ДОГОВОР № _____
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства

г. Москва «____» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» (ООО «СИСТЕМА») (ОГРН 1207700265904)**,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице _____ _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ **(_____)** (ОГРН _____)**,** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице _____ _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно - «Стороны», а по отдельности «Сторона», по результатам открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ООО «СИСТЕМА» (номер закупки на сайте www.zakupki.gov.ru: _____), протокол № _____ от «__» _____ 202__ г., заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнять работы/оказывать услуги по Эксплуатации (далее – услуги) объектов электросетевого хозяйства (далее – Электрооборудование), а Заказчик оплачивать их на условиях настоящего Договора.

1.2. Состав, наименование и количество Электрооборудования, в отношении которого оказываются услуги, согласованы Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору («Перечень Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги по эксплуатации»).

Объем оказания услуг в отношении Электрооборудования согласован Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору («Объем оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования с расчетом трудозатрат»).

Состав, наименование и количество Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги, может быть изменен путем внесения соответствующих изменений в Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Договору.

1.3. Эксплуатация Электрооборудования включает в себя услуги, указанные в Приложении № 3 к настоящему Договору («Перечень услуг и периодичность оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования»).

1.4. Услуги оказываются в месте нахождения Электрооборудования, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору. Перечень Электрооборудования содержит условное деление на отдельные объекты Заказчика с указанием их наименований (далее – Объекты).

1.5. Услуги предоставляются с целью обеспечения надежной и бесперебойной работы Электрооборудования, поддержанию его работоспособности и исправности, предупреждение преждевременного износа Электрооборудования, своевременного выявления аварийно-опасных дефектов и повреждений, оценки технического состояния и определения возможности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования для обеспечения бесперебойной работы Электрооборудования и выполнения требований нормативно-технической документации.

1.6. В рамках настоящего договора Стороны согласовали следующие термины:

«Объекты электросетевого хозяйства» - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

«Сетевые организации» - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам;

«Потребители» - лица владеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически присоединенными (в том числе опосредованно) к объектам электросететвого хозяйства Заказчика;

«Смежные сетевые организации» - Сетевые организации, имеющие технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Заказчика;

«Гарантирующий поставщик» - коммерческая организация, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Услуги по настоящему Договору оказываются в течение следующего срока: **с «01» октября 2026 года по «31» декабря 2031 года включительно** (далее **–** Срок оказания услуг).

2.2. Сроки оказания отдельных видов услуг указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору («Перечень услуг и периодичность оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования»).

2.3. Услуги осуществляются в объеме, согласованном Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору («Объем оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования с расчетом трудозатрат»).

2.4. Принятие Исполнителем Электрооборудования в эксплуатацию оформляется подписанием обеими Сторонами Акта приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию (далее – Акт приема-передачи), составленного по форме, представленной в Приложении № 7 к настоящему Договору. В Акте приема-передачи указывается техническое состояние Электрооборудования на момент приемки, а также указываются сведения об обеспечении доступа к Электрооборудованию.

2.5. Услуги оказываются Исполнителем его силами и средствами, с использованием его оборудования и необходимых материалов.

Услуги, связанные с выполнением испытаний Электрооборудования, оказываются в условиях бесперебойной работы Объектов без остановки технологического процесса. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией производства работ, указанные действия производятся с соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов, норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных документов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующих отношения Сторон в рамках настоящего Договора.

2.6. Исполнитель определяет технологию оказания услуг самостоятельно, соблюдая обязательные требования законодательства Российской Федерации, технических регламентов, норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных документов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующих отношения Сторон в рамках настоящего Договора, а также организационно-распорядительных документов Заказчика. Заказчик вправе уведомлять Исполнителя о действующих организационно-распорядительных документах Заказчика (в том числе об их изменениях, произошедших после заключения Договора) путем их размещения на официальном сайте Заказчика: **www.sistem-sk.ru**, и в этом случае Исполнитель считается ознакомленным с организационно-распорядительными документами Заказчика.

2.7. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вред, причиненный Электрооборудованию умышленными или неумышленными действиями Исполнителя либо третьих лиц, привлеченных Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору.

2.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, предоставленных Исполнителем для оказания услуг, несет Исполнитель.

2.9. Исполнитель не вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц (субисполнителей, субсубисполнителей и т.д. до конечного исполнителя) в случае, если объем оказываемых услуг непосредственно самим Исполнителем составляет 90% (девяносто процентов) или менее 90% (девяносто процентов) от общего объема оказываемых услуг, и при этом Исполнителем не были заявлены соответствующие третьи лица (субисполнители, субсубисполнители и т.д. до конечного исполнителя) до заключения Сторонами настоящего Договора.

В иных случаях Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг (их части) третьих лиц (субисполнителей, субсубисполнителей и т.д. до конечного исполнителя) только с предварительного письменного согласия Заказчика.

В случае привлечения третьих лиц (субисполнителей, субсубисполнителей и т.д. до конечного исполнителя) Исполнитель обязан обеспечить Заказчику возможность контроля за привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан предоставить в адрес Заказчика, указанный в разделе 15 Договора, с учетом п. 14.5. настоящего Договора, в письменной форме уведомление о привлечении Исполнителем третьих лиц не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой даты заключения Исполнителем договора с третьим лицом. Уведомление о привлечении Исполнителем третьих лиц должно содержать следующие документы:

– заверенные копии учредительных документов юридического лица или заверенную копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

– письмо, содержащее информацию о видах и объемах оказываемых услуг по настоящему Договору, выполнение которых планируется поручить третьему лицу;

– документы, подтверждающие наличие у третьего лица права на оказание соответствующих видов услуг по настоящему Договору в виде заверенных третьим лицом или нотариально заверенных копий;

– заверенной организацией субисполнителя, субсубисполнителя и т.д. до конечного исполнителя копии документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа или индивидуального предпринимателя соответствующего третьего лица.

По запросу Заказчика представить иные документы и сведения о третьих лицах, неуказанные в настоящем пункте.

Исполнитель, в случае привлечения для оказания услуг (их части) третьих лиц (субисполнителей, субсубисполнителей и т.д. до конечного исполнителя), остается ответственным перед Заказчиком в полном объеме, несмотря на наличие письменного

согласия Заказчика.

2.10. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов (в том числе запасных частей) и оборудования, а также за предоставление материалов (в том числе запасных частей) и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

2.11. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, без получения за 30 (Тридцать) календарных дней письменного согласия Заказчика.

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ

3.1. Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, установленным отраслевыми правилами, инструкциями и стандартами в электроэнергетике, в том числе, Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, Правилам устройства электроустановок, Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также требованиям действующих норм и правил по охране труда и технике безопасности, по санитарно-эпидемиологической безопасности, по пожарной безопасности, по охране окружающей среды, а также иным требованиям действующего законодательства РФ, в том числе предусмотренным Договором.

3.2. Работники Исполнителя (в том числе привлеченные в порядке п. 2.9. настоящего Договора субисполнители), непосредственно взаимодействующие с Электрооборудованием при оказании услуг, должны иметь необходимую квалификацию, а также соответствующую группу по электробезопасности. Квалификационные требования к персоналу Исполнителя согласованы Сторонами в Приложении № 8 к настоящему Договору. Исполнитель должен иметь свидетельство о регистрации электролаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также допуски, справки, аккредитации и соответствовать иным требованиям в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.3. При оказании услуг Исполнитель должен использовать материалы и оборудование надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства РФ. Если законом, иными правовыми актами предусмотрены не указанные в настоящем Договоре обязательные требования к услугам, оказываемым по настоящему Договору, Исполнитель должен оказать услуги, соблюдая эти требования.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. собственными и (или) привлеченными в порядке, предусмотренном п. 2.9. Договора, силами и средствами обеспечить надлежащую Эксплуатацию Электрооборудования;

4.1.2. оказывать услуги по настоящему Договору качественно и добросовестно в соответствии с целями, перечнем, объемом услуг и сроками их оказания, определенными условиями настоящего Договора, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ;

4.1.3. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику в письменной форме списки уполномоченных лиц Исполнителя, допущенных к круглосуточному ведению оперативных переговоров и принятию решений по оперативным вопросам в рабочие и выходные дни, в том числе по аварийным ситуациям, имеющих необходимую группу допуска по электробезопасности в соответствии с Договором, с указанием телефонных номеров, заверенные подписями руководителя Исполнителя и скрепленные печатью организации (при наличии), и своевременно уведомлять Заказчика об изменениях представленного списка;

4.1.4. иметь в наличии и исправном рабочем состоянии оборудование и инструменты, необходимые для эксплуатации Электрооборудования;

4.1.5. исполнять все замечания и мотивированные указания уполномоченного представителя Заказчика, полученные в ходе оказания услуг (если такие указания не противоречат положениям настоящего Договора и нормативным документам);

4.1.6. своевременно уведомлять в письменной форме Заказчика о возникновении спорных ситуаций в ходе оказания услуг, в случае если такие действия (бездействия) препятствуют и/или могут повлечь препятствия в исполнении настоящего Договора;

4.1.7. при утрате или ущербе, причиненном оборудованию Заказчика (порча, гибель или разукомплектование оборудования Заказчика) по вине Исполнителя, нести ответственность в соответствии с условиями статьи 9 настоящего Договора;

4.1.8. по требованию Заказчика отстранить любое лицо, нарушевшее правила работы на Объекте;

4.1.9. ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа следующего месяца за истекшим, представлять Заказчику подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг по настоящему Договору и Отчет об оказанных услугах по форме, представленной в Приложении № 4 к настоящему Договору;

4.1.10. проводить необходимые оперативные переключения на Электрооборудовании в рамках оказания услуг по Договору;

4.1.11. принимать необходимые меры по восстановлению электроснабжения потребителей при технологических нарушениях;

4.1.12. вести всю необходимую документацию в соответствии с требованиями, установленными отраслевыми правилами, инструкциями и стандартами в электроэнергетике в рамках оказания услуг по настоящему Договору;

4.1.13. осуществлять оперативное взаимодействие со Смежными сетевыми организациями, Потребителями и иными юридическими и физическими лицами;

незамедлительно сообщать Заказчику посредством телефонной связи по телефонам, указанным в списке персонала Исполнителя, направленым Исполнителем в соответствии с п. 4.1.3. настоящего Договора, обо всех неисправностях в работе Электрооборудования и отключениях в распределительных сетях Заказчика с указанием срока устранения технологического нарушения. В случаях, указанных в настоящем пункте и пункте 4.3.5. настоящего Договора, Исполнитель обязан в течении 120 (Ста двадцати) минут с момента получения информации о возникновении технологических нарушений прибыть на место нахождения Электрооборудования для выявления и устранения причин технологических нарушений, а также восстановления работы Электрооборудования силами персонала Исполнителя, соответствующего требованиям п. 3.2. настоящего Договора. В случае неприбытия работников Исполнителя в течение 120 (Ста двадцати) минут с момента информирования на место аварии для выявления неполадок и их устранения либо в случае неустранения неполадок в срок, согласованный с Заказчиком, Заказчик имеет право поручить работы по устранению неполадок другому лицу, имеющему право на выполнение работ такого рода, за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков. Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные убытки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования с приложением документов, подтверждающих понесенные Заказчиком убытки;

4.1.14. в предварительно согласованные Сторонами дату и время обеспечить доступ к Электрооборудованию уполномоченных представителей Заказчика для проведения работ, в том числе снятия показаний и проверок приборов учета электрической энергии;

4.1.15. не позднее 1 (одного) рабочего дня сообщать Заказчику в письменном виде о любых факторах, негативно влияющих на работу Электрооборудования, и по запросу Заказчика о произведенных оперативных переключениях, изменениях схемы энергоснабжения;

4.1.16. обеспечивать доступ представителей Смежных сетевых организаций и/или Гарантирующего поставщика и/или представителей Ростехнадзора к Электрооборудованию с уведомлением Заказчика не менее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа;

4.1.17. незамедлительно уведомлять Заказчика об изменении номера телефона диспетчерской службы Исполнителя, указанного в п. 15 настоящего Договора;

4.1.18. устранять в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования дефекты и недостатки оказанных услуг, выявленные Заказчиком как в процессе их оказания, так и в момент приемки по Отчету об оказанных услугах;

4.1.19. не позднее 1 (одного) рабочего дня после проведения испытаний электрооборудования предоставить Заказчику информацию об Электрооборудовании не прошедшем испытания, а по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить протокол испытаний;

4.1.20. соблюдать нормы и правила по технике безопасности, пожарной безопасности и по охране труда; Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2022 № 255 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». Работы в действующих электроустановках должны проводиться в полном соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

4.1.21. осуществлять мероприятия по охране труда, которые должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами;

4.1.22. ежегодно до 20 (двадцатого) декабря текущего года разработать и согласовать с Заказчиком Годовой план-график эксплуатации Электрооборудования (форма приведена в Приложении № 5 к настоящему Договору) на следующий год;

4.1.23. в случае отсутствия возможности оказания услуг в соответствии с планом-графиком, указанном п. 4.1.22 настоящего Договора, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не позднее последнего дня отчетного (текущего) месяца. При наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель обязуется скорректировать и согласовать с Заказчиком Годовой план-график эксплуатации Электрооборудования (форма приведена в Приложении № 5 к настоящему Договору) на текущий год с указанием актуальных сроков оказания услуг. При не согласовании Заказчиком предложенных Исполнителем сроков оказания услуг, Исполнитель обязуется внести в Годовой план-график эксплуатации Электрооборудования сроки оказания услуг, указанные Заказчиком.

4.1.24. Исполнитель при поступлении письменной претензии Заказчика с требованием устранить выявленные при оказании услуг недостатки, обязан в срок, указанный в претензии и за свой собственный счет, устранить указанные Заказчиком недостатки;

4.1.25. доводить до сведения Заказчика информацию о необходимости капитального ремонта электрооборудования (или отдельных его частей), в связи с неисправностью или износом путем направления Заказчику письма (уведомления) на электронный адрес, указанный в п. 15 настоящего Договора;

4.1.26. Исполнитель не вправе приступать к оказанию услуг без выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке рабочего места и допуска к выполнению работ, без применения необходимых средств защиты, спецодежды;

4.1.27. соблюдать все требования пожарной безопасности, в т.ч. Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими

изменениями); обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и обеспечить в отношении своих сотрудников своевременное прохождение инструктажей, строгое соблюдение ими при выполнении работ (услуг) правил пожарной безопасности (РД 153-34.0-03.301-00) и нормативно-правовых актов по охране труда. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Исполнителя или лицо его заменяющее. Работы в действующих электроустановках должны проводиться в полном соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

4.1.28. Исполнитель в полном объеме возмещает ущерб, причиненный Заказчику в результате нарушения установленных требований пожарной безопасности, безопасной эксплуатации электрических и иных сетей, а также в случаях возникновения пожара и иных аварий;

4.1.29. Исполнитель не вправе препятствовать контролю со стороны персонала Заказчика в части проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Исполнителя (в том числе привлекаемых соисполнителей/субподрядчиков), с принятием со стороны Заказчика, при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований, действенных мер к персоналу Исполнителя (в том числе привлеченных соисполнителей/ субподрядчиков), в том числе, таких как выдача предписания, отстранение бригад/бригады или отдельных лиц от оказания услуг, отказ от их дальнейшего допуска и необходимости проведения их замены Исполнителем; Указанные действия Заказчика являются для Исполнителя (в том числе привлеченных соисполнителей/субподрядчиков) обязательными и безусловными для исполнения;

4.1.30. При отстранении Заказчиком персонала Исполнителя (в том числе привлеченных соисполнителей/субподрядчиков) от оказания услуг по Договору по причинам выявления грубых нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований, Исполнитель обязан компенсировать и возместить Заказчику любые издержки и/или убытки, понесенные Заказчиком в связи с выполнением контрольных мероприятий и выявлением вышеуказанных нарушений Исполнителя (в том числе привлеченных им соисполнителей/ субподрядчиков), а также их устранения силами Заказчика или привлеченных им третьих лиц;

4.1.31. принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на месте проведения работ, так и на прилегающей территории), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием оказания услуг;

4.1.32. следить за тем, чтобы шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации, и сообщать Заказчику о превышении показателей, установленных законодательством Российской Федерации;

4.1.33. предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам и водоемам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время оказания услуг Электрооборудования и окружающей среды;

4.1.34. вести необходимую документацию в соответствии с требованиями, установленными отраслевыми правилами, инструкциями и стандартами в электроэнергетике в рамках оказания услуг по настоящему Договору;

4.1.35. оказывать услуги по настоящему Договору силами квалифицированного персонала, прошедшего соответствующую профессиональную подготовку и имеющего документы, подтверждающие присвоенную квалификацию, в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора; по запросу Заказчика представлять копии документов, подтверждающих квалификацию персонала; Исполнитель несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом и привлеченных им соисполнителей/ субподрядчиков действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного оказания услуг по настоящему Договору; Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Исполнителя (в том числе привлеченных им соисполнителей/ субподрядчиков), независимо от их характера, со стороны третьих лиц;

4.1.36. в случае необходимости замены вышедших из строя во время действия настоящего Договора деталей, расходных материалов, не относящихся к капитальному ремонту, расходы на приобретение новых деталей, агрегатов, частей оборудования несет Исполнитель;

4.1.37. оперативно предоставлять Заказчику консультации по вопросам оперативного обслуживания Электрооборудования, отвечать мотивированно и надлежащим образом на запросы Заказчика, в том числе предоставлять запрашиваемые документы, сведения, информацию, доступы и иное, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего запроса;

4.1.38. по письменному требованию Заказчика принимать участие в рабочих совещаниях и встречах; Письменное требование Заказчика о необходимости участия в рабочих совещаниях и встречах должно быть направлено Исполнителю по реквизитам, указанным в разделе 15 Договора, не позднее 1 (одного) календарного дня до даты проведения рабочего совещания или встречи;

4.1.39. исполнять все нормы миграционного законодательства, в т.ч. соблюдать правила привлечения к трудовой и/или гражданско-правовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства; Исполнитель обязуется привлекать к трудовой и/или гражданско- правовой деятельности, осуществляемой в целях исполнения Договора, иностранных граждан или лиц без гражданства только при условии наличия у указанных лиц разрешения на работу или патента, если такое разрешение или патент требуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также при условии наличия у Исполнителя разрешения на привлечение и использование труда иностранных работников, предусмотренного действующим законодательством;

4.1.40. по запросу Заказчика в срок, указанный в запросе, предоставить Заказчику информацию о работающих у него иностранных лицах и лицах без гражданства с приложением документов, подтверждающих право указанных лиц на работу;

4.1.41. обеспечивать безопасную эксплуатацию электрооборудования, применяемого при оказании услуг;

4.1.42. во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.1.43. в отношении объектов электросетевого хозяйства, которые являются значимыми объектами критической информационной инфраструктуры Заказчика, и которым присвоена или будет присвоена категория значимости, при оказании услуг обеспечить выполнение требований по обеспечению безопасности информации Заказчика в соответствии с организационно-распорядительной документацией Заказчика.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Самостоятельно и без ущерба для Электрооборудования решать вопросы

организации оказания услуг.

4.2.2. Не приступать к оказанию услуг, прекратить оказание услуг, в случае возникновения реальной угрозы для жизни и здоровья его персонала при оказании услуг по настоящему Договору. В данном случае Исполнитель обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня сообщить Заказчику в письменном виде о сложившейся ситуации и ее причинах со ссылкой на конкретные обстоятельства, делающие невозможным (опасным) оказание услуг, и документальным их подтверждением.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. своевременно и в полном объеме оплачивать Исполнителю оказанные услуги;

4.3.2. предоставить Исполнителю доступ к Электрооборудованию, не производить работ или иных действий с Электрооборудованием без присутствия представителей Исполнителя. Для проведения работ Заказчик направляет Исполнителю уведомление о дате, времени и месте выполнения работ по реквизитам, указанным в разделе 15 Договора, не позднее 1 (одного) календарного дня до даты проведения работ. В случае неявки Исполнителем в назначенное место и время, Заказчик имеет право производить работы или иные действия с Электрооборудованием без присутствия представителей Исполнителя;

4.3.3. передать Исполнителю по его запросу документацию (копии) и информацию, имеющуюся у Заказчика, связанную с Электрооборудованием и необходимую для выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору;

4.3.4. предоставить Исполнителю списки уполномоченных лиц Заказчика, допущенных к ведению оперативных переговоров и принятию решений по оперативным вопросам в соответствии с настоящим Договором;

4.3.5. незамедлительно сообщать Исполнителю посредством телефонной связи по телефонам, указанным в списке персонала Исполнителя, направленым Исполнителем в соответствии с п. 4.1.3. настоящего Договора, о возникновении технологических нарушений в работе Электрооборудования;

4.3.6. обеспечить проведение необходимых инструктажей, в том числе соответствующих инструктажей выдающего наряд, ответственного руководителя работ, производителя работ, ознакомление со схемами и особенностями электроустановок, в которых предстоит работать, обеспечить подготовку рабочих мест и допуск персонала Исполнителя в объеме требований, предусмотренных Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

4.3.7. выдать Исполнителю доверенность на представление интересов Заказчика перед государственными и муниципальными органами, в том числе, но не ограничиваясь, органами прокуратуры, дознания и следствия, МВД, Росгвардии, ФСО, иными правоохранительными органами, Энергонадзором, Ростехнадзором, ОАТИ, ГБУ, иными коммерческими и некоммерческими организациями, городскими коммунальными службами, Сетевыми организациями, Смежными сетевыми организациями, Гарантирующими поставщиками, Потребителями, ПАО «Россети Московский регион», АО «ОЭК», АО «Москоллектор», ПАО «МОЭК», АО «Мособлэнерго», ПАО «Мосэнерго» и иными юридическими и физическими лицами с целью надлежащей эксплуатации Электрооборудования Заказчика и надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, с предоставлением, в том числе, но не ограничиваясь, следующих полномочий:

- подавать и получать документы, подписывать письма, запросы, обращения, в том числе, в целях:

- ведения оперативных переговоров со Смежными сетевыми организациями и Потребителями,
- организации допуска персонала Исполнителя на объекты владельцев электроустановок, в электроустановки Потребителей или на их территорию и питающие центры/ электроустановки Смежных сетевых организаций,

- урегулирования вопросов качества электроэнергии и организации иных работ и процессов;

- направлять и подписывать заявления, гарантийные письма, формы на сайтах МОС.РУ и МОСРЕГ.РУ из личного кабинета Заказчика для открытия аварийных телефонограмм и ордеров для проведения земляных работ; актов об окончании работ и выполненном благоустройстве;

- выдавать и подписывать запреты на проведение работ сторонними организациями, при проведении ими несанкционированных работ, в том числе в охранных зонах трансформаторных подстанций, КВЛ-0,4/20 кВ, а также актов о повреждении Электрооборудования;

- обращаться в правоохранительные органы по вопросам пропажи и порчи Электрооборудования, с правом дачи объяснений, направления и получения документов и сведений и иных полномочий в рамках данного поручения;

- проводить аварийно-восстановительные работы и иные мероприятия, связанные с ликвидацией технологических нарушений в работе Электрооборудования Заказчика;

- совершать иные действия в рамках данного поручения.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. осуществлять контроль за ходом оказания услуг и состоянием Электрооборудования, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат оказываемых услуг, немедленно заявить об этом Исполнителю и потребовать устранения недостатков.

4.4.2. запрашивать у Исполнителя информацию, касающуюся оказания услуг по настоящему Договору, а также контролировать исполнение Договора в течение всего его срока действия.

4.4.3. при необходимости переносить установленное Годовым планом-графиком эксплуатации Электрооборудования сроки оказания услуг.

4.4.4. давать Исполнителю обязательные для исполнения последним указания, касающиеся порядка оказания услуг по Договору.

4.4.5. осуществлять контроль соблюдения персоналом Исполнителя (в т.ч. привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Исполнителя (в т.ч. привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков). По результатам контроля рабочих мест Исполнителя (в т.ч. привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков), при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований:

- выдавать обязательные для исполнения Исполнителем предписания в соответствии с действующим законодательством РФ,

- принимать меры по пресечению выявленных нарушений, вплоть до отстранения бригад/бригады или отдельных лиц от оказания услуг, отказа от их дальнейшего допуска,

- требовать замены бригады или лиц отстраненных от оказания услуг, корректировки сроков оказания услуг, компенсации любых издержек и/или убытков, понесенных Заказчиком в связи с выполнением указанных мероприятий и нарушениями Исполнителя (в т.ч. привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков).

4.4.6. внести изменения в Перечень Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги по эксплуатации, указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.4.7. если во время оказания услуг станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Исполнителем в назначенный срок этого требования, отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление результата оказанных услуг другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

4.4.8. реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1. Отчетным периодом по настоящему Договору является 1 (один) календарный месяц.

5.2. В рамках исполнения настоящего Договора Стороны могут осуществлять взаимодействие по всем возникающим в их деятельности вопросам посредством электронного документооборота в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора.

Применение Сторонами электронного документооборота не исключает возможность использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть подтвержден Актом об оказании услуг, подписанным обеими Сторонами.

5.4. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату, Акт об оказании услуг, счет-фактуру либо универсальный передаточный документ, в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5.4.1. Одновременно с документами, указанными в п. 5.4. настоящего Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Отчет об оказанных услугах, оформленный по форме Приложения № 4 к настоящему Договору, который подписывается обеими Сторонами.

5.4.2. К Отчету об оказанных услугах прилагаются и являются его неотъемлемой частью Протоколы испытаний электрооборудования. Протоколы испытаний электрооборудования оформляются по каждому Объекту отдельно. Протоколы испытаний электрооборудования должны составляться в соответствии с действующими нормами и стандартами, и содержать в себе следующую информацию:

- наименование и адрес испытательной лаборатории; регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации;
- номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее число страниц;
- полное наименование электроустановки и её частей;
- дату проведения испытаний;
- цель испытаний (приёмосдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные);
- нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания (обозначение, правила, нормы и т.п.);
- перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений с указанием наименования и типа испытательного оборудования и средств измерений, диапазона и точности измерений, данных о номере метрологического аттестата или свидетельства и дате последней и очередной аттестации и поверки;
- значения показателей и допусков (при необходимости);
- фактические значения показателей испытаний электроустановок;
- вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;
- заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки или её элементов требованиям нормативных документов.

5.4.3. В случае неприменения электронного документооборота в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора, Протоколы испытаний электрооборудования предоставляются в бумажном виде также в сброшюрованном виде с отсутствием возможности замены листов. Протоколы испытаний электрооборудования должны быть официально закреплены подписями исполнителей замеров и составителей отчетов, а также печатями электроизмерительной лаборатории и организации Исполнителя. Протоколы испытания электрооборудования предоставляются Заказчику, как на бумажном носителе, так и в

электронной форме на компакт-диске в течение 7 (семи) календарных дней с момента окончания проведения испытаний.

Исполнитель должен иметь методики на проведение каждого вида испытаний и по требованию Заказчика предоставить их.

5.5. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, условиями настоящего пункта Договора, а также с учетом положений регламентирующих документов операторов электронного документооборота. В ходе исполнения Договора Стороны обмениваются документами, указанными в п. 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2 настоящего Договора, а также иными необходимыми для исполнения настоящего Договора документами, в электронном виде с использованием электронной подписи и признают юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов, в том числе счетов на оплату, актов об оказании услуг, счет-фактур, универсальных передаточных документов, Отчетов об оказанных услугах, Протоколов испытания электрооборудования, дополнительных соглашений, претензий, ответов на претензий и т.п.

5.5.1. Стороны обязуются при электронном документообороте использовать в рамках взаимодействия усиленную квалифицированную электронную подпись. Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении ст. 11 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

5.5.2. Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями. В случае использования электронного документооборота, направление аналогичного документа на бумажном носителе в рамках исполнения настоящего Договора не требуется.

5.5.3. Стороны соглашаются применять при осуществлении обозначенного в настоящем Договоре электронного документооборота формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством, а также совместимые технические средства.

5.5.4. При соблюдении обозначенных в пункте 5.5. настоящего Договора условий, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, принимается Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа и является доказательством в рамках судебных разбирательств, проведения контрольными и надзорными органами и организациями проверок, в том числе аудита. Распечатки таких документов могут предоставляться в государственные и правоохранительные органы по соответствующим запросам.

5.5.5. Информация о полномочиях лица на подписание документов, формируемых в виде электронного документа, содержится в сертификате ключа проверки электронной подписи. Стороны подтверждают, что на момент подписания документов сертификат ключа не отозван. Стороны обязуются в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня сообщить об отзыве сертификата посредством направления электронного уведомления на электронные адреса Сторон, указанные в разделе 15 настоящего Договора. Стороны признают все документы, подписанные в электронном виде до даты получения такого уведомления, подписанными надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

5.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 5.4., 5.4.1., 5.4.2. настоящего Договора, производит инспекцию результата оказанных услуг и подписывает представленные документы или направляет Исполнителю мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Стороны составляют акт о

недостатках, в котором определяют перечень необходимых доработок и сроки их исполнения.

Стороны установили, что подписание Заказчиком Акта об оказании услуг без замечаний не лишает его права предъявлять Исполнителю претензии относительно скрытых дефектов результата оказанных услуг в течение гарантийного срока, установленного статьей 7 настоящего Договора.

5.7. В случае предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа от подписания Акта об оказании услуг Исполнитель и Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты предоставления письменного мотивированного отказа согласуют Акт о недостатках, в котором указываются также способы и сроки устранения замечаний. Предоставление Заказчику для согласования Акта о недостатках входит в обязанности Исполнителя.

5.8. Выявленные недостатки по составленному Акту о недостатках устраняются Исполнителем без увеличения цены по настоящему Договору в сроки, предусмотренные п. 4.1.18. настоящего Договора, если больший срок не согласован Сторонами в Акте о недостатках.

5.9. При отказе Заказчика от подписания Отчета об оказанных услугах и Акта об оказании услуг без предоставления мотивированного отказа, в них делается отметка об этом другой Стороной, и такие документы подписываются Исполнителем в одностороннем порядке (односторонний акт). Односторонний акт является основанием для оплаты стоимости услуг за соответствующий месяц по настоящему Договору.

5.10. При уклонении Заказчика от принятия результата оказанных услуг Исполнитель не вправе продавать результат оказанных услуг в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных услуг до его приемки Заказчиком несет Исполнитель.

5.12. Для проверки качества и объема оказываемых или оказанных Исполнителем услуг по настоящему Договору Заказчик вправе в процессе оказания услуг, привлекать по своему усмотрению и единоличному выбору экспертов и/или экспертные организации для проведения экспертизы услуг, оказываемых/оказанных Исполнителем. В случае, если соответствующая экспертиза обнаружит недостатки услуг Исполнителя, Исполнитель обязан незамедлительно их устранить своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику его расходы на проведение соответствующей экспертизы.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость услуг по настоящему Договору за весь Срок оказания услуг, указанный в п. 2.1. настоящего Договора составляет**_____(_____) рублей ___ копеек**, в том числе НДС ___% _____(_____) рублей ____копеек /НДС не облагается *(В случае, если Исполнитель является плательщиком НДС, цена Договора устанавливается с учетом НДС, в этом случае размер и сумма НДС указываются в настоящем пункте*).

Стоимость услуг по настоящему Договору за отчетный период (месяц) составляет **_____ (_____) рублей ___ копеек**,_в том числе НДС ___% _____(_____) рублей ____копеек /НДС не облагается *(В случае, если Исполнитель является плательщиком НДС, цена Договора устанавливается с учетом НДС, в этом случае размер и сумма НДС указываются в настоящем пункте*).

Стоимость услуг рассчитывается как произведение ставки трудозатрат в размере **_____(_____) рублей ___ копеек**, в том числе НДС ___% _____(_____) рублей ____копеек /НДС не облагается *(В случае, если Исполнитель является плательщиком НДС, цена Договора устанавливается с учетом НДС, в этом случае размер и сумма НДС указываются в настоящем пункте*) **за 1 чел./час.** и общей нормы трудозатрат при оказании услуг в отчетном периоде в размере **22 076,8 чел./час.**

6.1.1. Ежегодно, начиная с 2027 года, размер ставки трудозатрат на 1 чел./час. может

быть проиндексирован Заказчиком с учетом уровня инфляции, предусмотренного Индексом потребительских цен (далее – ИПЦ), о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору. ИПЦ рассчитывается в соответствии с официальной статистической методологией организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, исходя из прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством Российской Федерации, и примененного регулирующим органом при установлении индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии Заказчику как сетевой организации на очередной год регулирования.

Форма расчета ставки трудозатрат согласована Сторонами в Приложении № 6 («Расчет ставки трудозатрат») к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.1.1. Заказчик вправе изменить размер ставки трудозатрат на 1 чел./час., в случае принятия уполномоченными органами нормативно-правовых актов / решений регулирующих органов, изменяющих правовое регулирование деятельности сетевых организаций, в т.ч. затрат сетевых организаций на услуги по эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в период действия настоящего Договора, изменения ИПЦ в течение года, а также при наступлении иных обстоятельств, влияющих на определение размера ставки трудозатрат на 1 чел./час.

6.1.2. Общая норма трудозатрат при оказании услуг в отчетном периоде рассчитана и указана в Приложении № 2 к настоящему Договору.

6.1.3. В случае, если норма трудозатрат и/или ставка трудозатрат, указанные в п. 6.1. настоящего Договора, изменятся, то стоимость услуг по настоящему Договору подлежит перерасчету.

В случае изменения нормы трудозатрат и/или ставки трудозатрат, новый размер и расчет стоимости услуг по настоящему Договору закрепляется в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, подлежащих подписанию уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Перечень оказанных услуг и стоимость услуг (сумма) по настоящему Договору, определенная в соответствии с п. 6.1., п. 6.1.1., п. 6.1.2., п. 6.1.3., п. 6.1.4. настоящего Договора, за соответствующий отчетный период (месяц) указывается Сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг (или универсальном передаточном документе).

6.3. Оплата стоимости услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами без замечаний Акта об оказании услуг (или универсального передаточного документа) при условии, что Исполнитель надлежащим образом и в полном объеме предоставил Заказчику документы, установленные п. 5.4., п. 5.4.1., п. 5.4.2. настоящего Договора, и Заказчик подписал документы без замечаний, с учетом п. 5.6.-5.7. настоящего Договора.

При досрочном расторжении настоящего Договора Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных за расчетный (отчетный) период услуг на основании представленного Исполнителем Отчета об оказанных услугах, Акта об оказании услуг (или универсальном передаточном документе) и счета, которые должны быть подтверждены документами, предусмотренными п. 5.4. настоящего Договора.

6.4. Оплата стоимости услуг осуществляется Заказчиком в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

6.5. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 15 настоящего Договора.

6.6. Заказчик вправе осуществлять предварительную оплату (авансирование) стоимости услуг Исполнителя за любой период. Также Заказчик вправе осуществить предварительную оплату (авансирование) стоимости услуг Исполнителя за любой период на основании письменного обращения Исполнителя. Отсутствие оплаты (авансирования) со

стороны Заказчика стоимости услуг, указанной в обращении Исполнителя в предусмотренные настоящим пунктом случае, является отказом Заказчика на соответствующее обращение Исполнителя.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

7.1. Гарантийный срок на ремонтные работы, выполненные Исполнителем по Договору, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.

7.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые в рамках оказания услуг по настоящему Договору, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев дополнительно к гарантийному сроку, предоставленному заводом-изготовителем соответствующих Материалов и/или оборудования.

7.3. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта об оказании услуг.

7.4. Исполнитель обязан за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течении гарантийного срока.

7.5. Исполнитель обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки (реальный ущерб

и упущенную выгоду), возникшие в результате ненадлежащего исполнения Договора (некачественного ремонта Электрооборудования), проявившегося в период действия гарантийного срока.

7.6. О предъявлении претензий по качеству оказанных Исполнителем услуг в течение гарантийного срока эксплуатации Электрооборудования, Заказчик обязан во всех случаях известить Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7.7. Если претензии Заказчика к качеству оказанных Исполнителем услуг связаны с нарушением работы Электрооборудования, подлежащим расследованию и учету в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (Постановление правительства РФ № 846 РФ от 28 октября 2009 г.), Заказчик обязан письменно уведомить об этом Исполнителя, а Исполнитель незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на место оказания услуг не позднее 3 (трех) суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Исполнителю претензий.

7.8. В остальных случаях о назначении своего представителя Исполнитель также извещает Заказчика письменно, время рассмотрения претензий согласовывается Сторонами дополнительно.

7.9. Если Исполнитель не прибыл в течение 3 (трех) суток по вызову Заказчика для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Исполнителю вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы Электрооборудования.

7.10. Исполнитель обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

7.11. Если Исполнитель не устраняет в согласованные с Заказчиком сроки замечания, предъявляемые к качеству оказанных услуг, указанные Заказчиком в претензии, Заказчик может устранить недостатки своими силами, а также с привлечением третьих лиц. В этом случае Исполнитель обязан возместить Заказчику все понесенные затраты и убытки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ и настоящему Договору.

8.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя полного возмещения

причиненных ему убытков в случае ненадлежащего обслуживания/ эксплуатации по настоящему Договору, а также в случае виновного причинения Исполнителем ущерба Электрооборудованию.

8.3. Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов (в том числе запасных частей) и оборудования, а также за предоставление материалов (в том числе запасных частей) и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вред, причиненный Электрооборудованию умышленными или неумышленными действиями Исполнителя либо третьих лиц, привлеченных Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору.

8.5. Исполнитель несет полную ответственность за персонал, привлеченный к оказанию услуг по настоящему Договору.

8.6. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных в п. 6.3. настоящего Договора на срок более 10 (десяти) календарных дней, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от просроченной суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости услуг по настоящему Договору за 1 (один) год.

8.7. Основанием для взыскания неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Исполнителя. В случае отсутствия письменной претензии неустойка не начисляется и не уплачивается.

8.8. Исполнитель при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

8.8.1. при нарушении сроков оказания услуг - пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от ежемесячной стоимости услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

8.8.2. при задержке передачи результатов оказанных услуг свыше 3 (трех) рабочих дней – дополнительный штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от ежемесячной стоимости услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

8.8.3. в случае неоказания Исполнителем в течении года услуг, согласованных в Годовом план-графике эксплуатации Электрооборудования, Заказчик в праве начислить и взыскать с Исполнителя неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости неоказанных услуг за каждый день просрочки до полного завершения оказания данных услуг Исполнителем.

8.8.4. в случае нарушения Исполнителем сроков представления отчетных документов, предусмотренных Договором (п. 5.4, п. 5.4.1., п. 5.4.2. настоящего Договора), Заказчик вправе начислить и взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от ежемесячной стоимости услуг за каждый календарный день просрочки представления документов до полного исполнения обязательств Исполнителем.

8.8.5. при несвоевременном освобождении Объекта после завершения оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от ежемесячной стоимости услуг за каждый день просрочки.

8.9. За нарушение иных обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей за каждое отдельно взятое нарушение.

8.10. В случае возникновения между Сторонами спора о причинах причиненного ущерба, наличия и степени вины Исполнителя, Заказчик проводит независимую экспертизу для выявления причин произошедшего и определения степени вины Исполнителя. Расходы по указанной экспертизе осуществляются за счет Заказчика, за исключением случаев, когда

экспертизой установлена вина Исполнителя в причинении ущерба (в указанном случае расходы на экспертизу несет Исполнитель).

8.11. Исполнитель обязан компенсировать Заказчику в порядке регресса все пени, штрафы, неустойки любых контролирующих и надзорных государственных органов, и организаций, если они были наложены на него в результате ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору или неправомерных действий/бездействия последнего.

8.12. Заказчик несет ответственность по Договору в размере реального ущерба и не возмещает Исполнителю упущенную выгоду ни при каких обстоятельствах.

8.13. В случае если Исполнитель не предоставит Заказчику документацию, предусмотренную п. 2.9. настоящего Договора, и (или) возможность контроля за привлечением третьих лиц и (или) нарушит срок предоставления в адрес Заказчика, указанный в разделе 15 Договора, в письменной форме уведомления о привлечении Исполнителем третьих лиц, указанных в п. 2.9. настоящего Договора, Исполнитель должен уплатить Заказчику штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт нарушения, а также возместить Заказчику убытки, а Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

8.14. В случае, предусмотренном п. 2.11. настоящего Договора, если Исполнитель передаст права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Заказчика, Исполнитель должен уплатить штраф Заказчику в размере ежемесячной стоимости услуг по Договору и возместить понесенные Заказчиком убытки, а Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

8.15. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик вправе произвести удержание суммы начисленных пени, убытков, а также стоимости устранения допущенных Исполнителем недостатков оказанных услуг из суммы обеспечения Договора.

8.16. Заказчик не несет ответственности за вред имуществу и/или здоровью каких-либо лиц при осуществлении Исполнителем своей деятельности, в т.ч. если такой вред причинен субподрядчиком, иным контрагентом Исполнителя. Ответственность в полном объеме возлагается на Исполнителя.

8.17. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров и обмена претензиями.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения одной из Сторон письменной претензии другой Стороны о наличии и предмете спора, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора и/или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

9.3. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Договора, должна содержать перечень допущенных при исполнении Договора нарушений со ссылкой на соответствующие условия Договора, включая его приложения, расчет стоимости ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.

9.4. Претензия подписывается руководителем Стороны Договора или иным надлежащим образом уполномоченным лицом и направляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или путем вручения под расписку.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Наличие обстоятельств непреодолимой силы определяется на основании п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ.

10.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в письменном виде в течение 2 (двух) календарных дней со ссылкой на конкретные обстоятельства, делающие невозможным выполнение условий настоящего договора, и документальным их подтверждением.

10.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев, при наличии подтверждения компетентных органов, полученного в соответствии с законодательством и судебной практикой, каждая Сторона имеет право на расторжение настоящего Договора или его части. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты по настоящему Договору в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения обязательств Сторон по нему.

11.2. Срок действия настоящего Договора может быть изменен путем подписания дополнительного соглашения уполномоченными представителями Сторон, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.3. Обязательства Сторон могут быть прекращены досрочно во внесудебном порядке по соглашению Сторон путем подписания соглашения о расторжении.

11.4. Заказчик вправе в любое время до окончания Срока оказания услуг в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (досрочно расторгнуть Договор) письменно уведомив Исполнителя о таком намерении не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого прекращения (расторжения) настоящего Договора. Договор будет считаться расторгнутым в отношении Имущества, указанного Заказчиком в уведомлении, по истечении 30 (Тридцати) дней с момента направления Заказчиком уведомления об одностороннем отказе от настоящего Договора, если иной более поздний срок не указан в самом уведомлении. В таком случае соглашение о расторжении договора может не составляться.

11.5. Помимо основания, указанного в п. 11.4 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

- причинения Исполнителем вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика и иных физических или юридических лиц в следствии виновного действия/бездействия Исполнителя при выполнении своих обязательств по настоящему Договору;
- невыполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, если при этом Исполнитель не предпринимает никаких мер в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика об устранении выявленных нарушений;
- невыполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств

по настоящему Договору более 2 (двух) раз;

- лишения или окончания срока действия разрешений, лицензий, сертификатов Исполнителя, необходимых для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
- в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры закупки.

При наступлении указанных в настоящем пункте одного или нескольких условий, настоящий Договор прекращает свое действие в день получения Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика (либо в другой день, указанный в уведомлении Заказчика).

11.6. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости услуг свыше 1 (Одного) года.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель направляет претензию о неисполнении обязательств по настоящему Договору Заказчику. Если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком претензии, от Заказчика не поступит ответ на претензию и (или) обязательство не будет исполнено, Исполнитель вправе направить Заказчику уведомление об одностороннем расторжении настоящего Договора. В указанному случае, настоящий Договор считается расторгнутым в дату подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Все положения настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, а также вся информация, полученная в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением настоящего Договора, за исключением той, что находится в публичном доступе, составляет коммерческую тайну и не подлежит разглашению Исполнителем и Заказчиком третьим лицам в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения настоящего Договора, за исключением случаев установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами случаев предоставления такой информации.

12.2. Исполнитель и Заказчик не вправе без предварительного письменного разрешения другой Стороны ссылаться и (или) разглашать прямо и (или) косвенно, путем действия и (или) бездействия, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) информацию, предоставленную в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

12.3. Заказчик вправе предоставлять данные, полученные в рамках исполнения Договора, в том числе сам Договор со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему, в Департамент экономической политики и развития города Москвы, Комитет по ценам и тарифам Московской области, Министерство Энергетики Российской Федерации, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Смежные сетевые организации и иные организации, необходимость предоставления данных в которые связана с оказанием услуг по передаче электрической энергии, технологическому присоединению к электрическим сетям и/или в целях подтверждения данных об услугах по Договору, в том числе прав собственности и иных вещных прав и в иных, предусмотренных законом случаях.

12.4. При реализации электронного документооборота в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора, Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Исполнитель в целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору вносит денежные средства в размере обеспечения исполнения Договора на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора, и направляет в адрес Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора, копию платежного поручения или иной документ, указанный в п. 13.4. настоящего Договора, подтверждающий внесение денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

Исполнитель вправе внести обеспечение в сумме не более 50 % (пятидесяти процентов) включительно от размера обеспечения исполнения настоящего Договора в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, направив в адрес Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора, оригинал банковской гарантии.

Размер обеспечения исполнения настоящего Договора составляет **100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.**

Обеспечение Договора предоставляется Исполнителем до подписания настоящего Договора.

Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора возникает при нарушении Исполнителем какого-либо из своих обязательств по настоящему Договору в течение 1 (одного) года с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

13.2. В случае выбора Исполнителем банковской гарантии в качестве частичного обеспечения исполнения Договора (в сумме не более 50 % (пятидесяти процентов) включительно от размера обеспечения исполнения настоящего Договора), банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

- дату выдачи банковской гарантии;
- полное, сокращенное наименование принципала (Исполнителя);
- полное, сокращенное наименование бенефициара (Заказчика);
- полное, сокращенное наименование гаранта (Банка);
- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии;
- денежную сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора и/или порядок её определения;
- основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;
- в случае неисполнения требования об уплате по гарантии в установленный срок обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
- срок действия банковской гарантии должен превышать срок обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц. Банковская гарантия также должна содержать в себе условие, согласно которому можно однозначно определить, с какого момента гарантия вступает в силу;
- условие, согласно которому для исполнения гарантом обязательств по гарантии Заказчик обязан предоставить гаранту до срока окончания действия гарантии в письменной форме требование об уплате денежной суммы по гарантии, подписанное уполномоченными должностными лицами Заказчика, с указанием обстоятельств, наступление которых влечет выплату по банковской гарантии;

- условие, согласно которому гарант обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения письменного требования Заказчика рассмотреть требование последнего и приложенные к нему документы;
- условие, согласно которому гарант обязуется уплатить бенефициару денежную сумму по гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
- условие, согласно которому гарант дает свое согласие на то, что изменения и дополнения, вносимые в договор по основному обязательству, не освобождают гаранта от обязательств перед бенефициаром (Заказчиком) по соответствующей гарантии;
- условие, согласно которому гарантия не может быть изменена гарантом;
- условие, согласно которому, во всем остальном, что не урегулировано гарантией, стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Банк, выдавший банковскую гарантию, должен обладать действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России, и должен быть включен в предусмотренный пунктом 3 статьи 74.1. Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, принципал обязан в срок не превышающий 14 (четырнадцати) дней, с даты отзыва лицензии у банка, предоставить Заказчику новое, аналогичное предоставленному ранее, обеспечение соответствующего обязательства. Неисполнение данного условия Исполнителем является существенным нарушением условий договора.

Банк, выдавший банковскую гарантию, должен иметь действующий кредитный рейтинг от одного из российских рейтинговых агентств не ниже «D» и соответствовать следующим критериям: не находиться в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации. Если в любой момент времени рейтинг банка, предоставившего банковскую гарантию, перестанет соответствовать указанным требованиям, бенефициар (Заказчик) вправе потребовать, а принципал обязан заменить в 14-дневный срок выданную банковскую гарантию на новую, соответствующую всем требованиям. Все расходы на первоначальную выдачу и замену банковской гарантии несет принципал. При этом Стороны пришли к соглашению, что указанные расходы принципала возмещению со стороны бенефициара ни при каких случаях и обстоятельствах не подлежат, как в течение срока действия настоящего Договора, так и в случаях расторжения Договора по любым основаниям, включая отказ любой Стороны от исполнения Договора.

13.3. Расходы на безотзывную банковскую гарантию Заказчиком не возмещаются.

13.4. Денежные средства в качестве обеспечения исполнения Договора должны быть зачислены на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты) либо копией такого платежного поручения (квитанции) с выпиской банка о списании денежных средств с расчетного счета участника размещения заказа, с которым заключается настоящий Договор.

13.5. Заказчик обеспечивает сохранность депозита, в том числе от посягательств и требований со стороны третьих лиц, и не вправе пользоваться депозитом, переданным Заказчику по настоящему Договору.

13.6. Денежные средства (депозит) и оригинал безотзывной банковской гарантии (если предоставлялся) возвращаются Исполнителю в течение 1 (Одного) месяца, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, по истечении 1 (Одного) года с Даты начала оказания услуг, при условии подписания Сторонами без

замечаний Актов об оказании услуг (или универсального передаточного документа), отсутствия претензий Заказчика к качеству оказанных услуг за указанный выше период и на основании соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны Исполнителем в письменном требовании.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.2. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

14.3. Все изменения к настоящему Договору оформляются соглашениями, подписываемыми обеими Сторонами.

14.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

14.5. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 15 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента такого изменения в письменной форме.

14.6. Перечень приложений к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

– Приложение № 1 «Перечень Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги по эксплуатации»;

– Приложение № 2 «Объем оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования с расчетом трудозатрат»;

– Приложение № 3 «Перечень услуг и периодичность оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования»;

– Приложение № 4 «Отчет об оказанных услугах» (Форма);

– Приложение № 5 «Годовой план-график эксплуатации Электрооборудования» (Форма);

– Приложение № 6 «Расчет ставки трудозатрат» (Форма);

– Приложение № 7 «Акт приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию» (Форма);

– Приложение № 8 «Квалификационные требования к персоналу Исполнителя».

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:	**Исполнитель:**
Полное наименование	**Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА»**	
Адрес места нахождения	117218, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Кржижановского, д. 15, к. 1, помещ. 2/1	
Адрес для корреспонденции	117218, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Кржижановского, д. 15, к. 1, помещ. 2/1	
ИНН/КПП	9725034250/772701001	
ОГРН	1207700265904	
Расчетный счет, банк	40702810438000036452 в ПАО Сбербанк г. Москва	
Кор. счет	30101810400000000225	
БИК	044525225	
Телефон	+7 (495) 225-87-18	
E-mail	info@sistem-sk.ru	

Заказчик:

_____

ООО «СИСТЕМА»

_____/ _____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____

_____/ _____

М.П.

Приложение № 1
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ _____от _____ г.

Перечень Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги по эксплуатации

№	Кадастровые номера/ свидетельства	Наименование имущества по казначеу	Адрес по ЕГРН/ договору	Состав имущества	Кол-во шт./м	Зав./ Инвент. №	Состав имущества по бух	Инвент. № и дата принятия к бу ОС
	БЦ "Скай Лайт"							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				**РТП-27022**	-	-	-	-
2				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	1109001RK	Высоковольтное оборудование РТП 27022 (встроенная) 10 кВ	00-000085к от 28.11.2023
3				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	1109002RK		
4				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	1109003RK		
5				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	1109004RK		
6				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	1109005RK		
7				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	1109006RK		
8				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	1109007RK		
9				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	1109008RK		
10				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	1109009RK		
11				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	1109010RK		
12				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	1109011RK		
13				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	1109012RK		
14				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	1109013RK		
15				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	1109014RK		
16				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	1	1109015RK		
17				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	1	1109016RK		
18	-	-	г. Москва, Ленинградский пр., д.39, стр.80	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	1	1109017RK		
19				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	1	1109018RK		
20				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	1	1109019RK		
21				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	1	1109020RK		
22				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА	1	779343-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-100 кВа/10/04 зав779343-01	00-000088к от 28.11.2023
23				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА	1	779343-02	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-100 кВа/10/04 зав779343-02	00-000089к от 28.11.2023
24				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	779338-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 (РТП27022) зав779338-01	00-000090к от 28.11.2023
25				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	779338-02	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 (РТП27022) зав779338-02	00-000091к от 28.11.2023
26				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	779339-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 зав779339-01	00-000092к от 28.11.2023
27				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	779339-02	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 зав779339-02	00-000093к от 28.11.2023
28				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	779340-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-2500 кВа/10/04 (РТП27022) зав779340-01	00-000094к от 28.11.2023
29				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	779341-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-2500 кВа/10/04 (РТП27022) зав779341-01	00-000095к от 28.11.2023
30				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	н/д	Низковольтное оборудование РТП 27022 (встроенная) 0.4 кВ	00-000083к от 28.11.2023
31				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	н/д		
32				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	7		
33				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	8		
34				Источник бесперебойного питания Eaton	1	н/д		
35				Источник бесперебойного питания Eaton	1	н/д		
36				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	2		
37				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д		
38				Шкаф АСКУЭ	1	н/д	Система АСКУЭ (на объекте ГАЛС Ленинградский проспект, д.39, стр. 79,80)	00-000169к от 28.11.2023
39				**РТП-27023**	-	-	-	-
40				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	1134101RK	Высоковольтное оборудование РТП 27023 (встроенная) 10 кВ	00-000086к от 28.11.2023
41				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	1134102RK		
42				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	1134103RK		
43				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	1134104RK		
44				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	1134105RK		
45				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	1134106RK		
46				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	1134107RK		
47				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	1134108RK		
48				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	1134109RK		
49				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	1134110RK		
50				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	1134111RK		
51				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	1134112RK		
52				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	1134113RK		
53				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	1134114RK		
54				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	1	1134115RK		
55				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	1	1134116RK		
56				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	1	1134117RK		
57	-	-	г. Москва, Ленинградский пр., д.39, стр.79	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	1	1134118RK		
58				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	1	1134119RK		
59				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	1	1134120RK		
60				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	1	1134121RK		
61				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	1	1134122RK		
62				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА	1	780402-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-100 кВа/10/04 зав780402-01	00-000096к от 28.11.2023
63				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА	1	780402-02	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-100 кВа/10/04 зав779243-02	00-000097к от 28.11.2023
64				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	780389-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 зав780389-01	00-000098к от 28.11.2023
65				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	780389-02	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 зав780389-02	00-000099к от 28.11.2023
66				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	780390-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 зав780390-01	00-000100к от 28.11.2023
67				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	780390-02	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 зав780390-02	00-000101к от 28.11.2023
68				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	780391-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-2500 кВа/10/04 зав780391-01	00-000102к от 28.11.2023
69				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	780392-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-2500 кВа/10/04 зав780392-01	00-000103к от 28.11.2023
70				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	1	Низковольтное оборудование РТП 27023 (встроенная) 0.4 кВ	00-000084к от 28.11.2023
71				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	н/д		
72				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	17		
73				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	18		
74				Источник бесперебойного питания Eaton	1	н/д		
75				Источник бесперебойного питания Eaton	1	н/д		
76				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
77				Шкаф телемеханики Деконт	1	9.965		
78				Шкаф АСКУЭ	1	н/д	Система АСКУЭ (на объекте ГАЛС Ленинградский проспект, д.39, стр. 79,80)	00-000169к от 28.11.2023
79				Кабельная линия-10 кВ от ПС-342 с.1 яч.12 (ф.112) до РТП-27022 с.2 яч.18 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5200; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=90	5290		Сооружения электроэнергетики (кабельная линия 10 кВ), протяженность1007бм кад. №77:09:0000000:1932	00-000087к от 28.11.2023
80				Кабельная линия-10 кВ от ПС-835 с.2 яч.13 (ф.213) до РТП-27022 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5052; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=160	5212			
81	77:09:0000000:1932	Электрические сети, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 10076 м	г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79, 80	Кабельная линия-10 кВ от ПС-342 с.3 яч.18 (ф.318) до РТП-27023 с.2 яч.19 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5052; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=90	5142			
82				Кабельная линия-10 кВ от ПС-835 с.3 яч.13 (ф.313) до РТП-27023 с.1 яч.4 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=4841; АПвВнг-1 3х(1х240/50) L=50	4891			
83				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27022 с.1 яч.6 до РТП-27023 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206	206			
84				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27022 с.2 яч.15 до РТП-27023 с.2 яч.18 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206	206			
85				**БЦ "Виктория Плаза"**				
86	2	3	4	5	6	7	8	9
87				**РП-17056**	-	-	-	-
88	-	-	г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 20а	1	337	Высоковольтная ячейка КСО-298 №20а	00-000170 от 29.10.2019

89				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 1а	1	337	Высоковольтная ячейка КСО-298 №1а	00-000169 от 29.10.2019
90				**ТП-27018 (2)**	-	-	-	-
91				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА	1	771737-02	Трансформатор Trihal 1000/10/0,4 (1)	00-000171 от 29.10.2019
92				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА	1	771737-01	Трансформатор Trihal 1000/10/0,4 (2)	00-000172 от 29.10.2019
93	-	-	г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0830270SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 IDI (1)	00-000173 от 29.10.2019
94				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0832073SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 IDI (2)	00-000174 от 29.10.2019
95				Ящик собственных нужд ЯСН-В#0-В	1	1515		
96				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08101560		
97				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08101554		
98				**ТП-26522 (1)**	-	-	-	-
99				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	767307-01	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (1)	00-000175 от 29.10.2019
100				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	767307-02	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (2)	00-000176 от 29.10.2019
101	-	-	г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R0717325SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 D (1)	00-000177 от 29.10.2019
102				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R0716223SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 D (2)	00-000178 от 29.10.2019
103				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	32		
104				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08011250		
105				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08011256		
106				Кабельная линия-10 кВ от РТП-17056 с.1 яч.1А до ТП-27018 луч А АПвВнг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80	136,5		Кабельные линии КЛ-10 кВ	00-000179 от 29.10.2019
107				Кабельная линия-10 кВ от РТП 17056 с.2 яч.20А до ТП-27018 луч Б АПвВнг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80	136,5			
108			г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч А до Т-А АПвВнг-10 3(1х95) L=10,5	10,5			
109				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3(1х95) L=10,5	10,5			
110				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч А до КРУ RM-6 луч А АПвВнг-10 3(1х120) L=255	255			
111				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч Б до КРУ RM-6 луч Б АПвВнг-10 3(1х120) L=255	255			
112				**ЖК "Нормандия"**				
113	2	3	4	5	6	7	8	9
114				**РТП-1**	-	-	-	-
115				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	1907ШС/J017	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000942 от 22.08.2022
116				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	1907ШС/J016	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000943 от 22.08.2022
117				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	ZE-201 9-W30-4-0019	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IIII-10-16/630 (1)	00-000944 от 22.08.2022
118				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-201 9-W29-4-0064	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IDI-10-16/630 (1)	00-000945 от 22.08.2022
119				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	ZE-201 9-W30-4-0024	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IIII-10-16/630 (2)	00-000946 от 22.08.2022
120				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-201 9-W29-4-0062	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IDI-10-16/630 (2)	00-000947 от 22.08.2022
121	-	-	г. Москва, ул. Тайшинская, д.9 к.1	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	08190195	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000948 от 22.08.2022
122				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	08190196		
123				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
124				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
125				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19070457		
126				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19070436		
127				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080470		
128				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080469		
129				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	19020315		
130				Приточная установка ВЕРОСА	1	н/д		
131				Приточная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
132				Вытяжная установка ВЕРОСА	1	н/д		
133				Вытяжная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
134				**ТП-2**	-	-	-	-
135				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908КС039	Силовой трансформатор ТСЛ-1600 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000949 от 22.08.2022
136				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908КС038	Силовой трансформатор ТСЛ-1600 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000950 от 22.08.2022
137				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-201 9-W37-2-0035	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IDII (1)	00-000951 от 22.08.2022
138				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-201 9-W37-2-0036	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IDII (2)	00-000952 от 22.08.2022
139				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190198	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000953 от 22.08.2022
140	-	-	г. Москва, ул. Тайшинская, д.9 к.1	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190197		
141				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19080472		
142				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19080473		
143				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080474		
144				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080475		
145				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	19080471		
146				Приточная установка ВЕРОСА	1	н/д		
147				Приточная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
148				Вытяжная установка ВЕРОСА	1	н/д		
149				Вытяжная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
150				**ТП-3**	-	-	-	-
151				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.MJ141614 C-511638	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000954 от 22.08.2022
152				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.MJ141613 C-521638	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000955 от 22.08.2022
153				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	15599	Трансформатор ТСЛ-1600 (1)	00-000956 от 22.08.2022
154				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	15600	Трансформатор ТСЛ-1600 (2)	00-000957 от 22.08.2022
155				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	61901020	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000958 от 22.08.2022
156	-	-	г. Москва, ул. Тайшинская, д.9 к.1	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	61911020		
157				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	10200442		
158				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4682 03		
159				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4636 02		
160				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	65120121		
161				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	65120121		
162				Приточная установка Litened	1	н/д		
163				Приточная установка VRN	1	н/д		
164				Вытяжная установка Litened	1	н/д		
165				Вытяжная установка VRN	1	н/д		
166			г. Москва, ул. Тайшинская, д.9 к.1	Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.1 яч.6 до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246	246		Кабельные линии 10 кВ	00-000959 от 22.08.2022
167				Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.2 яч.15 до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246	246			
168				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201	201			
169				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201	201			
170				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470	470			
171				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470	470			
172				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240	240			
173				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240	240			
174				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,11	170,11			
175				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=163,99	163,99			
176				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=63,24	63,24			
177				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88	191,88			
178				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.6 В-1 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=191,37	191,37			
179				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.7 В-1 АПвВГнг(А)-1 (4х35) L=62,22	62,22			
180				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90	176,9			
181				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,78	170,78			
182				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4	71,4			
183				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68	198,68			
184				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.6 В-2 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=198,17	198,17			
185				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.7 В-2 АПВВГнг(А)-1 (4х35) L=70,38	70,38			
186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=174	174			
187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=177	177			
188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=163	163			
189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=168	168			
190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.3 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=149	149			
191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.3 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=154	154			
192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.4 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=107	107			
193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.4 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=112	112			
194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.5 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=89	89			
195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.5 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=92	92			
196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.6 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=139	139			
197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.6 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=144	144			
198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.7 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=162	162			
199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.7 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165	165			
200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.8 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=156	156			
201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.8 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=161	161			
202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-5.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=69	69			
203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-5.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=74	74			
204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-5.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=75	75			

205			г. Москва, ул. Тайшинская, д.9 к.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-5.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=80	80		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000960 от 22.08.2022
206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ ИТП В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=198	198			
207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ ИТП В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=201	201			
208				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,11	170,11			
209				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=163,99	163,99			
210				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвВГнг(А)-LS-1 1х(4х120) L=63,24	63,24			
211				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88	191,88			
212				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90	176,9			
213				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,78	170,78			
214				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4	71,4			
215				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68	198,68			
216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130			
217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130			
218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70			
219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70			
220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110	110			
223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=95	95			
224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180	180			
225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х50) L=80	80			
226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130			
227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130			
228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70			
229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70			
230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110	110			
233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180	180			
235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х50) L=80	80			
236	**ЖК "Татьянин Парк"**							
237	2	3	4	5	6	7	8	9
238				**ТП-72670 (1)**	-	-	-	-
239				Корпус подстанции	1	0297	Корпус трансформаторной комплектной подстанции для наружной установки типа 2КТПН—1250 кВА-20/0,4кВ (ТП-1)	00-000650 от 30.09.2020
240				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	713358	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000283 от 13.08.2025
241				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	713354	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000284 от 13.08.2025
242				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W17-3-0639-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000285 от 13.08.2025
243				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W17-3-0638-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000286 от 13.08.2025
244	-	-	г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	14041964	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000287 от 13.08.2025
245				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	14041963		
246				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7539/02		
247				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3856/02		
248				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	б/н		
249				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
250				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
251				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
252				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
253				**ТП-72671 (2)**	-	-	-	-
254				Корпус подстанции	1	0259	Корпус трансформаторной комплектной подстанции для наружной установки типа 2КТПН—1600 кВА-20/0,4кВ (ТП-2)	00-000656 от 30.09.2020
255				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	354379	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000288 от 13.08.2025
256				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/н	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000289 от 13.08.2025
257				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	2013-W41-3-0356-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	00-000290 от 13.08.2025
258				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	2013-W41-3-0357-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	00-000291 от 13.08.2025
259			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1310/1925	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000292 от 13.08.2025
260	-	-		Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1310/1924		
261				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6767/06		
262				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6560/04		
263				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	13080189		
264				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
265				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
266				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
267				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
268				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
269				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
270				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
271				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
272				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
273				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
274				**ТП-72763 (3)**	-	-	-	-
275				Корпус подстанции	1	821	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-3)	00-000662 от 30.09.2020
276				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82508	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000293 от 13.08.2025
277				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	83249	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000294 от 13.08.2025
278				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W7-4-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000295 от 13.08.2025
279				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W7-4-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000296 от 13.08.2025
280	-	-	г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0003.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000297 от 13.08.2025
281				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0003.2		
282				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10790		
283				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10788		
284				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	1861/08		
285				Резервированный источник питания РИП-12	1	1187		
286				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
287				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
288				**ТП-72672 (4)**	1	-	ТП4 (ТП-4), назначение: сооружение электроэнергетики, площадью 37,6 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110502:4396	00-000763 от 09.06.2021
289				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	81784	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000298 от 13.08.2025
290				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	81797	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000299 от 13.08.2025
291				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W7-4-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000300 от 13.08.2025
292				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W7-4-0007-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000301 от 13.08.2025
293	77:17:0110502:4396	ТП4, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 37,6 кв.м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0004.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000302 от 13.08.2025
294				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0004.2		
295				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10550		
296				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10551		
297				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	15012043		
298				Резервированный источник питания РИП-12	1	27303		
299				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
300				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
301				**ТП-72764 (5)**	-	-	-	-
302				Корпус подстанции	1	801	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-5)	00-000674 от 30.09.2020
303				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	77966	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000303 от 13.08.2025
304				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	77965	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000304 от 13.08.2025
305				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W46-5-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000305 от 13.08.2025
306	-	-	г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W46-5-0002-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000306 от 13.08.2025
307				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A5278	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000307 от 13.08.2025
308				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A5277		
309				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2572/10		
310				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2579/10		
311				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	1848/08		
312				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
313				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
314				**ТП-72765 (6)**	1	-	2БКТП №6 (ТП-6), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 38.5 кв.м.,	00-000765 от 09.06.2021
315				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82509	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000308 от 13.08.2025
316				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82937	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000309 от 13.08.2025
317				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W22-1-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000310 от 13.08.2025
318				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W22-1-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000311 от 13.08.2025
319	77:17:0110502:4036	2БКТП №6 (ТП-6), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадь: 38.5 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110502:4036	г. Москва, пос. Московский	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0010.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000312 от 13.08.2025
320				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0010.2		
321				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11121		
322				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11127		
323				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	7773		
324				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
325				Шкаф распределительный	1	б/н		
326				Резервированный источник питания РИП-12	1	28476		
327				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
328				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
329				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		

330				Шкаф распределительный	1	б/и		
331				**ТП-72540 (7)**	-	-	-	-
332				Корпус подстанции	1	1048	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-7)	00-000686 от 30.09.2020
333				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	75509	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000313 от 13.08.2025
334				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	75562	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000314 от 13.08.2025
335				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W24-2-0009-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000315 от 13.08.2025
336				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W24-2-0010-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000316 от 13.08.2025
337	-	-	г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0049.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000317 от 13.08.2025
338				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0049.2		
339				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	55		
340				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	56		
341				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	20		
342				Резервированный источник питания РИП-12	1	5355		
343				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
344				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
345				**ТП-72766 (8)**	-	-	-	-
346				Корпус подстанции	1	0826	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-8)	00-000692 от 30.09.2020
347				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	83155	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000318 от 13.08.2025
348				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82936	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000319 от 13.08.2025
349				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W17-3-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000320 от 13.08.2025
350				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2016-W20-4-0003-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	00-000321 от 13.08.2025
351				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W17-3-0002-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000322 от 13.08.2025
352				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2016-W20-4-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	00-000323 от 13.08.2025
353	-	-	г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0011.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000324 от 13.08.2025
354				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0011.2		
355				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11107		
356				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11108		
357				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	7775		
358				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
359				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
360				Резервированный источник питания РИП-12	1	28475		
361				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1-ТОР	1	0309522	Шкаф учета электроэнергии ШУ-1-ТОР	00-000325 от 13.08.2025
362				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1-ТОР	1	0310522	Шкаф учета электроэнергии ШУ-1-ТОР	00-000326 от 13.08.2025
363	77:17:0110502:5252	КЛ 20кВ, РП70051 –ТП7, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м	Российская Федерация, Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.5 до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313	313		КЛ 20кВ, РП70051 –ТП7, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:5252	00-000327 от 13.08.2025
364				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.20 до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313	313			
365				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.4 до ТП-72670 (1) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=160	160		Кабельные линии 20 кВ	00-000328 от 13.08.2025
366				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.16 до ТП-72670 (1) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=180	180			
367				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.2 до ТП-72671 (2) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25	25			
368				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.14 до ТП-72671 (2) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25	25			
369				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.3 до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83	336,83			
370				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.15 до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83	336,83			
371				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ТП-72764 (5) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580	580			
372				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ТП-72764 (5) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580	580			
373				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ТП-72765 (6) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37	45,37			
374				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ТП-72765 (6) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37	45,37			
375				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395	395			
376				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395	395			
377				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329	329			
378				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329	329			
379				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174	174			
380				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174	174			
381				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416	416			
382				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416	416			
383			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000329 от 13.08.2025
384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ВРШНО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4	4			
386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ВРШНО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4	4			
387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120			
388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120			
389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220			
392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220			
393				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220			
394				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220			
395				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=310	310			
396				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=310	310			
397				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
398				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
399				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13	184,13			
400				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13	184,13			
401				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13	185,13			
402				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13	185,13			
403				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=99	99			
404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=107	107			
405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=74,28	74,28			
406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=82,28	82,28			
407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=135,6	135,6			
408				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=143,6	143,6			
409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп (4х240) L=250	250			
410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп (4х240) L=250	250			
411				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=140	140			
412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=140	140			
413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140	140			
414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140	140			
415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140	140			
416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140	140			
417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп (4х185) L=90	90			

418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп (4х185) L=90	90			
419				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-1 АПвБбШп (4х150) L=120	120			
420			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-2 АПвБбШп (4х150) L=120	120		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000330 от 13.08.2025
421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3			
422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3			
423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3			
424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3			
425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=50,2	50,2			
426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=50,2	50,2			
427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп (4х240) L=205,6	205,6			
428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп (4х240) L=205,6	205,6			
429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-1 АПвБбШп (4х240) L=174,1	174,1			
430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-2 АПвБбШп (4х240) L=174,1	174,1			
431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=136	136			
432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=136	136			
433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=133	133			
434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=133	133			
435	77:17:0110502:5250	Кабельная линия 0,4 кВ Школа, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 84 м	Российская Федерация, Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=217	217		Кабельная линия 0,4 кВ Школа, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 84 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:5250	00-000331 от 13.08.2025
436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=213	213			
437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=67	67			
439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4	34,4			
440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4	34,4			
441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8			
442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8			
443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8			
444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8			
445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8			
446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8			
447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8			
448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8			
449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1	113,1			
450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1	113,1			
451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87	76,87			
452			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87	76,87		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000332 от 13.08.2025
453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93	79,93			
454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93	79,93			
455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=108,73	108,73			
456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=108,73	108,73			
457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=105,67	105,67			
458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=105,67	105,67			
459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=86,19	86,19			
460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=86,19	86,19			
461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=82,11	82,11			
462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=82,11	82,11			
463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90,57	90,57			
464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=86,49	86,49			
465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ШНО В-1 ВБШп-1 (4х25) L=12	12			
466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ШНО В-2 ВБШп-1 (4х25) L=12	12			
467	77:17:0110502:4403	0.4 кВ корпус №9, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 183 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1	183,1		0.4 кВ корпус №9, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 183 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4403	00-000333 от 13.08.2025
468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1	183,1			
469	77:17:0110502:4405	0.4 кВ корпус №10, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 245 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=242	242		0.4 кВ корпус №10, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 245 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4405	00-000334 от 13.08.2025
470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=246	246			
471	77:17:0110502:4930	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №11, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=207	207		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №11, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4930	00-000335 от 13.08.2025
472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=211	211			
473	77:17:0110502:4933	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №12, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 97 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №12, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 97 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4933	00-000336 от 13.08.2025
474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125			
475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125			
476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125			
477	77:17:0110502:4689	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №13, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 18 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40	40		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №13, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 18 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4689	00-000337 от 13.08.2025
478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40	40			

479	77:17:0110502:4940	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №14, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 51 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №14, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 51 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4940	00-000338 от 13.08.2025
480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80			
481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80			
482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80			
483	77:17:0110502:4941	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №15, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170	170		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №15, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4941	00-000339 от 13.08.2025
484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170	170			
485	77:17:0110502:5042	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №16, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 180 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220	220		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №16, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 180 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:5042	00-000340 от 13.08.2025
486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220	220			
487	77:17:0110502:5124	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №17, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250	250		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №17, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:5124	00-000341 от 13.08.2025
488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250	250			
489	77:17:0110502:5125	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №18, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 277 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320	320		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №18, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 277 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:5125	00-000342 от 13.08.2025
490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320	320			
491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ШНО В-1 ВБШп-1 (4х25) L=4	4			
492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ШНО В-2 ВБШп-1 (4х25) L=4	4			
493	77:17:0110502:3178	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 214 м	г. Москва, пос. Московский, д Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=238	238		Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 214 м, кадастровый номер 77:17:0110502:3178	00-000343 от 13.08.2025
494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=238	238			
495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=229	229			
496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=229	229			
497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=238	238			
498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=238	238			
499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=229	229			
500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=229	229			
501	77:17:0110502:3180	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 73 м	г. Москва, пос. Московский, д Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=110	110		Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 73 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:3180	00-000344 от 13.08.2025
502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=110	110			
503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=110	110			
504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=110	110			
505	77:17:0110502:3572	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 122 м	г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб1.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=145	145		Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 122 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:3572	00-000345 от 13.08.2025
506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=145	145			
507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=148	148			
508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=148	148			
509	77:17:0110502:3571	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 131 м	г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=160	160		Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 131 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:3571	00-000346 от 13.08.2025
510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=160	160			
511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=160	160			
512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=160	160			
513			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=210	210		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000347 от 13.08.2025
514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=210	210			
515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=210	210			
516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=210	210			
517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=225	225			
518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=225	225			
519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=225	225			
520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=225	225			
521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ВРЩНО В-1 ВБбШп-1 (4х25) L=4	4			
522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРЩНО В-2 ВБбШп-1 (4х25) L=4	4			
523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=350	350			
524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=350	350			
525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРУ-ОСЛС АПвБбШп-1 (4х240) L=410	410			
526	77:17:0110502:4034	Кабельная линия 0,4 кВ корпус 4, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 38 м	г. Москва, пос. Московский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=45,37	45,37		Кабельная линия 0,4 кВ корпус 4, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 38 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4034	00-000348 от 13.08.2025
527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=45,37	45,37			
528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=45,37	45,37			
529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=45,37	45,37			
530			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБбШп-1 (4х240) L=200	200		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000349 от 13.08.2025
531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-1 АВБбШп-1 (4х95) L=200	200			
535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-2 АВБбШп-1 (4х95) L=200	200			
536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-1 В-1 АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			
537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-1 В-2 АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			
538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-2 В-1 АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			
539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-2 В-2 АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			
540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-3 В-1 АВБбШп-1 (4х95) L=80	80			
541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д. 19 к. 2 ВРУ-3 В-2 АВБбШп-1 (4х95) L=80	80			
542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБ6Шп-1 (4х240) L=200	200			
543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБ6Шп-1 (4х240) L=200	200			
544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБ6Шп-1 (4х240) L=200	200			
545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБ6Шп-1 (4х240) L=200	200			

546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200			
547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200			
548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200	200			
549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200	200			
550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ШНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=4	4			
551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ШНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=4	4			
552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8			
553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8			
554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8			
555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8			
556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7	60,7		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000350 от 13.08.2025
557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7	60,7			
558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5	189,5			
559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5	189,5			
560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-1 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7	220,7			
561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-2 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7	220,7			
562	**КП "Светлый"**							
563	2	3	4	5	6	7	8	9
564				**РТП-25**	1	-	Здание (Распределительная трансформаторная подстанция), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 101.2 кв.м., кад.№77:18:0191113:14	00-000208к от 28.11.2023
565				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1А	1	2396	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1А	00-000459 от 12.08.2025
566				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 1	1	191	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 1	00-000460 от 12.08.2025
567				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 2	1	192	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 2	00-000461 от 12.08.2025
568				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 3	1	193	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 3	00-000462 от 12.08.2025
569				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 4	1	194	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 4	00-000463 от 12.08.2025
570				Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА	1	1332656		
571				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 5	1	195	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 5	00-000464 от 12.08.2025
572				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 6	1	196	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 6	00-000465 от 12.08.2025
573				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 7	1	197	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 7	00-000466 от 12.08.2025
574				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 8	1	198	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 8	00-000467 от 12.08.2025
575				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 9	1	199	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 9	00-000468 от 12.08.2025
576				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 10	1	200	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 10	00-000469 от 12.08.2025
577				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 11	1	201	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 11	00-000470 от 12.08.2025
578				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 12	1	202	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 12	00-000471 от 12.08.2025
579				Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА	1	1331999		
580	77:18:0191113:14	Здание (Распределительная трансформаторная подстанция), назначение: Нежилое, площадь: 101,2 кв.м	г. Москва, Наро-Фоминский р-н, Первомайский с.о., у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI"	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 13	1	203	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 13	00-000472 от 12.08.2025
581				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 14	1	204	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 14	00-000473 от 12.08.2025
582				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 15	1	205	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 15	00-000474 от 12.08.2025
583				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	2397	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	00-000475 от 12.08.2025
584				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	2398	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	00-000476 от 12.08.2025
585				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1483487	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000477 от 12.08.2025
586				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1483067	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000478 от 12.08.2025
587				Обогреватель электрический	6	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000479 от 12.08.2025
588				Шкаф сигнализации ШС	1	б/н		
589				Ящик управления обогревом ЯУО	1	СУ 95111-3474		
590				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
591				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
592				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
593				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
594				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
595				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
596				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	б/н		
597				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	б/н		
598				Ящик управления освещением ЯУО	1	б/н		
599				Щит для передачи данных приборов учета	1	б/н		
600				Обогреватель электрический	4	б/н		
601				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
602				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
603				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
604				Панель нижнего напряжения № РП-1	1	н/д		
605				Панель нижнего напряжения № РП-2	1	н/д		
606	-	-	г. Москва, пос. Первомайское, у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI", уч.63	**Узлы учета электроэнергии**	-	-	-	-
607				Узел учета электроэнергии	1	49959910		
608	-	-	г. Москва, пос. Первомайское, у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI"	**Узлы учета электроэнергии**	-	-	-	-
609				Узел учета электроэнергии	1	50138722		
610	77:18:0000000:36761	Кабельно-воздушная линия электропередач 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 5085 м	Московская область, Наро-Фоминский район, у дер.Губцево	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от ПС-781 с.1 яч.8 ф.8 до РТП-25 с.1 яч.6 АСБ-10 (3х240) L=100; АС 3х(1х95) L=5200	5300		Кабельно-воздушная линия электропередач 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность: 5085 м, кадастровый номер: 77:18:0000000:36761	00-000480 от 12.08.2025
611				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от ПС-781 с.4 яч.42 ф.42 до РТП-25 с.2 яч.11 АСБ-10 (3х240) L=100; АС 3х(1х95) L=5200	5300			
612				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25 яч. №16 до КРУН АСБ-10 (3х240) L=54	54			
613			Московская область, Наро-Фоминский район, у дер.Губцево	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-25 до ВРУ-0,4 кВ НП АВБбшв-1 6х(4х25) L=450	450		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000481 от 12.08.2025
614			г. Москва, пос. Первомайское, у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI", уч.63	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-25 с.1 РП-1 до соед. муфты направ. ВРУ-0,4 кВ (ул. Светлая д.10) АПвБбШп-1 (4х50) L=66	66			
615			г. Москва, пос. Первомайское, у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI"	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-25 с.2 РП-2 до соед. муфты направ. ВРУ-0,4 кВ (Гараж) АПвБбШп-1 (4х50) L=62	62			
616	**ЖК "Рутаун"**							
617	2	3	4	5	6	7	8	9
618				**ТП-224**	1	5180	Сооружение типа БКТП (ТП-224), назначение: электропередача, площадью 24,4 кв.м, Кадастровый номер 77:17:0150111:2419	00-000532 от 30.04.2020
619				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.09 МЛ3665 С-41137 (SF-2010 W29-3-0013)	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000272 от 13.08.2025
620				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.09 МЛ3664 С-42190 (SF-2010 W33-2-0011)	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000273 от 13.08.2025
621				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1671080	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000274 от 13.08.2025
622				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1671367	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000275 от 13.08.2025
623	77:17:0150111:2419	БКТП, назначение: электропередача, Площадь: 24.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Марьино, улица Берёзовая, сооружение 2А, строение 1	Ящик собственных нужд ЯСН	1	332	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000276 от 13.08.2025
624				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3034		
625				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	2866		
626				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	н/д		
627				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-1737		
628				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-1736		
629				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3019		
630				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	507		
631				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	509		
632				**КТП-221**	-	-	-	-
633				Корпус КТП-221	1	265	Корпус КТП-221	00-000566 от 13.08.2025
634				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	436/3	КТП-221 с оборудованием в составе	00-000277 от 13.08.2025
635	-	-	г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	434/1		
636				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	435/2		
637				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	3491		
638				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
639				**КТП-222**	-	-	-	-
640				Корпус КТП-222	1	230	Корпус КТП-222	00-000567 от 13.08.2025
641				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	424/2	КТП-222 с оборудованием в составе	00-000278 от 13.08.2025
642	-	-	г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	423/1		
643				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	425/3		
644				Силовой масляный трансформатор ТМГ-160 кВА	1	1743069		
645				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
646				**КТП-223**	-	-	-	-
647				Корпус КТП-223	1	229	Корпус КТП-223	00-000568 от 13.08.2025
648				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	420/1	КТП-223 с оборудованием в составе	00-000279 от 13.08.2025
649	-	-	г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	421/2		

650				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	422/3		
651				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	913403		
652				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
653	-	-	г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КРУН-158**	-	-	-	-
654				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV	1	21.024326.03.01	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV	00-000280 от 13.08.2025
655	50:21:0000000:29134	Электроснабжение КЛ 10 кВ, Назначение: Электропередача, протяженность: 2029 м	г. Москва, п. Филимонковское, пос. Марьино	Кабельная линия-10 кВ от ПС-426 с.1 яч.28 (ф.23) до КРУН-158 АСБ-10 (3х120) L=640	640		Электроснабжение КЛ 10 кВ, назначение: Электропередача, протяженность: 2029 м, кадастровый номер: 50:21:0000000:29134	00-000281 от 13.08.2025
656				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-158 до КТП-222 яч.3 АСБ-10 (3х120) L=20	20			
657				Кабельная линия-10 кВ от КТП-223 яч.3 до КТП-221 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=425	425			
658				Кабельная линия-10 кВ от КТП-221 яч.3 до ТП-224 луч А АСБ-10 (3х120) L=785	785			
659				Кабельная линия-10 кВ от КТП-222 яч.1 до КТП-223 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=690	690			
660				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до п. Марьино, д.75а ВРУ АВБбШп-1 (4х150) L=234	234			
661				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.10 к.1 ВРУ АВБбШп-1 (4х240) L=285	285			
662				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.10 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.12 к.1 ВРУ АВБбШп-1 (4х150) L=50	50			
663				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.12 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.12 к.2 ВРУ АВБбШп-1 (4х120) L=65	65			
664				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.16 к.1 ВРУ АВБбШп-1 (4х240) L=150	150			
665				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.16 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.14 к.1 ВРУ АВБбШп (4х150) L=50	50			
666				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.14 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.14 к.2 ВРУ АВБбШп (4х120) L=65	65			
667				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.14 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.16 к.2 ВРУ АВБбШп (4х70) L=100	100			
668				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.20 к.2 ВРУ АВБбШп (4х240) L=90	90			
669				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.1 ВРУ АВБбШп (4х150) L=55	55			
670				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.1 ВРУ АВБбШп (4х120) L=55	55			
671				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.2 ВРУ АВБбШп (4х70) L=100	100			
672				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.20 к.3 ВРУ АВБбШп (4х240) L=130	130			
673				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.4 ВРУ АВБбШп (4х150) L=40	40			
674				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.5 ВРУ АВБбШп (4х120) L=50	50			
675				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.18 к.3 ВРУ АВБбШп (4х120) L=120	120			
676				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.4 ВРУ АВБбШп (4х120) L=70	70			
677				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.5 ВРУ АВБбШп (4х120) L=50	50			
678				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до ВРУ-КНС АВБбШп (4х35) L=170	170			
679				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.32 ВРУ АВБбШп (4х120) L=180	180			
680				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.32 ВРУ до п.Марьино д.31 ВРУ АВБбШп (4х120) L=60	60			
681				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.34 ВРУ АВБбШп (4х240) L=50	50			
682				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.34 ВРУ до п.Марьино д.37 ВРУ АВБбШп (4х150) L=100	100			
683				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.37 ВРУ до п.Марьино д.40 ВРУ АВБбШп (4х120) L=100	100			
684				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.35 ВРУ АВБбШп (4х240) L=100	100			
685				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.35 ВРУ до п.Марьино д.38 ВРУ АВБбШп (4х150) L=95	95			
686				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.38 ВРУ до п.Марьино д.41 ВРУ АВБбШп (4х120) L=100	100			
687				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.36 ВРУ АВБбШп (4х240) L=150	150			
688				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.36 ВРУ до п.Марьино д.39 ВРУ АВБбШп (4х150) L=71	71			
689				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.39 ВРУ до п.Марьино д.42 ВРУ АВБбШп (4х120) L=100	100			
690				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.5 ВРУ АВБбШп (4х240) L=40	40			
691				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.5 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.6 ВРУ АВБбШп (4х150) L=35	35			
692				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.6 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.5 ВРУ АВБбШп (4х120) L=20	20			
693				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.4 ВРУ АВБбшп (4х240) L=60	60			
694				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.4 ВРУ АВБбшп (4х150) L=35	35			
695				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.13 к.3 ВРУ АВБбшп (4х120) L=50	50			
696				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ АВБбшп (4х240) L=210	210			
697				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.2 ВРУ АВБбшп (4х150) L=35	35			
698			г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.13 к.2 ВРУ АВБбшп (4х120) L=30	30		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000282 от 13.08.2025
699				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.1 ВРУ АВБбшп (4х120) L=180	180			
700				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.1 ВРУ АВБбшп (4х120) L=50	50			
701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х240) L=30	30			
702				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х150) L=75	75			
703				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х120) L=30	30			
704				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.1 ВРУ В-1 АВБбшп (4х70) L=100	100			
705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 АВБбшп (4х120) L=180	180			
706				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 АВБбшп (4х70) L=100	100			
707				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х70) L=90	90			
708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 АВБбшп (4х120) L=170	170			
709				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 АВБбшп (4х70) L=90	90			
710				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.8 ВРУ В-1 АВБбшп (4х70) L=90	90			
711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Кнутовская, д.16а КНС В-1 АВБбшп (4х240) L=550	550			
712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 АВБбшп (4х120) L=50	50			
713				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.3 к.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х120) L=40	40			
714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 АВБбшп (4х240) L=200	200			
715				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 АВБбшп (4х150) L=40	40			
716				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х120) L=50	50			
717				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.11 к.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х70) L=120	120			
718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 АВБбшп (4х120) L=210	210			
719				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 АВБбшп (4х120) L=70	70			
720				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х70) L=80	80			
721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбшп (4х120) L=170	170			
722				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбшп (4х70) L=90	90			
723				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.3 ВРУ В-2 АВБбшп (4х70) L=90	90			
724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбшп (4х150) L=45	45			
725				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбшп (4х120) L=60	60			
726				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 АВБбшп (4х70) L=70	70			
727				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.3 к.2 ВРУ В-2 АВБбшп (4х70) L=90	90			
728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 АВБбшп (4х120) L=110	110			
729				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.5 к.1 ВРУ В-2 АВБбшп (4х120) L=30	30			
730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 АВБбшп (4х120) L=180	180			
731				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.7 к.1 ВРУ В-2 АВБбшп (4х70) L=80	80			
732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.6 ВРУ В-2 АВБбшп (4х120) L=230	230			
733				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.6 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.8 ВРУ В-2 АВБбшп (4х70) L=90	90			
734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.2 ВРУ В-2 АВБбшп (4х120) L=180	180			
735				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.4 ВРУ В-2 АВБбшп (4х70) L=90	90			
736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Кнутовская, д.16а КНС В-2 АВБбшп (4х240) L=550	550			
737			г. Москва, вн.тер.г, м.о. Филимонковский, п. Марьино, б-р Светлый, з/у 22Б	Кабельная линия-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-221 до ВРУ 1 АПвБШп (4х50) L=138,09	1	138,09	Кабельные линии 0,4 кВ	00-001415 от 30.07.2026
738				Кабельная линия-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-221 до ВРУ 2 АПвБШп (4х50) L=177,47	1	177,47		
739	**ЖК "Рассказово"**							
740	2	3	4	5	6	7	8	9

741	77:17:0110504:2527	Распределительный пункт РП-1, назначение: иные Сооружения производственного значения, Площадь: 44,2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 17, строение 2	**РП-114**	1	-	Распределительный пункт РП-1, назначение: 9) иные Сооружения производственного значения, площадь: 44,2 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2527	00-000447 от 12.08.2025
742				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1841240	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	00-000571 от 12.08.2025
743				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1855626	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	00-000572 от 12.08.2025
744				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5986	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000573 от 12.08.2025
745				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5979	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000574 от 12.08.2025
746				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5987	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000575 от 12.08.2025
747				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5978	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000576 от 12.08.2025
748				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5985	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000577 от 12.08.2025
749				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5984	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000578 от 12.08.2025
750				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5980	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000579 от 12.08.2025
751				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5981	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000580 от 12.08.2025
752				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5983	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000581 от 12.08.2025
753				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5982	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000582 от 12.08.2025
754				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5988	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000583 от 12.08.2025
755				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5977	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000584 от 12.08.2025
756				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5989	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000585 от 12.08.2025
757				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5976	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000586 от 12.08.2025
758				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	705	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000587 от 12.08.2025
759				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	706		
760				Шкаф питания ШП	1	701		
761				Шкаф питания ШП	1	702		
762				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1000		
763				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1001		
764	77:17:0110504:152	Распределительный пункт РП-2, назначение: иные Сооружения производственного значения , Площадь: 44,2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 1, строение 1	**РП-113**	1	-	Распределительный пункт РП-2, назначение: 9) иные Сооружения производственного значения, площадь: 44,2 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:152	00-000448 от 12.08.2025
765				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1860982	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	00-000588 от 12.08.2025
766				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1861266	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	00-000589 от 12.08.2025
767				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5999	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000590 от 12.08.2025
768				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5992	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000591 от 12.08.2025
769				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6000	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000592 от 12.08.2025
770				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5991	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000593 от 12.08.2025
771				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5997	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000594 от 12.08.2025
772				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5998	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000595 от 12.08.2025
773				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5994	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000596 от 12.08.2025
774				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5993	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000597 от 12.08.2025
775				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5996	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000598 от 12.08.2025
776				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5995	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000599 от 12.08.2025
777				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6001	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000600 от 12.08.2025
778				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5990	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000601 от 12.08.2025
779				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6002	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000602 от 12.08.2025
780				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6021	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000603 от 12.08.2025
781				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	707	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000604 от 12.08.2025
782				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	708		
783				Шкаф питания ШП	1	703		
784				Шкаф питания ШП	1	704		
785				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1004		
786				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1005		
787	77:17:0110504:1207	Трансформаторная подстанция БКТП-3 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 6, строение 1	**ТП-1130**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-3 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1207	00-000449 от 12.08.2025
788				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1860965	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000605 от 12.08.2025
789				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1863579	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000606 от 12.08.2025
790				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0002-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000607 от 12.08.2025
791				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000608 от 12.08.2025
792				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0005.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000609 от 12.08.2025
793				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0005.2		
794				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9475		
795				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9476		
796				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11117		
797				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
798				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
799	77:17:0110504:1205	Трансформаторная подстанция БКТП-4 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 3, строение 1	**ТП-1133**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-4 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1205	00-000450 от 12.08.2025
800				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1860920	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000610 от 12.08.2025
801				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1861479	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000611 от 12.08.2025
802				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000612 от 12.08.2025
803				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0003-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000613 от 12.08.2025
804				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0006.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000614 от 12.08.2025
805				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0006.2		
806				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9461		
807				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9471		
808				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11320		
809				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
810				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
811	77:17:0110504:1204	Трансформаторная подстанция БКТП-1 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 6, строение 2	**ТП-1131**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-1 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1204	00-000451 от 12.08.2025
812				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1865794	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000615 от 12.08.2025
813				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1862898	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000616 от 12.08.2025
814				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000617 от 12.08.2025
815				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000618 от 12.08.2025
816				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0007.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000619 от 12.08.2025
817				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0007.2		
818				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9474		
819				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9452		
820				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11115		
821				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
822				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
823	77:17:0110504:2525	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 7, строение 1	**ТП-1132**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000452 от 12.08.2025
824				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1863578	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000620 от 12.08.2025
825				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1862568	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000621 от 12.08.2025
826				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0008-TE	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000622 от 12.08.2025
827				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0007-TE	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000623 от 12.08.2025
828				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0008.1	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000624 от 12.08.2025
829				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0008.2		
830				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9473		
831				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9481		
832				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
833				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
834				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11319		
835	77:17:0110504:1208	Трансформаторная подстанция БКТП-5, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 25, 8 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 17, строение 3	**ТП-1140**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 25,8 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1208	00-000453 от 12.08.2025
836				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1863563	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000625 от 12.08.2025
837				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1863564	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000626 от 12.08.2025
838				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W27-3-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000627 от 12.08.2025
839				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W27-3-0002-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000628 от 12.08.2025
840				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0009.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000629 от 12.08.2025
841				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0009.2		
842				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9479		
843				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9480		
844				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11317		
845				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
846				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
847	77:17:0110504:5100	Трансформаторная подстанция БКТП-6 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 9Б, строение 1	**ТП-1141**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-6 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:5100	00-000454 от 12.08.2025
848				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1901498	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000630 от 12.08.2025
849				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1903183	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000631 от 12.08.2025
850				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W36-5-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000632 от 12.08.2025
851				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W36-5-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000633 от 12.08.2025
852				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0064.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000634 от 12.08.2025
853				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0064.2		
854				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9684		
855				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9686		
856				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
857				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
858				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
859				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	023		

860				**ТП-1144**	1	-	Трансформаторная подстанция 7 (ТП-1144 и ТП 1143), назначение: сооружения электроэнергетики, площадью застройки 55,3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:13395	00-000001в от 29.01.2024
861				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967675	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001141 от 01.07.2026
862				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967939	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001142 от 01.07.2026
863				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001143 от 01.07.2026
864				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001144 от 01.07.2026
865	77:17:0110504:13395	Трансформаторная подстанция 7, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь застройки 55,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001145 от 01.07.2026
866				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/2		
867				Ящик собственных нужд ЯСН-I9Ф-В	1	9490		
868				Ящик собственных нужд ЯСН-I9Ф-В	1	9491		
869				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	и/д		
870				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	и/д		
871				Резервированный источник питания РИП-12	1	и/д		
872				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЭНП00006434-02		
873				**ТП-1143**	1	-	Трансформаторная подстанция 7 (ТП-1144 и ТП 1143), назначение: сооружения электроэнергетики, площадью застройки 55,3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:13395	00-000001в от 29.01.2024
874				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967674	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001146 от 01.07.2026
875				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967902	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001147 от 01.07.2026
876				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001148 от 01.07.2026
877				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001149 от 01.07.2026
878	77:17:0110504:13395	Трансформаторная подстанция 7, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь застройки 55,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/3	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001150 от 01.07.2026
879				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/4		
880				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9489		
881				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9492		
882				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	и/д□		
883				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	и/д□		
884				Резервированный источник питания РИП-12	1	и/д□		
885				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЭНП00006434-03		
886				**ТП-1142**	1	-	Трансформаторная подстанция 8 (ТП-1142), назначение: сооружения электроэнергетики, площадью застройки 28.1 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:13391	00-000002в от 29.01.2024
887				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1966719	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001151 от 01.07.2026
888				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1966144	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001152 от 01.07.2026
889				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W4-2-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001153 от 01.07.2026
890				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W4-2-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001154 от 01.07.2026
891	77:17:0110504:13391	Трансформаторная подстанция 8, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь застройки 28.1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	и/д□	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001155 от 01.07.2026
892				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	и/д□		
893				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9537		
894				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9536		
895				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	и/д□		
896				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	и/д□		
897				Резервированный источник питания РИП-12	1	и/д□		
898				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЭНП00006434-01		
899				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и	Система учета электрической энергии	2 от 12.08.2024
900				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
901	-	-	-	**ТП-1129**	-	-	-	-
902				Корпус подстанции	1	19220425	Корпус подстанции	00-002378 от 30.12.2025
903				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	1	042519221	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	00-001156 от 01.07.2026
904				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	1	042519222	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	00-001157 от 01.07.2026
905				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8327	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001158 от 01.07.2026
906				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8313	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001159 от 01.07.2026
907				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24150325	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001160 от 01.07.2026
908				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24160325		
909				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	53521124		
910				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	62970325		
911				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	62960325		
912				Шкаф питания ШП-1	1	62980325		
913				Шкаф питания ШП-2	1	62990325		
914				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	63770325		
915				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	63780325		
916				Узел учета электроэнергии ВРУ-1 В-1	1	и/д	Узлы учета электроэнергии	00-001161 от 01.07.2026
917				Узел учета электроэнергии ВРУ-1 В-2	1	и/д		
918				Узел учета электроэнергии ВРУ-2 В-1	1	и/д		
919				Узел учета электроэнергии ВРУ-2 В-2	1	и/д		
920				Узел учета электроэнергии ВРУ-3 В-1	1	и/д		
921				Узел учета электроэнергии ВРУ-3 В-2	1	и/д		
922				Узел учета электроэнергии ВРУ-4 В-1	1	и/д		
923				Узел учета электроэнергии ВРУ-4 В-2	1	и/д		
924				Узел учета электроэнергии ВРУ-5 В-1	1	и/д		
925				Узел учета электроэнергии ВРУ-5 В-2	1	и/д		
926	77:00:0000000:73997	Электрические сети 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 4160 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.1 яч.3 до РП-113 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040	3040		Электрические сети 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 4160 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:73997	00-000455 от 12.08.2025
927				Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.2 яч.20 до РП-113 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040	3040			
928				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.7 до РП-114 с.1 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789	789			
929				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.8 до РП-114 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789	789			
930				Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.3 яч.23 до РП-114 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748	3748		Кабельная линия 10 кВ	00-000018в от 29.01.2024
931				Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.4 яч.42 до РП-114 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748	3748			
932	77:17:0110504:5101	Электрокабели 10 кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженность: 316 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.11 до ТП-1141 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360	360		Электрокабели 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 316 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:5101	00-000456 от 12.08.2025
933				Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.12 до ТП-1141 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360	360			
934	77:17:0110504:153	Электрические сети 10кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность: 1767 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.9 до соед. муфты (на КЛ направ. от РП-113 с.1 яч.9 до ТП-1129 с.1 яч.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=191	191		Электрические сети 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1767 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:153	00-000457 от 12.08.2025
935				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ТП-1129 с.1 яч.2 до ТП 1130 луч А) до ТП-1130 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=35	35			
936				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ направ. от РП-113 с.2 яч.10 до ТП-1129 с.2 яч.8) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=191	191			
937				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ТП-1129 с.2 яч.6 до ТП 1130 луч Б) до ТП-1130 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=35	35			
938				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч А до ТП-1131 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173	173			
939				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч Б до ТП-1131 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173	173			
940				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446	446			
941				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446	446			
942				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316	316			
943				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316	316			
944				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.11 до ТП-1133 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414	414			
945				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.12 до ТП-1133 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414	414			
946				Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.9 до ТП-1140 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56	56			
947				Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.10 до ТП-1140 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56	56			
948	77:17:0110504:13390	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1022 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч А до ТП-1142 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215		Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 1022м., кадастровый номер 77:17:0110504:13390	00-000019в от 29.01.2024
949				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч Б до ТП-1142 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215			
950				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч А до ТП-1143 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700	700			
951				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч Б до ТП-1143 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700	700			
952				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20			
953				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20			
954				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750	750			
955				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750	750			
956			г. Москва, поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-113 с.1 яч.9 до ТП-1129 с.1 яч.1) до ТП-1129 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12,24	12,24		Кабельные линии 10 кВ	00-002376 от 30.12.2025
957				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1129 с.1 яч.2 до соед. муфты (на КЛ от ТП 1129 с.1 яч.2 до ТП-1130 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=15,76	15,76			
958				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-113 с.2 яч.10 до ТП-1129 с.2 яч.8) до ТП-1129 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12,24	12,24			
959				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1129 с.2 яч.6 до соед. муфты (на КЛ от ТП 1129 с.2 яч.6 до ТП-1130 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=15,76	15,76			
960	77:17:0110504:4223	Электрокабели 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 91 м	г Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=316	316		Электрокабели 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 91 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:4223	00-001162 от 01.07.2026
961				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=316	316			
962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=344	344			
963				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=344	344			
964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=168	168			
965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=193	193			
966				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=235	235			
967				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=260	260			
968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=258	258			

969				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=283	283			
970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=266	266			
971				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=291	291			
972				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=187	187			
973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=213	213			
974				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=123	123			
975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=149	149			
976				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=104	104			
977				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=71	71			
979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=62	62			
980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=78	78			
981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=84	84			
982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=156	156			
983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=162	162			
984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ (КПП-1) АПвБбШп-1 (4х25) L=245	245			
985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до БРП НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6			
986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до БРП-НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6			
987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до ВРЩ-НО В-1 ВБбШп-1 (4х70) L=10	10			
988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до ВРЩ-НО В-2 ВБбШп-1 (4х70) L=10	10			
989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=135	135			
990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=145	145			
991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=211	211			
993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=258	258			
994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=273	273			
995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240			
996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=249	249			
997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=193	193			
998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=202	202			
999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=126	126			
1000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=133	133			
1001				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=86	86			
1002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=94	94			
1003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=32	32			
1004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=62	62			
1005				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
1006	77:17:0110504:159	Электрические сети 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 3032 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105		Электрические сети 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 3032 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:159	00-000458 от 12.08.2025
1007				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=297	297			
1008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=308	308			
1009				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
1010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=211	211			
1011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=258	258			
1012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=269	269			
1013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=242	242			
1014				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=248	248			
1015				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=195	195			
1016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=201	201			
1017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=126	126			
1018				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=133	133			
1019				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
1020				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=94	94			
1021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=32	32			
1022				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=62	62			
1023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=96	96			
1024				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=106	106			
1025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=262	262			
1026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=270	270			
1027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до ВРУ (Водомерная камера) В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=187	187			
1028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до ВРУ (Водомерная камера) В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=194	194			
1029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до БРП-2 НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6			
1030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до БРП-2 НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6			
1031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (КНС-1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=101	101			
1032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (КНС-1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=84	84			
1033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х240) L=136	136			
1034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х240) L=136	136			
1035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х240) L=136	136			
1036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х240) L=136	136			
1037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (КНС-2) В-1 АПвБбШп-1 (4х16) L=37	37			
1038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (КНС-2) В-2 АПвБбШп-1 (4х16) L=40	40			
1039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (ЛОС) АПвБбШп-1 (4х50) L=154	154			
1040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ЩУ-НО ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6			
1041				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ Котельная до ВРУ ГРПБ АПвБбШп-1 (4х25) L=87	87			
1042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=236	236			
1043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=247	247			
1044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
1045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
1046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=92	92			
1047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=103	103			
1048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75			
1049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=87	87			
1050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
1051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
1052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
1053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
1054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
1055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			

1056	77:17:0110504:7787	Эл. Кабель силовой, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110		Эл. кабель силовой, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:7787	00-001163 от 01.07.2026
1057				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
1058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210			
1059				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210			
1060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210			
1061				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210			
1062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200			
1063				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200			
1064	77:17:0110504:7516	Электрокабели, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 70 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, Новомосковский административный округ	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127	127		Электрокабели, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 70 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:7516	00-001164 от 01.07.2026
1065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127	127			
1066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136	136			
1067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136	136			
1068	77:17:0110504:4199	Электрокабели 0.4кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 603 м	г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до ВРЩ-НО В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=6	6		Электрокабели 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 603 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:4199	00-001165 от 01.07.2026
1069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до ВРЩ-НО В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=6	6			
1070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=227	227			
1071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=225	225			
1072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=197	197			
1073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195			
1074				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=174	174			
1075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=176	176			
1076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=137	137			
1077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=139	139			
1078				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=56	56			
1079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=54	54			
1080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=35	35			
1081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=37	37			
1082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=75	75			
1083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=77	77			
1084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=102	102			
1085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=104	104			
1086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=112	112			
1087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=114	114			
1088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=177	177			
1089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=179	179			
1090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
1091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=192	192			
1092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=217	217			
1093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=219	219			
1094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=244	244			
1095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=246	246			
1096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=288	288			
1097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=286	286			
1098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
1099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=102	102			
1100	77:17:0110504:7534	Система электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 185 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=211	211		Система электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 185 м, кадастровый номер: 77:170110504:7534	00-001166 от 01.07.2026
1101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=211	211			
1102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=211	211			
1103				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=211	211			
1104	77:17:0110504:7544	Электрические сети 0.4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 905 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 БРП-НО В-1 ВБбШп-1 (4х70) L=10	10		Электрические сети 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 905 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:7544	00-001167 от 01.07.2026
1105				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 БРП-НО В-2 ВБбШп-1 (4х70) L=10	10			
1106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до РЩ-ЭПИИП В-1 АПвБбШп (4х16) L=220	220			
1107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-1 АПвБбШп (4х240) L=90	90			
1108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-2 АПвБбШп (4х240) L=90	90			
1109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп (4х150) L=320	320			
1110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп (4х150) L=320	320			
1111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп (4х150) L=280	280			
1112				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп (4х150) L=280	280			
1113				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп (4х150) L=260	260			
1114				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп (4х150) L=260	260			
1115				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп (4х150) L=120	120			
1116				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп (4х240) L=120	120			
1117				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-1 АПвБбШп (4х240) L=155	155			
1118				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-2 АПвБбШп (4х240) L=155	155			
1119				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-1 АПвБбШп (4х240) L=190	190			
1120				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-2 АПвБбШп (4х240) L=190	190			
1121				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп (4х150) L=310	310			
1122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп (4х150) L=310	310			
1123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп (4х150) L=300	300			
1124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп (4х150) L=300	300			
1125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп (4х150) L=230	230			
1126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп (4х150) L=230	230			
1127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп (4х150) L=190	190			
1128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп (4х150) L=190	190			
1129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп (4х240) L=160	160			
1130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп (4х240) L=160	160			
1131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп (4х150) L=130	130			
1132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп (4х150) L=130	130			
1133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп (4х240) L=90	90			
1134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп (4х240) L=90	90			
1135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до БРП-НО В-1 ВБбШп-1 (4х70) L=100	100			
1136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до БРП-НО В-2 ВБбШп-1 (4х70) L=100	100			

1137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-5 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=310	310			
1138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-5 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=310	310			
1139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250			
1140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250			
1141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250			
1142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250			
1143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240			
1144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240			
1145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240			
1146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240			
1147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=135	135			
1150	77:17:0110504:13402	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 271 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=135	135		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 271 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:13402	00-001168 от 01.07.2026
1151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90			
1152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90			
1153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-Пк В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-Пк В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50			
1156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50			
1157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50			
1158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50			
1159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1165			город Москва, поселок Внуковское, деревня Рассказовка (кадастровый номер земельного участка: 77:17:0110504:6344)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-КПП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8	142,8		Кабельные линии 0,4 кВ	1 от 12.08.2024
1166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-КПП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8	142,8			
1167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-1 В-1 ПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=322	322			
1168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-1 В-2 ПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=322	322			
1169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-2 (Паркинг) В-1 ПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=287	287			
1170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-2 (Паркинг) В-2 ПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=287	287			
1171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-3 В-1 ПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=238	238			
1172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-3 В-2 ПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=238	238			
1173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=159	159			
1174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=159	159			
1175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=168	168			
1176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=168	168			
1177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х150) L=133	133			
1178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х150) L=133	133			
1179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х150) L=133	133			
1180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х150) L=133	133			
1181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=106	106			
1182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=106	106			
1183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=102	102			
1184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=102	102			
1185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-7 В-1 АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=50	50			
1186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-7 В-2 АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=50	50			
1187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-8 В-1 АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=61	61			
1188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-8 В-2 АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=61	61			
1189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-9 В-1 ПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=59	59			
1190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-9 В-2 ПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=59	59			
1191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-10 В-1 ПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=273	273			
1192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-10 В-2 ПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=273	273			
1193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-11 В-1 ПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=254	254			
1194	77:17:0110504:19337	Электроснабжение, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 699м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-11 В-2 ПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=254	254		Электроснабжение, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 699 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:19337	00-001169 от 01.07.2026
1195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-12 В-1 ПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=204	204			
1196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-12 В-2 ПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=204	204			
1197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=146	146			
1198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=146	146			
1199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=146	146			
1200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=146	146			
1201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-14 В-1 ПвБШпнг(А)-LS-1 (4х240) L=147	147			

1202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-14 В-2 ПвБШнг(А)-LS-1 (4х240) L=147	147			
1203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-15 В-1 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=124	124			
1204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-15 В-1 (каб.2) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=124	124			
1205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-15 В-2 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=124	124			
1206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-15 В-2 (каб.2) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=124	124			
1207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-16 В-1 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=182	182			
1208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-16 В-1 (каб.2) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=182	182			
1209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-16 В-2 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=182	182			
1210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-16 В-2 (каб.2) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=182	182			
1211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-17 В-1 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=102	102			
1212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-17 В-1 (каб.2) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=102	102			
1213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-17 В-2 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=117	117			
1214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-17 В-2 (каб.2) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=117	117			
1215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-18 В-1 (каб.1) АПвБШп-LS-1 (4х240) L=176	176			
1216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-18 В-1 (каб.2) АПвБШп-LS-1 (4х240) L=176	176			
1217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-18 В-2 (каб.1) АПвБШп-LS-1 (4х240) L=191	191			
1218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-18 В-2 (каб.2) АПвБШп-LS-1 (4х240) L=191	191			
1219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=289,48	289,48			
1220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=289,48	289,48			
1221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=289,48	289,48			
1222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=289,48	289,48			
1223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=289,48	289,48			
1224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=181,11	181,11			
1225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=180,86	180,86			
1226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=180,86	180,86		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001170 от 01.07.2026
1227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=299,73	299,73			
1228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=299,73	299,73			
1229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299,73	299,73			
1230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299,73	299,73			
1231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299,73	299,73			
1232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=193,80	193,8			
1233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=193,56	193,56			
1234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=193,56	193,56			
1235	77:17:0110504:6348	Земельный участок, площадь: 86+/-3	Москва, п Внуковское, д Рассказовка	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 86 +/- 3 кв.м, кн 77:17:0110504:6348	00-000028 от 29.01.2024
1236	77:17:0110504:6334	Земельный участок, площадь: 176+/- 5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 176 +/- 5 кв.м, кн 77:17:0110504:6334	00-000103 от 01.01.2023
1237	**ЖК "Новые Ватутинки"**							
1238	2	3	4	5	6	7	8	9
1239				**РТП-31**	1	-	Здание (РТП-31), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 62,6 кв.м. , кадастровый номер: 77:17:0140116:272	00-000552 от 31.08.2020
1240				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4137/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-000092 от 13.08.2025
1241				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4137/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-000093 от 13.08.2025
1242				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4137/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-000094 от 13.08.2025
1243				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	4137/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-000095 от 13.08.2025
1244				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4137/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-000096 от 13.08.2025
1245				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4137/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-000097 от 13.08.2025
1246				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	1	2088/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	00-000098 от 13.08.2025
1247				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	4137/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	00-000099 от 13.08.2025
1248				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 19	1	2088/19	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 19	00-000100 от 13.08.2025
1249				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 20	1	2088/20	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 20	00-000101 от 13.08.2025
1250				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	4137/9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	00-000102 от 13.08.2025
1251	77:17:0140116:272	Здание, назначение: нежилое, площадь: 62,6 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 2-я Нововатутинская, дом 3, строение 1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 10	1	2088/10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 10	00-000103 от 13.08.2025
1252				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	1	4137/11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	00-000104 от 13.08.2025
1253				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	1	4137/12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	00-000105 от 13.08.2025
1254				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	1	4137/13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	00-000106 от 13.08.2025
1255				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	1	4137/14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	00-000107 от 13.08.2025
1256				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	1	4137/15	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	00-000108 от 13.08.2025
1257				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	1	4137/16	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	00-000109 от 13.08.2025
1258				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 17	1	4137/17	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 17	00-000110 от 13.08.2025
1259				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 18	1	2088/18	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 18	00-000111 от 13.08.2025
1260				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1817287	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000112 от 13.08.2025
1261				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1761165	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000113 от 13.08.2025
1262				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000114 от 13.08.2025
1263				Электрический конвекторный обогреватель	6	н/д		
1264				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1265				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1266				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1267				**ТП-1240 (1)**	1	-	ТП-1, назначение: нежилое здание, площадью 21м2, кадастровый номер: 77:17:0140308:2833	00-000862 от 28.04.2022
1268				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W22-2-0677-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000242 от 13.08.2025
1269				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.06.MJ10014 C-43518	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000243 от 13.08.2025
1270				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	703	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000244 от 13.08.2025
1271				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2009ЖГ 704	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000245 от 13.08.2025
1272				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3822	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000246 от 13.08.2025
1273				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3823		
1274	77:17:0140308:2833	ТП-1, назначение: нежилое, площадь: 21 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Футбольная, Дом 7, Строение 1	Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6682		
1275				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	1018		
1276				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6680		
1277				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3035		
1278				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3035		
1279				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	995		
1280				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	996		
1281				**ТП-1241 (2)**	1	-	ТП-2, назначение: нежилое здание, площадью 21,2м2, кадастровый номер: 77:17:0140308:2832	00-000868 от 28.04.2022
1282				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2014-W21-20668-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000247 от 13.08.2025
1283				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.06.MJ10036 C-43518	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000248 от 13.08.2025
1284				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	740	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000249 от 13.08.2025
1285				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2009ЖГ 741	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000250 от 13.08.2025
1286				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3814	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000251 от 13.08.2025
1287				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3815		
1288	77:17:0140308:2832	ТП-2, назначение: нежилое, площадь: 21,2 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Футбольная, Дом 25, Строение 1	Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6637		
1289				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	1052		
1290				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6793		
1291				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3036		
1292				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3036		
1293				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1294				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1295				**ТП-1247**	1	-	Трансформаторная подстанция 10/0.4 кВ, ТП-1247, назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 39,5 кв.м., кадастровый номер 77:17:0140116:16338	00-000934 от 15.09.2022
1296				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2020-W34-1-0135	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000256 от 13.08.2025
1297				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2020-W34-1-0136	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	00-000257 от 13.08.2025
1298				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2020-W34-1-0134	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000258 от 13.08.2025
1299				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2020-W34-1-0137	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	00-000259 от 13.08.2025

1300	77:17:0140116:16338	Трансформаторная подстанция 10/0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 39,5 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1984060	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000260 от 13.08.2025
1301				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1984058	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000261 от 13.08.2025
1302				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5449-1	Нижковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000262 от 13.08.2025
1303				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5449-2		
1304				Ящик собственных нужд ЯСН	1	5449-7		
1305				Ящик собственных нужд ЯСН	1	5449-3		
1306				Шкаф питания ШП	1	5449-4		
1307				Шкаф наружного освещения ШНО	1	н/д		
1308	77:17:0140116:21230	Трансформаторная подстанция назначение: нежилое, площадь: 36,5 м2	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, НАО, квартал 2/1	**ТП-1249**	1	-	Трансформаторная подстанция , ТП-1249, назначение: нежилое здание, площадью 36,5 кв.м, кадастровый номер 77:17:0140116:21230	00-000935 от 15.09.2022
1309				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W9-1-0010-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000263 от 13.08.2025
1310				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W9-1-0009-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000264 от 13.08.2025
1311				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	104038	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000265 от 13.08.2025
1312				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	104021	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000266 от 13.08.2025
1313				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	877-2	Нижковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000267 от 13.08.2025
1314				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	877-1		
1315				Шкаф питания ШП	1	н/д		
1316				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1317				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1318				Шкаф наружного освещения ШНО	1	1138-21		
1319	77:17:0150309:1373	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВа (ТП-1) назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадь: 32,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, переулок 1-й Зимёнковский, дом 1Б, строение 1	**ТП-2014**	1	-	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВа (ТП-1) (ТП-2014), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 32,3 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0150309:1373	00-000560 от 31.08.2020
1320				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-2-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000190 от 13.08.2025
1321				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015 - W10-2-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000191 от 13.08.2025
1322				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-2-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000192 от 13.08.2025
1323				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015-W10-2-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000193 от 13.08.2025
1324				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8021	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000194 от 13.08.2025
1325				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8015	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000195 от 13.08.2025
1326				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	26811214	Нижковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000196 от 13.08.2025
1327				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	н/д		
1328				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	T0414771		
1329				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T1214199		
1330				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	T0414774		
1331				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T1214200		
1332				Шкаф наружного освещения ШНО	1	13407		
1333	77:17:0150309:1374	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВА (ТП-2), назначение: нежилое, площадь: 32,4 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, деревня Летово, переулок 2-й Зимёнковский, дом 14А, строение 2	**ТП-2015**	1	-	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВА (ТП-2) (ТП-2015), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 32,4 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0150309:1374	00-000561 от 31.08.2020
1334				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000197 от 13.08.2025
1335				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000198 от 13.08.2025
1336				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8014	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000199 от 13.08.2025
1337				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	7696	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000200 от 13.08.2025
1338				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	н/д	Нижковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000201 от 13.08.2025
1339				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	26831214		
1340				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	T0414777		
1341				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T1214004		
1342				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	T0414776		
1343				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T0115216		
1344				Шкаф наружного освещения ШНО	1	13407		
1345	77:17:0150309:1375	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП-3) назначение: нежилое, площадь: 32,4 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, деревня Летово, переулок 1-й Зимёнковский, дом 17, строение 2	**ТП-2016**	1	-	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП-3) (ТП-2016), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 32,4 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0150309:1375	00-000562 от 31.08.2020
1346				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000202 от 13.08.2025
1347				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000203 от 13.08.2025
1348				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8026	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000204 от 13.08.2025
1349				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8027	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000205 от 13.08.2025
1350				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	26821214	Нижковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000206 от 13.08.2025
1351				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	н/д		
1352				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	T0414760		
1353				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T1214201		
1354				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T1214198		
1355				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	T0414778		
1356				Шкаф наружного освещения ШНО	1	ЩНО3ЯУО13407		
1357	77:17:0140116:59	Назначение: нежилое, площадь: 41,6 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, проспект Новоатутинский, дом 8, строение 1	**ТП-3101**	1	-	Здание (ТП-3101) назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 41,6 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:59	00-000553 от 31.08.2020
1358				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4242/11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-000115 от 13.08.2025
1359				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4242/12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-000116 от 13.08.2025
1360				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4242/13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-000117 от 13.08.2025
1361				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	1	2088/10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	00-000118 от 13.08.2025
1362				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4242/15	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-000119 от 13.08.2025
1363				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4242/16	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-000120 от 13.08.2025
1364				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	1	2088/1/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	00-000121 от 13.08.2025
1365				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	4242/18	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	00-000122 от 13.08.2025
1366				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	4242/19	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	00-000123 от 13.08.2025
1367				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	1	4242/20	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	00-000124 от 13.08.2025
1368				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1771608	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000125 от 13.08.2025
1369				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1771149	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000126 от 13.08.2025
1370				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д	Нижковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000127 от 13.08.2025
1371				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
1372				Нижковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1373				Нижковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1374				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1375				Шкаф наружного освещения ШНО	1	н/д		
1376				Шкаф наружного освещения ШНО	1	б/и		
1377				Шкаф наружного освещения ШНО	1	б/и		
1378	77:17:0140116:60	Назначение: нежилое, площадь: 41,6 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 2-я Новоатутинская, дом 1, строение 1	**ТП-3102**	1	-	Здание (ТП-3102), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 41,6 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:60	00-000554 от 31.08.2020
1379				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4242/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-000128 от 13.08.2025
1380				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4242/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-000129 от 13.08.2025
1381				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4242/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-000130 от 13.08.2025
1382				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	1	2088/2/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	00-000131 от 13.08.2025
1383				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4242/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-000132 от 13.08.2025
1384				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4242/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-000133 от 13.08.2025
1385				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	1	2088/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	00-000134 от 13.08.2025
1386				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	4242/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	00-000135 от 13.08.2025
1387				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	4242/9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	00-000136 от 13.08.2025
1388				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	1	4242/10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	00-000137 от 13.08.2025
1389				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1733919	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000138 от 13.08.2025
1390				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1732954	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000139 от 13.08.2025
1391				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д	Нижковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000140 от 13.08.2025
1392				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1393				Нижковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1394				Нижковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1395				Шкаф наружного освещения ШНО	1	1034		
1396				Шкаф наружного освещения ШНО	1	н/д		
1397	77:17:0140308:411	Здание, назначение: нежилое, площадь: 20,6 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица Светлая, дом 1, сооружение 3	**ТП-3103**	1	-	Здание (ТП-3103), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,6 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140308:411	00-000555 от 31.08.2020
1398				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012-W51-4-0007-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000141 от 13.08.2025
1399				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012-W51-4-0006-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000142 от 13.08.2025
1400				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1730240	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000143 от 13.08.2025
1401				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1733089	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000144 от 13.08.2025
1402				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д	Нижковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000145 от 13.08.2025
1403				Нижковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1404				Нижковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1405				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1406				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1407	77:17:0140116:1877	Здание, назначение: нежилое, площадь: 12,1 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 5-я Новоатутинская, сооружение 1, строение 4	**ТП-3104**	1	-	Здание (ТП-3104), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 12,1 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:1877	00-000556 от 31.08.2020
1408				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4628/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-000146 от 13.08.2025
1409				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4628/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-000147 от 13.08.2025
1410				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1732515	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000148 от 13.08.2025
1411				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1718615	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000149 от 13.08.2025
1412				Нижковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Нижковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000150 от 13.08.2025
1413				Нижковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1414				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1415				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1416				**ТП-3105**	1		Корпус трансформаторной подстанции (ТП-3105)	00-000777 от 31.08.2021
1417				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W44-2-0393-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000179 от 13.08.2025
1418				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W44-2-0391-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000180 от 13.08.2025
1419				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1774956	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000181 от 13.08.2025
1420				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1779187	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000182 от 13.08.2025
1421				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986/2		

1422				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986/2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000183 от 13.08.2025
1423				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1424				**ТП-3109**	1		Корпус трансформаторной подстанции (ТП-3109)	00-000778 от 31.08.2021
1425				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W42-5-0370-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000184 от 13.08.2025
1426				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W44-2-0394-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000185 от 13.08.2025
1427				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1774881	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000186 от 13.08.2025
1428			г. Москва, п. Десеновское, земельный участок с кадастровым номером 77:17:0140116:3313	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1755976	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000187 от 13.08.2025
1429				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000188 от 13.08.2025
1430				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	968		
1431				**ТП-3110**	1	-	ТП-10 2х1250 кВа, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь 32,7 кв.м. (ТП-3110), кадастровый номер 77:17:0140116:23757	00-002375 от 31.12.2025
1432				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.МЛ13557 С-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000131о от 04.03.2025
1433				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.МЛ13556 С-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000132о от 04.03.2025
1434	77:17:0140116:23757	ТП-10 2х1250 кВа, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 32,7 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д. 2, стр. 1	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1795250	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000133о от 04.03.2025
1435				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1802564	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000134о от 04.03.2025
1436				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	342	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3110	00-000135о от 04.03.2025
1437				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	342		
1438				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1439				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1440				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
1441				**ТП-3111**	1	-	Здание, назначение: Нежилое, площадь: 32.7 кв.м, кадастровый номер 77:17:0140116:4727	00-002190 от 09.10.2025
1442				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.МЛ13554 С-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000136о от 04.03.2025
1443				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.МЛ13555 С-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000137о от 04.03.2025
1444				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1803726	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000138о от 04.03.2025
1445				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1803853	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000139о от 04.03.2025
1446	77:17:0140116:4727	Здание, назначение: Нежилое, площадь: 32.7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, проспект Нововатутинский, дом 9, строение 1	Шкаф питания ШП	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3111	00-000140о от 04.03.2025
1447				Щит наружного освещения ЩНО	1	б/и		
1448				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	931/2		
1449				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	931/1		
1450				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1451				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1452				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1453				**ТП-3112**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-12) (ТП-3112), назначение: сооружение электроэнергетики, 1-этажное, общей площадью 39,4 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0140116:5841	00-000557 от 31.08.2020
1454				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W45-1-0002-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000151 от 13.08.2025
1455				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W45-1-0001-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000152 от 13.08.2025
1456				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	8690	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000153 от 13.08.2025
1457				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	8689	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000154 от 13.08.2025
1458	77:17:0140116:5841	Трансформаторная подстанция (ТП-12), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 39,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 3-я Нововатутинская, дом 11, строение 1	Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т0215310	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000155 от 13.08.2025
1459				Шкаф распределительный	1	20201015		
1460				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1461				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1462				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т0215304		
1463				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	Т1015399		
1464				Шкаф наружного освещения ШНО	1	б/и		
1465				**ТП-3113**	-	-	-	-
1466				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	1022-087	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-000141о от 04.03.2025
1467				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	1022-090	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-000142о от 04.03.2025
1468				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	1022-085	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-000143о от 04.03.2025
1469				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	1022-084	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-000144о от 04.03.2025
1470				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	1022-091	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-000145о от 04.03.2025
1471	-	-	Москва, Десеновское п. вблизи Десна, д., уч. 50/14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	1022-088	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-000146о от 04.03.2025
1472				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	1022-089	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	00-000147о от 04.03.2025
1473				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	1022-086	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	00-000148о от 04.03.2025
1474				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА	1	2230384	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА (1)	00-000149о от 04.03.2025
1475				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА	1	2230383	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА (2)	00-000150о от 04.03.2025
1476				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3113	00-000151о от 04.03.2025
1477				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
1478				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
1479				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
1480				Обогреватель электрический	1	н/д		
1481				**ТП-3114**	1	509	Трансформаторная подстанция ТП-03, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 39 кв.м.(ТП-3114), кадастровый номер 77:17:0140116:31535	00-002374 от 31.12.2025
1482				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W32-3-1711	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000152о от 04.03.2025
1483				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W32-3-1710	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000153о от 04.03.2025
1484				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2029975	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000154о от 04.03.2025
1485				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2034663	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000155о от 04.03.2025
1486	77:17:0140116:31535	Трансформаторная подстанция ТП-03, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь застройки: 39 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.поселение Десеновское, кв-л 9	Шкаф питания ШП	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3114	00-000156о от 04.03.2025
1487				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	935-2		
1488				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	935-1		
1489				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
1490				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
1491				Шкаф распределительный	1	н/д		
1492				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
1493				**ТП-3115**	1	508	Трансформаторная подстанция ТП-02, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 39 кв.м.(ТП-3115), кадастровый номер 77:17:0140116:31534	00-002373 от 31.12.2025
1494				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0042	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000157о от 04.03.2025
1495				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0041	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000158о от 04.03.2025
1496				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2025385	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000159о от 04.03.2025
1497				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027529	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000160о от 04.03.2025
1498	77:17:0140116:31534	Трансформаторная подстанция ТП-02, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь застройки: 39 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	Шкаф питания ШП	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3115	00-000161о от 04.03.2025
1499				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	934-2		
1500				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	934-1		
1501				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
1502				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
1503				Электрический конвекторный обогреватель	3	н/д		
1504				**ТП-3116**	1	-	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП3116), назначение: сооружение электроэнергетики, 1-этажное, общей площадью 25 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:6534	00-000558 от 31.08.2020
1505				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W47-2-0412-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000156 от 13.08.2025
1506				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W48-1-0428-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000157 от 13.08.2025
1507	77:17:0140116:6534	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП3116), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 25 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 6-я Нововатутинская, сооружение 3, корпус 2, строение 1	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1771207	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000158 от 13.08.2025
1508				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1774957	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000159 от 13.08.2025
1509				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000160 от 13.08.2025
1510				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986		
1511				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1512				**ТП-3117**	1	507	Трансформаторная подстанция ТП-01, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 39 кв.м. (ТП-3117), ка 77:17:0140116:31536	00-002372 от 31.12.2025
1513				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0037	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000162о от 04.03.2025
1514				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0038	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000163о от 04.03.2025
1515				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2038946	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000164о от 04.03.2025
1516				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2037455	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000165о от 04.03.2025
1517	77:17:0140116:31536	Трансформаторная подстанция ТП-01, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь застройки: 39 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	Шкаф питания ШП	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3117	00-000166о от 04.03.2025
1518				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	933-1		
1519				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	933-2		
1520				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
1521				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
1522				Электрический конвекторный обогреватель	3	н/д		
1523				**ТП-3118**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП3118), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь 39 кв.м., кадастровый номер 77:17:0140116:7889	00-001450 от 31.12.2023
1524				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.11 МЛ29461 С-52594расш. (ZE-2017-W46-1-0007)	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000161 от 13.08.2025
1525				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2017.12 МЛ29465 С-50644расш. (ZE-2017-W19-7-0004)	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	00-000162 от 13.08.2025
1526				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.11 МЛ29460 С-52594расш. (ZE-2017-W41-3-0081)	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000163 от 13.08.2025
1527	77:17:0140116:7889	Трансформаторная подстанция (ТП3118), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 39 кв.м	г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2017.12 МЛ29464 С-50644расш. (ZE-2017-W19-7-0006)	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	00-000164 от 13.08.2025
1528				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1953846	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000166 от 13.08.2025
1529				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1953584	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000167 от 13.08.2025
1530				Ящик собственных нужд ЯСН-В0-В	1	9349/12	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000168 от 13.08.2025
1531				Шкаф питания ШП	1	58684		
1532				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	58688		
1533				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	58687		
1534				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	57/12		
1535				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	58686		
1536				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	58689		
1537				Шкаф наружного освещения ШНО	1	58685		
1538				**ТП-3119**	1	-	Трансформаторная подстанция 10/04 кВ (ТП-3119), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадью 37 кв.м., кадастровый номер 77:17:0140116:13973	00-000029в от 29.01.2024
1539				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1964986	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000232 от 13.08.2025
1540				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1965690	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000233 от 13.08.2025
1541				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W46-2-0012	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000234 от 13.08.2025
1542				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W46-2-0013	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000235 от 13.08.2025
1543	77:17:0140116:13973	Трансформаторная подстанция 10/04 кВ, назначение: 1.1. сооружения	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4869-1		

1544	[illegible]	[illegible] электроэнергетики, площадь: 37 кв.м	[illegible]	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	4809-2		
1545				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4809-3		
1546				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4809-4	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000236 от 13.08.2025
1547				Шкаф питания ШП	1	4809-5		
1548				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	4809-6		
1549				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
1550				Шкаф наружного освещения ШНО	1	б/и		
1551				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/и		
1552				**ТП-3123**	-	-	-	-
1553				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2018-W22-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000174 от 13.08.2025
1554				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2018-W22-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000175 от 13.08.2025
1555				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	180221	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-000176 от 13.08.2025
1556				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	180222	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-000177 от 13.08.2025
1557				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	0618003320-17		
1558				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	0618003320-15		
1559				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3218-14		
1560				Панель главного распределительного щита № РП-2.5 ГРЩ	1	3218-17		
1561				Панель главного распределительного щита № РП-2.1 ГРЩ	1	3218-9		
1562				Панель главного распределительного щита № РП-2.2 ГРЩ	1	3218-10		
1563				Панель главного распределительного щита № РП-2.3 ГРЩ	1	3218-11		
1564				Панель главного распределительного щита № РП-2.4 ГРЩ	1	2138-12		
1565				Панель главного распределительного щита № РП-2.5 ГРЩ	1	и/д		
1566				Панель главного распределительного щита № ВП2 ГРЩ	1	3218-2		
1567				Панель главного распределительного щита № ВП1 ГРЩ	1	3218-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000178 от 13.08.2025
1568				Панель главного распределительного щита № СВ ГРЩ	1	3218-3		
1569				Панель главного распределительного щита № РП-1.5 ГРЩ	1	и/д		
1570				Панель главного распределительного щита № РП-1.4 ГРЩ	1	3218-7		
1571				Панель главного распределительного щита № РП-1.3 ГРЩ	1	3218-6		
1572				Панель главного распределительного щита № РП-1.2 ГРЩ	1	3218-5		
1573				Панель главного распределительного щита № РП-1.1 ГРЩ	1	3218-4		
1574				Панель главного распределительного щита № РП-1.5 ГРЩ	1	3218-16		
1575				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	3062		
1576				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	3061		
1577	-	-		Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3218-15		
1578			г. Москва, п.Десеновское, ул. Новоатутинская 1-я, д.3	Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-7, ВУ-8, ВУ-3, ГРЩ-4.1, ГРЩ-4.3, ГРЩ-3 ШП-1.1.1 1000А L=244,42	244,42	-		
1579				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-1, ВУ-2, ВУ-5, ВУ-6, ВУ-4, ГРЩ-2.1, ГРЩ-2.3, ГРЩ-9.1, ГРЩ-1 ШП-1.1.2 1250А L=244,42	244,42	-		
1580				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-1, ВУ-3, ВУ-6, ГРЩ-7, ГРЩ-8.1, ГРЩ-8.3 ШП-1.2.1 1000А L=238,85	238,85	-		
1581				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-2, ВУ-3, ВУ-4, ГРЩ-5, ГРЩ-6.1, ГРЩ-6.3 ШП-1.2.2 1000А L=238,85	238,85	-		
1582				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-7, ВУ-8, ВУ-3, ГРЩ-4.1, ГРЩ-4.3, ГРЩ-3 ШП-2.1.1 1000А L=244,07	244,07	-		
1583				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-1, ВУ-2, ВУ-5, ВУ-6, ВУ-4, ГРЩ-2.1, ГРЩ-2.3, ГРЩ-9.1, ГРЩ-1 ШП-2.1.2 1250А L=244,07	244,07	-	Кабельные линии и шинопровод ТП- 3123 по адресу: г. Москва, п. Десеновское, ул. Новоатутинская 1-я, д.3	00-000189 от 13.08.2025
1584				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-1, ВУ-5, ВУ-6, ГРЩ-7, ГРЩ-8.1, ГРЩ-8.3 ШП-2.2.1 1000А L=239,36	239,36	-		
1585				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-2, ВУ-3, ВУ-4, ГРЩ-5, ГРЩ-6.1, ГРЩ-6.3 ШП-2.2.2 1000А L=239,36	239,36	-		
1586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9.1 (Паркинг) В-1 ВВГнгFRLA)-1 (4х240) L=140	140	-		
1587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9.1 (Паркинг) В-2 ВВГнгFRLA)-1 (4х240) L=140	140	-		
1588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9.2 (Паркинг) В-1 ВВГнгFRLA)-1 (4х95) L=25	25	-		
1589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9.2 (Паркинг) В-2 ВВГнгFRLA)-1 (4х95) L=25	25	-		
1590				**ТП-3124**	-	-	-	-
1591				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	190500	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	00-000237 от 13.08.2025
1592				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	190501	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	00-000238 от 13.08.2025
1593				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2019-W42-2-0020	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000239 от 13.08.2025
1594				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2019-W42-2-0021	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000240 от 13.08.2025
1595				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	4749-1		
1596	-	-	г. Москва, пос. Десеновское, вблизи дер. Десна, участок 50/10	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	4749-2		
1597				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4749-3		
1598				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4749-4	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000241 от 13.08.2025
1599				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТзиУВ	1	19045010		
1600				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТзиУВ	1	19068412		
1601				Шкаф питания ШП	1	4749-5		
1602				Установка компенсации реактивной мощности КРМТ	1	3311		
1603				Установка компенсации реактивной мощности КРМТ	1	3312		
1604				**ТП-310301**	1	-	Здание (ТП-310301), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 22,2 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140308:2655	00-000559 от 31.08.2020
1605				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W44-1-0388-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000169 от 13.08.2025
1606				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W14-1-0095-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000170 от 13.08.2025
1607				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1727142	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000171 от 13.08.2025
1608				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1728289	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000172 от 13.08.2025
1609				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	986 (ТП-1)		
1610	77:17:0140308:2655	Здание, назначение: нежилое, площадь: 22,2 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица Светлая, дом 1, сооружение 4	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	986 (ТП-1)-1		
1611				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	986 (ТП-1)		
1612				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	986 (ТП-1)		
1613				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	986 (ТП-1)		
1614				Ящик собственных нужд ЯСН	1	986 (ТП-1)	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000173 от 13.08.2025
1615				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	986 (ТП-1)		
1616				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	986 (ТП-1)		
1617				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	13040174		
1618				Шкаф управления освещением	1	986		
1619				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/и		
1620				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.11 до РТП-31 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100	1100			
1621				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.12 до РТП-31 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100	1100			
1622				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.3 до ТП-3101 с.1 яч.3 АСБ-10 (3х240) L=260	260			
1623				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.13 до ТП-3101 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=260	260			
1624	77:17:0140116:1866	Электроснабжение 10 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 3070 м	город Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.1 до ТП-3104 Т-1 АСБ-10 (3х120) L=1150	1150		Электроснабжение 10 кВ, назначение: электроснабжение, протяжённость: 3070 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:1866	00-000207 от 13.08.2025
1625				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.14 до ТП-3104 Т-2 АСБ-10 (3х120) L=1150	1150			
1626				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) до ТП-3103 луч А АСБ-10 (3х240) L=1088	1088			
1627				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) до ТП-3103 луч Б АСБ-10 (3х240) L=1088	1088			
1628	77:17:0140308:2828	Электроснабжение 10 кВ: кабель АПвПг-10 3х1х120/35, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 13 м	г. Москва, п Десеновское, ул.Светлая, д.1	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч А до ТП-310301 луч А АСБ-10 (3х240) L=25	25		Электроснабжение 10 кВ: кабель АПвПг-10 3х1х120/35, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 13м., кадастровый номер: 77:17:0140308:2828	00-000566 от 31.08.2020
1629				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч Б до ТП-310301 луч Б АСБ-10 (3х240) L=25	25			
1630				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.19 до ТП-3109 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250	250			
1631	77:17:0140116:2899	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 250 м	г. Москва, поселение Десеновское, 6-я Новоатутинская ул., д. 5	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.20 до ТП-3109 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250	250		Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 250 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:2899	00-000210 от 13.08.2025
1632				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч А до ТП-3102 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430	430			
1633				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч Б до ТП-3102 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430	430			
1634	77:17:0140116:2902	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 325 м	г. Москва, п. Десеновское, Новоатутинский пр-кт, д. 11	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.1 яч.1 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350	350		Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 325 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:2902	00-000213 от 13.08.2025
1635				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350	350			
1636	77:17:0140116:2903	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 364 м	г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3105 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380	380		Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 364м., кадастровый номер: 77:17:0140116:2903	00-000571 от 31.08.2020
1637				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3105 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380	380			
1638	77:17:0140116:5840	Электрокабель 10 кВ к ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 39 м	г. Москва, пос. Десеновское, 3-я Новоатутинская ул. д. 13, к. 2	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) до ТП-3112 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25	25		Электрокабель 10 кВ к ТП-12, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 39м., кадастровый номер: 77:17:0140116:5840	00-000579 от 31.08.2020
1639				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) до ТП-3112 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25	25			
1640	77:17:0140116:6540	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 232 м	Российская Федерация, Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д.Десна, уч.№50/10	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.20 до ТП-3102 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160	160		Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 232м., кадастровый номер: 77:17:0140116:6540	00-000582 от 31.08.2020
1641				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.17 до ТП-3102 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160	160			
1642	77:17:0140116:7884	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 227 м	г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч А до ТП-3118 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455	455		Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 227 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:7884	00-000224 от 13.08.2025
1643				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч Б до ТП-3118 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455	455			
1644	77:17:0150309:1111	Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрокабель10 кВ: АСБ-10-3*120 (1172,6 пог.м), электрокабель 10кВ: АСБ-10-3*70 (1499,3 пог.м), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1299 м	г. Москва, п. Сосенское, деревня Зименки (вблизи)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч А до ТП-2015 луч А АСБ-10 (3х120) L=586,3	586,3		Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрокабель10 кВ: АСБ-10-3*120 (1172,6 п.м.), электрокабель 10кВ: АСБ-10-3*70 (1499,3 п.м.), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1299 м, кадастровый номер: 77:17:0150309:1111	00-000230 от 13.08.2025
1645				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч Б до ТП-2015 луч Б АСБ-10 (3х120) L=586,3	586,3			
1646				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч А до ТП-2016 луч А АСБ-10 (3х70) L=749,7	749,7			
1647				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч Б до ТП-2016 луч Б АСБ-10 (3х70) L=749,7	749,7			
1648	77:17:0000000:9746	Внешние сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрический кабель 10 кВ, АСБ-10-3*185 (4850 пог.м), назначение: 1.1. сооружения	г. Москва, п. Сосенское, деревня Зименки (вблизи)	Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.1 яч.23 до ТП-2014 луч А АСБ-10 (3х185) L=2425	2425		Внешние сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрический кабель 10 кВ, АСБ-10-3*185 (4850 п.м.), назначение: 1.1. сооружение электроэнергетики, протяжённость 2329 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:9746	00-000231 от 13.08.2025
1649				Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.2 яч.22 до ТП-2014 луч Б АСБ-10 (3х185) L=2425	2425			
1650	77:17:0140116:8937	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 36 м	г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д.Десна, уч.50/10; уч.50/16	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.19 до ТП-3123 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385	385		Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 36м, кадастровый номер: 77:17:0140116:8937	00-000193а от 29.01.2024
1651				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.18 до ТП-3123 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385	385			
1652	77:17:0140116:25175	Кабельная линия электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 782 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, уч. 50/2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.4 до ТП-3116 луч А АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=561	561		Кабельная линия электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 782 м , кадастровый номер: 77:17:0140116:25175	00-000194а от 29.01.2024
1653				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.15 до ТП-3116 луч Б АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=561	561			
1654				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=245	245			
1655				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=245	245			
1656	77:17:0140116:13970	Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 471 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3119 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550	550		Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 471м. кадастровый номер: 77:17:0140116:13970	00-000032а от 29.01.2024
1657				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3119 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550	550			
1658	77:17:0140116:11937	Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 314 м	г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч А до ТП-3124 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385	385		Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 314м. кадастровый номер: 77:17:0140116:11937	00-000033а от 29.01.2024
1659				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч Б до ТП-3124 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385	385			

1660	77:17:0000000:11863	электроснабжение:10 кВ: кабель АСБ-10 3х240 мм, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1020 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 13	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.13 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112	112		электроснабжение:10 кВ: кабель АСБ-10 3х240 мм; назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 1020м, кадастровый номер: 77:17:0000000:11863	00-000874 от 28.04.2022
1661				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.14 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112	112			
1662				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП1240 луч А) до ТП-1240 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=910	910		электроснабжение:10 кВ: кабель АСБ-10 3х240 мм; назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 1020м, кадастровый номер: 77:17:0000000:11863	00-000874 от 22.04.2022
1663				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП1240 луч Б) до ТП-1240 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=910	910		электроснабжение:10 кВ: кабель АСБ-10 3х240 мм; назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 1020м, кадастровый номер: 77:17:0000000:11863	00-000874 от 28.04.2022
1664	77:17:0140308:2836	Сети электроснабжения: КЛ 10 кВ: кабель АСБ-10 3х240, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 402 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 23	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч А до ТП-1241 луч А АСБ-10 (3х240) L=402,2	402,2		сети электроснабжения: КЛ 10 кВ: кабель АСБ-10 3х240; назначение: сооружения электроэнергетики; протяженностью 402м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2836	00-000875 от 28.04.2022
1665				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч Б до ТП-1241 луч Б АСБ-10 (3х240) L=402,2	402,2			
1666	77:17:0140116:20218	4КЛ-10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1196 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десёновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) до ТП-1247 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18	1243,18		4КЛ-10 кВ назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 1196м., кадастровый номер 77:17:0140116:20218	00-000936 от 15.09.2022
1667				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) до ТП-1247 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18	1243,18			
1668				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП-1240 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18	1243,18			
1669				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП-1240 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18	1243,18			
1670	77:17:0140116:21220	Электрокабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 267 м	Российская Федерация, г. Москва, НАО, пос. Десёновское, кв-л 22	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до ТП-1249 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34	282,34		Электрокабель 10 кВ назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 267м., кадастровый номер 77:17:0140116:21220	00-000937 от 15.09.2022
1671				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до ТП-1249 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34	282,34			
1672	77:17:0140116:4231	Сети электроснабжения 10 кВ кабель АПвПуг-10 3х1х240/50, назначение: 1.1 сооружения электроэнергетики, протяженность: 455 м	г. Москва, п. Десёновское, 6-я Нововатутинская улица, д. 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.17 до ТП-3110 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455	455		Сети электроснабжения 10 кВ кабель АПвПуг-10 3х1х240/50, назначение: 1.1 сооружения электроэнергетики, протяженность: 455 м, кадастровый номер 77:17:0140116:4231	00-002180 от 09.10.2025
1673				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.18 до ТП-3110 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455	455			
1674	77:17:0140116:3259	Сети электроснабжения 10 кВ Кабель АПвПуг-10 1х240/50, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 580 м	г. Москва, п. Десёновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, корп. 3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3110 луч А до ТП-3113 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=30	30		Сети электроснабжения 10 кВ Кабель АПвПуг-10 1х240/50, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 580 м, кадастровый номер 77:17:0140116:3259	00-002181 от 09.10.2025
1675				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3110 луч Б до ТП-3113 с.2 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=30	30			
1676				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3113 с.1 яч.1 до ТП-3111 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505	505			
1677				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3113 с.2 яч.8 до ТП-3111 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505	505			
1678	77:17:0140116:27824	Электрокабель 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 763 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3111 луч А до ТП-3114 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440	440		Электрокабель 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 763 м, кадастровый номер 77:17:0140116:27824	00-002182 от 09.10.2025
1679				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3111 луч Б до ТП-3114 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440	440			
1680				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3114 луч А до ТП-3117 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215			
1681				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3114 луч Б до ТП-3117 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215			
1682				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3117 луч А до ТП-3115 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125	125			
1683				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3117 луч Б до ТП-3115 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125	125			
1684	77:17:0140116:1867	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 1316 м	город Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205		Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 1316 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:1867	00-000208 от 12.08.2025
1685				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205			
1686				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205			
1687				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205			
1688				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173			
1689				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173			
1690				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173			
1691				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173			
1692				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178			
1693				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178			
1694				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178			
1695				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178			
1696				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=25	25			
1697				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=25	25			
1698				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182			
1699				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182			
1700				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182			
1701				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182			
1702				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155	155			
1703				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=155	155			
1704				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ЩИТ НО В-1 ПУНП-1 (4х16) L=10	10			
1705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60	60			
1706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=60	60			
1707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
1708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
1709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
1710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
1711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80			
1712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80			
1713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
1714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
1715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
1716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
1717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
1718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
1719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
1720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
1721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90			
1722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90			
1723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			

1726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=160	160			
1728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=160	160			
1729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
1730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
1731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
1732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
1733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
1734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
1735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
1736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
1737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩИТ НО (Проспект) В-1 ВВГнг-1 (4х25) L=8	8			
1738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ЩИТ НО (Проспект) В-2 ВВГнг-1 (4х25) L=5	5			
1739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩИТ НО (Двор) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=8	8			
1740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ЩИТ НО (Двор) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=5	5			
1741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩР (Площадка для орг-ции праздников) ВБбШп-1 (4х25) L=121	121			
1742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.1 до ВРУ-1 ВЗУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50			
1743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.2 до ВРУ-1 ВЗУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50			
1744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1756	77:17:0140308:2827	Электроснабжение 0,4 кВ: кабель АаБбШп 4х150, 4х16, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 251 м	г. Москва, п Десеновское, ул.Светлая, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176		Электроснабжение 0,4 кВ: кабель АаБбШп 4х150, 4х16, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 251 м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2827	00-000209 от 12.08.2025
1757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 КОС В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
1777	77:17:0140116:2900	Кабельные линии 0.4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 366 м	г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145		Кабельные линии 0.4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 366 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:2900	00-000211 от 12.08.2025
1778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=175	175			
1779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=175	175			
1780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175			
1781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175			
1782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175			
1783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175			
1784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			
1785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			
1786	77:17:0140116:2901	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 195 м	г. Москва, поселение Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д.5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 195 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:2901	00-000212 от 12.08.2025
1787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			
1788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=6	6			
1791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185			
1792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185			
1793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185			
1794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185			
1795	77:17:0140116:3120	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 202 м	г.Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский пр-кт, 11	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 202 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:3120	00-000214 от 12.08.2025
1796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
1797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			

1798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
1799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135			
1800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135			
1801	77:17:0140116:4736	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 91 м	г. Москва, поселение Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д.3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 91 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:4736	00-000215 от 12.08.2025
1802				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80			
1803				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
1804				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
1805	77:17:0140116:4738	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 271 м	г. Москва, поселение Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 271 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:4738	00-000216 от 13.08.2025
1806				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1807				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1808				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1809				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1810				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1811				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1812				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1813	77:17:0140116:4743	Сети электроснабжения 0,4 кВ (кабель АПвБбШп 4х150), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 168 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д. 3, к. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185		Сети электроснабжения 0,4 кВ (кабель АПвБбШп 4х150), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 168 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:4743	00-000217 от 13.08.2025
1814				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185			
1815				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185			
1816				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185			
1817	77:17:0140116:5265	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 115 м	г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский пр., 12А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 115 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:5265	00-000218 от 13.08.2025
1818				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145			
1819				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
1820				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
1821	77:17:0140116:5804	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 484 м	Москва, пр-кт. Нововатутинский (п.Десеновское), д. 12	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=370	370		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 484 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:5804	00-000219 от 13.08.2025
1822				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=370	370			
1823				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330			
1824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330			
1825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=340	340			
1826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=340	340			
1827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330			
1828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330			
1829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до Щит НО ПУНП-1 (3х50) L=12	12			
1830	77:17:0140116:5839	Электрокабель 0,4 кВ к ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 63 м	г. Москва, пос. Десеновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, к. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90		Электрокабель 0,4 кВ к ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 63 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:5839	00-000220 от 13.08.2025
1831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
1832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
1833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
1834	77:17:0140116:6526	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 244 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Нововатутинская 1-я, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=156	156		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 244 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:6526	00-000221 от 13.08.2025
1835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=156	156			
1836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=142	142			
1837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=142	142			
1838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=167	167			
1839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=167	167			
1840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=197	197			
1841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=197	197			
1842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=224	224			
1843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=224	224			
1844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШП-1 (4х50) L=175	175			
1845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШП-1 (4х50) L=175	175			
1846	77:17:0140116:6531	Внешнее электроснабжение на напряжение 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 193 м	г. Москва, пос. Десеновское, ЖК "Новые Ватутинки", корп. 20/1, 20/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ЩНО-1 ПУНП-1 (3х35) L=6	6		Внешнее электроснабжение на напряжение 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 193 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:6531	00-000222 от 13.08.2025
1847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
1848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
1849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
1850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
1851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=73	73			
1852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=73	73			
1853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=161	161			
1854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=161	161			
1855	77:17:0140116:6542	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 271 м	Российская Федерация, Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д.Десны, уч.№50/10	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 271 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:6542	00-000223 от 13.08.2025
1856				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77			
1857				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77			
1858				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77			
1859				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=255	255			
1860				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=255	255			
1861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75			
1862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75			
1863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			

1864	77:17:0140116:7891	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 135 м	г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 135 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:7891	00-000225 от 13.08.2025
1865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
1866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
1867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ЩИТ НО ВВГзг-1 (4х25) L=6	6			
1872	77:17:0140116:7896	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м	г. Москва, ул. Нововатутинская 3-я, 13, кор. 2 (корпус 36)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:7896	00-000226 от 13.08.2025
1873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
1874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
1877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
1878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩИТ НО ВВГзг-1 (4х50) L=10	10			
1879	77:17:0140116:7898	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 124 м	г. Москва, ул. Нововатутинская 3-я, 13, корп. 1 (корпус 37)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 124 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:7898	00-000227 от 13.08.2025
1880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260			
1881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260			
1884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260			
1885	77:17:0140116:7906	Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, назначение: 1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 101 м	г. Москва, п. Десёновское, корп.6/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85		Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, назначение: 1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 101 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:7906	00-000228 от 13.08.2025
1886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80			
1892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80			
1893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80			
1894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80			
1895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=5	5			
1898	77:17:0140116:8888	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 521 м	г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 521 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:8888	00-000229 от 13.08.2025
1899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
1900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
1901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
1902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
1903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
1904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
1905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
1906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
1907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
1908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260			
1909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260			
1910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260			
1911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260			
1912	77:17:0140116:8914	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяжённость 145 м	г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д.Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяжённость: 145 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:8914	00-000088 от 13.08.2025
1913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
1914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180			
1917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180			
1918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180			
1919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180			
1920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
1921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
1922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225			
1923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225			
1924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225			

1925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
1926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 (Паркинг) В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=225	225			
1927				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 (Паркинг) В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=225	225			
1928				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
1929				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1930				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
1931				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1932				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1933				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
1934				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1935				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
1936				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1937	77:17:0140116:13971	Наружные сети электроснабжения на напряжении 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность, 541 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150		Наружные сети электроснабжения на напряжении 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 541 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:13971	00-000089 от 13.08.2025
1938				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1939				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1940				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=105	105			
1941				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105	105			
1942				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=105	105			
1945				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105	105			
1946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1947				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1949				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1950				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1952				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
1953				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
1954				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75			
1955				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75			
1956				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75			
1957				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75			
1958				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1959				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1960				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1961				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140			
1963				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140			
1964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140			
1965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140			
1966				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105			
1967				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105			
1968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105			
1969				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105			
1970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95	95			
1971				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95	95			
1972				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95	95			
1973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95	95			
1974				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130	130			
1975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130	130			
1976				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130	130			
1977				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130	130			
1978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135	135			
1983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135	135			
1984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135	135			

1985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135	135			
1986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220	220			
1987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220	220			
1988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220	220			
1989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220	220			
1990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185	185			
1991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185	185			
1992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185	185			
1993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185	185			
1994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
1995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
1996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
1997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
1998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
1999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
2000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
2001				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
2002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
2003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
2004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
2005				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
2006				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50	50			
2007				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50	50			
2008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50	50			
2009				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50	50			
2010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=185	185			
2011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=185	185			
2012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200			
2013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200			
2014	77:17:0140308:2740	Наружные сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 341 м	г. Москва, пос. Десеновское, Футбольная ул., д. 17	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ВРУ ОДЗ АВБбШв-1 (4х185) L=191	191		Наружные сети электроснабжения, назначение: 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 341 м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2740)	00-000252 от 13.08.2025
2015				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=220	220			
2016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=220	220			
2017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200			
2018				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200			
2019				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,3	75,3			
2020				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75	75			
2021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,9	49,9			
2022				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50	50			
2023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8	50,8			
2024				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8	50,8			
2025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=70	70			
2026				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=68	68			
2027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=148,9	148,9			
2028				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
2029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5	141,5			
2030				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5	141,5			
2031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1	173,1			
2032				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1	173,1			
2033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=152,6	152,6			
2034				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=150	150			
2035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=153	153			
2036				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=154,9	154,9			
2037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=189,5	189,5			
2038				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
2039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=184,1	184,1			
2040				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1	84,1			
2041				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1	84,1			
2042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6	168,6			
2043				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6	168,6			
2044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146	146			
2045				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146	146			
2046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6	137,6			
2047				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6	137,6			
2048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,2	238,2			
2049				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,3	238,3			
2050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75	158,75			
2051				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75	158,75			
2052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ЦТП (резерв) АВБбШв-1 (4х185) L=272	272			
2053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до КНС-1 (резерв) АВБбШв-1 (4х50) L=192	192			
2054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-1 (основной) АВБбШв-1 (4х50) L=192	192			
2055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-3 (основной) АВБбШв-1 (4х70) L=307	307			

2056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=201,9	201,9			
2057				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=202	202			
2058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,7	176,7			
2059				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,8	176,8			
2060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9	186,9			
2061				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9	186,9			
2062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=78,5	78,5			
2063				Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=149,92	149,92			
2064				Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=150	150			
2065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=247,9	247,9			
2066			г. Москва, пос.Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д. 15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=248	248		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000255 от 13.08.2025
2067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=56,45	56,45			
2068				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.25 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=56,45	56,45			
2069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,15	75,15			
2070				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=75,15	75,15			
2071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=84,9	84,9			
2072				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=78	78			
2073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=197	197			
2074				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=105	105			
2075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=184,4	184,4			
2076				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=100	100			
2077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=298,4	298,4			
2078				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=149	149			
2079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=277,5	277,5			
2080				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=132	132			
2081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,3	119,3			
2082				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2	119,2			
2083				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2	119,2			
2084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=143	143			
2085				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=142,9	142,9			
2086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,7	151,7			
2087				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,6	151,6			
2088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95	49,95			
2089				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95	49,95			
2090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=172,5	172,5			
2091				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=200	200			
2092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5	111,5			
2093				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5	111,5			
2094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5	121,5			
2095				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5	121,5			
2096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,2	139,2			
2097				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.21 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,3	139,3			
2098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1	133,1			
2099				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1	133,1			
2100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,7	167,7			
2101				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.25 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,8	167,8			
2102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=179,9	179,9			
2103				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=178,8	178,8			
2104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162	162			
2105				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162	162			
2106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ДДУ (основной) ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=187	187			
2107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-3 АВБбШв-1 (4х95) L=421	421			
2108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-2 АВБбШв-1 (4х50) L=213	213			
2109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ ЦТП АВБбШв-1 (4х185) L=405	405			
2110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ДДУ (резерв) ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=195	195			
2111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до КНС-2 (основной) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=213	213			
2112	77:17:0140308:2835	электроснабжение 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х150 мм, назначение: 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 234 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7	192,7		электроснабжение 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х150 мм, назначение: 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 234 м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2835	00-000253 от 13.08.2025
2113				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7	192,7			
2114	77:17:0140308:2834	Сети электроснабжения: КЛ 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х185, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 201 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 23	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=185,6	185,6		Сети электроснабжения: КЛ 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х185, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 201 м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2834	00-000254 от 13.08.2025
2115				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ В-1 до ул. Облепиховая, д. 23 ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=185,6	185,6			
2116	77:17:0140116:8957	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 227 м	г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д.Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=258	258		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 227 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:8957	00-000087 от 13.08.2025
2117				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=258	258			
2118				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=103	103			
2119				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=103	103			
2120				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=103	103			
2121				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=103	103			
2122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=67	67			
2123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=67	67			
2124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=67	67			
2125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=67	67			
2126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140			
2127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140			

2128	77:17:0140116:16334	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 724 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десёновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140		Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 724 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:16334	00-000268 от 13.08.2025
2129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140			
2130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=253	253			
2131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=253	253			
2132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=253	253			
2133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=253	253			
2134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=232	232			
2135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=232	232			
2136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=232	232			
2137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=232	232			
2138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=108	108			
2139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=108	108			
2140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=212	212			
2141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=212	212			
2142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=253	253			
2143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=253	253			
2144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=237	237			
2145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=237	237			
2146	77:17:0140116:21218	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 493 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, НАО, квартал 2/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=88	88		Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 493 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:21218	00-000269 от 13.08.2025
2147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=88	88			
2148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=88	88			
2149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=88	88			
2150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
2151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
2152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=143	143			
2153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=143	143			
2154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=143	143			
2155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=143	143			
2156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=91	91			
2157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=91	91			
2158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=138	138			
2159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=138	138			
2160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
2161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
2162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 (Паркинг) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 (Паркинг) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до Щит НО ВВГнг-1 (4х16) L=5	5			
2165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90			
2166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90			
2167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90			
2168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90			
2169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=76	76			
2170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=76	76			
2171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=84	84			
2172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=84	84			
2173	77:17:0140116:21210	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 693 м	Российская Федерация, г. Москва, НАО, пос. Десеновское, кв-л 2/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=215	215		Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 693 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:21210	00-000270 от 13.08.2025
2174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=215	215			
2175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=215	215			
2176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=215	215			
2177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=316	316			
2178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=316	316			
2179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=271	271			
2180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=271	271			
2181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=271	271			
2182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=271	271			
2183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=49	49			
2184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=49	49			
2185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=49	49			
2186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=49	49			
2187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=70	70			
2188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70	70			
2189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=208	208			
2190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=208	208			
2191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=265	265			
2192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=265	265			
2193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=196	196			

2194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=196	196			
2195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=89	89			
2196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=89	89			
2197	77:17:0140116:21234	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 207 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, проект №50,уч. №3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-Д(ОО В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=239	239		Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 207 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:21234	00-000271 от 13.08.2025
2198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-Д(ОО В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=239	239			
2199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-ВЗУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=108	108			
2200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ-ВЗУ-2 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=108	108			
2201			Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=297	297		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000091 от 13.08.2025
2202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=297	297			
2203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-ЛОС АПвБ6Шп-1 (4х95) L=155	155			
2204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=153	153			
2205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=153	153			
2206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=153	153			
2207	77:17:0140116:4232	Сети электроснабжения 0,4 кВ кабель АПвБ6Шп 4х95, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 132 м	г. Москва, п. Десёновское, 6-я Нововатутинская улица, д. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.4) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=153	153		Сети электроснабжения 0,4 кВ кабель АПвБ6Шп 4х95, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 132 м, кадастровый номер 77:17:0140116:4232	00-002183 от 09.10.2025
2208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=153	153			
2209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=153	153			
2210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=153	153			
2211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.4) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=153	153			
2212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-1 В-1 АПВ6Шп-1 (4х185) L=120	120			
2213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-1 В-2 АПВ6Шп-1 (4х185) L=120	120			
2214	77:17:0140116:25176	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 102 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи дер. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-2 В-1 АПВ6Шп-1 (4х185) L=120	120		Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 102 м, кадастровый номер 77:17:0140116:25176	00-002184 от 09.10.2025
2215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-2 В-2 АПВ6Шп-1 (4х185) L=120	120			
2216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-3 В-1 АПВ6Шп-1 (4х185) L=120	120			
2217	77:17:0140116:4737	Кабельные линии 0,4кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 277 м	г. Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский пр., д.9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-3 В-2 АПВ6Шп-1 (4х185) L=120	120		Кабельные линии 0,4кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 277 м, кадастровый номер 77:17:0140116:4737	00-002185 от 09.10.2025
2218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ЩНО ВВГнг-1 (4х25) L=5	5			
2219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 АПВ6Шп-1 (4х240) L=130	130			
2220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВ6Шп-1 (4х150) L=130	130			
2221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВ6Шп-1 (4х150) L=130	130			
2222	77:17:0140116:5259	Сети электроснабжения 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 151 м	г. Москва, ул. Нововатутинская 5-я (п. Десеновское), д. 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 НП В-1 АПВ6Шп-1 (4х95) L=130	130		Сети электроснабжения 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 151 м, кадастровый номер 77:17:0140116:5259	00-002186 от 09.10.2025
2223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 АПВ6Шп-1 (4х240) L=130	130			
2224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 НП В-2 АПВ6Шп-1 (4х95) L=130	130			
2225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВ6Шп-1 (4х150) L=130	130			
2226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВ6Шп-1 (4х150) L=130	130			
2227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПВ6Шп-1 (4х150) L=110	110			
2228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПВ6Шп-1 (4х150) L=110	110			
2229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПВ6Шп-1 (4х150) L=110	110			
2230	77:17:0140116:3254	Сети электроснабжения 0,4 кВ Кабель АПвБ6Шп 4х240, 4х10, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м	г. Москва, п. Десёновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПВ6Шп-1 (4х150) L=110	110		Сети электроснабжения 0,4 кВ Кабель АПвБ6Шп 4х240, 4х10, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м, кадастровый номер 77:17:0140116:3254	00-002187 от 09.10.2025
2231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПВ6Шп-1 (4х150) L=110	110			
2232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПВ6Шп-1 (4х150) L=110	110			
2233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПВ6Шп-1 (4х150) L=110	110			
2234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПВ6Шп-1 (4х150) L=110	110			
2235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 НП В-1 АПВ6Шп-1 (4х70) L=105	105			
2236	77:17:0140116:5258	Сети электроснабжения 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 24 м	г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский проспект, д. 7	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 В-1 АПВ6Шп-1 (4х240) L=105	105		Сети электроснабжения 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 24 м, кадастровый номер 77:17:0140116:5258	00-002188 от 09.10.2025
2237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 В-2 АПВ6Шп-1 (4х240) L=105	105			
2238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 НП В-2 АПВ6Шп-1 (4х70) L=105	105			
2239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=155	155			
2240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=155	155			
2241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=155	155			
2242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=155	155			
2243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=130	130			
2244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=130	130			
2245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=130	130			
2246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=130	130			
2247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=150	150			
2248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=150	150			
2249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=150	150			
2250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=150	150			
2251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=78	78			
2252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=78	78			
2253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=78	78			
2254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=78	78			
2255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=160	160			
2256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=150	150			
2257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=160	160			

2258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=182	182			
2260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр.Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=182	182			
2261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182	182			
2262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=182	182			
2263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
2274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
2275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
2278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
2279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=162	162			
2280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=162	162			
2281	77:17:0140116:27829	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1500 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, ка-з 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1500 м, кадастровый номер 77:17:0140116:27829	00-002189 от 09.10.2025
2282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
2283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
2290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
2291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625	184,625			
2292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625	184,625			
2293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
2298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
2299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=125	125			
2300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=125	125			
2301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140			
2302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140			
2303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
2304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
2305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
2306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
2307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625	169,625			
2308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625	169,625			
2309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
2312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
2313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
2318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
2319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=110	110			
2320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=110	110			

2321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=93	93			
2322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=93	93			
2323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=103	103			
2324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=103	103			
2325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=103	103			
2326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=103	103			
2327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
2328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
2329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
2332	77:17:0140116:6606	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 111 м	г. Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д. Десна, уч.50/16	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 111 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:6606	00-001783 от 31.08.2024
2333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
2334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
2335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩНО ВВГнг-1 (4х50) L=10	10			
2336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПВБаШп-1 (4х240) L=130	130			
2337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПВБаШп-1 (4х240) L=130	130			
2338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПВБаШп-1 (4х240) L=130	130			
2339	77:17:0140116:25185	Наружные сети электроснабжения напряжением 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 316 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, вблизи дер. Десна, участок № 24	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПВБаШп-1 (4х240) L=130	130		Наружные сети электроснабжения напряжением 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 316 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:25185	00-000005 от 01.07.2025
2340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПВБаШп-1 (4х240) L=350	350			
2341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПВБаШп-1 (4х240) L=350	350			
2342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПВБаШп-1 (4х240) L=350	350			
2343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПВБаШп-1 (4х240) L=350	350			
2344	77:17:0140116:27774	Наружная сеть электроснабжения напряжением 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 46 м	Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское, ул. 5-я Нововатутинская, вл. 1, соор. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.1 до ул. 5-я Нововатутинская, вл.1, соор.2 ВРУ-2 (ВЗУ) В-1 ПвБбШп-1 (4х185) L=65	65		Наружная сеть электроснабжения напряжением 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 46 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:27774	00-000006 от 01.07.2025
2345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.2 до ул. 5-я Нововатутинская, вл.1, соор.2 ВРУ-2 (ВЗУ) В-2 ПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
2346	77:17:0140116:31529	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 180 м	Российская Федерация, город Москва, пос. Десеновское, проект №50, участок №25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13Б ВРУ-Д(ОО В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 180 м, кадастровый номер 77:17:0140116:31529	00-002167 от 01.07.2025
2347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13Б ВРУ-Д(ОО В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
2348	77:17:0140308:3358	Кабельные линии электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 135 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, ул. Светлая, з/у 2/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-1 (каб.1) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153	153		Кабельные линии электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 135 м, кадастровый номер: 77:17:0140308:3358	00-000007 от 01.07.2025
2349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-1 (каб.2) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153	153			
2350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-2 (каб.1) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153	153			
2351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-2 (каб.2) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153	153			
2352	**мкр. "Загорье"**							
2353	2	3	4	5	6	7	8	9
2354				**РТП-1**	1	-	Здание БРТП, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 90,0 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30828	00-000242 от 05.11.2019
2355				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3104-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-000954 от 01.07.2026
2356				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 21	1	3104-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 21	00-000955 от 01.07.2026
2357				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3104-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-000956 от 01.07.2026
2358				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3104-3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-000957 от 01.07.2026
2359				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3104-4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-000958 от 01.07.2026
2360				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3104-7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-000959 от 01.07.2026
2361				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3104-8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-000960 от 01.07.2026
2362				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	3104-9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	00-000961 от 01.07.2026
2363				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3104-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	00-000962 от 01.07.2026
2364				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3104-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	00-000963 от 01.07.2026
2365				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3104-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	00-000964 от 01.07.2026
2366				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	3104-13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	00-000965 от 01.07.2026
2367				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	3104-14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	00-000966 от 01.07.2026
2368				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	3104-15	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	00-000967 от 01.07.2026
2369				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	3104-16	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	00-000968 от 01.07.2026
2370				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	3104-17	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	00-000969 от 01.07.2026
2371				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	3104-18	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	00-000970 от 01.07.2026
2372				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	1	3104-19	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	00-000971 от 01.07.2026
2373				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	1	3104-20	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	00-000972 от 01.07.2026
2374				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 23	1	3104-23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 23	00-000973 от 01.07.2026
2375				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 24	1	3104-24	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 24	00-000974 от 01.07.2026
2376				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 25	1	3104-25	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 25	00-000975 от 01.07.2026
2377				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3104-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-000976 от 01.07.2026
2378				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 26	1	3104-26	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 26	00-000977 от 01.07.2026
2379				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3104-5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-000978 от 01.07.2026
2380				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 22	1	3104-22	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 22	00-000979 от 01.07.2026
2381				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1682383	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000980 от 01.07.2026
2382				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698395	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000981 от 01.07.2026
2383				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2322		
2384				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2323		
2385				Ящик собственных нужд ЯСН-1ФФ	1	3948		
2386				Ящик собственных нужд ЯСН-1ФФ	1	4088		
2387				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	0707		
2388				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1007		
2389				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	505		
2390				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	507		
2391				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	529		
2392				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	530		
2393				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	1214		
2394				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	1216		
2395				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	3105		
2396				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	3105	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000982 от 01.07.2026
2397				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233466		
2398				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233470		
2399				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
2400				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2401				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2402				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2403				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2404				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2405				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2406				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2407				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2408				Источник бесперебойного питания	1	GM334F0103		
2409				Источник бесперебойного питания	1			
2410				**ТП-1**	1	-	Здание ТП-1, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,5 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30827	00-000243 от 05.11.2019
2411				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.MJ/15189 C-42221	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000983 от 01.07.2026
2412				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.MJ/15191 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000984 от 01.07.2026
2413				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.MJ/5266 C-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000985 от 01.07.2026
2414				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.MJ/5267 C-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000986 от 01.07.2026

2415	77:05:0010004:30827	ТП-1, назначение: Нежилое, площадь: 24,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 8, Строение 4	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698237	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000987 от 01.07.2026
2416				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1695988	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000988 от 01.07.2026
2417				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	891	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000989 от 01.07.2026
2418				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2288		
2419				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2289		
2420				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2304		
2421				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2305		
2422				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	409		
2423				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	410		
2424				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4058		
2425				**ТП-2**	1	-	Здание ТП-2, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,5 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30816	00-000244 от 05.11.2019
2426				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.M/15288 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000990 от 01.07.2026
2427				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.M/15287 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000991 от 01.07.2026
2428				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.M/15286 C-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000992 от 01.07.2026
2429				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.M/15285 C-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000993 от 01.07.2026
2430	77:05:0010004:30816	ТП-2, назначение: Нежилое, площадь: 24,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 6, Строение 1	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698370	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000994 от 01.07.2026
2431				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698371	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000995 от 01.07.2026
2432				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	895	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000996 от 01.07.2026
2433				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2293		
2434				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2292		
2435				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2306		
2436				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2307		
2437				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	408		
2438				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	412		
2439				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4109		
2440				**ТП-3**	1	-	Здание ТП-3, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 28,2 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30815	00-000245 от 05.11.2019
2441				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.M/15305 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000997 от 01.07.2026
2442				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.M/15294 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000998 от 01.07.2026
2443				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.M/15293 C-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000999 от 01.07.2026
2444				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.M/15292 C-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001000 от 01.07.2026
2445	77:05:0010004:30815	ТП-3, назначение: Нежилое, площадь: 28,2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 4, Строение 1	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693870	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001001 от 01.07.2026
2446				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1694754	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001002 от 01.07.2026
2447				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	894	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001003 от 01.07.2026
2448				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2309		
2449				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2311		
2450				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	414		
2451				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	416		
2452				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A 2312		
2453				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A 2315		
2454				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4073		
2455				**ТП-10**	1	-	Здание ТП-10, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20.8 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30904	00-000246 от 05.11.2019
2456				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012.12.M/18476 C-41143	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001004 от 01.07.2026
2457				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012.12.M/18474 C-42144	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001005 от 01.07.2026
2458				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	5980	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001006 от 01.07.2026
2459				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	5981	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001007 от 01.07.2026
2460	77:05:0010004:30904	ТП-10, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Михневская, дом 8, строение 3	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	2991	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001008 от 01.07.2026
2461				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	2991		
2462				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A3429		
2463				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A3430		
2464				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	5912		
2465				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	5934		
2466	77:05:0000000:3472	Кабельная линия 10кВ от ТЭЦ-26 до РТП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 7252 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-26 с.4 яч.40К до РТП-1 с.2 яч.21 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3716; АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120	3836		Кабельная линия 10кВ от ТЭЦ-26 до РТП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 7252 м, кадастровый номер: 77:05:0000000:3472	00-001009 от 01.07.2026
2467				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-26 с.1 яч.107 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3783; АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120	3903			
2468	77:05:0010004:30743	Кабельная линия 10кВ от РТП до ТП1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 366 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.2 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365	365		Кабельная линия 10кВ от РТП до ТП1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 366 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30743	00-001010 от 01.07.2026
2469				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.25 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365	365			
2470	77:05:0010004:30759	Высоковольтный кабель 10кВ, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 855 м	г. Москва, ул. Михневская, 8	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=434	434		Высоковольтный кабель 10кВ, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 855 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30759	00-001011 от 01.07.2026
2471				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.24 до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=456	456			
2472				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.9 до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=536	536			
2473				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.18 до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=570	570			
2474				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.4 до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=545	545			
2475				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.23 до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=565	565			
2476				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.8 до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=473	473			
2477				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=496	496			
2478				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12	12			
2479				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12	12			
2480				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290	290			
2481				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290	290			
2482				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=160	160			
2483				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=167	167			
2484				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=140	140			
2485				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=147	147			
2486				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=178	178			
2487				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=208	208			
2488	77:05:0010004:30745	Кабельная линия 10кВ от ТП1 до ТП2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 173 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173	173		Кабельная линия 10кВ от ТП1 до ТП2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 173 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30745	00-001012 от 01.07.2026
2489				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173	173			
2490	77:05:0010004:30744	Кабельная линия 10кВ от ТП2 до ТП3, от ТП3 до РТП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 453 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203	203		Кабельная линия 10кВ от ТП2 до ТП3, от ТП3 до РТП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 453 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30744	00-001013 от 01.07.2026
2491				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203	203			
2492				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.7 до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318	318			
2493				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318	318			
2494	77:05:0010004:30791	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-1 к корпусу 1 и 2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 688 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165		Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-1 к корпусу 1 и 2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 688 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30791	00-001014 от 01.07.2026
2495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165			
2496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
2497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
2498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=185	185			
2499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155			
2500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
2501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
2502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
2503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
2504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85	85			
2505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
2506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80			
2507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
2509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
2510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
2511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
2512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
2514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
2515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
2516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185			
2517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185			
2518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
2519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=190	190			
2520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140			
2521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
2522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60	60			
2523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
2524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145			
2525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			

2526	77:05:0010004:30764	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-2 к корпусу 3 и 5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 257 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100		Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-2 к корпусу 3 и 5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 257 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30764	00-001015 от 01.07.2026
2527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=70	70			
2528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70	70			
2530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
2531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
2532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=85	85			
2533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=85	85			
2534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115			
2535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115			
2536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
2537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
2538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90			
2539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
2540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=130	130			
2543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=130	130			
2544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
2546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
2547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=155	155			
2548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80			
2549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=110	110			
2550	77:05:0010004:30765	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3 к корпусу 4 и 5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 319 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185		Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3 к корпусу 4 и 5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 319 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30765	00-001016 от 01.07.2026
2551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185			
2552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
2553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
2554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
2555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145			
2556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115			
2557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115			
2558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
2561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80			
2562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105	105			
2564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5	202,5			
2565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5	202,5			
2566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
2567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
2568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
2569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
2570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85	85			
2571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
2572	77:05:0010004:30792	Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-1 к корпусу 3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 233 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=135	135		Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-1 к корпусу 3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 233 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30792	00-001017 от 01.07.2026
2573				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=135	135			
2574				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175			
2575				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175			
2576				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2577				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=175	175			
2578				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
2579				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
2580				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
2581				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
2582				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
2583				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
2584				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2585				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2586				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
2587				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
2588	77:05:0010004:30962	Кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 86 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=115; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50	165		Кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 86 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30962	00-001018 от 01.07.2026
2589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=110; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50	160			
2590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	165			
2591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	165			
2592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	160			
2593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	160			
2594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170			
2595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170			
2596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165			
2597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165			
2598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170			
2599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170			
2600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165			
2601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165			
2602	**"Академическая площадь"**							
2603	2	3	4	5	6	7	8	9
2604				**ТП-62**	1	-	Здание трансформаторной подстанции ТП-62 10/0,4кВ	00-000569 от 12.08.2025
2605				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	1	11528	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	00-000544 от 12.08.2025
2606				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	1	11527	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	00-000545 от 12.08.2025
2607				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	1	11526	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	00-000546 от 12.08.2025
2608				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4	1	11525	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4	00-000547 от 12.08.2025
2609				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 5	1	11524	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 5	00-000548 от 12.08.2025
2610				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 6	1	11523	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 6	00-000549 от 12.08.2025

2611				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7	1	11522	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7	00-000550 от 12.08.2025
2612				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1569069	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000551 от 12.08.2025
2613				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1569067	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000552 от 12.08.2025
2614				Панель распределительного щита ЩО-04 № 1А	1	21399		
2615				Панель распределительного щита ЩО-04 № 1	1	21400		
2616			г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.1	Панель распределительного щита ЩО-04 № 2	1	21401		
2617				Панель распределительного щита ЩО-04 № 3	1	21402		
2618				Панель распределительного щита ЩО-04 № 4	1	21403		
2619				Панель распределительного щита ЩО-04 № 5	1	21404		
2620				Панель распределительного щита ЩО-04 № 6	1	21405		
2621				Панель распределительного щита ЩО-04 № 7	1	н/д		
2622				Панель распределительного щита ЩО-04 № 8	1	21406		
2623				Панель распределительного щита ЩО-04 № 9	1	21407		
2624				Панель распределительного щита ЩО-04 № 10	1	23098	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000553 от 12.08.2025
2625				Панель распределительного щита ЩО-04 № 11	1	23099		
2626				Панель распределительного щита ЩО-04 № 12	1	23100		
2627				Панель распределительного щита ЩО-04 № 13	1	23101		
2628				Панель распределительного щита ЩО-04 № 14	1	23102		
2629				Панель распределительного щита ЩО-04 № 15	1	23103		
2630				Панель распределительного щита ЩО-04 № 16	1	23104		
2631				Панель распределительного щита ЩО-04 № 17	1	23105		
2632				Панель распределительного щита ЩО-04 № 18	1	23106		
2633				Шкаф учета электроэнергии ШУ	2	н/д		
2634				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
2635				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
2636				**ТП-60**	1	-	Здание трансформаторной подстанции ТП-60 10/0,4кВ	00-000570 от 12.08.2025
2637				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386 ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386 ячейка № 1	00-000554 от 12.08.2025
2638				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 2	00-000555 от 12.08.2025
2639				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 3	00-000556 от 12.08.2025
2640				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 4	00-000557 от 12.08.2025
2641				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 5	00-000558 от 12.08.2025
2642				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 6	00-000559 от 12.08.2025
2643				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 7	00-000560 от 12.08.2025
2644				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1527164	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000561 от 12.08.2025
2645				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	1048	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	00-000562 от 12.08.2025
2646				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	12-388		
2647				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	12-388		
2648				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	12-388		
2649				Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	1	12-388		
2650				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	12-388		
2651				Панель распределительного щита ЩО-04 № 10	1	23277		
2652				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	12-388	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000563 от 12.08.2025
2653				Панель распределительного щита ЩО-04 № 11	1	23278		
2654				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	12-388		
2655				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	12-388		
2656				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	12-388		
2657				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2		
2658				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
2659				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.1 яч.16 до ТП-60 с.2 яч.7 АСБг-10 (3х240) L=1744,5	1744,5			
2660			г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.2 яч.24 до ТП-60 с.1 яч.1 АСБг-10 (3х240) L=1744,5	1744,5		Кабельные линии 10 кВ	00-000564 от 12.08.2025
2661				Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.1 яч.3 до ТП-62 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=360	360			
2662				Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.2 яч.5 до ТП-62 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=360	360			
2663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-1 АСБз (4х150) L=100	100			
2664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-2 АСБз (4х150) L=100	100			
2665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-1 АСБз (4х150) L=80	80			
2666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-2 АСБз (4х150) L=80	80			
2667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-1 АСБз (4х150) L=60	60			
2668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-2 АСБз (4х150) L=60	60			
2669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-1 АСБз (4х150) L=90	90			
2670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-2 АСБз (4х150) L=90	90			
2671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-1 АСБз (4х150) L=115	115			
2672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-2 АСБз (4х150) L=115	115			
2673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-1 АВБбШв (4х240) L=70	70			
2674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=70	70			
2675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=70	70			
2676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=70	70			
2677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв (4х240) L=40	40			
2678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв (4х240) L=40	40			
2679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-1 АВБбШв (4х240) L=40	40			
2680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-2 АВБбШв (4х240) L=40	40			
2681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80	80			
2682			г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.1, д.4, д.3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80	80		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000565 от 12.08.2025
2683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50	50			
2684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50	50			
2685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ВРУ (ЦТП) В-1 АВБбШв (4х150) L=50	50			
2686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до ВРУ (ЦТП) В-2 АВБбШв (4х150) L=50	50			
2687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-2 АСБз (4х150) L=130	130			
2688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-1 АСБз (4х150) L=130	130			
2689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-1 АСБз (4х150) L=140	140			
2690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-2 АСБз (4х150) L=140	140			
2691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90	90			
2692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120	120			
2693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ЩРЮ АВБбШв (4х6) L=5	5			
2694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90	90			
2695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120	120			
2696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90	90			
2697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90	90			
2698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100	100			
2699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100	100			
2700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 (офисы) АВБбШв (4х185) L=90	90			
2701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90	90			
2702				**ЖК "Николин Парк"**				
2703	2	3	4	5	6	7	8	9
2704				**ТП-3001**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-3001), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 28.5 кв.м., кад.№77:17:0120114:3697	00-000108ас от 16.04.2024
2705				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.09.MJ7332 C-41327	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001240 от 01.07.2026
2706				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.09.MJ7488 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001241 от 01.07.2026
2707				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.09.MJ7352 C-42328	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001242 от 01.07.2026
2708				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.09.MJ7485 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001243 от 01.07.2026
2709				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1733888	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001244 от 01.07.2026
2710				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1736041	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001245 от 01.07.2026
2711	77:17:0120114:3697	Трансформаторная подстанция, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 28.5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, улица Николо-Хованская, дом 20, строение 1	Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1088	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001246 от 01.07.2026
2712				Шкаф питания ШП-1-0	1	874		
2713				Шкаф питания ШП-2-Ф	1	830		
2714				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-Ф	1	790		
2715				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-Ф	1	788		
2716				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3077		
2717				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3076		
2718				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	340		
2719				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	341		
2720				Ящик собственных нужд ЯСН-В0-В	1	5647		
2721				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1635		
2722				**ТП-3003**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-3003), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 23.7 кв.м., кад.№77:17:0120114:3704	00-000109ас от 16.04.2024
2723				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.10.MJ7631 C-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001247 от 01.07.2026
2724				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.10.MJ7794 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001248 от 01.07.2026
2725				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.09.MJ7795 C-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001249 от 01.07.2026
2726				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.09.MJ7805 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001250 от 01.07.2026
2727				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1734731	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001251 от 01.07.2026
2728	77:17:0120114:3704	Трансформаторная подстанция, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 23.7 кв.м	г. Москва, п. Сосенское, ул. Николо-Хованская, д. 24, строен. 2	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1749813	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001252 от 01.07.2026
2729				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1110	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001253 от 01.07.2026
2730				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-Ф	1	900		
2731				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-Ф	1	899		
2732				Шкаф телемеханики	1	2413		
2733				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3126		
2734				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3127		
2735				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	384		
2736				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	385		

2737	77:17:0120114:3700	Трансформаторная подстанция, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 18 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, улица Николо-Хованская, дом 28, строение 2	**ТП-3005**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-3005), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 18 кв.м., кад.№77:17:0120114:3700	00-000111вс от 16.04.2024
2738				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.10.MJ7880 C-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001254 от 01.07.2026
2739				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.10.MJ7882 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001255 от 01.07.2026
2740				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.10.MJ7874 C-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001256 от 01.07.2026
2741				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.10.MJ7903 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001257 от 01.07.2026
2742				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1781031	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001258 от 01.07.2026
2743				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1773923	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001259 от 01.07.2026
2744				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1127	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001260 от 01.07.2026
2745				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	901		
2746				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	912		
2747				Шкаф телемеханики	1	2412		
2748				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3185		
2749				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3183		
2750				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	395		
2751	77:17:0120114:3703	Трансформаторная подстанция, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 18 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, улица Николо-Хованская, дом 28, строение 3	**ТП-3004**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-3004), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 18 кв.м., кад.№77:17:0120114:3703	00-000110вс от 16.04.2024
2752				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.10.MJ7679 C-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001261 от 01.07.2026
2753				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.10.MJ7684 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001262 от 01.07.2026
2754				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.10.MJ7665 C-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001263 от 01.07.2026
2755				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.10.MJ7667 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001264 от 01.07.2026
2756				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1781180	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001265 от 01.07.2026
2757				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1762225	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001266 от 01.07.2026
2758				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1099	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001267 от 01.07.2026
2759				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	864		
2760				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	863		
2761				Шкаф телемеханики	1	2414		
2762				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3106		
2763				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3107		
2764				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	380		
2765				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	379		
2766	77:17:0120114:3701	Трансформаторная подстанция, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 22.7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, улица Николо-Хованская, дом 16, строение 1	**ТП-3006**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-3006), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 22.7 кв.м., кад.№77:17:0120114:3701	00-000112вс от 16.04.2024
2767				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.10.MJ7681 C-41409	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001268 от 01.07.2026
2768				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.10.MJ7668 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001269 от 01.07.2026
2769				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.10.MJ7627 C-42442	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001270 от 01.07.2026
2770				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.10.MJ7641 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001271 от 01.07.2026
2771				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1782137	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001272 от 01.07.2026
2772				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1782028	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001273 от 01.07.2026
2773				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1095	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001274 от 01.07.2026
2774				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	840		
2775				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	839		
2776				Шкаф телемеханики	1	2411		
2777				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3100		
2778				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3099		
2779				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	381		
2780				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	382		
2781	77:17:0120114:3698	Электрические кабельные сети 10 кВ, назначение: 1.1 сооружения электроэнергетики, протяженность: 2221 м	г. Москва, п. Сосенское, ул. Николо-Хованская	Кабельная линия-10 кВ от РП-30 с.1 яч.19 до ТП-3006 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2070	2070		Электрические кабельные сети 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2221 м, кадастровый номер: 77:17:0120114:3698	00-001275 от 01.07.2026
2782				Кабельная линия-10 кВ от РП-30 с.2 яч.18 до ТП-3006 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2070	2070			
2783				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3006 луч А до ТП-3001 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=145	145			
2784				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3006 луч Б до ТП-3001 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=145	145			
2785	77:17:0120114:3702	Электрические кабельные сети 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 714 м	г. Москва, п. Сосенское, ул. Николо-Хованская	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3006 луч А до ТП-3005 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=468	468		Электрические кабельные сети 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 714 м, кадастровый номер: 77:17:0120114:3702	00-001276 от 01.07.2026
2786				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3006 луч Б до ТП-3005 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=468	468			
2787				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3005 луч А до ТП-3004 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=25	25			
2788				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3005 луч Б до ТП-3004 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=25	25			
2789				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3003 луч А до ТП-3004 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=185	185			
2790				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3003 луч Б до ТП-3004 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=185	185			
2791				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3001 луч А до ТП-3003 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=256	256			
2792				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3001 луч Б до ТП-3003 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=256	256			
2793	77:17:0120114:3699	Электрические кабельные сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1325 м	г. Москва, п. Сосенское, ул. Николо-Хованская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=197	197		Электрические кабельные сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1325 м, кадастровый номер: 77:17:0120114:3699	00-001277 от 01.07.2026
2794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=197	197			
2795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=162	162			
2796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=162	162			
2797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=137	137			
2798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=137	137			
2799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=110	110			
2800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=110	110			
2801				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=105	105			
2802				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=105	105			
2803				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=110	110			
2804				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=110	110			
2805				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-4 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=70	70			
2806				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-4 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=70	70			
2807				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-5 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=100	100			
2808				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-5 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=100	100			
2809				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=100	100			
2810				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=100	100			
2811				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=128	128			
2812				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=128	128			
2813				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=160	160			
2814				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=160	160			
2815				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-4 В-1 АВБбШнг-1 (4х240) L=205	205			
2816				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-4 В-2 АВБбШнг-1 (4х240) L=205	205			
2817				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26а ВРУ-ДОУ В-1 АВБбШнг-1 (4х95) L=230	230			
2818				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26а ВРУ-ДОУ В-2 АВБбШнг-1 (4х95) L=230	230			
2819				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=95	95			
2820				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=95	95			
2821				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=130	130			
2822				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=130	130			
2823				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=170	170			
2824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=170	170			
2825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул.Николо-Хованская, вблизи д.30 ВРУ-ВНС В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=178	178			
2826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул.Николо-Хованская, вблизи д.30 ВРУ-ВНС В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=178	178			
2827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул.Николо-Хованская, вблизи д.34 ВРУ-ОСПС В-1 АВБбШнг-1 (4х50) L=32	32			
2828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул.Николо-Хованская, вблизи д.34 ВРУ-ОСПС В-2 АВБбШнг-1 (4х50) L=32	32			
2829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ КПП-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х16) L=27	27			
2830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ КПП-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х16) L=27	27			
2831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=110	110			
2832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=110	110			
2833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=100	100			
2834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=100	100			
2835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=40	40			
2836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=40	40			
2837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.14 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=100	100			
2838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.14 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=100	100			
2839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=130	130			
2840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=130	130			
2841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=95	95			
2842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=95	95			

2843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, вблизи д.16 ВРУ-КНС В-1 АВБбШнг-1 (4х50) L=173	173			
2844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, вблизи д.16 ВРУ-КНС В-2 АВБбШнг-1 (4х50) L=173	173			
2845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=120	120			
2846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=120	120			
2847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=90	90			
2848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=90	90			
2849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=130	130			
2850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=130	130			
2851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-4 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=150	150			
2852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-4 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=150	150			
2853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 к.2 ВРУ-5 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=180	180			
2854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 к.2 ВРУ-5 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=180	180			
2855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=160	160			
2856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=160	160			
2857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=135	135			
2858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=135	135			
2859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=120	120			
2860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=120	120			
2861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=125	125			
2862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=125	125			
2863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=90	90			
2864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=90	90			
2865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=50	50			
2866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=50	50			
2867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-4 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=60	60			
2868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-4 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=60	60			
2869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.18 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=145	145			
2870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.18 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=145	145			
2871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (фитнес центр) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х120) L=207	207			
2872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (фитнес центр) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х120) L=207	207			
2873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (фитнес центр) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х120) L=207	207			
2874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (фитнес центр) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х120) L=207	207			
2875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х240) L=179	179			
2876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х240) L=179	179			
2877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х240) L=179	179			
2878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х240) L=179	179			
2879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х150) L=90	90			
2880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х150) L=90	90			
2881	77:17:0120114:7441	Наружные электрические сети 0,4 Кв, назначение: 9) иные Сооружения производственного назначения, протяженность: 460 м	Российская Федерация, НАО, в районе д. Николо-Хованское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х240) L=126	126		Наружные электрические сети 0,4 Кв, назначение: 9) иные Сооружения производственного назначения, протяженность: 460 м, кадастровый номер: 77:17:0120114:7441	00-001278 от 01.07.2026
2882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х240) L=126	126			
2883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х240) L=126	126			
2884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х240) L=126	126			
2885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=40	40			
2886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=40	40			
2887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ КПП-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х16) L=160	160			
2888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ КПП-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х16) L=160	160			
2889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ-Паркинг В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=185	185			
2890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ-Паркинг В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=185	185			
2891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х150) L=90	90			
2892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х150) L=90	90			
2893	**ЖК "Академия Люкс"**							
2894	2	3	4	5	6	7	8	9
2895	77:07:0014007:18380	ТП-27379, назначение: Нежилое, площадь: 23 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 1	**ТП-27379**	1	4619	ТП-27379, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 23 кв.м., кадастровый №: 77:07:001:4007:18380	00-000124 от 18.10.2019
2896				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.10.МЛ 946 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000008 от 12.08.2025
2897				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.10.МЛ 957 С-41230	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000009 от 12.08.2025
2898				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	08.10.МЛ 942 С-42410	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	00-000010 от 12.08.2025
2899				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	08.10.МЛ 955 С-41409	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	00-000011 от 12.08.2025
2900				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1621050	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000012 от 12.08.2025
2901				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1618348	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000013 от 12.08.2025
2902				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2687	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000014 от 12.08.2025
2903				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2686		
2904				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1626		
2905				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1631		
2906				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	282		
2907	77:07:0014007:18378	ТП-27380, назначение: Нежилое, площадь: 23 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 2	**ТП-27380**	1	4241	ТП-27380, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 23 кв.м., кадастровый №: 77:07:001:4007:18378	00-000125 от 18.10.2019
2908				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.04.МЛ 14581 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000015 от 12.08.2025
2909				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.04.МЛ 14500 С-41230	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000016 от 12.08.2025
2910				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	08.10.МЛ 780 С-42410	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	00-000017 от 12.08.2025
2911				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	08.10.МЛ 783 С-41409	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	00-000018 от 12.08.2025
2912				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1625765	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000019 от 12.08.2025
2913				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1617358	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000020 от 12.08.2025
2914				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А478	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000021 от 12.08.2025
2915				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А479		
2916				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	954		
2917				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	969		
2918				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	166		
2919				**РТП-27038**	1	-	РТП (РТП-27038), назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 106.8 кв.м., кадастровый №: 77:07:0014007:18379	00-000126 от 18.10.2019
2920				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	7809-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-000022 от 12.08.2025
2921				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	7809-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-000023 от 12.08.2025
2922				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	7809-3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-000024 от 12.08.2025
2923				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	7809-4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-000025 от 12.08.2025
2924				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	7809-5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-000026 от 12.08.2025
2925				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	7809-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-000027 от 12.08.2025
2926				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	7809-7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-000028 от 12.08.2025
2927				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	7809-8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-000029 от 12.08.2025
2928				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	7809-9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	00-000030 от 12.08.2025
2929				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	7809-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	00-000031 от 12.08.2025
2930				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	7809-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	00-000032 от 12.08.2025
2931				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	7809-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	00-000033 от 12.08.2025

2932				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	7809-13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	00-000034 от 12.08.2025
2933				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	7809-14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	00-000035 от 12.08.2025
2934				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	7809-15	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	00-000036 от 12.08.2025
2935				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	7809-16	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	00-000037 от 12.08.2025
2936				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	7809-17	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	00-000038 от 12.08.2025
2937	77:07:0014007:18379	РТП, назначение: Нежилое, площадь: 106,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	7809-18	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	00-000039 от 12.08.2025
2938				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	1	7809-19	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	00-000040 от 12.08.2025
2939				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	1	7809-20	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	00-000041 от 12.08.2025
2940				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1628403	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000042 от 12.08.2025
2941				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1628412	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000043 от 12.08.2025
2942				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1632876	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000044 от 12.08.2025
2943				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1632872	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000045 от 12.08.2025
2944				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000046 от 12.08.2025
2945				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080841		
2946				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080841		
2947				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080848		
2948				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080848		
2949				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	152		
2950				Ящик управления обогревом ЯУО	1	4		
2951				Источник бесперебойного питания	1	AQ4I34009		
2952				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ1I38007		
2953				Шкаф питания ШП	1	н/д		
2954				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	164		
2955				Ящик управления обогревом ЯУО	1	5		
2956				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	1		
2957				Источник бесперебойного питания	1	AQ4I3400A		
2958				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ1I38009		
2959				Шкаф питания ШП	1	н/д		
2960				Ящик управления обогревом ЯУО	1	2		
2961				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	31		
2962				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	30		
2963				Ящик управления обогревом ЯУО	1	3		
2964				Шкаф АИИС КУЭ	1	н/д	Система учета электроэнергии	00-000047 от 12.08.2025
2965				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
2966				Шкаф телемеханики Деконт	1	46201.01.01-BF6.2		
2967				Шкаф телемеханики Деконт	1	46201.01.02-BF6.2		
2968				Кабельная линия-10 кВ от ПС-713 с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13 АСБГ-10 (3х240) L=900; АСБл-10 (3х240) L=3404; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40	4344			
2969				Кабельная линия-10 кВ от ПС-731 с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8 АСБГ-10 (3х240) L=1595; АСБл-10 (3х240) L=2930; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16	4541			
2970				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.7 до ТП-27379 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40; АСБл-10 (3х240) L=430	470			
2971				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.14 до ТП-27379 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=55; АСБл-10 (3х240) L=430	485			
2972				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч А до ТП-27380 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16	16			
2973				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч Б до ТП-27380 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16	16			
2974				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч А до РТП-20161 с.1 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=840; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=21	861			
2975				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч Б до РТП-20161 с.2 яч.17 АСБ-10 (3х240) L=830; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=33	863			
2976				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.4 до РТП-21054 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1279; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12	1291			
2977				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.17 до РТП-21054 с.2 яч.20 АСБл-10 (3х240) L=1261; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41	1302			
2978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (ка6.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (ка6.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (ка6.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (ка6.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (ка6.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (ка6.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (ка6.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (ка6.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (ка6.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (ка6.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (ка6.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (ка6.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1(ТП-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340	340			
2991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1(ТП-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340	340			
2992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358	358			
2993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358	358			
2994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (ка6.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238			
2995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (ка6.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238			
2996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (ка6.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238			
2997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (ка6.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238			
2998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=204	204			
2999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=204	204			
3000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (ка6.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166	166			
3001	77:00:0000000:72924	Сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 11155 м	г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (ка6.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166	166		Сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 11155 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:72924	00-000048 от 12.08.2025
3002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (ка6.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166	166			
3003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (ка6.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166	166			
3004				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174	174			
3005				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174	174			
3006				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1(ТП к.3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289	289			
3007				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1(ТП к.3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289	289			
3008				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (ка6.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3009				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (ка6.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3010				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (ка6.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3011				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (ка6.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112			

3012				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.5) ПвпБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3013				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.6) ПвпБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3014				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.1) ПвпБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3015				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.2) ПвпБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3016				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.3) ПвпБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3017				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.4) ПвпБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3018				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.5) ПвпБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3019				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.6) ПвпБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3020				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.1) ПвпБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3021				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.2) ПвпБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3022				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.3) ПвпБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3023				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.4) ПвпБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3024				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.5) ПвпБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3025				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.6) ПвпБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3026				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.1) ПвпБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3027				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.2) ПвпБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3028				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.3) ПвпБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3029				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.4) ПвпБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3030				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.5) ПвпБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3031				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.6) ПвпБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3032				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-1 АПвпБбШп-1 (4х185) L=117,5	117,5			
3033				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-2 АПвпБбШп-1 (4х185) L=117,5	117,5			
3034	**мкр. "Град Московский 1-2 кв."**							
3035	2	3	4	5	6	7	8	9
3036				**ТП-9401 (1)**	1	-	ТП №1 (9401) назначение: нежилое здание, общей площадью 21,1 кв.м, кад. № 50:21:0000000:3055, на земельном участке кад.№50:21:0110205:572	00-000018к от 28.11.2023
3037				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607768	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000482 от 12.08.2025
3038				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619971	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000483 от 12.08.2025
3039				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ154 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000635 от 12.08.2025
3040				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ162 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000636 от 12.08.2025
3041	50:21:0000000:3055	ТП №1, назначение: Нежилое, Площадь: 21.1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 6, строение 2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ153 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000637 от 12.08.2025
3042				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ155 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000638 от 12.08.2025
3043				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-285		
3044				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-286		
3045				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1060		
3046				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1146	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000484 от 12.08.2025
3047				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	239		
3048				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003414		
3049				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003427		
3050				**ТП-9402 (2)**	1	-	ТП №2 (9402) назначение: нежилое здание, общей площадью 24,8 кв.м., кад.№ 50:21:0000000:3050 на земельном участке кад.№ 50:21:110205:548	00-000019к от 28.11.2023
3051				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1639110	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000485 от 12.08.2025
3052				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1639662	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000486 от 12.08.2025
3053				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ270 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000639 от 12.08.2025
3054				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ269 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000640 от 12.08.2025
3055	50:21:0000000:3050	ТП №2, назначение: Нежилое, Площадь: 24.8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Московская, дом 2, строение 2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ288 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000641 от 12.08.2025
3056				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ271 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000642 от 12.08.2025
3057				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А1100		
3058				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А1101		
3059				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1201		
3060				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1210	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000487 от 12.08.2025
3061				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	258		
3062				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004037		
3063				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004038		
3064				**ТП-9403 (3)**	1	-	ТП №3 (9403) , назначение: нежилое здание, общей площадью 21,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3048 на земельном участке кад. № 50:021:110205:550	00-000020к от 28.11.2023
3065				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1622599	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000488 от 12.08.2025
3066				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1622405	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000489 от 12.08.2025
3067				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ350 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000643 от 12.08.2025
3068				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ353 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000644 от 12.08.2025
3069	50:21:0000000:3048	ТП №3, назначение: Нежилое, Площадь: 21.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Солнечная, дом 9, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ362 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000645 от 12.08.2025
3070				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ358 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000646 от 12.08.2025
3071				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-332		
3072				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-333		
3073				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1246		
3074				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1249	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000490 от 12.08.2025
3075				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	268		
3076				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004066		
3077				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004087		
3078				**ТП-9404 (4)**	1	-	ТП №4 (9404) , назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,3 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3053, на земельном участке кад. № 50:21:110205:566	00-000021к от 28.11.2023
3079				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616971	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000491 от 12.08.2025
3080				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616271	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000492 от 12.08.2025
3081				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ281 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000647 от 12.08.2025
3082				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ282 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000648 от 12.08.2025
3083	50:21:0000000:3053	ТП №4, назначение: Нежилое, Площадь: 24.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 8, строение 2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ285 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000649 от 12.08.2025
3084				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ287 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000650 от 12.08.2025
3085				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-325		
3086				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-320		
3087				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1225		
3088				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1174	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000493 от 12.08.2025
3089				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	248		
3090				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003431		
3091				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003430		
3092				**ТП-9501 (15)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №15 (9501), назначение:нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,8 кв.м. кад. № 50:21:0000000:5742 на земельном участке кад. № 50:21:0110:543	00-000033к от 28.11.2023
3093				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607454	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000494 от 12.08.2025
3094				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1606663	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000495 от 12.08.2025
3095				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ123 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000651 от 12.08.2025
3096				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ127 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000652 от 12.08.2025
3097	50:21:0000000:5742	Здание трансформаторной подстанции №15, назначение:Нежилое, Площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 19, корпус 1, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ122 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000653 от 12.08.2025
3098				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ124 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000654 от 12.08.2025
3099				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-275		
3100				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-276		
3101				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1144		
3102				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1142	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000496 от 12.08.2025
3103				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	238		
3104				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003419		
3105				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003415		
3106				**ТП-9502 (16)**	1	-	ТП №16 (9502), назначение: нежилое здание, общей площадью 21 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3061 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:535	00-000034к от 28.11.2023
3107				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619372	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000497 от 12.08.2025
3108				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619413	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000498 от 12.08.2025
3109				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1638 С-42355	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000655 от 12.08.2025
3110				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1639 С-41354	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000656 от 12.08.2025
3111	50:21:0000000:3061	ТП №16, назначение: Нежилое, Площадь: 21 кв.м	Москва, поселение Московский, город. Московский, улица. Радужная, д. 31, стр. 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1673 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000657 от 12.08.2025
3112				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1629 С-41230	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000658 от 12.08.2025
3113				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-317		
3114				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-316		
3115				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1756		
3116				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1809	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000499 от 12.08.2025
3117				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	452		
3118				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004756		
3119				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004757		
3120				**ТП-9503 (17)**	1	-	ТП №17 (9503), нежилое здание, общей площадью 25 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3049 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:574	00-000027к от 28.11.2023
3121				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619307	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000500 от 12.08.2025
3122				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619946	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000501 от 12.08.2025
3123				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ425 С-42444	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000659 от 12.08.2025
3124				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ429 С-41443	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000660 от 12.08.2025
3125				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ427 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000661 от 12.08.2025
3126				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ341 С-41230	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000662 от 12.08.2025
3127	50:21:0000000:3049	ТП №17, назначение: Нежилое, Площадь: 25 кв.м	Москва, поселение Московский, город. Московский, улица. Радужная, д. 31, стр. 2	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2586/1,2		
3128				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2587/1,2		
3129				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1291		
3130				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1267	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000502 от 12.08.2025
3131				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	272		
3132				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004737		

3133				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004128		
3134				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	-		
3135				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004730		
3136				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004731		
3137				**ТП-9504 (18)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №18(9504), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,8 кв.м., кад.№ 50:21:0000000:5740 на земельном участке кад.№ 50:21:0110205:558	00-000028с от 28.11.2023
3138				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607453	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000503 от 12.08.2025
3139				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607336	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000504 от 12.08.2025
3140				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1133 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000663 от 12.08.2025
3141				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1131 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000664 от 12.08.2025
3142	50:21:0000000:5740	Здание трансформаторной подстанции №18, назначение: Нежилое, Площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 21, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1130 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000665 от 12.08.2025
3143				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.М1132 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000666 от 12.08.2025
3144				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-282		
3145				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-281		
3146				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1149		
3147				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1147	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000505 от 12.08.2025
3148				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	225		
3149				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003667		
3150				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003670		
3151				**ТП-9505 (14)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции № 14 (9505), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:5743 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:546	00-000032к от 28.11.2023
3152				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616819	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000506 от 12.08.2025
3153				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616494	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000507 от 12.08.2025
3154				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1264 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000667 от 12.08.2025
3155				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1266 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000668 от 12.08.2025
3156	50:21:0000000:5743	Здание трансформаторной подстанции № 14, назначение: Нежилое, Площадь: 24.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 21А, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1258 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000669 от 12.08.2025
3157				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1261 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000670 от 12.08.2025
3158				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-305		
3159				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-306		
3160				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1198		
3161				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1165	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000508 от 12.08.2025
3162				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	259		
3163				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003668		
3164				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004075		
3165				**ТП-9506 (13)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №13(9506), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:5744 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:565	00-000031к от 28.11.2023
3166				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1614466	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000509 от 12.08.2025
3167				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1614543	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000510 от 12.08.2025
3168				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1267 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000671 от 12.08.2025
3169				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1166 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000672 от 12.08.2025
3170	50:21:0000000:5744	Здание трансформаторной подстанции №13, назначение: нежилое здание, 1-этажное, Площадь: 24,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 13, корпус 2, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1260 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000673 от 12.08.2025
3171				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07М165 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000674 от 12.08.2025
3172				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-300		
3173				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-299		
3174				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1197		
3175				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1135	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000511 от 12.08.2025
3176				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	253		
3177				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003669		
3178				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004078		
3179				**ТП-9507 (12)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №12(9507), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,8 кв.м., кад. № 50:21:0000000:5741 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:561	00-000030к от 28.11.2023
3180				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1618295	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000512 от 12.08.2025
3181				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1617524	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000513 от 12.08.2025
3182				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1115 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000675 от 12.08.2025
3183				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1116 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000676 от 12.08.2025
3184	50:21:0000000:5741	Здание трансформаторной подстанции №12, назначение: Нежилое, Площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 7, строение 2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.М1119 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000677 от 12.08.2025
3185				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.М1114 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000678 от 12.08.2025
3186				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-269		
3187				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-270		
3188				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1107		
3189				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1061	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000514 от 12.08.2025
3190				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	227		
3191				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003413		
3192				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003418		
3193				**ТП-9508 (11)**	1	-	ТП №11 (9508), назначение: нежилое здание, общей площадью 24,8 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3062 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:531	00-000029к от 28.11.2023
3194				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1620193	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000515 от 12.08.2025
3195				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1620427	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000516 от 12.08.2025
3196				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1151 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000679 от 12.08.2025
3197				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1265 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000680 от 12.08.2025
3198	50:21:0000000:3062	ТП№11, назначение: Нежилое, Площадь: 24.8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 7, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.М1161 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000681 от 12.08.2025
3199				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1259 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000682 от 12.08.2025
3200				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-302		
3201				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-301		
3202				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1137		
3203				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1170	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000517 от 12.08.2025
3204				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	254		
3205				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	Б/Н		
3206				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	Б/Н		
3207				**ТП-9601 (7)**	1	-	ТП №7 (9601), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,3 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3058, на земельном участке кад. № 50:21:110205:554	00-000024с от 28.11.2023
3208				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638093	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000518 от 12.08.2025
3209				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1637878	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000519 от 12.08.2025
3210				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.М1650 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000683 от 12.08.2025
3211				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.М1647 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000684 от 12.08.2025
3212	50:21:0000000:3058	ТП №7, назначение: Нежилое, Площадь: 24.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 14, корпус 3, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.М1654 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000685 от 12.08.2025
3213				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.М1652 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000686 от 12.08.2025
3214				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-536		
3215				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-535		
3216				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1895		
3217				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	2034	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000520 от 12.08.2025
3218				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	432		
3219				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005045		
3220				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005046		
3221				**ТП-9602 (6)**	1	-	ТП №6 (9602), назначение: нежилое здание, общей площадью 21,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3060 на земельном участке кад. № 50:21:110205:544	00-000023с от 28.11.2023
3222				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638096	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000521 от 12.08.2025
3223				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638097	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000522 от 12.08.2025
3224				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.М1642 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000687 от 12.08.2025
3225				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.М1643 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000688 от 12.08.2025
3226	50:21:0000000:3060	ТП №6, назначение: Нежилое, Площадь: 21.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 14, корпус 3, строение 2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.М1644 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000689 от 12.08.2025
3227				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.М1645 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000690 от 12.08.2025
3228				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-533		
3229				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-534		
3230				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1841		
3231				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	2028	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000523 от 12.08.2025
3232				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	447		
3233				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004760		
3234				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004761		
3235				**ТП-9603 (5)**	1	-	ТП №5(9603), назначение: нежилое здание, общей площадью 21,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3054 на земельном участке кад.№ 50:21:110205:559	00-000022с от 28.11.2023
3236				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1611596	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000524 от 12.08.2025
3237				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1610920	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000525 от 12.08.2025
3238				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1354 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000691 от 12.08.2025
3239				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1335 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000692 от 12.08.2025
3240	50:21:0000000:3054	ТП №5, назначение: Нежилое, Площадь: 21.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 10, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1361 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000693 от 12.08.2025
3241				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1359 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000694 от 12.08.2025
3242				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-673		
3243				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-674		
3244				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1098		
3245				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1228	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000526 от 12.08.2025
3246				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	269		
3247				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004076		
3248				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004082		
3249				**ТП-9604 (9)**	1	-	ТП №9 (9604), назначение: нежилое здание, общей площадью 21,1 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3057 на земельном участке кад. № 50:21:110205:552	00-000026с от 28.11.2023
3250				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1637352	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000527 от 12.08.2025
3251				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638185	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000528 от 12.08.2025
3252				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.М1648 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000695 от 12.08.2025
3253				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.М1649 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000696 от 12.08.2025
3254	50:21:0000000:3057	ТП №9, назначение: Нежилое, Площадь: 21.1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Солнечная, дом 15, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.М1651 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000697 от 12.08.2025
3255				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.М1653 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000698 от 12.08.2025
3256				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И538		
3257				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И537		
3258				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1926		
3259				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1839	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000529 от 12.08.2025
3260				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	456		
3261				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005044		
3262				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005043		
3263				**ТП-9605 (8)**	1	-	ТП №8 (9605), назначение: нежилое здание, общей площадью 25,0 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3051, на земельном участке кад. № 50:21:110205:570	00-000025к от 28.11.2023
3264				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1024634	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000530 от 12.08.2025
3265				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1024351	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000531 от 12.08.2025
3266				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1352 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000699 от 12.08.2025
3267				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1336 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000700 от 12.08.2025
3268	50:21:0000000:3051	ТП №8, назначение: Нежилое, Площадь: 25 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Солнечная, дом 5, строение 2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1360 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000701 от 12.08.2025
3269				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1363 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000702 от 12.08.2025
3270				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-338		
3271				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-339		
3272				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1131		
3273				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1216	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000532 от 12.08.2025
3274				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	274		
3275				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004089		
3276				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004086		
3277				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ТП-9502 (16) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150	150			
3278	77:17:0110205:1142	Сети электроосвещения 10 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 215 м	г. Москва, г. Московский	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ТП-9502 (16) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150	150		Сети электроосвещения 10 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 215 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:1142	00-000540 от 12.08.2025
3279				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч А до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115	115			
3280				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115	115			
3281				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с 1 яч.7 до ТП-9401 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80			

3282				Кабельная линия-10 кВ от PI1-94 (1) с.2 яч.4 до ТП-9401 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80			
3283				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ТП-9404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370	370			
3284				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ТП-9404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370	370			
3285				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290	290			
3286				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290	290			
3287				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225	225			
3288				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225	225			
3289				Кабельная линия-10 кВ от PI1-96 (3) с.1 яч.11 до ТП-9601 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140			
3290				Кабельная линия-10 кВ от PI1-96 (3) с.2 яч.8 до ТП-9601 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140			
3291				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ТП-9602 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200			
3292				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ТП-9602 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200			
3293	77:17:0000000:4136	Электрические сети 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 2832 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал №1	Кабельная линия-10 кВ от PI1-96 (3) с.1 яч.7 до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715	715		Электрические сети 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность 2 832 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4136	00-000541 от 12.08.2025
3294				Кабельная линия-10 кВ от PI1-96 (3) с.2 яч.4 до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715	715			
3295				Кабельная линия-10 кВ от PI1-94 (1) с.1 яч.11 до ТП-9402 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140			
3296				Кабельная линия-10 кВ от PI1-94 (1) с.2 яч.8 до ТП-9402 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140			
3297				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ТП-9403 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200			
3298				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ТП-9403 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200			
3299				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220	220			
3300				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220	220			
3301				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260	260			
3302				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260	260			
3303				Кабельная линия-10 кВ от PI1-96 (3) с.1 яч.9 до ТП-9604 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80			
3304				Кабельная линия-10 кВ от PI1-96 (3) с.2 яч.6 до ТП-9604 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80			
3305				Кабельная линия-10 кВ от PI1-94 (1) с.1 яч.9 до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420	420			
3306				Кабельная линия-10 кВ от PI1-94 (1) с.2 яч.6 до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=440	440			
3307				Кабельная линия-10 кВ от сооруж. муфты направ. ТП-9511 луч А до ТП-9501 (15) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245	245			
3308				Кабельная линия-10 кВ от сооруж. муфты направ. ТП-9511 луч Б до ТП-9501 (15) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245	245			
3309				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ТП-9507 (12) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355	355			
3310				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ТП-9507 (12) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355	355			
3311				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ТП-9506 (13) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285	285			
3312	77:17:0000000:4138	Электрические сети 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 924 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, жилой квартал № 2	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ТП-9506 (13) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285	285		Электрические сети 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность 924 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4138	00-000542 от 12.08.2025
3313				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ТП-9505 (14) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155			
3314				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ТП-9505 (14) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155			
3315				Кабельная линия-10 кВ от PI1-95 (2) с.1 яч.9 до ТП-9504 (18) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60	60			
3316				Кабельная линия-10 кВ от PI1-95 (2) с.2 яч.6 до ТП-9504 (18) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60	60			
3317				Кабельная линия-10 кВ от PI1-95 (2) с.1 яч.7 до сооруж. муфты направ. ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10	10			
3318				Кабельная линия-10 кВ от PI1-95 (2) с.2 яч.4 до сооруж. муфты направ. ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10	10			
3319	77:17:0000000:4141	Электроснабжение 10 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 107 м	г. Москва, п. Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 2, корпус К46	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130	130		Электроснабжение 10 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 107 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4141	00-000543 от 12.08.2025
3320				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130	130			
3321	77:17:0110205:1140	Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 245 м	г. Москва, г. Московский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до Очистные сооружения ВРУ В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275		Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 245 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:1140	00-000533 от 12.08.2025
3322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до Очистные сооружения ВРУ В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275			
3323	77:17:0000000:4139	Дошкольное образовательное учреждение на 12 групп (220 мест) со встроенным плавательным бассейном: Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 102 м	г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125		Дошкольное образовательное учреждение на 12 групп (220 мест) со встроенным плавательным бассейном: Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 102 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4139	00-000534 от 12.08.2025
3324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
3325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
3326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
3327	77:17:0000000:4140	Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 198 м	г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 2, корпус К46	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120		Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 198 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4140	00-000535 от 12.08.2025
3328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120			
3329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120			
3330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140			
3331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140			
3332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140			
3333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
3334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
3335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
3336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
3337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
3338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
3339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
3340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
3341	77:17:0110205:1141	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 323 м	г. Москва, г. Московский.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 323 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:1141	00-000536 от 12.08.2025
3342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3353	77:17:0000000:4142	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 156 м	г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 156 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4142	00-000537 от 12.08.2025
3354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			
3355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=195	195			
3356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=195	195			
3357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
3358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
3359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			

3360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
3361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
3362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
3363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120	120			
3364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120	120			
3365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95			
3366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95			
3367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
3368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
3369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90			
3370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90			
3371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
3372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
3373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
3374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
3375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
3376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
3377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-НТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
3378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-НТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
3379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-НТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
3380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-НТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
3381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ВРУ ЦТП-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=145	145			
3382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ВРУ ЦТП-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
3383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
3384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
3385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75			
3386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75			
3387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
3388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75	75			
3389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95			
3390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95			
3391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=60	60			
3392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=60	60			
3393				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
3394				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
3395				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=30	30			
3396				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=30	30			
3397				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=20	20			
3398				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=20	20			
3399				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К16) ВРУ-1 пристр.16 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
3400				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К16) ВРУ-1 пристр.16 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
3401				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=65	65			
3402				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
3403				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-НТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
3404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-НТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
3405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=165	165			
3406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=165	165			
3407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140			
3408				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140			
3409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
3410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140			
3411	77:17:0000000:4137	Электрические сети 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 1433 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок выморяживания ЗВС, жилой квартал №2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-НТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=110	110		Электрические сети 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженность 1 433 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4137	00-000538 от 12.08.2025
3412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-НТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140			
3413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=155	155			
3414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=155	155			
3415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
3416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
3417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155			
3418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
3419				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
3420				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
3421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=55	55			
3422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=55	55			

3423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80			
3424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55			
3425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
3426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
3427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
3428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
3429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135			
3430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
3431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195			
3432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195			
3433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
3434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
3435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=195	195			
3436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170	170			
3437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220			
3438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220			
3439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220			
3440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195			
3441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195			
3442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195			
3443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220			
3444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=195	195			
3445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165	165			
3446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165	165			
3447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
3448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
3449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
3450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140			
3451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=115	115			
3452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=115	115			
3453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
3454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
3455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
3456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90			
3457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
3458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
3459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145			
3460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145			
3461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=170	170			
3462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145			
3463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=225	225			
3464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=225	225			
3465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175			
3466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175			
3467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=105	105			
3468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80			
3469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
3470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
3471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
3472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
3473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5			
3474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5			
3475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
3476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
3477				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5			
3478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5			
3479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=190	190			
3480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165			
3481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
3482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
3483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			

3484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
3485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135			
3486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
3487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб1.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90			
3488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90			
3489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб1.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
3490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
3491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90			
3492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
3493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ВРУ ЦТП-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60	60			
3494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ВРУ ЦТП-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=85	85			
3495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб1.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120			
3496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120			
3497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб1.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
3498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
3499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
3500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
3501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140			
3502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
3503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140			
3504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
3505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
3506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
3507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб1.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
3508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
3509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб1.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
3510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
3511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
3512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
3513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб1.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90			
3514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90			
3515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб1.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
3516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
3517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75			
3518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=55	55			
3519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90			
3520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70	70			
3521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=105	105			
3522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105	105			
3523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб1.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
3524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
3525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб1.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
3526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
3527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
3528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
3529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=130	130			
3530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
3531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145			
3532	77:17:0000000:4135	Электрические сети 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 2443 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал №1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=125	125		Электрические сети 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженность 2 443 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4135	00-000539 от 12.08.2025
3533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
3534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155			
3535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ВРУ ЦТП-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
3536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ВРУ ЦТП-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
3537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
3538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
3539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115			
3540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115			
3541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140			
3542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=115	115			
3543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
3544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
3545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=65	65			

3546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=65	65			
3547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
3548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=65	65			
3549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
3550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
3551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75			
3552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75			
3553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
3554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75	75			
3555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
3556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
3557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
3558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
3559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
3560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
3561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
3562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
3563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75			
3564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75			
3565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100			
3566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=75	75			
3567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165			
3568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165			
3569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
3570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
3571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
3572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=170	170			
3573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
3574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
3575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115			
3576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115			
3577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
3578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			
3579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до мкр. Град Московский, квартал №1 1ЦТП-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=120	120			
3580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до мкр. Град Московский, квартал №1 1ЦТП-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=95	95			
3581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210			
3582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210			
3583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
3584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
3585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210			
3586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
3587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
3588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
3589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
3590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
3591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
3592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
3593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
3594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105	105			
3595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
3596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
3597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
3598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
3599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
3600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=125	125			
3601	**КП "Околица"**							
3602	2	3	4	5	6	7	8	9
3603				**РП-78**	1	107:110-463	Здание распределительной подстанции №78 (РП-78), назначение: нежилое здание, общей площадью 89,5 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0120316:12019	00-000751 от 31.03.2021
3604				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	00-001107 от 01.07.2026
3605				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	00-001108 от 01.07.2026
3606				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	00-001109 от 01.07.2026
3607				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	00-001110 от 01.07.2026
3608				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	00-001111 от 01.07.2026

3609				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	00-001112 от 01.07.2026
3610				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	00-001113 от 01.07.2026
3611				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	00-001114 от 01.07.2026
3612				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	00-001115 от 01.07.2026
3613	77:17:0120316:12019	Здание распределительной подстанции №78, назначение: нежилое здание, общей площадью: 89,5 кв.м	г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный посёлок "Околица", вблизи д. Бачурино	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	00-001116 от 01.07.2026
3614				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	00-001117 от 01.07.2026
3615				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	00-001118 от 01.07.2026
3616				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	00-001119 от 01.07.2026
3617				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	00-001120 от 01.07.2026
3618				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	00-001121 от 01.07.2026
3619				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	00-001122 от 01.07.2026
3620				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	б/и	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	00-001123 от 01.07.2026
3621				Щит собственных нужд ЩСН	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001124 от 01.07.2026
3622				Шкаф сигнализации ШС	1	0552		
3623				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/и		
3624				Ящик управления обогревом ЯУО	1	б/и		
3625				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1909		
3626				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1637940		
3627				**ТП-2403**	1	-	Здание блочкоточной комплектной трансформаторной подстанции № 2403 (ТП-2403), назначение: нежилое здание, общей площадью 19,4 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0120316:12018	00-000743 от 31.03.2021
3628				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	819984	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001125 от 01.07.2026
3629				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	819985	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001126 от 01.07.2026
3630				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	05.07.МЛ.3825 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001127 от 01.07.2026
3631				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	05.07.МЛ.3751 С-41230	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001128 от 01.07.2026
3632				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	05.07.МЛ.3838 С-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001129 от 01.07.2026
3633				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	05.07.МЛ.3874 С-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001130 от 01.07.2026
3634	77:17:0120316:12018	Здание блокоточной комплектной трансформаторной подстанции № 2403, назначение:нежилое здание, общей площадью: 19,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, деревня Бачурино, улица Дачная, дом 1Б, строение 1	Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001131 от 01.07.2026
3635				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/и		
3636				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/и		
3637				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	б/и		
3638				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	б/и		
3639				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
3640				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
3641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2403 луч Б до ЩНО АВВГнг-1 (4х16) L=7	7	-		
3642				**БКТП-2405**	1	5569	Блокоточная комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощности 2х1000 кВА (БКТП-2405), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, пл 23.3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0120316:50076	00-000038а от 29.01.2024
3643				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	11.09.МЛ5414 С-42189	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001132 от 01.07.2026
3644				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	11.09.МЛ5415 С-41188	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001133 от 01.07.2026
3645				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	914867	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001134 от 01.07.2026
3646				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	914964	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001135 от 01.07.2026
3647	77:17:0120316:50076	Блокоточная комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощности 2х1000 кВА, назначение: сооружения электроэнергетики, площадь: 23,3 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино	Комплектное никовольтное распределительное устройство ШРНН	1	5680/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001136 от 01.07.2026
3648				Комплектное никовольтное распределительное устройство ШРНН	1	5680/2		
3649				Комплектное никовольтное распределительное устройство ШРНН	1	5679/2		
3650				Комплектное никовольтное распределительное устройство ШРНН	1	5679/1		
3651				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4084		
3652				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4083		
3653				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3654				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3655				**ВРПП**	-	-	-	-
3656	-	-	Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино	Щит распределительный № 1	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001137 от 01.07.2026
3657				Щит распределительный № 2	1	б/и		
3658				Щит распределительный № 3	1	б/и		
3659				Щит распределительный № 4	1	б/и		
3660				Щит распределительный № 5	1	б/и		
3661				Щит распределительный № 6	1	б/и		
3662				Щит распределительный № 7	1	б/и		
3663				Щит распределительный № 8	1	б/и		
3664				Щит распределительный № 9	1	б/и		
3665				Щит распределительный № 10	1	б/и		
3666				Щит распределительный № 11	1	б/и		
3667				Щит распределительный № 12	1	б/и		
3668				Щит распределительный № 13	1	б/и		
3669				Щит распределительный № 14	1	б/и		
3670				Щит распределительный № 15	1	б/и		
3671				Щит распределительный № 16	1	б/и		
3672				Щит распределительный	1	б/и		
3673				Щит распределительный	1	б/и		
3674				Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.1 яч.23 до РП-78 с.1 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=1328,8	1328,8		Линия электропередачи (10 кВ), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 7055 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:17815	00-001138 от 01.07.2026
3675				Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.2 яч.24 до РП-78 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1328,8	1328,8			
3676				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.3 до ТП-2403 луч А АСБ-10 (3х240) L=260,9	260,9			
3677	77:17:0000000:17815	Линия электропередачи (10 кВ), назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженность: 7055 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный поселок "Околица", вблизи д. Бачурино	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.14 до ТП-2403 луч Б АСБ-10 (3х240) L=260,9	260,9			
3678				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч А до ТП-2404 луч А АСБ-10 (3х240) L=219,9	219,9			
3679				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч Б до ТП-2404 луч Б АСБ-10 (3х240) L=219,9	219,9			
3680				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.2 до ТП-480 луч А АСБ-10 (3х240) L=1056,9	1056,9			
3681	77:17:0000000:17827	Трасса кабеля электроснабжения (10 кВ), назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность: 2520 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, д. Бачурино	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.15 до ТП-2405 луч А АСБзУ (3х240) L=2020; АПвПг 3х(1х240) L=500	2520		Трасса кабеля электроснабжения (10 кВ), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2520 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:17827	00-001139 от 01.07.2026
3682				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.16 до ТП-2405 луч Б АСБзУ (3х240) L=2020; АПвПг 3х(1х240) L=500	2520			
3683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ЩР-1 АВБбШв-1 (4х150) L=485	485		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001140 от 01.07.2026
3684				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-16 АВБбШв-1 (4х95) L=151	151			
3685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ЩР-3 АВБбШв-1 (4х95) L=103	103			
3686				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 АВБбШв-1 (4х70) L=167	167			
3687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-4 АВБбШв-1 (4х50) L=58	58			
3688				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-5 АВБбШв-1 (4х50) L=121	121			
3689				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-0,4 кВ АВБбшв (4х50) L=60	60			
3690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-6 АВБбШв-1 (4х120) L=306	306			
3691				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6 до ЩР-7 АВБбШв-1 (4х70) L=114	114			
3692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-8 АВБбШв-1 (4х120) L=414	414			
3693				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8 до ЩР-9 АВБбШв-1 (4х50) L=35	35			
3694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-10 АВБбШв-1 (4х185) L=554	554			
3695				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-11 АВБбШв-1 (4х70) L=43	43			
3696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ЩР-12 АВБбШв-1 (4х185) L=647	647			
3697				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-12 до ЩР-13 АВБбШв-1 (4х70) L=66	66			
3698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ЩР-14 АВБШв-1 (4х120) L=505	505			
3699				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-15 АВБШв-1 (4х95) L=116	116			
3700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ВРУ-АБК В-1 АВБШв-1 (4х70) L=756	756			
3701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ВРУ-АБК В-2 АВБШв-1 (4х70) L=756	756			
3702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-уч.25 АВБШв-1 (4х70) L=429	429			
3703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ВРУ-КНС АВБШв-1 (4х70) L=429	429			
3704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ШНО АВБШв-1 (4х16) L=17	17			
3705				**ЖК "Кварталы 21/19"**				
3706	2	3	4	5	6	7	8	9
3707	77:04:0002006:18269	блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией (РТП-2, РП-1) назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь: 86,2 кв.м	г. Москва, пр-кт Рязанский	**РП-11137 (РП-1)**	1	0375	блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией в составе РТП-2, РП-1 (РТП-14086, РП-11137), назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадью 86,2 кв.м, кадастровый номер 77:04:0002006:18269	00-000592 от 31.08.2020
3708				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3701	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-4,2 У3 ячейка № 1	00-000504 от 31.12.2019
3709				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3702	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 У3 ячейка № 2	00-000505 от 31.12.2019
3710				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3703	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 3	00-000506 от 31.12.2019
3711				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3704	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 4	00-000507 от 31.12.2019
3712				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3705	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 5	00-000508 от 31.12.2019
3713				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3706	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 6	00-000509 от 31.12.2019
3714				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	3707	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 7	00-000510 от 31.12.2019
3715				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	3708	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 8	00-000511 от 31.12.2019
3716				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	3709	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 У3 ячейка № 9	00-000512 от 31.12.2019
3717				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	3710	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-9,2 У3 ячейка № 10	00-000513 от 31.12.2019
3718				Щит собственных нужд ЩСН	1	0912		
3719				Щит собственных нужд ЩСН	1	0909		

3720				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	0091		
3721				Шкаф питания ШП	1	13487	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000514 от 31.12.2019
3722				Шкаф питания ШП	1	13489		
3723				Щит клемный ЩК	1	0214		
3724				Щит клемный ЩК	1	0212		
3725				Устройство сбора и передачи данных УСПД Меркурий 250	1	28428246		
3726				**РТП-14086 (РТП-2)**	1	0375	блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией в составе РТП-2, РП-1 (РТП-14086, РП-11137), назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадью 86,2 кв.м, кадастровый номер 77:04:0002006:18269	00-000592 от 31.08.2020
3727				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1873977	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000049 от 13.08.2025
3728				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1868723	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000050 от 13.08.2025
3729				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1879218	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000051 от 13.08.2025
3730				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1880748	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000052 от 13.08.2025
3731				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3711	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	00-000057 от 13.08.2025
3732				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3712	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	00-000058 от 13.08.2025
3733				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3713	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	00-000059 от 13.08.2025
3734				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3714	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	00-000053 от 13.08.2025
3735				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3715	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	00-000060 от 13.08.2025
3736				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3716	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	00-000061 от 13.08.2025
3737				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	3717	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	00-000062 от 13.08.2025
3738				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	3718	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	00-000054 от 13.08.2025
3739				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	3719	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	00-000055 от 13.08.2025
3740				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	3720	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	00-000063 от 13.08.2025
3741	77:04:0002006:18269	блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией (РТП-2, РП-1) назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь: 86,2 кв.м	г. Москва, пр-кт Рязанский	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	3721	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	00-000064 от 13.08.2025
3742				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	3722	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	00-000065 от 13.08.2025
3743				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	3723	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	00-000056 от 13.08.2025
3744				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	3724	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	00-000066 от 13.08.2025
3745				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	3725	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	00-000067 от 13.08.2025
3746				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	3726	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	00-000068 от 13.08.2025
3747				Щит собственных нужд ЩСН	1	0910		
3748				Щит собственных нужд ЩСН	1	0911		
3749				Щит собственных нужд ЩСН	1	0916		
3750				Щит собственных нужд ЩСН	1	0913		
3751				Щит собственных нужд ЩСН	1	0915		
3752				Щит собственных нужд ЩСН	1	0914		
3753				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	0089		
3754				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	0090		
3755				Шкаф питания ШП	1	13486		
3756				Шкаф питания ШП	1	13488		
3757				Щит клемный ЩК	1	0213	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000069 от 13.08.2025
3758				Щит клемный ЩК	1	0211		
3759				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д		
3760				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13483		
3761				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д		
3762				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13484		
3763				Устройство сбора и передачи данных УСПД Меркурий 250	1	28432435		
3764				**РП-12860**	-	-	-	-
3765				Корпус подстанции	1	5559	Блок бетонный на бетонном приямке (РТП-3 (РП-12860))	00-000721 от 28.02.2021
3766				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	1	004047	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (1)	00-000722 от 28.02.2021
3767				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	1	004048	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (2)	00-000723 от 28.02.2021
3768				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	1	004049	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (3)	00-000724 от 28.02.2021
3769				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	1	004050	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (4)	00-000725 от 28.02.2021
3770				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	1	004051	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (5)	00-000726 от 28.02.2021
3771				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	1	004054	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (6)	00-000727 от 28.02.2021
3772				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	1	004055	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (7)	00-000728 от 28.02.2021
3773				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 13	1	004056	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (8)	00-000729 от 28.02.2021
3774				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14	1	004057	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (9)	00-000730 от 28.02.2021
3775				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15	1	004058	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (10)	00-000731 от 28.02.2021
3776				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	1	004053	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 04.137-1	00-000732 от 28.02.2021
3777				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	1	004052	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 04.137-2	00-000733 от 28.02.2021
3778				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16	1	004059	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 06.113-0 (1)	00-000734 от 28.02.2021
3779	-	-	РФ, г Москва, Рязанский проспект, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0002006:19630	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	1	004046	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 06.113-0 (2)	00-000735 от 28.02.2021
3780				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	1	004044	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 07.145-1	00-000736 от 28.02.2021
3781				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17	1	004060	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 08.406-0 (1)	00-000737 от 28.02.2021
3782				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	1	004045	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 08.406-0 (2)	00-000738 от 28.02.2021
3783				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 18	1	004061	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 09.305-2	00-000739 от 28.02.2021
3784				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1738375	Трансформатор ТМГ-40/10-У1 (1)	00-000740 от 28.02.2021
3785				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1738395	Трансформатор ТМГ-40/10-У1 (2)	00-000741 от 28.02.2021
3786				Щит автоматического переключения на резерва ЩАП-12 МКС	1	556511		
3787				Щит автоматического переключения на резерва ЩАП-12 МКС	1	б/н		
3788				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	739		
3789				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	740		
3790				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	835		
3791				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	863		
3792				Ящик управления обогревом ЯУ111	1	1000526548	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000742 от 28.02.2021
3793				Ящик управления обогревом ЯУ111	1	1000526552		
3794				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	905		
3795				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	906		
3796				Шкаф телемеханики Декомт	1	12902.01.01-ВГ 6.2		
3797				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4N2102D		
3798				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4N2102C		
3799				Источник бесперебойного питания UPC	1	AQ1N2101Q		
3800				Источник бесперебойного питания UPC	1	AQ1N2101R		
3801				**ТП-1**	1	374	Блочная комплектная трансформаторная подстанция в ж/б оболочке (ТП-1), назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадью 25 кв.м., кадастровый номер: 77:04:0002006:17506	00-000634 от 31.08.2020
3802				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1879819	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000070 от 13.08.2025
3803				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1878815	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000071 от 13.08.2025
3804				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3695	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	00-000074 от 13.08.2025
3805				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3700	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	00-000075 от 13.08.2025
3806				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3696	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	00-000076 от 13.08.2025
3807	77:04:0002006:17506	Блочная комплектная трансформаторная подстанция в ж/б оболочке, назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь: 25 кв.м	г. Москва, проезд Грайворонокий 2-й, вл. 38, стр. 1-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3699	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	00-000077 от 13.08.2025
3808				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3697	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	00-000072 от 13.08.2025
3809				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3698	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	00-000073 от 13.08.2025
3810				Щит собственных нужд ЩСН	1	0917		
3811				Щит собственных нужд ЩСН	1	0918		
3812				Щит клемный ЩК	1	0215		
3813				Щит клемный ЩК	1	0216	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000078 от 13.08.2025
3814				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13485		
3815				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13485		
3816				**ТП-3.2**	-	-	-	-
3817				Корпус подстанции	1	8197	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции типа ЗБКТП 2х1600 (ТП -3.2), площадь 32,85 кв.м	00-000515 от 31.12.2019
3818				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13536	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000079 от 13.08.2025
3819				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13535	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000080 от 13.08.2025
3820				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.06MJI35837C-521545	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000081 от 13.08.2025
3821	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.06MJI35838C-511552	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000082 от 13.08.2025
3822				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A6005		
3823				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A6006		
3824				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4164		
3825				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4167		
3826				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9568	Низковольтное оборудование 0,4кВ	00-000083 от 13.08.2025
3827				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9564		
3828				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2384		
3829				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2276		
3830				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2277		
3831				**ТП-4.1**	-	-	-	-
3832				Корпус подстанции	1	8450	Корпус подстанции ТП-4.1 включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000143ас от 16.04.2024
3833				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.02 MJI38545 C-521588	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000416 от 13.08.2025
3834				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.02 MJI38546 C-511588	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000417 от 13.08.2025
3835				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1037136	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000418 от 13.08.2025
3836				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1037135	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000419 от 13.08.2025
3837	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2463		
3838				Шкаф питания ШП-1	1	2420		

3839				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4774		
3840				Шкаф питания ШП-1	1	2419		
3841				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4769		
3842				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП	1	12554	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000420 от 13.08.2025
3843				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	9683		
3844				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП	1	12553		
3845				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	9679		
3846				**ТП-4.2**	-	-	-	-
3847				Корпус подстанции	1	3793	Корпус подстанции ТП-4.2 включая: надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000144вс от 16.04.2024
3848				Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	1	021600/2020, 021589/2020	Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	00-000421 от 13.08.2025
3849				Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	1	021588/2020, 021599/2020	Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	00-000422 от 13.08.2025
3850				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	14970	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000423 от 13.08.2025
3851				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	14968	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000424 от 13.08.2025
3852				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	3793		
3853	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3793		
3854				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3793		
3855				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	3793		
3856				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	3793	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000425 от 13.08.2025
3857				Электрический конвекторный обогреватель	2			
3858				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
3859				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
3860				Шкаф переходной	1			
3861				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
3862				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
3863				Шкаф переходной	1			
3864				**ТП-5.1**	-	-	-	-
3865				Корпус подстанции	1	284	Корпус подстанции ТП-5.1 включая: надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000186вс от 16.04.2024
3866				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W27-3-0069	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000426 от 13.08.2025
3867				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W27-3-0068	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000427 от 13.08.2025
3868				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15974	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000428 от 13.08.2025
3869				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15973	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000429 от 13.08.2025
3870	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210978		
3871				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210977		
3872				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5455		
3873				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5449	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000430 от 13.08.2025
3874				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5450		
3875				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5448		
3876				Шкаф питания ШП-2	1	07211007		
3877				Шкаф питания ШП-1	1	07210995		
3878				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	06210979		
3879				**ТП-5.2**	-	-	-	-
3880				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции ТП-5.2 включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000187вс от 16.04.2024
3881				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W27-1-0063	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000431 от 13.08.2025
3882				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W23-4-0039	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000432 от 13.08.2025
3883				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	15982	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000433 от 13.08.2025
3884				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	15981	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000434 от 13.08.2025
3885				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210980		
3886	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210981		
3887				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5457		
3888				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5456		
3889				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5466		
3890				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5467	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000435 от 13.08.2025
3891				Шкаф питания ШП-2	1	07210998		
3892				Шкаф питания ШП-1	1	07210997		
3893				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	06210982		
3894				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
3895				Шкаф переходной	1			
3896				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
3897				Шкаф переходной	1			
3898				**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-	-	-
3899				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.1	1	н/д		
3900				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.2	1	н/д		
3901				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.3	1	н/д		
3902				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.1	1	н/д		
3903				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.2	1	н/д		
3904				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.1	1	н/д		
3905				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.2	1	н/д		
3906				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.3	1	н/д		
3907				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.4	1	н/д		
3908				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.1	1	н/д		
3909				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.2	1	н/д		
3910				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.3	1	н/д		
3911				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.1	1	н/д		
3912				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.2	1	н/д		
3913				Узел учета электроэнергии ВРУ-25	1	н/д		
3914				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.5	1	н/д		
3915	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т	Узел учета электроэнергии ВРУ-ЦТП	1	н/д	Узел коммерческого учета ЭЭ	00-000436 от 13.08.2025
3916				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.1	1	н/д		
3917				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.2	1	н/д		
3918				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.3	1	н/д		
3919				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.1	1	н/д		
3920				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.2	1	н/д		
3921				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.1	1	н/д		
3922				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.2	1	н/д		
3923				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.3	1	н/д		
3924				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.4	1	н/д		
3925				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.1	1	н/д		
3926				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.2	1	н/д		
3927				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.3	1	н/д		
3928				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.1	1	н/д		
3929				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.2	1	н/д		
3930				Узел учета электроэнергии ВРУ-25	1	н/д		
3931				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.5	1	н/д		
3932				Узел учета электроэнергии ВРУ-ЦТП	1	н/д		
3933				**ТП-6.1**	-	-	-	-
3934				Корпус подстанции	1	286	Здание ТП-6.1	00-000291вс от 16.04.2024
3935				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W29-4-0092	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000437 от 13.08.2025
3936				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W29-4-0093	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000438 от 13.08.2025
3937				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15971	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000439 от 13.08.2025
3938				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15972	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000440 от 13.08.2025
3939				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07211054		
3940	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07211053		
3941				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5314		
3942				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5436	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000441 от 13.08.2025
3943				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5325		
3944				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5323		
3945				Шкаф питания ШП-2	1	07210996		
3946				Шкаф питания ШП-1	1	07211006		
3947				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	07211055		
3948				**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-	-	-
3949				Узел учета электроэнергии ВРУ-1	1	н/д		
3950				Узел учета электроэнергии ВРУ-2	1	н/д		
3951				Узел учета электроэнергии ВРУ-3	1	н/д		
3952				Узел учета электроэнергии ВРУ-4	1	н/д		
3953				Узел учета электроэнергии ВРУ-5	1	н/д		
3954				Узел учета электроэнергии ВРУ-6	1	н/д		
3955	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т	Узел учета электроэнергии ВРУ-7 ИТП	1	н/д	Узел коммерческого учета ЭЭ	00-000442 от 13.08.2025
3956				Узел учета электроэнергии ВРУ-1	1	н/д		
3957				Узел учета электроэнергии ВРУ-2	1	н/д		
3958				Узел учета электроэнергии ВРУ-3	1	н/д		
3959				Узел учета электроэнергии ВРУ-4	1	н/д		
3960				Узел учета электроэнергии ВРУ-5	1	н/д		
3961				Узел учета электроэнергии ВРУ-6	1	н/д		
3962				Узел учета электроэнергии ВРУ-7 ИТП	1	н/д		
3963	-	-	г. Москва, ул. Гоголь-дерная, вл.8	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-	-	-
3964				Узел учета электроэнергии	1	н/д	Узел коммерческого учета ЭЭ	00-000446 от 13.08.2025
3965				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
3966			г. Москва, ул. Гоголь-дерная, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.7 до ТП-2002 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1330,5	1330,5		Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 2663,7м	00-000147ас от 16.04.2024
3967				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.12 до ТП-2002 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1333,2	1333,2			
3968			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.1 яч.5 до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308	308		Кабельные линии 10 кВ, протяженностью 616,34 м	00-000516 от 31.12.2019
3969				Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.2 яч.6 до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308,34	308,34			
3970				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч А до ТП-5.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190	190			
3971			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч Б до ТП-5.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190	190		Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 434м	00-000189ас от 16.04.2024
3972				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.4 до ТП-5.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27			
3973				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.15 до ТП-5.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27			
3974				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч А до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=265	265			
3975				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч Б до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=276	276			
3976			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч А до ТП-4.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28	28		Кабельные линии 10кВ протяженностью 651м	00-000142ас от 16.04.2024
3977				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч Б до ТП-4.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28	28			
3978				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.8 до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27			
3979				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.11 до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27			
3980				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч А до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16	16			
3981			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч Б до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16	16		Кабельные линии 10 кВ протяженностью 468м	00-000292ас от 16.04.2024
3982				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.5 до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218	218			
3983				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.14 до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218	218			

3984			г. Москва, 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.1	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.1 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246	246		Кабельные линии 10 кВ	00-000102о от 04.03.2025
3985				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.2 яч.10 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246	246			
3986			г. Москва, 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192	192		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000950 от 01.07.2026
3987				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192	192			
3988				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
3989				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
3990				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
3991				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
3992				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160	160			
3993				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160	160			
3994			г. Москва, 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.3	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000951 от 01.07.2026
3995				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб1.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5			
3996				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5			
3997				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5			
3998				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5	67,5			
3999				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5	67,5			
4000			г. Москва, 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.4	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000952 от 01.07.2026
4001				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4002				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4003				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4004				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62	62			
4005				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62	62			
4006				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4007				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонковский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4008	77:04:0002006:18982	Электроснабжение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 205 м	г. Москва, ЮВАО, Рязанский, 2-й Грайворонковский пр., вл. 38, стр. 1-10	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонковский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230	230		Электроснабжение, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 205 м, кадастровый номер: 77:04:0002006:18982	00-000953 от 01.07.2026
4009				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонковский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230	230			
4010			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000443 от 13.08.2025
4011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04	105,04			
4012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8			
4013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04	105,04			
4014				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8			
4015				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=104	104			
4016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8			
4017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=104	104			
4018				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=119,6	119,6			
4019				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=98,8	98,8			
4020				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2	83,2			
4021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2	57,2			
4022				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2	83,2			
4023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2	57,2			
4024				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79,04	79,04			
4025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=52	52			
4026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6	171,6			
4027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2	187,2			
4028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6	171,6			
4029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2	187,2			
4030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=187,2	187,2			
4031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200,72	200,72			
4032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120,64	120,64			
4033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
4034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88	126,88			
4035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=117,52	117,52			
4036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88	126,88			
4037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=117,52	117,52			
4038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=111,28	111,28			
4039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=122,72	122,72			
4040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ 1[ТП В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=109,2	109,2			
4041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ 1[ТП В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=119,6	119,6			
4042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=230,88	230,88			
4043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190,32	190,32			
4044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=230,88	230,88			

4045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШпн-1 (4х120) L=190,32	190,32			
4046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-2 В-1 АПвБбШпн-1 (4х240) L=229,84	229,84			
4047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-2 В-2 АПвБбШпн-1 (4х240) L=187,2	187,2			
4048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШпн-1 (4х150) L=226,72	226,72			
4049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШпн-1 (4х150) L=182	182			
4050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШпн-1 (4х150) L=226,72	226,72			
4051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШпн-1 (4х150) L=182	182			
4052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШпн-1 (4х95) L=153,92	153,92			
4053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШпн-1 (4х95) L=111,28	111,28			
4054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШпн-1 (4х95) L=153,92	153,92			
4055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШпн-1 (4х95) L=111,28	111,28			
4056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-2 В-1 АПвБбШпн-1 (4х150) L=153,92	153,92			
4057				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-2 В-2 АПвБбШпн-1 (4х150) L=107,12	107,12			
4058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ-20 (автостоянка) В-1 АПвБбШпн-1 (4х95) L=186,16	186,16			
4059				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ-20 (автостоянка) В-2 АПвБбШпн-1 (4х95) L=142,48	142,48			
4060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=179	179			
4061				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=163	163			
4062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105			
4063				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105			
4064				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105			
4065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93	93			
4066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93	93			
4067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93	93			
4068				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169	169			
4069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169	169			
4070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169	169			
4071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153	153			
4072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153	153			
4073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153	153			
4074			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105	105		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000444 от 13.08.2025
4075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105	105			
4076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89	89			
4077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89	89			
4078				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105	105			
4079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105	105			
4080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93	93			
4081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93	93			
4082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141	141			
4083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141	141			
4084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125	125			
4085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125	125			
4086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=90	90			
4087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=78	78			
4088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-1 АПвБбШпн-1 (4х70) L=155	155			
4089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-2 АПвБбШпн-1 (4х70) L=147	147			
4090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-1 АПвБбШпн-1 (4х70) L=182	182			
4091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-2 АПвБбШпн-1 (4х70) L=188	188			
4092	77:04:0002006:17296	кабель из сшитого полиэтилена АПвБбШпн 0,4 кв, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 282 м	г. Москва, ЮВАО, 2-й Грайворонovский проезд, вл. 38	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-1 АПвБбШпн-1 (4х70) L=114	114		кабель из сшитого полиэтилена АПвБбШпн 0,4 кв, назначение: 10) сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 282 м, кадастровый номер: 77:04:0002006:17296	00-000084 от 13.08.2025
4093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-2 АПвБбШпн-1 (4х70) L=105	105			
4094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-Д(ОУ В-1 АПвБбШпн-1 (4х185) L=65	65			
4095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-Д(ОУ В-2 АПвБбШпн-1 (4х185) L=65	65			
4096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-1 АПвБбШпн-1 (4х240) L=164	164			
4097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-2 АПвБбШпн-1 (4х240) L=168	168			
4098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.1) АПвБбШпн-1 (4х240) L=145	145			
4099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.1) АПвБбШпн-1 (4х240) L=139	139			
4100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.2) АПвБбШпн-1 (4х240) L=145	145			
4101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.2) АПвБбШпн-1 (4х240) L=139	139			
4102	77:04:0002006:17819	кабель из сшитого полиэтилена АПвБбШпн 0,4 кв, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 307 м	г. Москва, проезд Грайворонovский 2-й, влю 38, стр.1-10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-1 АПвБбШпн-1 (4х240) L=169	169		кабель из сшитого полиэтилена АПвБбШпн 0,4 кв, назначение: 10) сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 307 м, кадастровый номер: 77:04:0002006:17819	00-000085 от 13.08.2025
4103				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-2 АПвБбШпн-1 (4х240) L=165	165			
4104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШпн-1 (4х240) L=182	182			
4105				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШпн-1 (4х240) L=188	188			
4106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШпн-1 (4х240) L=182	182			
4107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШпн-1 (4х240) L=188	188			
4108				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125	125			
4109				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125	125			
4110				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132	132			
4111				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132	132			
4112				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138	138			
4113				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138	138			
4114				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144	144			
4115				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144	144			

4116				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-1 АПвБбШпп(Г)-1 (4х240) L=140	140			
4117				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-2 АПвБбШпп(Г)-1 (4х240) L=147	147			
4118				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91	91			
4119				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91	91			
4120				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88	88			
4121				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88	88			
4122				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91	91			
4123				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91	91			
4124				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88	88			
4125				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88	88			
4126				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117	117			
4127				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117	117			
4128				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114	114			
4129				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114	114			
4130				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-1 АПвБбШпп(Г)-1 (4х240) L=122	122			
4131				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-2 АПвБбШпп(Г)-1 (4х240) L=119	119			
4132				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126	126			
4133				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126	126			
4134				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123	123			
4135				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123	123			
4136			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-1 АПвБбШпп(Г)-1 (4х240) L=108	108		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000086 от 13.08.2025
4137				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-2 АПвБбШпп(Г)-1 (4х240) L=105	105			
4138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65	65			
4139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65	65			
4140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53	53			
4141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53	53			
4142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-1 АПвБбШпп(Г)-1 (4х240) L=65	65			
4143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-2 АПвБбШпп(Г)-1 (4х240) L=53	53			
4144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-1 АПвБбШпп(Г)-1 (4х150) L=61	61			
4145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-2 АПвБбШпп(Г)-1 (4х150) L=50	50			
4146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100	100			
4147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100	100			
4148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85	85			
4149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85	85			
4150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64	64			
4151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64	64			
4152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80	80			
4153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80	80			
4154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66	66			
4155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66	66			
4156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82	82			
4157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82	82			
4158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-1 Автостоянка АПвБбШпп(Г)-1 (4х70) L=33	33			
4159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-2 Автостоянка АПвБбШпп(Г)-1 (4х70) L=53	53			
4160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-1 Насосная АПвБбШпп(Г)-1 (4х70) L=152	152			
4161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-2 Насосная АПвБбШпп(Г)-1 (4х70) L=168	168			
4162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-1 ИТП АПвБбШпп(Г)-1 (4х70) L=122	122			
4163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-2 ИТП АПвБбШпп(Г)-1 (4х70) L=138	138			
4164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235			
4165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235			
4166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235			
4167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235			
4168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237			
4169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237			
4170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237			
4171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237			
4172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230	230			
4173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230	230			
4174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199			
4175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199			

4176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199			
4177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199			
4178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193			
4179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193			
4180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193			
4181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193			
4182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117			
4183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117			
4184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117			
4185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117			
4186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122	122			
4187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122	122			
4188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153			
4189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153			
4190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153			
4191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153			
4192			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000445 от 13.08.2025
4193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149			
4194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149			
4195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149			
4196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186			
4197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186			
4198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186			
4199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186			
4200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=189	189			
4201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=189	189			
4202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183			
4203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183			
4204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183			
4205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183			
4206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124			
4207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124			
4208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124			
4209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124			
4210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
4211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
4212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-1 АПвБШп(г) (4х95) L=153	153			
4213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-2 АПвБШп(г) (4х95) L=153	153			
4214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-1 АПвБШп(г) (4х70) L=141	141			
4215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-2 АПвБШп(г) (4х70) L=141	141			
4216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=143	143			
4217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонокий пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=143	143			
4218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160			
4219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160			
4220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160			
4221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160			
4222	77:04:0002006:19630	Земельный участок, Площадь: 490+/-8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, проспект Рязанский,	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 490+/- 8 кв.м, кадастровый номер: 77:04:0002006:19630	00-000106о от 04.03.2025
4223				**мкр. "Комсити"**				
4224	2	3	4	5	6	7	8	9
4225				**ТП-1**	-	-	-	-
4226				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.MJ342580 C-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000158ас от 16.04.2024
4227				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.MJ342582 C-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000159ас от 16.04.2024
4228				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1579052021		
4229				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1580052021		
4230				Шкаф питания ШП-1	1	1588052021		
4231	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Шкаф питания ШП-2	1	1587052021	Низковольтное оборудование трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000160ас от 16.04.2024
4232				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1596052021		
4233				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1595052021		
4234				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4235				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4236				Терморегулятор ПР-3	2	б/и		
4237				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465012		
4238				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465011		
4239	77:17:0110505:625	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 5, помещение 2Т	**ТП-1 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:625)	00-001430 от 27.09.2024
4240				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210205	Трансформатор ТСЛ-1250/10-У3, Луч А (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000161ас от 16.04.2024
4241	77:17:0110505:627	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 5, помещение 3Т	**ТП-1 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:627)	00-001431 от 27.09.2024
4242				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210207	Трансформатор ТСЛ-1250/10-У3, Луч Б (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000162ас от 16.04.2024
4243				**ТП-2**	-	-	-	-
4244				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIBI	1	ZE-2021-W10-4-0044	КРУЭ RM6 тип NE-IIBI, Луч А (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000163ас от 16.04.2024
4245				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIBI	1	ZE-2021-W10-4-0043	КРУЭ RM6 тип NE-IIBI, Луч Б (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000164ас от 16.04.2024
4246				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1557052021		
4247	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1555052021		

4248			Румянцево	Шкаф питания ШП-1	1	1562052021	Низковольтное оборудование трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000165вс от 16.04.2024
4249				Шкаф питания ШП-2	1	1561052021		
4250				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4251				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4252				Терморегулятор ТПР-3	2	б/и		
4253				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114025		
4254				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114028		
4255	77:17:0110505:1122	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 4, помещение 1Т	**ТП-2 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1122)	00-001428 от 27.09.2024
4256				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210408	Трансформатор ТСЛ-1250/10-У3, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000166вс от 16.04.2024
4257	77:17:0110505:1123	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 4, помещение 2Т	**ТП-2 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1123)	00-001429 от 27.09.2024
4258				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210409	Трансформатор ТСЛ-1250/10-У3, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000167вс от 16.04.2024
4259	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-3**	-	-	-	-
4260				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.MJ342579 C-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000168вс от 16.04.2024
4261				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.MJ342603 C-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000169вс от 16.04.2024
4262				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1581052021	Низковольтное оборудование Трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА	00-000170вс от 16.04.2024
4263				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1582052021		
4264				Шкаф питания ШП-1	1	1585052021		
4265				Шкаф питания ШП-2	1	1586052021		
4266				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1598052021		
4267				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1597052021		
4268				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4269				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4270				Терморегулятор ТПР-3	2	б/и		
4271				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465010		
4272				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465013		
4273	77:17:0110505:1650	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 3, помещение 2Т	**ТП-3 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1650)	00-001426 от 27.09.2024
4274				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210411	Трансформатор ТСЛ-1250/10-У3, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000171вс от 16.04.2024
4275	77:17:0110505:1649	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 3, помещение 1Т	**ТП-3 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1649)	00-001427 от 27.09.2024
4276				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210410	Трансформатор ТСЛ-1250/10-У3, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000172вс от 16.04.2024
4277	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-4**	-	-	-	-
4278				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.MJ342602 C-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000173вс от 16.04.2024
4279				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.MJ342581 C-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000174вс от 16.04.2024
4280				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1577052021	Низковольтное оборудование Трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА	00-000175вс от 16.04.2024
4281				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1578052021		
4282				Шкаф питания ШП-1	1	1583052021		
4283				Шкаф питания ШП-2	1	1584052021		
4284				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4285				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4286				Терморегулятор ТПР-3	2	б/и		
4287				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465000		
4288				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465001		
4289	77:17:0110505:2774	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 2, помещение 2Т	**ТП-4 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2774)	00-001424 от 27.09.2024
4290				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210199	Трансформатор ТСЛ-1000/10-У3, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000176вс от 16.04.2024
4291	77:17:0110505:2773	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 2, помещение 1Т	**ТП-4 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2773)	00-001425 от 27.09.2024
4292				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210200	Трансформатор ТСЛ-1000/10-У3, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000177вс от 16.04.2024
4293	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-5**	-	-	-	-
4294				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.03.MJ342507 C-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000178вс от 16.04.2024
4295				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.03.MJ342434 C-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000179вс от 16.04.2024
4296				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1556052021	Низковольтное оборудование Трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА	00-000180вс от 16.04.2024
4297				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1558052021		
4298				Шкаф питания ШП-1	1	1559052021		
4299				Шкаф питания ШП-2	1	1560052021		
4300				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4301				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4302				Терморегулятор ТПР-3	2	б/и		
4303				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114007		
4304				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114029		
4305	77:17:0110505:2212	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 1, помещение 6ВН	**ТП-5 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2212)	00-001432 от 27.09.2024
4306				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210202	Трансформатор ТСЛ-1000/10-У3, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000181вс от 16.04.2024
4307	77:17:0110505:2211	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 1, помещение 5ВН	**ТП-5 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2211)	00-001433 от 27.09.2024
4308				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210201	Трансформатор ТСЛ-1000/10-У3, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000182вс от 16.04.2024
4309	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-5903**	-	-	-	-
4310				Корпус подстанции	1	1115	Корпус подстанции включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000149вс от 16.04.2024
4311				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	ZE-2021-W07-1-0133	КРУЭ RM6 тип BIBI	00-000152вс от 16.04.2024
4312				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	ZE-2021-W07-1-0134	КРУЭ RM6 тип BIBI	00-000153вс от 16.04.2024
4313				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2012НГ234	Трансформатор ТМГ 1000/10/0,4 кВ	00-000154вс от 16.04.2024
4314				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2012НГ235	Трансформатор ТМГ 1000/10/0,4 кВ	00-000155вс от 16.04.2024
4315				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	222	Оборудование 2БКТП-1000-10-0,4-У1 (ТП-5903)	00-000156вс от 16.04.2024
4316				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	223		
4317				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
4318				Шкаф учета электроэнергии ШУ-котельная	1	1572052021		
4319				Шкаф учета электроэнергии ШУ-ЩНО	1	1576052021		
4320				Шкаф учета электроэнергии ШУ-КНС Х2	1	1575052021		
4321				Шкаф учета электроэнергии ШУ-КНС П2	1	1573052021		
4322				Шкаф учета электроэнергии ШУ-КНС Л2	1	1574052021		
4323				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
4324	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-	-	-
4325				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-	Узел коммерческого учета электрической энергии	00-000183вс от 16.04.2024
4326				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4327				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4328				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4329				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4330				Узел учета электроэнергии ВРУ-ОО	1	-		
4331				Узел учета электроэнергии ВРУ-ОО	1	-		
4332				Узел учета электроэнергии ВРУ-ДОО	1	-		
4333				Узел учета электроэнергии ВРУ-ДОО	1	-		
4334	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-	-	-
4335				Узел учета электроэнергии ВРУ-котельная	1	-	Узел коммерческого учета электрической энергии	00-000184вс от 16.04.2024
4336				Узел учета электроэнергии ВРУ-котельная	1	-		
4337				Узел учета электроэнергии ВРУ-ЩНО	1	-		
4338				Узел учета электроэнергии ВРУ-ЩНО	1	-		
4339				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС П2	1	-		
4340				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС П2	1	-		
4341				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Л2	1	-		
4342				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Л2	1	-		
4343				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Х2	1	-		
4344				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Х2	1	-		
4345			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч А до соед. муфты направ. ТП-5902 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71	71		Кабельные линии 10кВ протяженностью 206м	00-000151вс от 16.04.2024
4346				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч Б до КТП-1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=35	35			
4347				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до ТП-5903 луч А) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71	71			
4348				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до ТП-5903 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=29	29			
4349			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402	402		Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 3084м	00-000157вс от 16.04.2024
4350				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402	402			
4351				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207	207			
4352				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207	207			
4353				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326	326			
4354				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=312	312			
4355				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326	326			
4356				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=313	313			
4357				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=293	293			
4358				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=296	296			
4359				Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.9 до соед. муфты направ. ТП-6001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14			
4360				Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.10 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14			
4361				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.2 яч.4 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14			

4362			г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, уч. 19/2	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14		Кабельные линии 10 кВ АПвПуг 3(1х400)	00-000168 от 29.10.2019
4363				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14			
4364				Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14			
4365				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14			
4366			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-Д(ОО В-1 (каб1.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134	134		Кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 961м	00-000184ас от 16.04.2024
4367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-Д(ОО В-1 (каб2.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134	134			
4368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-Д(ОО В-2 (каб1.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129	129			
4369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-Д(ОО В-2 (каб2.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129	129			
4370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб1.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69	69			
4371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб2.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69	69			
4372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб2.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69	69			
4373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб1.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76	76			
4374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб2.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76	76			
4375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб2.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76	76			
4376			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ ЩНО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=11	11		Кабельные линии 0,4 кВ (2)	00-002225ас от 16.04.2024
4377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ ЩНО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=12	12			
4378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Х2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=44,5	44,5			
4379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Х2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=49,5	49,5			
4380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС П2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=42,5	42,5			
4381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС П2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=48,5	48,5			
4382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Л2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=56,5	56,5			
4383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Л2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=64,5	64,5			
4384				**ЖК "Хэдлайнер"**				
4385	2	3	4	5	6	7	8	9
4386				**РП-10171**	-	-	-	-
4387				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003426	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.105-1	00-000443 от 30.11.2019
4388				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003435	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.105-2	00-000444 от 30.11.2019
4389				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003427	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.113-0	00-000445 от 30.11.2019
4390				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003434	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.114-0	00-000446 от 30.11.2019
4391				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003428	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 06.113-0 (1)	00-000447 от 30.11.2019
4392				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003432	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 08.406-0	00-000448 от 30.11.2019
4393				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003433	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 06.113-0 (2)	00-000449 от 30.11.2019
4394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003431	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 09.305-1	00-000450 от 30.11.2019
4395				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548154L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (1)	00-000451 от 30.11.2019
4396				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548152L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (2)	00-000452 от 30.11.2019
4397				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0550063L	КРУ 10 кВ типа SM6 CM2 50 A	00-000453 от 30.11.2019
4398	-	-	г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548182L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (3)	00-000454 от 30.11.2019
4399				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0550059L	КРУ 10 кВ типа SM6 IM 630 A	00-000455 от 30.11.2019
4400				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548184L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (4)	00-000456 от 30.11.2019
4401				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548186L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (5)	00-000457 от 30.11.2019
4402				Источник бесперебойного питания	1	70AG030IQ	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000458 от 30.11.2019
4403				Источник бесперебойного питания	1	70AG020IR		
4404				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	712G020SG		
4405				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	712G030SF		
4406				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233472		
4407				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233474		
4408				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	438		
4409				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	441		
4410				Шкаф питания ШП	1	3758		
4411				Шкаф питания ШП	1	3759		
4412				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	338		
4413				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	339		
4414				Обогреватель электрический	4	н/д		
4415				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
4416				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
4417				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
4418				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
4419				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
4420				**ТП-12171**	-	-	-	-
4421				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0097-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001430 от 31.12.2023
4422				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0101-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001431 от 31.12.2023
4423				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11B12	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001432 от 31.12.2023
4424				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11B14	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001433 от 31.12.2023
4425	-	-	г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35340418	Оборудование низковольтное 0,4 кВ	00-001434 от 31.12.2023
4426				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35370418		
4427				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1852		
4428				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1865		
4429				Шкаф питания ШП-2.9	1	1914		
4430				Шкаф питания ШП-2.9	1	1915		
4431				Обогреватель электрический	2	н/д		
4432				**ТП-12172**	-	-	-	-
4433				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0100-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001435 от 31.12.2023
4434				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0102-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001436 от 31.12.2023
4435				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11B11	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001437 от 31.12.2023
4436				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11B13	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001438 от 31.12.2023
4437	-	-	г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35350418	Оборудование низковольтное 0,4 кВ	00-001439 от 31.12.2023
4438				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	31760917		
4439				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1937		
4440				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1926		
4441				Шкаф питания ШП-2.9	1	1959		
4442				Шкаф питания ШП-2.9	1	1960		
4443				Обогреватель электрический	2	н/д		
4444				**ТП-12173**	-	-	-	-
4445				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0098-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001440 от 31.12.2023
4446				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0099-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001441 от 31.12.2023
4447				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11B15	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001442 от 31.12.2023
4448				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11B16	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001443 от 31.12.2023
4449	-	-	г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35360418	Оборудование низковольтное 0,4 кВ	00-001444 от 31.12.2023
4450				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	31750917		
4451				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1840		
4452				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1841		
4453				Шкаф питания ШП-2.9	1	1834		
4454				Шкаф питания ШП-2.9	1	1835		
4455				Шкаф питания ШП-2.5	1	1831		
4456				Шкаф питания ШП-2.5	1	1832		
4457				Обогреватель электрический	2	н/д		
4458				**ТП-28161**	-	-	-	-
4459				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000886 от 30.04.2022
4460				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0005	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000887 от 30.04.2022
4461				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16295	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000888 от 30.04.2022
4462				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16296	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000889 от 30.04.2022
4463	-	-	г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090007	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000890 от 30.04.2022
4464				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	21090009		
4465				Шкаф питания ШП	1	21090022		
4466				Шкаф питания ШП	1	21090021		
4467				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090011		
4468				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090016		
4469				**ТП-28162**	-	-	-	-
4470				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0006	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000881 от 30.04.2022
4471				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000882 от 30.04.2022
4472				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	16299	Трансформатор ТСЛ-1600 кВА (1)	00-000883 от 30.04.2022
4473				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	16298	Трансформатор ТСЛ-1600 кВА (2)	00-000884 от 30.04.2022
4474	-	-	г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	Шкаф питания ШП	1	21090018	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000885 от 30.04.2022
4475				Шкаф питания ШП	1	21090019		
4476				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090005		
4477				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	21090010		
4478				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090012		
4479				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090014		
4480				**РП-28159**	-	-	-	-
4481				Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E CTTTT	1	2137XIRE 40004804	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E CTTTT	00-000196а от 29.01.2024
4482				Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTC	1	2137XIRE 40004804	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTC	00-000197а от 29.01.2024
4483				Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTT	1	2137XIRE 40004808	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTT	00-000198а от 29.01.2024
4484	-	-	г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTTTC	1	2137XIRE 40004808	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTTTC	00-000199а от 29.01.2024
4485				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА	1	16501	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА (1)	00-000200а от 29.01.2024
4486				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА	1	16502	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА (2)	00-000201а от 29.01.2024
4487				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	006БЭМ21-4671	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000202а от 29.01.2024
4488				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	006БЭМ21-4672		
4489				Щит учета электроэнергии ЩУ-1	1	006БЭМ21-4669		
4490				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	006БЭМ21-4670		
4491				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010005		
4492				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010008		
4493				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9987		
4494				**ТП-28163**	-	-	-	-
4495				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16990	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000203а от 29.01.2024
4496				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16991	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000204а от 29.01.2024
4497				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0001-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000205а от 29.01.2024
4498	-	-	г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0003-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000206а от 29.01.2024
4499				Шкаф питания ШП	1	K429T1309231	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000207а от 29.01.2024
4500				Шкаф питания ШП	1	K429T1309232		
4501				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010001		
4502				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010002		

4503				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010006		
4504				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010007		
4505				**ТП-28164**	-	-	-	-
4506				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16632	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000208а от 29.01.2024
4507				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16635	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000209а от 29.01.2024
4508				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0002-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000210а от 29.01.2024
4509				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0004-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000211а от 29.01.2024
4510				Шкаф питания ШП	1	22010011		
4511				Шкаф питания ШП	1	22010012		
4512	-	-	г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010003	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000212а от 29.01.2024
4513				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010004		
4514				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22050031		
4515				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22050032		
4516				Панель низкого напряжения № РЩ-1	1	н/д		
4517				Панель низкого напряжения № РЩ-2	1	н/д		
4518				Узел учета электроэнергии	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000703 от 01.12.2025
4519				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4520				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4521				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4522				**ТП-28165**	-	-	-	-
4523				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16297	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000213а от 29.01.2024
4524				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16294	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000214а от 29.01.2024
4525				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0001-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000215а от 29.01.2024
4526	-	-	г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0003-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000216а от 29.01.2024
4527				Шкаф питания ШП	1	21090017		
4528				Шкаф питания ШП	1	21090020		
4529				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090008	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000217а от 29.01.2024
4530				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090006		
4531				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	21090013		
4532				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	21090015		
4533				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.3 до ТП - 28162 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=121	121			
4534				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч. 14 до ТП - 28162 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=121	121			
4535				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.4 до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254	254			
4536				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.13 до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254	254			
4537				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.5 до ТП-28163 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479	479			
4538				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.12 до ТП28163 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479	479			
4539			г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч А до ТП-28164 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175	175		Кабельные линии 10 кВ	00-000195а от 29.01.2024
4540				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч Б до ТП-28164 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175	175			
4541				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч А до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139	139			
4542				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч Б до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139	139			
4543				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.3 до РП-28159 с.1 яч.2) до РП-28159 с.1 яч.2 АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=10	10			
4544				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.4 до РП-28159 с.2 яч.15) до РП-28159 с.2 яч.15 АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=10	10			
4545				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.2 до ТП-12171 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=340	340			
4546				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.11 до ТП-12171 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330	330			
4547				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч А до ТП-12172 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150	150			
4548	77:01:0004046:3568	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 367 м	российская Федерация, г. Москва, проезд Шмитовский, влд. 39	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч Б до ТП-12172 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150	150		Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 367 м, кад.№77:01:0004046:3568	00-001445 от 31.12.2023
4549				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч А до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=167	167			
4550				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч Б до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172	172			
4551				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1 до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=70	70			
4552				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.12 до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=62	62			
4553				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1А до ТП-28161 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47	263,47			
4554				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.13 до ТП-28161 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47	263,47			
4555				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч А до ТП-28162 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35	177,35			
4556				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч Б до ТП-28162 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35	177,35			
4557			г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.10 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240) L=10	10		Кабельные линии 10 кВ	00-000891 от 30.04.2022
4558				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.18 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.5 АПвПУГ 3х(1х240) L=10	10			
4559				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.16 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.8 АПвПУГ 3х(1х240) L=10	10			
4560				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.12 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.10 АПвПУГ 3х(1х240) L=10	10			
4561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.А РЩ-1 до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(у)-1 (4х120) L=143,4	143,4			
4562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.А РЩ-1 до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(у)-1 (4х120) L=143,4	143,4			
4563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.Б РЩ-2 до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(у)-1 (4х120) L=143,4	143,4			
4564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.Б РЩ-2 до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(у)-1 (4х120) L=143,4	143,4			
4565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.А РЩ-1 до ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(у)-1 (4х70) L=143,4	143,4			
4566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.Б РЩ-2 до ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(у)-1 (4х70) L=143,4	143,4			
4567	**ЖК "Династия"**							
4568	2	3	4	5	6	7	8	9
4569				**ТП-2007**	-	-	-	-
4570				Корпус подстанции	1	1604-1319	Блочная комплектная трансформаторная подстанция в железобетонной оболочке стационарной наружной установки (2БКТП-1600/6/0,4) (ТП-2007), пл. 27,5 кв.м.	00-000644 от 08.09.2020
4571				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13645	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001188 от 01.07.2026
4572				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13646	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001189 от 01.07.2026
4573				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W27-3-0001-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001190 от 01.07.2026
4574	-	-	г. Москва, Хорошевское ш., вл. 25	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W27-3-0002-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001191 от 01.07.2026
4575				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	45040619		
4576				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	45050619	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001192 от 01.07.2026
4577				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	44820619		
4578				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	44810619		
4579				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1Т-L-TOR	1	45070619		
4580				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1Т-L-TOR	1	45060619		
4581	77:09:0005011:2452	Кабельные линии напряжением 6 кВ, 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 169 м	г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.1 яч.4 до ТП-2007 луч А АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200	200		Кабельные линии напряжением 6 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 169 м, кадастровый номер: 77:09:0005011:2452	00-001193 от 01.07.2026
4582				Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.2 яч.13 до ТП-2007 луч Б АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200	200			
4583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120	120			
4584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120	120			
4585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124	124			
4586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124	124			
4587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-1 (719382) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=145	145			
4588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-2 (719382) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=148	148			
4589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-1 (719385) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=140	140			
4590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-2 (719385) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=144	144			
4591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=84	84			
4592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=84	84			
4593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=88	88			
4594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=88	88			
4595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=51	51			
4596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=51	51			
4597	77:09:0005011:4002	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м	Российская Федерация, г. Москва, ш. Хорошевское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=48	48		Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 130 м, кадастровый номер 77:09:0005011:4002	00-000776 от 30.09.2021
4598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=48	48			
4599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=67	67			

4600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=67	67			
4601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=64	64			
4602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=64	64			
4603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-1 (719377) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=114	114			
4604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-2 (719377) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=109	109			
4605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=124	124			
4606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=124	124			
4607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=120	120			
4608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=120	120			
4609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-1 (719376) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=95	95			
4610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-2 (719376) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90			
4611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-1 (719384) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=100	100			
4612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-2 (719384) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=95	95			
4613	77:09:0005011:2457	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 116 м	г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-1 (702970) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=237	237		Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 116 м, кадастровый номер 77:09:0005011:2457	00-000775 от 30.09.2021
4614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-2 (702970) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=237	237			
4615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-1 (702971) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=224	224			
4616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-2 (702971) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=224	224			
4617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-1 (702972) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=179	179			
4618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-2 (702972) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=179	179			
4619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-1 (702973) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=164	164			
4620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-2 (702973) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=164	164			
4621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133			
4622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133			
4623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133			
4624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133			
4625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105			
4626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105			
4627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105			
4628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105			
4629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-1 (702976) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90			
4630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-2 (702976) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90			
4631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-1 (702978) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х70) L=230	230			
4632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-2 (702978) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х70) L=230	230			
4633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180			
4634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180			
4635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180			
4636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180			
4637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-1 (702979) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х70) L=172	172			
4638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-2 (702979) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х70) L=172	172			
4639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-1 (702980) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=88	88			
4640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-2 (702980) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=88	88			
4641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-1 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200			
4642	77:09:0005011:2458	Кабельные линии напряжением 0.4 кВ, 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 174 м	г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-2 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200		Кабельные линии напряжением 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 174 м.,кадастровый номер: 77:09:0005011:2458	00-001194 от 01.07.2026
4643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-1 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200			
4644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-2 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200			
4645	77:09:0005011:5275	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 23 м	Российская Федерация, город Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-1 (722469) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=42	42		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 23 м, кадастровый номер: 77:09:0005011:5275	00-000037в от 29.01.2024
4646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-2 (722469) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=40	40			
4647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=92	92			
4648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90			
4649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-1 (722471) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=118	118			
4650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-2 (722471) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=117	117			
4651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-1 (722472) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=151	151			
4652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-2 (722472) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=150	150			
4653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=167	167			
4654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=167	167			
4655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=165	165			
4656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=165	165			
4657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-1 (722474) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=231	231			
4658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-2 (722474) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=230	230			
4659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-1 (722477) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=253	253			
4660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-2 (722477) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=251	251			

4661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-1 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=266	266			
4662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-2 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=265	265			
4663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-1 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=283	283			
4664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-2 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=282	282			
4665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-1 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=158	158			
4666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-2 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=157	157			
4667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242	242			
4668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242	242			
4669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240	240			
4670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240	240			
4671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-1 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=318	318			
4672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-2 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=314	314			
4673	**мкр. "Новое Бутово"**							
4674	2	3	4	5	6	7	8	9
4675				**ТП-3401 (1)**	1	-	Трансформаторная подстанция 1 (ТП 3401), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 37.5 кв.м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71578	00-000007 от 23.09.2019
4676				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1783233	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001019 от 01.07.2026
4677				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1783476	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001020 от 01.07.2026
4678				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	1	19156	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	00-001021 от 01.07.2026
4679				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	1	19155	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	00-001022 от 01.07.2026
4680				Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	1	63460	Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	00-001023 от 01.07.2026
4681				Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	1	63391	Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	00-001024 от 01.07.2026
4682				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	1	19157	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	00-001025 от 01.07.2026
4683				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	1	19154	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	00-001026 от 01.07.2026
4684				Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	1	63299	Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	00-001027 от 01.07.2026
4685				Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	1	63298	Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	00-001028 от 01.07.2026
4686	77:00:0000000:71578	Трансформаторная подстанция 1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 37,5 кв.м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Ясово	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3	1	19152	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3	00-001029 от 01.07.2026
4687				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4	1	19153	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4	00-001030 от 01.07.2026
4688				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W4-2-0235	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001031 от 01.07.2026
4689				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W10-1-0060	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001032 от 01.07.2026
4690				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W49-1-0003-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001033 от 01.07.2026
4691				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W46-3-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001034 от 01.07.2026
4692				Шкаф питания ШП	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001035 от 01.07.2026
4693				Шкаф питания ШП	1	н/д		
4694				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7975		
4695				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7977		
4696				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7976		
4697				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1477		
4698				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4172		
4699				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4173		
4700				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4701				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4702				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
4703				**ТП-3402 (2)**	1	-	Трансформаторная подстанция 2 (ТП 3402), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 34.8 кв.м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71570	00-000008 от 23.09.2019
4704				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1789305	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001036 от 01.07.2026
4705				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1792072	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001037 от 01.07.2026
4706				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W8-2-0093	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001038 от 01.07.2026
4707				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W10-1-0062	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001039 от 01.07.2026
4708				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W46-3-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001040 от 01.07.2026
4709				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W46-3-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001041 от 01.07.2026
4710	77:00:0000000:71570	Трансформаторная подстанция 2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 34,8 кв.м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Ясово	Шкаф питания ШП	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001042 от 01.07.2026
4711				Шкаф питания ШП	1	н/д		
4712				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7333		
4713				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7336		
4714				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7335		
4715				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1479		
4716				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4171		
4717				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4174		
4718				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4719				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4720				Щит наружного освещения ЩНО	1	13121237		
4721				**ТП-3403 (3)**	1	-	Трансформаторная подстанция 3 (ТП 3403), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 34.8 кв.м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71577	00-000009 от 23.09.2019
4722				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1789128	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001043 от 01.07.2026
4723				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1791597	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001044 от 01.07.2026
4724				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W8-2-0094	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001045 от 01.07.2026
4725				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W11-3-0048	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001046 от 01.07.2026
4726				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W44-3-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001047 от 01.07.2026
4727				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W44-3-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001048 от 01.07.2026
4728	77:00:0000000:71577	Трансформаторная подстанция 3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 34,8 кв.м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Ясово	Шкаф питания ШП	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001049 от 01.07.2026
4729				Шкаф питания ШП	1	н/д		
4730				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7317		
4731				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7318		
4732				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7319		
4733				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1480		
4734				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4170		
4735				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4169		
4736				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4737				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4738				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
4739				**ТП-3404 (4)**	1	-	Трансформаторная подстанция 4 (ТП 3404), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 34.8 кв.м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71574	00-000010 от 23.09.2019
4740				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	5889	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001050 от 01.07.2026
4741				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	5890	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001051 от 01.07.2026
4742				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W10-1-0070	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001052 от 01.07.2026
4743				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W10-1-0063	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001053 от 01.07.2026
4744				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W49-1-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001054 от 01.07.2026
4745				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W49-1-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001055 от 01.07.2026
4746	77:00:0000000:71574	Трансформаторная подстанция 4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 34,8 кв.м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Ясово	Шкаф питания ШП	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001056 от 01.07.2026
4747				Шкаф питания ШП	1	н/д		
4748				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7337		
4749				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7340		
4750				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7338		
4751				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1478		
4752				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4185		
4753				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4187		
4754				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4755				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4756				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
4757				Щит наружного освещения ЩНО	1	13121238		
4758				**ТП-3405 (5)**	1	-	Трансформаторная подстанция 5 (ТП 3405), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 37.8 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0000000:9655	00-000011 от 23.09.2019
4759				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2001892	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001057 от 01.07.2026
4760				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2001732	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001058 от 01.07.2026
4761				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2013-W49-3-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001059 от 01.07.2026
4762				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2013-W49-3-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001060 от 01.07.2026
4763				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W50-3-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001061 от 01.07.2026
4764				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W50-3-0002-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001062 от 01.07.2026
4765	77:17:0000000:9655	Трансформаторная подстанция 5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 37,8 кв.м	г. Москва, п. Воскресенское, д. Ясово	Шкаф питания ШП	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001063 от 01.07.2026
4766				Шкаф питания ШП	1	н/д		
4767				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7996		
4768				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7997		
4769				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7998		
4770				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1481		
4771				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4175		
4772				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4176		
4773				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4774				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4775				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
4776				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
4777				**ТП-3406 (6)**	1	-	Трансформаторная подстанция 6 (ТП 3406), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 41.2 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0000000:9656	00-000012 от 23.09.2019
4778				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	510802	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001064 от 01.07.2026
4779				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	510803	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001065 от 01.07.2026
4780				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	1	19150	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	00-001066 от 01.07.2026
4781				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	1	19161	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	00-001067 от 01.07.2026
4782				Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	1	63392	Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	00-001068 от 01.07.2026
4783				Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	1	63461	Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	00-001069 от 01.07.2026
4784				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	1	19160	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	00-001070 от 01.07.2026
4785				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	1	19151	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	00-001071 от 01.07.2026
4786				Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	1	63417	Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	00-001072 от 01.07.2026
4787				Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	1	63418	Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	00-001073 от 01.07.2026
4788	77:17:0000000:9656	Трансформаторная подстанция 6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 41,2 кв.м	г. Москва, п. Воскресенское, д. Ясово	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3	1	19158	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3	00-001074 от 01.07.2026
4789				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4	1	19159	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4	00-001075 от 01.07.2026
4790				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2013-W49-3-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001076 от 01.07.2026
4791				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2013-W49-3-0002-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001077 от 01.07.2026
4792				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W49-1-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001078 от 01.07.2026
4793				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W49-2-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001079 от 01.07.2026
4794				Шкаф питания ШП	1	н/д		

4795				Шкаф питания ШП	1	н/д		
4796				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7984		
4797				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7987		
4798				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7986		
4799				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1476		
4800				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4193	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001080 от 01.07.2026
4801				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5132		
4802				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4194		
4803				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5134		
4804				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4805				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4806				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
4807				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
4808				**ТП-3407 (7)**	1	-	ТП-7; назначение: сооружения электроэнергетики; площадью 38 кв. м, кадастровый номер: 77:17:0130405:2291	00-000858 от 15.04.2022
4809				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	13799	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001081 от 01.07.2026
4810				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	13698	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001082 от 01.07.2026
4811				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2019-W22-5-0009	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001083 от 01.07.2026
4812				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2019-W29-4-0060	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001084 от 01.07.2026
4813				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2019-W22-5-0011	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001085 от 01.07.2026
4814				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2019-W29-4-0057	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001086 от 01.07.2026
4815				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	19070430		
4816	77:17:0130405:2291	ТП-7, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м	г. Москва, пос. Воскресенское д. Язово	Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	19070429		
4817				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	420407		
4818				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	420607		
4819				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	08190192	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001087 от 01.07.2026
4820				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	08190193		
4821				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	19070422		
4822				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	919005		
4823				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	955912		
4824				Шкаф питания ШП	1	19070423		
4825				Шкаф питания ШП	1	19070424		
4826				**ТП-3408 (8)**	1	205	Трансформаторная подстанция (ТП №8), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, площадью 38 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0130405:4037	00-000973 от 30.09.2022
4827				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2021-W04-2-0040	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001088 от 01.07.2026
4828				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	SF-2020-W47-5-0012	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001089 от 01.07.2026
4829				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2021-W04-2-0039	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001090 от 01.07.2026
4830				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	SF-2020-W47-5-0056	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001091 от 01.07.2026
4831				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2005443	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001092 от 01.07.2026
4832				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1985077	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001093 от 01.07.2026
4833	77:17:0130405:4037	Трансформаторная подстанция, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	02210699	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001094 от 01.07.2026
4834				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	02210698		
4835				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	02210701		
4836				Шкаф питания ШП	1	02210724		
4837				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	02210720		
4838				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	02210702		
4839				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	02210721		
4840				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	02210722		
4841				Шкаф питания ШП	1	02210723		
4842				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУШ	1	02210700		
4843				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	02210703		
4844				Шкаф питания ШП	1	02210733		
4845				Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.1 яч.5 до ТП-3401 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50	50			
4846				Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.2 яч.10 до ТП-3401 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41	41			
4847				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3401 (1) луч А до ТП-3402 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=281	281			
4848				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до ТП-3402 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=281	281			
4849	77:00:0000000:71581	Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 599 м	г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3402 (2) луч А до ТП-3403 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=38	38		Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 599 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71581	00-001095 от 01.07.2026
4850				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до ТП-3403 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=38	38			
4851				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3403 (3) луч А до ТП-3404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=229	229			
4852				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до ТП-3404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=229	229			
4853				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3404 (4) луч А до ТП-3405 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=356	356			
4854				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до ТП-3405 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=359	359			
4855	77:00:0000000:71561	электроснабжение 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 1000 м	г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3405 (5) луч А до ТП-3406 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247	247		Электроснабжение 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 1000 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71561	00-001096 от 01.07.2026
4856				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до ТП-3406 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=218	218			
4857				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3406 (6) луч А до РП-34 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=454	454			
4858				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до РП-34 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=412	412			
4859	77:17:0130405:2292	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м	г. Москва, пос. Воскресенское, д. Язово	Кабельная линия-10 кВ от КРН-305 до ТП-3407 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175	175		Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м, кадастровый номер: 77:17:0130405:2292	00-001097 от 01.07.2026
4860				Кабельная линия-10 кВ от КРН-306 до ТП-3407 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175	175			
4861			г. Москва, п. Воскресенское, д.Язово	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ТП-3408 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350	350		Кабельные линии 10 кВ	00-001098 от 01.07.2026
4862				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ТП-3408 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350	350			
4863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=85	85			
4864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=85	85			
4865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=85	85			
4866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=85	85			
4867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=130	130			
4868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=130	130			
4869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=130	130			
4870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=130	130			
4871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х240) L=115	115			
4872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х240) L=115	115			
4873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х95) L=115	115			
4874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х95) L=115	115			
4875	77:00:0000000:71576	Электрические сети, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 272 м	г. Москва, п. Воскресенское, д.Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=110	110		Электрические сети, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 272 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71576	00-001099 от 01.07.2026
4876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=110	110			
4877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=110	110			
4878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=110	110			
4879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=125	125			
4880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=125	125			
4881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=125	125			
4882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=125	125			
4883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х240) L=175	175			
4884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х240) L=175	175			
4885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х50) L=175	175			
4886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х50) L=175	175			
4887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБШп (4х240) L=150	150			
4888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБШп (4х240) L=150	150			
4889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=100	100			
4890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=100	100			
4891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=100	100			
4892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=100	100			
4893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=225	225			
4894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=225	225			
4895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=225	225			
4896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=225	225			
4897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=175	175			
4898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=175	175			
4899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=175	175			
4900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=175	175			
4901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=115	115			
4902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=115	115			
4903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=115	115			
4904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=115	115			
4905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=175	175			
4906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=175	175			

4907	77:17:0000000:9657	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 1660 м	г. Москва, п. Воскресенское, д.Ясово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=175	175		Внутриплощадочные сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 1660 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:9657	00-001100 от 01.07.2026
4908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=175	175			
4909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=150	150			
4910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=150	150			
4911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=150	150			
4912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=150	150			
4913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=105	105			
4914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=105	105			
4915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=105	105			
4916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=105	105			
4917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=125	125			
4918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=125	125			
4919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=125	125			
4920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=125	125			
4921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100	100			
4922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100	100			
4923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100	100			
4924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100	100			
4925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=170	170			
4926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=170	170			
4927				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=170	170			
4928				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=170	170			
4929		Внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 154 м	г. Москва, пос. Воскресенское, д. Ясово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=97	97		Внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 154 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:73251	00-001101 от 01.07.2026
4930				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=97	97			
4931				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=97	97			
4932				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=97	97			
4933				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=144	144			
4934				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=144	144			
4935				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=144	144			
4936				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=144	144			
4937				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=200	200			
4938				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=200	200			
4939				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=200	200			
4940				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=200	200			
4941	77:00:0000000:71584	электроснабжение 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 403 м	г. Москва, п. Воскресенское, д. Ясово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=146	146		Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 403 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71584	00-001102 от 01.07.2026
4942				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=146	146			
4943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=146	146			
4944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=146	146			
4945				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199	199			
4946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199	199			
4947				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199	199			
4948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199	199			
4949				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199	199			
4950				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199	199			
4951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199	199			
4952				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199	199			
4953				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124	124			
4954				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124	124			
4955				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124	124			
4956				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124	124			
4957				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124	124			
4958				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124	124			
4959				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124	124			
4960				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124	124			
4961				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=172	172			
4962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=172	172			
4963				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=172	172			
4964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=172	172			
4965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=233	233			
4966				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=233	233			
4967				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=233	233			
4968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=233	233			
4969				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=170	170			
4970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=170	170			
4971				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=170	170			
4972				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=170	170			
4973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			
4974				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			
4975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=230	230			
4976				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=230	230			
4977				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=230	230			
4978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=230	230			
4979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
4980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
4981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=162	162			
4982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=162	162			
4983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=162	162			
4984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=162	162			
4985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
4986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
4987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до вблизи Чечёрский пр-д, д.122 к.1 ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (5х120) L=120	120			
4988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до вблизи Чечёрский пр-д, д.122 к.1 ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (5х120) L=120	120			
4989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до вблизи Чечёрский пр-д, д.51 ВРУ-Очистные АПвБбШп-1 (5х95) L=404	404			

4990			г. Москва, пос. Воскресенское д. Ясново	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001103 от 01.07.2026
4991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163			
4992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163			
4993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163			
4994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-2 (ИТП, НС) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
4995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-2 (ИТП, НС) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
4996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=185	185			
4997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=185	185			
4998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=185	185			
4999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=185	185			
5000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х70) L=181	181			
5001				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х70) L=181	181			
5002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=181	181			
5003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=181	181			
5004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=99	99			
5005				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=99	99			
5006				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=99	99			
5007				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=99	99			
5008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=99	99			
5009				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=99	99			
5010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=99	99			
5011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=99	99			
5012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
5013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
5014				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
5015				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
5016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
5017	77:17:0130405:2295	Наружные сети электроснабжения. КЛ-0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 120 м	г. Москва, пос. Воскресенское, д. Ясново	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145		Наружные сети электроснабжения. КЛ-0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 120 м, кадастровый номер: 77:17:0130405:2295	00-001104 от 01.07.2026
5018				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
5019				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
5020				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ВРУ-Полисадника В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ВРУ-Полисадника В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5022				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ВРУ-Полисадника В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ВРУ-Полисадника В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5024			Российская Федерация, г. Москва, п. Воскресенское, д. Ясново	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х240) L=135	135		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001105 от 01.07.2026
5025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х240) L=135	135			
5026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х240) L=135	135			
5027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х240) L=135	135			
5028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190	190			
5029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190	190			
5030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190	190			
5031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190	190			
5032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190	190			
5033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190	190			
5034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 ВРУ-ДОУ Садик В-1 АПВнБбШп-1 (4х185) L=180	180			
5035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 ВРУ-ДОУ Садик В-2 АПВнБбШп-1 (4х185) L=180	180			
5036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=69	69			
5037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=69	69			
5038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=69	69			
5039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=69	69			
5040			Российская Федерация, г. Москва, п. Воскресенское, д. Ясново	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х150) L=122	122		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001106 от 01.07.2026
5041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х150) L=122	122			
5042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х150) L=122	122			
5043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х150) L=122	122			
5044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-ДОУ В-1 АПВнБбШп-1 (4х185) L=69	69			
5053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-ДОУ В-2 АПВнБбШп-1 (4х185) L=69	69			
5054	**Тушино**							
5055	2	3	4	5	6	7	8	9
5056	77:08:0015001:1739	Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 16,7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, дом 77, корпус 1, строение 6	**ТП-23767**	1	-	Нежилое здание, пл. 16,7 кв. м., адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д. 77, корп. 1, стр. 3, с кадастровым номером 77:08:0015001:1739	20-00178-Туш от 30.06.2020
5057				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/и	Ящик собственных нужд ЯСН	20-00191-Туш от 30.06.2020
5058				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/и	Ящик собственных нужд ЯСН	20-00190-Туш от 30.06.2020
5059				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
5060				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1133	Панель ПДУ 8302 луч Б	20-00185-Туш от 30.06.2020
5061				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1141	Панель ПДУ 8302 луч А	20-00184-Туш от 30.06.2020
5062				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	б/и	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч Б	20-00189-Туш от 30.06.2020
5063				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	41	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч А	20-00188-Туш от 30.06.2020
5064				Комплектное распределительное устройство RM-6 IID	1	01.10.663	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IID луч Б	20-00183-Туш от 30.06.2020
5065				Предохранители ПН-2	1	б/и	ТП-23767: Защита 4х400А (4-ПН-2)	20-00180-Туш от 30.06.2020
5066				Предохранители ПН-2	1	б/и	ТП-23767: Защита 4х400А (4-ПН-2)	20-00181-Туш от 30.06.2020
5067				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1465654	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч А	20-00186-Туш от 30.06.2020

5068				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1460519	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч Б	20-00187-Туш от 30.06.2020
5069				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.675	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч А	20-00182-Туш от 30.06.2020
5070				**ТП-23768**	1	-	Нежилое здание пл. 17,6 кв. м., адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д. 77, корп. 1, стр. 5, с кадастровым номером 77:08:0015001:1738	20-00179-Туш от 30.06.2020
5071				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1460731	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч А	20-00198-Туш от 30.06.2020
5072				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1460726	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч Б	20-00199-Туш от 30.06.2020
5073				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.642	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч А	20-00194-Туш от 30.06.2020
5074				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.667	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч Б	20-00195-Туш от 30.06.2020
5075	77:08:0015001:1738	Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 17,6 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, дом 77, корпус 1, строение 5	Предохранители ПН-2	1	6/и	ТП-23768: Защита 4х400А (4-ПН-2)	20-00192-Туш от 30.06.2020
5076				Предохранители ПН-2	1	6/и	ТП-23768: Защита 4х400А (4-ПН-2)	20-00193-Туш от 30.06.2020
5077				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	37	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч А	20-00200-Туш от 30.06.2020
5078				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	38	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч Б	20-00201-Туш от 30.06.2020
5079				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1108	Панель ПДУ 8302 луч А	20-00196-Туш от 30.06.2020
5080				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1103	Панель ПДУ 8302 луч Б	20-00197-Туш от 30.06.2020
5081				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6/и	Ящик собственных нужд ЯСН	20-00202-Туш от 30.06.2020
5082				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6/и		20-00203-Туш от 30.06.2020
5083				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	6/и		
5084	**ЖК "Прима Парк 2"**							
5085	2	3	4	5	6	7	8	9
5086	77:13:0020209:3517	Трансформаторная подстанция №2 (ТП-2), назначение: Нежилое, площадь: 24,6 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 12А	**ТП-2**	1	-	Трансформаторная подстанция №2 (ТП-2), назначение: нежилое здание, площадью 24,6 кв. м, кадастровый номер 77:13:0020209:3517	00-000528 от 31.12.2023
5087				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1820867	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001279 от 01.07.2026
5088				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1823358	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001280 от 01.07.2026
5089				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015.04.МЛ17766 С-411325	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001281 от 01.07.2026
5090				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015.04.МЛ17767 С-421382	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001282 от 01.07.2026
5091				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0067	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001283 от 01.07.2026
5092				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0065		
5093				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0068		
5094				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0066		
5095				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1764		
5096				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2321		
5097				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2318		
5098				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1848		
5099				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1846		
5100	77:13:0020217:347	Трансформаторная подстанция №4 (ТП-4), назначение: Нежилое, площадь: 31,9 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 4	**ТП-4**	1	-	Трансформаторная подстанция №4 (ТП-4), назначение: нежилое здание, площадью 31,9 кв. м, кад.№77:13:0020217:347	00-000529 от 31.12.2023
5101				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1814692	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001284 от 01.07.2026
5102				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1821507	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001285 от 01.07.2026
5103				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2015.07.МЛ18700 С-52440	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	00-001286 от 01.07.2026
5104				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.07.МЛ18702 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001287 от 01.07.2026
5105				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2015.07.МЛ18701 С-51440	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	00-001288 от 01.07.2026
5106				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.07.МЛ18703 С-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001289 от 01.07.2026
5107				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0108	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001290 от 01.07.2026
5108				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0105		
5109				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0107		
5110				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0106		
5111				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1820		
5112				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2421		
5113				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2426		
5114				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	8451		
5115				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	8506		
5116				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1946		
5117				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1945		
5118	77:13:0020209:3514	Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 - ТП-2 - ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 657 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160	160		Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 - ТП-2 - ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 657 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3514	00-001291 от 01.07.2026
5119				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160	160			
5120				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=485	485			
5121				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=485	485			
5122	77:13:0000000:2167	Кабельная линия 10 кВ от ТП-3 до ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 352 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=410	410		Кабельная линия 10 кВ от ТП-3 до ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 352 м, кадастровый номер: 77:13:0000000:2167	00-001292 от 01.07.2026
5123				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=410	410			
5124				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч Б) до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350	350			
5125				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РТП-1 с.2 яч.17 до ТП-4 луч А) до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350	350			
5126	77:13:0020217:613	Кабельная линия 0,4 кВт, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 253 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=135	135		Кабельная линия 0,4 кВт, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 253 м, кадастровый номер: 77:13:0020217:613	00-001293 от 01.07.2026
5127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=135	135			
5128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210			
5129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210			
5130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=145	145			
5131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=145	145			
5132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-4 В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=245	245			
5133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-4 В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=245	245			
5134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-5 ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=125	125			
5135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-5 ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=125	125			
5136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-6 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=165	165			
5137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-6 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=165	165			
5138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210			
5139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210			
5140	77:13:0020209:3467	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 289 м	г. Москва, г. Щербинка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.22а ВРУ-Гараж В-1 АПвнБбШп-1 (4х150) L=350	350		Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 289 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3467	00-001294 от 01.07.2026
5141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22а ВРУ-Гараж В-2 АПвнБбШп-1 (4х150) L=350	350			
5142	77:13:0020209:3480	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 136 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=155	155		Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 136 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3480	00-001295 от 01.07.2026
5143				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=155	155			
5144				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-2 В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=155	155			
5145				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-2 В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=155	155			
5146				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-3 НТП В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=150	150			
5147				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-3 НТП В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=150	150			
5148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205			
5149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205			
5150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205			
5151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205			
5152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220			
5153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220			
5154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220			
5155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220			
5156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55			
5157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55			
5158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55			
5159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55			
5160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-4 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=55	55			
5161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-4 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=55	55			
5162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-Паркинг В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=300	300			
5163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-Паркинг В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=300	300			
5164				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5165				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5166				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5167				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5168				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5169				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5170				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			

5171				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5172				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5173				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5174				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5175				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5176				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=155	155			
5177				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=155	155			
5178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=225	225			
5179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=225	225			
5180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=190	190			
5181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=190	190			
5182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х120) L=70	70			
5185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х120) L=70	70			
5186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х120) L=125	125			
5187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х120) L=125	125			
5188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=200	200			
5189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-8 В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=200	200			
5190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-9 В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=170	170			
5191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=190	190			
5192	77:13:0020209:3470	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 610 м	г. Москва, г. Щербинка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=190	190		Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 610 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3470	00-001296 от 01.07.2026
5193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х120) L=70	70			
5196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х120) L=70	70			
5197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х120) L=125	125			
5198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х120) L=125	125			
5199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=200	200			
5200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=200	200			
5201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240	240			
5202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240	240			
5203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=200	200			
5204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240	240			
5205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240	240			
5206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-8 В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=200	200			
5207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-9 В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=170	170			
5208	77:13:0020209:3483	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 22 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=60	60		Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 22 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3483	00-001297 от 01.07.2026
5209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=60	60			
5210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х120) L=135	135			
5211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х120) L=135	135			
5212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=200	200			
5213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=200	200			
5214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-3 В-1 АПвнБбШп-1 (4х150) L=105	105			
5215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-3 В-2 АПвнБбШп-1 (4х150) L=105	105			
5216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-4 В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=160	160			
5217	77:13:0020217:605	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 260 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща, д.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-4 В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=160	160		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 260 м, кадастровый номер: 77:13:0020217:605	00-001298 от 01.07.2026
5218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-5 В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=85	85			
5219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-5 В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=85	85			
5220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-6 В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=150	150			
5221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-6 В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=150	150			
5222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х120) L=135	135			
5223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х120) L=135	135			
5224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=200	200			
5225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=200	200			
5226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=100	100			
5227	77:13:0020209:3466	Внутриплощадочная кабельная линия 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=100	100		Внутриплощадочная кабельная линия 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3466	00-001299 от 01.07.2026
5228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=100	100			
5229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=100	100			
5230	77:13:0020209:3450	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 16 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад.	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.20 ВРУ-1 В-2 АПвнБбШп-1 (4х120) L=35	35		Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 16 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3450	00-001300 от 01.07.2026
5231				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.20 ВРУ-1 В-1 АПвнБбШп-1 (4х120) L=35	35			
5232				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5233				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5234				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-2 В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5235	77:13:0020209:3455	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 70 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-2 В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=85	85		Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 70 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3455	00-001301 от 01.07.2026
5236				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-3 НТП В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=80	80			
5237				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-3 НТП В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=80	80			
5238				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5239				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105			
5241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105			
5242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105			
5243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-2 В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105			
5244	77:13:0020209:3462	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 105 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-НТП В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=100	100		Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 105 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3462	00-001302 от 01.07.2026
5245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-НТП В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=100	100			
5246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105			
5247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-2 В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105			
5248				**ЖК "Большие Семерки"**				
5249	2	3	4	5	6	7	8	9
5250				**ТП-1**	-			-
5251				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 051	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-000659a от 29.01.2024
5252				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 050	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-000660a от 29.01.2024
5253				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 049	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (3)	00-000661a от 29.01.2024
5254				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 048	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (4)	00-000662a от 29.01.2024
5255				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	1	СТО72-12-21-01	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица (1)	00-000663a от 29.01.2024
5256				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	1	СТО72-12-21-02	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица (2)	00-000664a от 29.01.2024
5257				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2021-W44-2-0146	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000665a от 29.01.2024
5258				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2021-W44-2-0145	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000666a от 29.01.2024
5259				Комплектное ишковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73331121		

5260				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73341121		
5261				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73351121		
5262	-	-	г. Москва, ул. Краснобогатырская, вл.38, стр.5	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73361121		
5263				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	78230222		
5264				Шкаф питания ШП	1	б/и		
5265				Шкаф питания ШП	1	б/и		
5266				Шкаф питания ШП	1	73311121		
5267				Шкаф учета электроэнергии ШУ	2	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000667в от 29.01.2024
5268				Шкаф питания ШП	1	73321121		
5269				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	78430322		
5270				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	78420322		
5271				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4016-1		
5272				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4016-2		
5273				Узел учета электроэнергии	6	б/и		
5274				Узел учета электроэнергии	6	б/и		
5275				Узел учета электроэнергии	9	б/и		
5276				Узел учета электроэнергии	9	б/и		
5277				Шинопровод-6 кВ от РТП-1253 с.1 яч.1 до ТП-1 луч А Алюминиевая прямоугольная шина 3хАД31Т (10х8) L=5,5	5,5	-		
5278				Шинопровод-6 кВ от РТП-1253 с.2 яч.6 до ТП-1 луч Б Алюминиевая прямоугольная шина 3хАД31Т (10х8) L=5,5	5,5	-		
5279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=170,16	170,16			
5280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=170,16	170,16			
5281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=174,16	174,16			
5282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=174,16	174,16			
5283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=115,65	115,65			
5284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=115,65	115,65			
5285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=119,65	119,65			
5286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=119,65	119,65			
5287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=129,65	129,65			
5288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=129,65	129,65			
5289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=133,65	133,65			
5290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=133,65	133,65			
5291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=152,34	152,34			
5292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=152,34	152,34			
5293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=156,34	156,34			
5294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=156,34	156,34			
5295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=248,32	248,32			
5296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=248,32	248,32			
5297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвэБбШп-1 (4х240) L=248,32	248,32			
5298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=252,32	252,32			
5299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=252,32	252,32			
5300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвэБбШп-1 (4х240) L=252,32	252,32			
5301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=172,54	172,54			
5302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=172,54	172,54			
5303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=175,54	175,54			
5304			Москва, ул. Краснобогатырская, 40	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=175,54	175,54		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000250о от 04.03.2025
5305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=115,58	115,58			
5306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=115,58	115,58			
5307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.3) АПвэБбШп-1 (4х240) L=115,58	115,58			
5308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=112,58	112,58			
5309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=112,58	112,58			
5310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.3) АПвэБбШп-1 (4х240) L=112,58	112,58			
5311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=75,33	75,33			
5312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=75,33	75,33			
5313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.3) АПвэБбШп-1 (4х240) L=75,33	75,33			
5314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=72,33	72,33			
5315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=72,33	72,33			
5316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.3) АПвэБбШп-1 (4х240) L=72,33	72,33			
5317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=67,77	67,77			
5318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=67,77	67,77			
5319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.3) АПвэБбШп-1 (4х240) L=67,77	67,77			
5320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=64,77	64,77			
5321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=64,77	64,77			
5322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.3) АПвэБбШп-1 (4х240) L=64,77	64,77			
5323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-1 АПвэБбШп-1 (4х70) L=132,84	132,84			
5324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-2 АПвэБбШп-1 (4х70) L=136,84	136,84			
5325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-1 АПвэБбШп-1 (4х150) L=135,84	135,84			
5326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-2 АПвэБбШп-1 (4х150) L=139,84	139,84			
5327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=198,72	198,72			
5328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=198,72	198,72			
5329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=201,72	201,72			
5330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=201,72	201,72			
5331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ЩНО В-1 АПвэБбШп-1 (4х10) L=5	5			
5332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ЩНО В-2 АПвэБбШп-1 (4х10) L=5	5			
5333				**ИК "ФИНАМ"**				
5334	2	3	4	5	6	7	8	9
5335				**РП-26051**	-	-	-	-
5336				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	0505192L	Распределительная ячейка SM-6 (1)	00-000185 от 31.10.2019
5337				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	0506008L	Распределительная ячейка SM-6 (2)	00-000186 от 31.10.2019

5338				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	0505198L	Распределительная ячейка SM-6 (3)	00-000187 от 31.10.2019
5339				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	0505196L	Распределительная ячейка SM-6 (4)	00-000188 от 31.10.2019
5340				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	0505194L	Распределительная ячейка SM-6 (5)	00-000189 от 31.10.2019
5341				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	0507101L	Распределительная ячейка SM-6 (6)	00-000190 от 31.10.2019
5342				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	0506010L	Распределительная ячейка SM-6 (7)	00-000191 от 31.10.2019
5343				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	0507097L	Распределительная ячейка SM-6 (8)	00-000192 от 31.10.2019
5344				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	0508049L	Распределительная ячейка SM-6 (9)	00-000193 от 31.10.2019
5345				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	0507094L	Распределительная ячейка SM-6 (10)	00-000194 от 31.10.2019
5346				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	0507090L	Распределительная ячейка SM-6 (11)	00-000195 от 31.10.2019
5347	-	-	Российская Федерация. Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Настасьинский, д. 7, стр. 2, помещ. 1/Ц	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	0507078L	Распределительная ячейка SM-6 (12)	00-000196 от 31.10.2019
5348				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	0507092L	Распределительная ячейка SM-6 (13)	00-000197 от 31.10.2019
5349				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	0507080L	Распределительная ячейка SM-6 (14)	00-000198 от 31.10.2019
5350				Шкаф телемеханики Деконт	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе РП-26051	00-000199 от 31.10.2019
5351				Шкаф телемеханики Деконт	1	б/и		
5352				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	б/и		
5353				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	б/и		
5354				Щит автоматического переключения на резера ЩАП-12 МКС	1	б/и		
5355				Щит автоматического переключения на резера ЩАП-12 МКС	1	б/и		
5356				Шкаф питания ШП-1	1	б/и		
5357				Шкаф питания ШП-2	1	б/и		
5358				Шкаф переходной	1	б/и		
5359				Шкаф переходной	1	б/и		
5360				Рубильник Apator RBK-2	1	б/и		
5361				Рубильник Apator RBK-2	1	б/и		
5362				Шкаф УСЗ	1	б/и		
5363				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
5364				Источник бесперебойного питания Eaton	1	б/и		
5365				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4L17006		
5366				Источник бесперебойного питания Eaton	1	б/и		
5367				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	б/и		
5368				Шкаф телемеханики Деконт	1	б/и		
5369				**ТП-1**	-	-	-	-
5370				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	R 04 29 052 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (III) (1)	00-000200 от 31.10.2019
5371				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	R 04 10 452 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (III) (2)	00-000201 от 31.10.2019
5372				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 04 10 397 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (IDI) (1)	00-000202 от 31.10.2019
5373	-	-	г. Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 04 29 051 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (IDI) (2)	00-000203 от 31.10.2019
5374				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	357268	Трансформатор aTSE 1600 кВА (1)	00-000204 от 31.10.2019
5375				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	357269	Трансформатор aTSE 1600 кВА (2)	00-000205 от 31.10.2019
5376				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	463	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-1	00-000206 от 31.10.2019
5377				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	465		
5378				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/и		
5379				Шкаф управления АВР-10 кВ	1	б/и		
5380				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/и		
5381				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/и		
5382				Кабельная линия-10 кВ от РТП-19030 с.1 яч.7 до РП-26051 с.1 яч.4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1266	1266		Кабельные линии 10/0,4 кВ	00-000207 от 31.10.2019
5383				Кабельная линия-10 кВ от РТП-19030 с.2 яч.16 до РП-26051 с.2 яч.11 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1270	1270			
5384				Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15	15			
5385				Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.2 яч.12 до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15	15			
5386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АВБбШв-1 (4х150) L=100	100			
5387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АВБбШв-1 (4х150) L=100	100			
5388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-3 АПвБбШв-1 (4х150) L=100	100			
5389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=100	100			
5390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=100	100			
5391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-4 АПвБбШв-1 (4х150) L=100	100			
5392				**ЖК "Орлыкка"**				
5393	2	3	4	5	6	7	8	9
5394				**ТП-817**	-	-	-	-
5395				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	13544	Трансформатор силовой с литой изоляцией типа ТС(З)ЛМШ-1000-6,3/0,4 кВ (1)	00-000464 от 31.12.2019
5396				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	13545	Трансформатор силовой с литой изоляцией типа ТС(З)ЛМШ-1000-6,3/0,4 кВ (2)	00-000465 от 31.12.2019
5397				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2019-W26-2-0007	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE D (1)	00-000466 от 31.12.2019
5398				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2019-W26-2-0008	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE D (2)	00-000467 от 31.12.2019
5399				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	1	CT035-07-19-01	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-R (1)	00-000468 от 31.12.2019
5400				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	1	CT035-07-19-03	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-R (2)	00-000469 от 31.12.2019
5401				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	1	CT035-07-19-02	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-ME/SE (1)	00-000470 от 31.12.2019
5402				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 4	1	CT035-07-19-04	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-ME/SE (2)	00-000471 от 31.12.2019
5403	-	-	г. Москва, Большой Ордынский переулок, вл. 4, стр. 2-7	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	19/06090	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000472 от 31.12.2019
5404				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	19/06091		
5405				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	19/06092		
5406				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	19/06093		
5407				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	19/06094		
5408				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	19/06095		
5409				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	19/06096		
5410				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	19/06097		
5411				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	19/06098		
5412				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	45020619		
5413				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	45000619		
5414				Шкаф питания ШП	1	44780619		
5415				Шкаф питания ШП	1	44770619		
5416				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	43950419		
5417				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т-2Т	1	44790619		
5418				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	19/07054		
5419				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	19/07053		
5420				Щит распределительный	1	12363		
5421			г. Москва, Большой Ордынский переулок, вл. 4, стр. 2-7	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч А до ТП-817 луч А АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=14,5	14,5		Кабельная линия 6 кВ АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) луч А ТП 817 направлением луч А ТП 5125 L=14,5м	00-000473 от 31.12.2019
5422				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч Б до ТП-817 луч Б АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=10,5	10,5		Кабельная линия 6 кВ АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) луч Б ТП 817 направлением луч Б ТП 5125 L=10,5м	00-000474 от 31.12.2019
5423				**ТСЖ "Поселок Художников"**				
5424	2	3	4	5	6	7	8	9
5425				**ТП-23606**	-	-	-	-
5426				Корпус подстанции	1		Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1000 (ТП-23606), общей площадью 22 кв.м	00-000409 от 12.08.2025
5427				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1477673	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000410 от 12.08.2025
5428				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1467791	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000411 от 12.08.2025
5429				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R022910I8SF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000412 от 12.08.2025
5430				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R022601I8SF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000413 от 12.08.2025
5431	-	-	г. Москва, ул. Врубеля, д.8	Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-М20	1	2723	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000414 от 12.08.2025
5432				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/и		
5433				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/и		
5434				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-М20	1	2723		
5435				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	б/и		
5436				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	б/и		
5437				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1019		
5438				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1015		
5439			г. Москва, ул. Врубеля, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.1 яч.8 до ТП-23606 луч А АСБ-10 (3х240) L=3405	3405		Кабельные линии 10 кВ	00-000415 от 12.08.2025
5440				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.2 яч.13 до ТП-23606 луч Б АСБ-10 (3х240) L=3405	3405			
5441				**ЖК "Ново-Никольское"**				
5442	2	3	4	5	6	7	8	9
5443				**РТП-151**	-	-	-	-
5444				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5445				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5446				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5447				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5448				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5449				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5450				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5451				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5452				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5453				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5454				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5455				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5456				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5457	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5458				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5459				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5460				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5461				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5462				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5463				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5464				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5465				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5466				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5467				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5468				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5469				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5470				**ТП-1510 (ТП-5)**	-	-	-	-
5471				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5472				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		

5473				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5474				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5475				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5476	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5477				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5478				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5479				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5480				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5481				**ТП-1511 (ТП-7)**	-	-	-	-
5482				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5483				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5484				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5485				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5486				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5487	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5488				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5489				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5490				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5491				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5492				**ТП-1512 (ТП 1)**	-	-	-	-
5493				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5494				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5495				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5496				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5497				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5498				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5499	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5500				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5501				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5502				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5503				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5504				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5505				**ТП-1513 (ТП 2)**	-	-	-	-
5506				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5507				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5508				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5509				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5510				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5511				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5512	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5513				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5514				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5515				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5516				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5517				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5518				**ТП-1514 (ТП-3)**	-	-	-	-
5519				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5520				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5521				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5522				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5523				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5524				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5525	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5526				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5527				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5528				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5529				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5530				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5531				**ТП-1515 (ТП-10)**	-	-	-	-
5532				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
5533				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
5534				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5535				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5536				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5537				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5538	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5539				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5540				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5541				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5542				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5543				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5544				**ТП-1516 (ТП-11)**	-	-	-	-
5545				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
5546				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
5547				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5548				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5549				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5550				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5551	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5552				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5553				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5554				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5555				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5556				Панель нижого напряжения № РП-1	1	506.232.1		
5557				**ТП-1532 (ТП-14)**	-	-	-	-
5558				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
5559				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5560	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5561				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5562				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5563				**КРУН-10 кВ №112**	-	-	-	-
5564	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5565				**РУ-0,4 кВ**	-	-	-	-
5566				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-10.8	1	н/д		
5567				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-10.9	1	н/д		
5568				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-11.6	1	н/д		
5569				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-11.7	1	н/д		
5570				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-11.8	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5571	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.1	1	н/д		
5572				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.2	1	н/д		
5573				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.3	1	н/д		
5574				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.4	1	н/д		
5575				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.9	1	н/д		
5576				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.10	1	н/д		
5577				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.11	1	н/д		
5578				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.12	1	н/д		
5579				Кабельная линия-10 кВ от яч.17 РП-151 до яч.1 ТП-1512 АСБз-10 (3х240) L=115	115			
5580				Кабельная линия-10 кВ от яч.16 РП-151 до яч.8 ТП-1512 АСБз-10 (3х240) L=115	115			
5581				Кабельная линия-10 кВ от яч.13 РП-151 до яч.1 ТП-1510 АСБз-10 (3х120) L=395	395			
5582				Кабельная линия-10 кВ от яч.12 РП-151 до яч.6 ТП-1510 АСБз-10 (3х120) L=395	395			
5583				Кабельная линия-10 кВ от яч.15 РП-151 до яч.1 ТП-1515 АСБз-10 (3х240) L=1145	1145			
5584				Кабельная линия-10 кВ от яч.14 РП-151 до яч.8 ТП-1515 АСБз-10 (3х240) L=1145	1145			
5585				Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1512 до яч.1 ТП-1513 АСБз-10 (3х240) L=340	340			
5586				Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1512 до яч.8 ТП-1513 АСБз-10 (3х240) L=340	340			
5587			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1513 до яч.1 ТП-1514 АСБз-10 (3х240) L=165	165		Линии электропередачи 10 кВ, местонахождение объекта: г. Москва, ТАО, п. Первомайское, д. Ивановское, КН 77:18:0180516:3056	00-000028 от 01.04.2020
5588				Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1513 до яч.8 ТП-1514 АСБз-10 (3х240) L=165	165			
5589				Кабельная линия-10 кВ от яч.11 РП-151 до яч.1 ТП-1511 АСБз-10 (3х120) L=1065	1065			
5590				Кабельная линия-10 кВ от яч.10 РП-151 до яч.6 ТП-1511 АСБз-10 (3х120) L=1065	1065			
5591				Кабельная линия-10 кВ от яч.9 РП-151 до яч.1 ТП-1516 АСБз-10 (3х120) L=2030	2030			
5592				Кабельная линия-10 кВ от яч.8 РП-151 до яч.8 ТП-1516 АСБз-10 (3х120) L=2030	2030			
5593				Кабельная линия-10 кВ от КРУН до яч.1 ТП-1532 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=500	500			
5594				Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.7 до РТП-151 АПвПГ-10 3х(1х500/70) L=50	50			
5595				Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.8 до РТП-151 АПвПГ-10 3х(1х500/70) L=50	50			
5596				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1532 до ТП-1516 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=572	572			
5597				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=215	215			
5598				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=215	215			
5599				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=235	235			
5600				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=235	235			
5601				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=240	240			
5602				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=240	240			
5603				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=260	260			
5604				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=260	260			
5605				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=280	280			
5606				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=280	280			

5607				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=300	300		
5608				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=300	300		
5609				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=280	280		
5610				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=300	300		
5611				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=75	75		
5612				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=75	75		
5613				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=95	95		
5614				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=95	95		
5615				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110		
5616				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110		
5617				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=130	130		
5618				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=130	130		
5619				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56		
5620				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56		
5621				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56		
5622				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56		
5623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=210	210		
5624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=195	195		
5625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170		
5626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170		
5627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=155	155		
5628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=155	155		
5629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=220	220		
5630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=220	220		
5631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205		
5632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205		
5633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=150	150		
5634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=135	135		
5635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=290	290		
5636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=290	290		
5637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=305	305		
5638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=305	305		
5639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210		
5640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210		
5641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225		
5642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225		
5643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=160	160		
5644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175		
5645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90	90		
5646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90	90		
5647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75	75		
5648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75	75		
5649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210		
5650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210		
5651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225		
5652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225		
5653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160		
5654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160		
5655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175	175		
5656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175	175		
5657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=160	160		
5658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=175	175		
5659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180	180		
5660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180	180		
5661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=165	165		
5662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=165	165		
5663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=260	260		
5664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=245	245		
5665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290	290		
5666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290	290		
5667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=305	305		
5668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=305	305		
5669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х185) L=55	55		
5670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х185) L=70	70		
5671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=185	185		
5672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=185	185		
5673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170		
5674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170		
5675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180		
5676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180		
5677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165		
5678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165		
5679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60		
5680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60		
5681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60		
5682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60		
5683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75		
5684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75		
5685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75		
5686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75		
5687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180		
5688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180		
5689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165		
5690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165		
5691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.2 АПвБбШв-1 (4х185) L=160	160		
5692		Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское		Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.1 АПвБбШв-1 (4х185) L=88	88	Линии электропередачи 0.4 кВ.местонахождение объекта : г. Москва, ТАО, п. Первомайское, д. Ивановское КН 77:18:0180516:177	00-000027 от 01.04.2019
5693				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=98	98		
5694				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=46	46		
5695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.5 АПвБбШв-1 (4х150) L=210	210		
5696				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.6 АПвБбШв-1 (4х150) L=112	112		
5697				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.7 АПвБбШв-1 (4х150) L=11	11		

5698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=415	415			
5699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.9 АПвБбШв-1 (4х240) L=490	490			
5700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=290	290			
5701				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.11 АПвБбШв-1 (4х240) L=154	154			
5702				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.12 АПвБбШв-1 (4х240) L=95	95			
5703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.13 АПвБбШв-1 (4х240) L=285	285			
5704				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.14 АПвБбШв-1 (4х240) L=140	140			
5705				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.15 АПвБбШв-1 (4х240) L=113	113			
5706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=780	780			
5707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=765	765			
5708				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.21к2 АПвБбШв-1 (4х70) L=120	120			
5709				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к2 АПвБбШв-1 (4х50) L=28	28			
5710				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=60	60			
5711				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.17к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=92	92			
5712				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.13к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=42	42			
5713				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.11к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=62	62			
5714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.6 АПвБбШв-1 (4х240) L=135	135			
5715				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.1 АПвБбШв-1 (4х240) L=36	36			
5716				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.2 АПвБбШв-1 (4х240) L=106	106			
5717				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.3 АПвБбШв-1 (4х240) L=192	192			
5718				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.4 АПвБбШв-1 (4х240) L=161	161			
5719				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.5 АПвБбШв-1 (4х240) L=83	83			
5720				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.7 АПвБбШв-1 (4х240) L=110	110			
5721				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=55	55			
5722				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=57	57			
5723				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.9 АПвБбШв-1 (4х240) L=23	23			
5724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=155	155			
5725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=155	155			
5726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170			
5727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170			
5728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х35) L=320	320			
5729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х35) L=325	325			
5730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=315	315			
5731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=320	320			
5732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=197	197			
5733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=197	197			
5734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная станция(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=470	470			
5735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная(ввод№2) л станцияуч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=485	485			
5736				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.52 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50			
5737				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.54 АПвБбШв-1 (4х50) L=83	83			
5738				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.53к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48			
5739				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.51к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48			
5740				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49 АПвБбШв-1 (4х50) L=64	64			
5741				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50			
5742				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.47к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50			
5743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.1 АПвБбШв-1 (4х240) L=280	280			
5744				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.2 АПвБбШв-1 (4х240) L=98	98			
5745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=85	85			
5746				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=85	85			
5747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.5 АПвБбШв-1 (4х240) L=285	285			
5748				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.6 АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
5749				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.7 АПвБбШв-1 (4х240) L=13	13			
5750				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=177	177			
5751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.9 АПвБбШв-1 (4х185) L=45	45			
5752				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.10 АПвБбШв-1 (4х185) L=73	73			
5753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.11 АПвБбШв-1 (4х185) L=175	175			
5754				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.12 АПвБбШв-1 (4х185) L=31	31			
5755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.13 АПвБбШв-1 (4х150) L=265	265			
5756				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.17 АПвБбШв-1 (4х150) L=123	123			
5757				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.15 АПвБбШв-1 (4х150) L=24	24			
5758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.16 АПвБбШв-1 (4х240) L=330	330			
5759				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.19 АПвБбШв-1 (4х240) L=15	15			
5760				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.18 АПвБбШв-1 (4х240) L=135	135			
5761				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.14 АПвБбШв-1 (4х240) L=30	30			
5762				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.45к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=90	90			
5763				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.43к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48			
5764				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.41к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=60	60			
5765				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.47 АПвБбШв-1 (4х50) L=56	56			
5766				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.45 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48			
5767				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.43 АПвБбШв-1 (4х50) L=90	90			
5768				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.38 АПвБбШв-1 (4х50) L=100	100			
5769				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.40 АПвБбШв-1 (4х50) L=60	60			
5770				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.42 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75			
5771				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.41 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75			
5772				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.44 АПвБбШв-1 (4х50) L=52	52			
5773				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.46 АПвБбШв-1 (4х50) L=83	83			
5774				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.37 АПвБбШв-1 (4х50) L=78	78			
5775				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.35 АПвБбШв-1 (4х50) L=70	70			
5776				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.36 АПвБбШв-1 (4х50) L=52	52			
5777				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.31 АПвБбШв-1 (4х50) L=70	70			
5778				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.33 АПвБбШв-1 (4х50) L=115	115			
5779				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.34 АПвБбШв-1 (4х50) L=58	58			
5780				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.29 АПвБбШв-1 (4х50) L=80	80			
5781				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.30 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50			
5782				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.32 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75			
5783				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.28 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75			
5784				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.27 АПвБбШв-1 (4х50) L=70	70			
5785				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.25 АПвБбШв-1 (4х50) L=83	83			
5786	**БЦ "Высота"**							
5787	2	3	4	5	6	7	8	9

5788				**ТП-2904**	1	6635	Трансформаторная подстанция (ТП 2904), назначение: нежилое здание, 1 этажное, общей площадью 20,8 м2, кадастровый номер 77:17:0120305:255	00-000118 от 30.09.2019
5789				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W31-2-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001182 от 01.07.2026
5790				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	13.09.МЛ1.1032.С-42103	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001183 от 01.07.2026
5791				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1763700	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001184 от 01.07.2026
5792				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1764015	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001185 от 01.07.2026
5793				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4107		
5794				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4148		
5795	77:17:0120305:255	Трансформаторная подстанция, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, шоссе Калужское, километр 24-й, дом 1, строение 2	Шкаф питания ШП1-1-Ф	1	1189		
5796				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7110		
5797				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(УКМ58)	1	801	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001186 от 01.07.2026
5798				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1246		
5799				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(УКМ58)	1	800		
5800				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1247		
5801				Питание обогрева RM-6	1	н/д		
5802				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7102		
5803	77:17:0000000:9744	Электроснабжение, назначение: коммунальное, протяженность: 806 м	г. Москва, НАО, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, строение 1, строение 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.1 яч.19 до ТП-2904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=806	806		Электроснабжение, назначение: коммунальное, протяженность: 806 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:9744	00-001187 от 01.07.2026
5804				Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.2 яч.20 до ТП-2904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=806	806			
5805	**БЦ "Интеграл"**							
5806	2	3	4	5	6	7	8	9
5807				**РТП-1**	-	-	-	-
5808				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	0924073SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с набором функций DIDI (DE) + Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией I(DE) +Комплектное	00-000233 от 05.11.2019
5809				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924272SF		
5810				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924272SF-		
5811				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	0924072SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с набором функций DIDI (DE) + Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией I(DE) +Комплектное	00-000234 от 05.11.2019
5812				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924271SF		
5813				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924274SF		
5814				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	0925045SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с фуикцией B (1)	00-000235 от 05.11.2019
5815				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	0925046SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с фуикцией B (2)	00-000236 от 05.11.2019
5816				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771937-02	Трансформатор Trihal-2500/10 (1)	00-000237 от 05.11.2019
5817	-	-	г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771742-01	Трансформатор Trihal-2500/10 (2)	00-000238 от 05.11.2019
5818				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771742-02	Трансформатор Trihal-2500/10 (3)	00-000239 от 05.11.2019
5819				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771743-02	Трансформатор Trihal-2500/10 (4)	00-000240 от 05.11.2019
5820				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1936		
5821				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1940		
5822				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	2141		
5823				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	2127		
5824				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1942	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000241 от 05.11.2019
5825				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061735		
5826				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061740		
5827				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061742		
5828				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061745		
5829				Шкаф питания ШП1	6	н/д		
5830			г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-11 с.1 яч.7В до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2990; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=242	3232		Высоковольтный кабель АПвПуг-10	00-000232 от 05.11.2019
5831				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-11 с.1 яч. 22В до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2990; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=245	3235			
5832				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=96	96			
5833				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до Т-3 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=93	93			
5834				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=75	75			
5835				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до Т-4 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=81	81			
5836	**ЖК "Доминанта"**							
5837	2	3	4	5	6	7	8	9
5838				**РТП-26010**	-	-	-	-
5839				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0705		
5840				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0706		
5841				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0703		
5842	-	-	г. Москва, ул. Щукинская, вл. 2/4	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0704		
5843				Электрический конекторный обогреватель	1	00733	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000209 от 05.11.2019
5844				Электрический конекторный обогреватель	1	00243		
5845				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
5846				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
5847				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
5848				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
5849				Ящик управления обогревом ЯУО	1	б/н		
5850				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	41		
5851				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	42		
5852				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=315	315			
5853				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=315	315			
5854				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=270	270			
5855				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=270	270			
5856				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225			
5857				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225			
5858				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=200	200			
5859				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=200	200			
5860				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-1 ПвВГнг-1 (4х240) L=220	220			
5861				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=215	215			
5862				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=215	215			
5863				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=220	220			
5864				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=220	220			
5865				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320			
5866				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320			
5867				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-1 ПвВГнг-1 (4х70) L=170	170			
5868				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320			
5869				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320			
5870				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=275	275			
5871				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=275	275			
5872				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230			
5873				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230			
5874				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205			
5875				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205			
5876				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-2 ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225			
5877				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=220	220			
5878				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=220	220			
5879				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=225	225			
5880				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=225	225			
5881				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=325	325			
5882				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=325	325			
5883				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-2 ПвВГнг-1 (4х70) L=175	175			
5884			г. Москва, ул. Щукинская, вл. 2/4	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000208 от 05.11.2019
5885				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230			
5886				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=250	250			
5887				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=250	250			
5888				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=250	250			
5889				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=250	250			
5890				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180			
5891				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180			
5892				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=185	185			
5893				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=185	185			
5894				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215			
5895				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215			
5896				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245			
5897				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245			
5898				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215			
5899				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215			

5900				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225			
5901				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225			
5902				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=245	245			
5903				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=245	245			
5904				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245			
5905				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245			
5906				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=175	175			
5907				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=175	175			
5908				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180			
5909				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180			
5910				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=210	210			
5911				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=210	210			
5912				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=240	240			
5913				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=240	240			
5914				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205			
5915				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205			
5916	**ЖК "Дыхание"**							
5917	2	3	4	5	6	7	8	9
5918				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=135	135			
5919				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=135	135			
5920				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135			
5921				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135			
5922				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135			
5923				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135			
5924				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135			
5925				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135			
5926				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=75	75			
5927				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=75	75			
5928				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=75	75			
5929				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=75	75			
5930				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190			
5931				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190			
5932				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190			
5933				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190			
5934				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=30	30			
5935				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=30	30			
5936				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=30	30			
5937				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=30	30			
5938				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=30	30			
5939				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=30	30			
5940				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=70	70			
5941				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=70	70			
5942				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=70	70			
5943			г. Москва, Дмитровское ш., д. 13	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=70	70		Кабельные линии 0,4кВ	00-000210 от 05.11.2019
5944				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100			
5945				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100			
5946				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100			
5947				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100			
5948				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100			
5949				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100			
5950				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-2 (701697) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=70	70			
5951				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-2 (701697) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=70	70			
5952				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-2 (701697) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=70	70			
5953				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-2 (701697) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=70	70			
5954				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-1(ПТ (701713) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=135	135			
5955				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-1(ПТ (701713) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=135	135			
5956				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45			
5957				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45			
5958				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45			
5959				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45			
5960				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5	47,5			
5961				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5	47,5			
5962				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5	47,5			
5963				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5	47,5			
5964				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=155	155			
5965				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=155	155			
5966				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=65	65			
5967				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=65	65			
5968				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-1 АВБбШв-1 (4х35) L=50	50			
5969				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-2 АВБбШв-1 (4х35) L=50	50			
5970				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90			

5971				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ЗВРУ-оф (701712) В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90			
5972	**ЖК "Ландыши"**							
5973	2	3	4	5	6	7	8	9
5974				**ТП-29203**	-	-	-	-
5975				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	7676	Трансформатор ТМГ 1000-10/0,4 (1)	00-000438 от 30.11.2019
5976				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	7672	Трансформатор ТМГ 1000-10/0,4 (2)	00-000439 от 30.11.2019
5977				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2014-W17-1-0038 (2014.05.MJ113239 C.40fd08)	Устройство комплектное распределительное КРУ тип RM-6 NE-D (1)	00-000440 от 30.11.2019
5978				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2013-W4B-3-0070 (2014.05.MJ113238 C.40fd08)	Устройство комплектное распределительное КРУ тип RM-6 NE-D (2)	00-000441 от 30.11.2019
5979	-	-	г. Москва, ул. Островитянова вл. 43, квартал Юго-Запад	Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 20	1	3087	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000442 от 30.11.2019
5980				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 20	1	3087		
5981				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4631		
5982				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4632		
5983				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7643		
5984				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7636		
5985				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1483		
5986				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1482		
5987	**ЖК "Найтсбридж"**							
5988	2	3	4	5	6	7	8	9
5989				**ТП-72320**	-	-	-	-
5990				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018228	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (1)	00-000227 от 05.11.2019
5991				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018224	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (2)	00-000228 от 05.11.2019
5992				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018226	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (3)	00-000229 от 05.11.2019
5993				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018238	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (4)	00-000230 от 05.11.2019
5994				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 1	1	2014114697700001	Компактное распределительное устройство №1 20кВ SafePlus V (секционный выключатель)	00-000211 от 05.11.2019
5995				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 2	1	2014114697700001	Компактное распределительное устройство №2 20кВ SafePlus V (Т1)	00-000212 от 05.11.2019
5996				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 3	1	2014114697800001	Компактное распределительное устройство №3 20кВ SafePlus V (Т3)	00-000213 от 05.11.2019
5997				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 4	1	2014114697700001	Компактное распределительное устройство №4 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000214 от 05.11.2019
5998				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 5	1	2014114697700001	Компактное распределительное устройство №5 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000215 от 05.11.2019
5999				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 6	1	2014114697800001	Компактное распределительное устройство №6 20кВ SafePlus V (ТСН-1)	00-000216 от 05.11.2019
6000				Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 7	1	2014114662100001	Компактное распределительное устройство №7 20кВ SafePlus M (ТН-1)	00-000217 от 05.11.2019
6001				Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 8	1	2014114662200001	Компактное распределительное устройство №8 20кВ SafePlus M (ТН-2)	00-000218 от 05.11.2019
6002				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 9	1	2014114697900001	Компактное распределительное устройство №9 20кВ SafePlus V (ТСН-2)	00-000219 от 05.11.2019
6003	-	-	г. Москва, ул. Ефремова, д.19, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 10	1	2014114697900001	Компактное распределительное устройство №10 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000220 от 05.11.2019
6004				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 11	1	2014114697900001	Компактное распределительное устройство №11 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000221 от 05.11.2019
6005				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 12	1	2014114697900001	Компактное распределительное устройство №12 20кВ SafePlus V (Т2)	00-000222 от 05.11.2019
6006				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 13	1	2014114697900001	Компактное распределительное устройство №13 20кВ SafePlus V (Т4)	00-000223 от 05.11.2019
6007				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 14	1	2014114698000001	Компактное распределительное устройство №14 20кВ SafePlus M (секционный разъединитель)	00-000224 от 05.11.2019
6008				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	357203	ТСН-1, Трансформатор силовой сухой с литой изоляцией aTSE 63кВА/20/0,4 кВ	00-000225 от 05.11.2019
6009				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	357204	ТСН-2, Трансформатор силовой сухой с литой изоляцией aTSE 63кВА/20/0,4 кВ	00-000226 от 05.11.2019
6010				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1839	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000231 от 05.11.2019
6011				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1832		
6012				Щит учета электроэнергии ЩУ-1	1	1523		
6013				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	1526		
6014				Шкаф телемеханики	1	н/д		
6015				Шкаф телемеханики	1	н/д		
6016				Щит учета электроэнергии ЩУ-1	1	1530		
6017				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	1531		
6018				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	33		
6019				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	38		
6020				Источник бесперебойного питания	1	AQ4Q0405R		
6021				Источник бесперебойного питания	1	AQ1Q15013		
6022				Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.5 до ТП-72320 с.1 яч.4 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177			
6023				Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.6 до ТП-72320 с.1 яч.5 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177			
6024	77:01:0000000:3056	Кабельная канализация, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1130 м	г. Москва, ул. Ефремова, д.19, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.13 до ТП-72320 с.2 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177		Кабельная канализация, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 1130 м, кад.№77:01:0000000:3056.	00-000080к от 28.11.2023
6025				Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.14 до ТП-72320 с.2 яч.11 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177			
6026	**ЖК "Мono Дом"**							
6027	2	3	4	5	6	7	8	9
6028				**ТП-29615**	1	-	Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/04кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 18,3 кв.м. кад.№: 77:01:0006032:6437	00-000209 от 27.03.2020
6029				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1903004	Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/04кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 18,3 кв.м. кад.№: 77:01:0006032:6437	00-000209 от 27.03.2020
6030				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1900216		
6031				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017.12.MJ129537 C-52181R7		
6032				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017.12.MJ129538 C-51181R7		
6033	77:01:0006032:6437	БКТП 10/04кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 18,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, улица Международная,дом 15А, строение 1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	1	200		
6034				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	1	201		
6035				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A5782		
6036				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A5783		
6037				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6038				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6039				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9306		
6040				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9318		
6041				Шкаф питания ШП-2	1	2079		
6042	77:01:0006032:6440	ПКЛ-10кВ АПвПуг-10 3(1х120/35) 2шт, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 269 м	Москва, ул. Международная, вл. 15А	Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.2 яч.12 до ТП-29615 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310	310		Кабельная линия электропередач ПКЛ-10 кВ АПвПуг-10 3(1х120/35) 2 шт., назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 269 м., кад.номер №77:01:0006032:6440	00-000210 от 27.03.2020
6043				Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.1 яч.3 до ТП-29615 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310	310			
6044	77:01:0006032:6441	РКЛ-0,4кВ АПвБбШп 3(4х185) 2шт, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 23 м	Москва, ул. Международная, вл. 15А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23		Кабельная линия электропередач РКЛ-0,4кВ АПвБбШп 3(4х185) 2 шт., назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 23 м., кад.номер №77:01:0006032:6441	00-000211 от 27.03.2020
6045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
6046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
6047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
6048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
6049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
6050	**ЖК "Рублевские Огни"**							
6051	2	3	4	5	6	7	8	9
6052				**РТП-20001 (БРТП)**	-	-	-	-
6053				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1696587	Трансформатор силовой ТМГ-1600/10/0,4	00-000013 от 28.11.2019
6054				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1688723	Трансформатор силовой ТМГ-1600/10/0,4	00-000003 от 28.11.2019
6055				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	1	003315	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000017 от 28.11.2019
6056				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	1	003316	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000018 от 28.11.2019
6057				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	1	003317	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000019 от 28.11.2019
6058				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	1	003318	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000020 от 28.11.2019
6059				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	1	003319	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000015 от 28.11.2019
6060				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	1	003320	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000016 от 28.11.2019
6061				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	1	003321	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000021 от 28.11.2019
6062				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	1	003322	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000022 от 28.11.2019
6063				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	1	003323	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000023 от 28.11.2019
6064				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	1	003324	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000024 от 28.11.2019
6065	-	-	г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	1	003325	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000025 от 28.11.2019
6066				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	1	003326	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000026 от 28.11.2019
6067				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШРНВ	1	A2227	Шкаф низкого напряжения ШРНВ	00-000193 от 28.11.2019
6068				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШРНВ	1	A2228	Шкаф низкого напряжения ШРНВ	00-000206 от 28.11.2019
6069				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	368	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	00-000207 от 28.11.2019
6070				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	374	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	00-000195 от 28.11.2019
6071				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	328	Шкаф аварийного включения резерва ЩАП-12 МКС	00-000200 от 28.11.2019
6072				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
6073				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ0L2300D		
6074				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	329	Шкаф аварийного включения резерва ЩАП-12 МКС	00-000201 от 28.11.2019
6075				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
6076				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ0L53010		
6077				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	455	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000196 от 28.11.2019
6078				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	472	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000197 от 28.11.2019
6079				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	483	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000198 от 28.11.2019
6080				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	484	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000199 от 28.11.2019
6081				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3754	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000202 от 28.11.2019
6082				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3793	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000203 от 28.11.2019
6083				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000172859	Ящик управления отоплением Я5111-3274	00-000204 от 28.11.2019
6084				Обогреватель электрический	4	н/д		
6085				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000172863	Ящик управления отоплением Я5111-3274	00-000205 от 28.11.2019
6086				Обогреватель электрический	4	н/д		
6087			г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Кабельная линия-10 кВ от ТЭС "Лыково" КРУ №3 яч.17 до РТП-20001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5102,41; АПвВиг-LS-10 3х(1х240/50) L=3812,31	8914,72		Кабельные линии-10 кВ от ТЭС "Лыково" до БРТП с.1 АПвПуг 3х(1х240) L=9825,6 м	00-000012 от 28.11.2019

6088			г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Кабельная линия-10 кВ от ТЭС "Лыково" КРУ №4 яч.50 до РТП-20001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5102,41; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=3842,31	8944,72		Кабельные линии-10 кВ от ТЭС "Лыково" до БРТП с.2 АПвПуг 3х(1х240) L=8018,66 м	00-000011 от 28.11.2019
6089				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-9 В-1 ПвБбШп-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=216	271		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШп 4х95 L=440	00-000009 от 28.11.2019
6090				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-9 В-2 ПвБбШп-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5	270,5			
6091				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-12 (ИТП) В-1 ПвБбШп-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5	270,5		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШпLS 4х95 L=630	00-000010 от 28.11.2019
6092				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-12 (ИТП) В-2 ПвБбШп-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5	270,5			
6093				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х95) L=55; ПвБбШпLS-1 (4х95) L=157,5	212,5		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГнгFRLS 4х95 L=862,5	00-000007 от 28.11.2019
6094				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х95) L=55; ПвБбШпLS-1 (4х95) L=157,5	212,5			
6095				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х95) L=55; ПвБбШпLS-1 (4х95) L=157,5	212,5			
6096				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х95) L=55; ПвБбШпLS-1 (4х95) L=157,5	212,5			
6097				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-6 В-1 ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШп 4х150 L=1380	00-000001 от 28.11.2019
6098				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-6 В-2 ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6099				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6100				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6101				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-7 В-1 ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГнгFRLS 4х150 L=2292,5	00-000004 от 28.11.2019
6102				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-7 В-2 ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6103				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-10 В-1 ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6104				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6105				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6106				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-10 В-2 ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6107				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-3 В-1 ПвБбШп-1 (4х185) L=80; ВВГнгFRLS-1 (4х185) L=129	209		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШп 4х185 L=160	00-000002 от 28.11.2019
6108				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-3 В-2 ПвБбШп-1 (4х185) L=80; ВВГнгFRLS-1 (4х185) L=128,5	208,5			
6109				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-8 В-1 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГнгFRLS 4х185 L=257,5	00-000005 от 28.11.2019
6110				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-8 В-2 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200	393,75			
6111				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-1 В-1 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШп 4х240 L=1550	00-000008 от 28.11.2019
6112				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-1 В-2 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75			
6113				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-2 В-1 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГнгFRLS 4х240 L=1595	00-000006 от 28.11.2019
6114				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-2 В-2 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200	393,75			
6115				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-5 В-1 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75			
6116				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-5 В-2 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200	393,75			
6117	**ЖК "Поколение"**							
6118	2	3	4	5	6	7	8	9
6119	77:02:0007003:5158	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 3, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики,протяженность: 231 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=132	132		Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 3, назначение: сооружение электроэнергетики,протяженностью 231 м., кад номер 77:02:0007003:5158	00-000709 от 31.10.2020
6120				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=132	132			
6121				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=137	137			
6122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=137	137			
6123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
6124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
6125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=192	192			
6126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=192	192			
6127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
6128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
6129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
6130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
6131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=177	177			
6132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=166	166			
6133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=177	177			
6134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165			
6135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=112	112			
6136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=101	101			
6137	77:02:0007003:3988	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 1 и корпусу 2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 222 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, Отрадное, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58	58		Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 1 и корпусу 2, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 222 м., кадастровый номер: 77:02:0007003:3988	00-000710 от 31.10.2020
6138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58	58			
6139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58	58			
6140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50	50			
6141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50	50			
6142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50	50			
6143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=209	209			
6144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=209	209			
6145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБбШп (4х240) L=209	209			
6146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБбШп (4х240) L=209	209			
6147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБбШп (4х240) L=209	209			
6148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=201	201			

6149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=201	201			
6150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБбШв (4х240) L=201	201			
6151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБбШв (4х240) L=201	201			
6152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБбШв (4х240) L=201	201			
6153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х240) L=204	204			
6154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х240) L=204	204			
6155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х240) L=242	242			
6156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х240) L=242	242			
6157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х240) L=170	170			
6158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х240) L=170	170			
6159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х240) L=209	209			
6160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х240) L=209	209			
6161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х240) L=136	136			
6162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х240) L=136	136			
6163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х240) L=174	174			
6164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х240) L=174	174			
6165	77:02:0007003:6355	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ; назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики; протяженность: 705 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х240) L=73	73		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ; назначение: сооружения электроэнергетики; протяженность: 705м, кн № 77:02:0007003:6355	00-000745 от 30.04.2021
6166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х240) L=73	73			
6167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х240) L=111	111			
6168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х240) L=111	111			
6169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШнг-1 (4х240) L=196	196			
6170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШнг-1 (4х240) L=235	235			
6171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШнг-1 (4х240) L=102	102			
6172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШнг-1 (4х240) L=140	140			
6173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШнг-1 (4х240) L=297	297			
6174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШнг-1 (4х240) L=308	308			
6175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШнг-1 (4х150) L=108	108			
6176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШнг-1 (4х150) L=99	99			
6177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1[ТП В-1 АПвБбШнг-1 (4х95) L=200	200			
6178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1[ТП В-2 АПвБбШнг-1 (4х95) L=239	239			
6179			г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный проезд, вл. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШв-1 (4х35) L=10	10		Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-3 (ТП-29345) ввод 1 БРП ВБбШв-1 (4х35) L=10м	00-000746 от 30.04.2021
6180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШв-1 (4х35) L=10	10		Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-3 (ТП-29345) ввод 2 БРП ВБбШв-1 (4х35) L=10м	00-000747 от 30.04.2021
6181			г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный проезд, вл. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШв-1 (4х35) L=20	20		Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-2 (ТП-29348) ввод 1 БРП ВБбШв-1 (4х35) L=20м	00-000748 от 30.04.2021
6182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШв-1 (4х35) L=15	15		Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-2 (ТП-29348) ввод 2 БРП ВБбШв-1 (4х35) L=15м	00-000749 от 30.04.2021
6183	77:02:0007003:7776	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (образовательный комплекс) Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 173 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, ул. Сигнальный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х150) L=152	152		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (образовательный комплекс) Назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженность 173м кн № 77:02:0007003:7776	00-000859 от 21.04.2022
6184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х150) L=152	152			
6185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х150) L=140	140			
6186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х150) L=140	140			
6187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х150) L=150	150			
6188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х150) L=150	150			
6189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х150) L=142	142			
6190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х150) L=142	142			
6191	**Котляковский пер., д.3**							
6192	2	3	4	5	6	7	8	9
6193				**ТП-1**	-	-	-	-
6194				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	07.09.M/J12013 C-41230	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000294 от 18.10.2019
6195				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	07.09.M/J12012 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000295 от 18.10.2019
6196				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	328070	Трансформатор силовой с литой изоляцией aTSE-792/10/0,4 1000 кВА (1)	00-000296 от 18.10.2019
6197				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	328071	Трансформатор силовой с литой изоляцией aTSE-792/10/0,4 1000 кВА (2)	00-000297 от 18.10.2019
6198	-	-	г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, стр. 3	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	1202	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000298 от 18.10.2019
6199				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	1203		
6200				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	005282		
6201				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	005283		
6202				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	143 05		
6203				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А 181		
6204				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	184		
6205				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А 180		
6206			г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, стр. 3	Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.21Б яч.21Б-4 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=237,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=56	293,28		Кабельные линии 10 кВ	00-000299 от 18.10.2019
6207				Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.31Б яч.31Б-4 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=233,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=48	281,28			
6208	**ТСЖ "Поляна 43"**							
6209	2	3	4	5	6	7	8	9
6210				**ТП-25780**	-	-	-	-
6211				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R 0519042SF	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE-D (луч А)	00-000180 от 29.10.2019
6212				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R 0519023SF	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE-D (луч Б)	00-000181 от 29.10.2019
6213				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА	1	331217	Трансформатор aTSE 772/10-630 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000182 от 29.10.2019
6214				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА	1	332394	Трансформатор aTSE 772/10-630 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000183 от 29.10.2019
6215				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	BEZ №06050151	Низковольтное оборудование 0,4кВ	00-000184 от 29.10.2019
6216				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	BEZ №06050149		
6217	-	-	г. Москва, ул. Большая Поляна, вл.43, стр.3, 4,5, вл.41 стр. 1-2, 3-4,9	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	8238		
6218				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	8237		
6219				Контакторная станция ПДУ 8302	1	5110902003		
6220				Контакторная станция ПДУ 8302	1	6013501001		
6221				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	660		
6222				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	60141/11		
6223				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч А до ТП-25780 луч А блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13	13	-		
6224				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч Б до ТП-25780 луч Б блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13	13	-		
6225	**СНТ "Заречье"**							
6226	2	3	4	5	6	7	8	9
6227				**ТП-566**	1	000280/12-0001, 000280/12-0002, 000280/12-0003	Корпус подстанции	00-001402 от 01.07.2026
6228				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	000280/12-0024	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-001403 от 01.07.2026
6229				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	000280/12-0023	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-001404 от 01.07.2026
6230				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	000280/12-0022	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-001405 от 01.07.2026

6231			г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	000280/12-0021	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	00-001406 от 01.07.2026
6232				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	000280/12-0025	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-001407 от 01.07.2026
6233				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	000280/12-0026	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-001408 от 01.07.2026
6234				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	000280/12-0027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-001409 от 01.07.2026
6235				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1718757	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001410 от 01.07.2026
6236				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1708904	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001411 от 01.07.2026
6237				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	000280/12-0049	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001412 от 01.07.2026
6238				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	000280/12-0050		
6239				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	000280/12-0048		
6240				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	000280/12-0047		
6241				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	000280/12-0052		
6242				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	000280/12-0051		
6243				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	00280/12-0053		
6244				Щит распределительный	1	н/д		
6245				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	000280/12-0058		
6246				Щит распределительный № 1	1	14438		
6247				Шкаф управления наружным освещением ШУНО	1	000280/12-0059		
6248				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000280/12-0060		
6249				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000280/12-0061		
6250				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000280/12-0062		
6251			г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	Кабельная линия-10 кВ от РТП-34 с.1 яч.17 до ТП-540 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=889	889		КЛ-10кВ направлением РТП34-ТП566 кабель марки АСБ-10 (3х240) L=1239м	19-00027-Зар от 31.10.2019
6252				Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.2 яч.4 до ТП-566 с.2 яч.7 АСБ-10 3х240 L=581	581		Кабельные линии 10 кВ	00-001413 от 01.07.2026
6253				Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.1 яч.7 до ТП-566 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=583	583			
6254			г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.28 АВБбШв-1 (4х70) L=80	80		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001414 от 01.07.2026
6255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.30 АВБбШв-1 (4х50) L=56	56			
6256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 АВБбШв-1 (4х50) L=19	19			
6257				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=5	5			
6258				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.2 АВБбШв-1 (4х50) L=5	5			
6259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.38 АВБбШв-1 (4х50) L=29	29			
6260				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.38 до ВРУ ул. Заречная д.38 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=29	29			
6261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.40 АВБбШв-1 (4х70) L=70	70			
6262				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.40 до ВРУ ул. Заречная д.42 АВБбШв-1 (4х50) L=70	70			
6263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.3 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170			
6264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.5 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170			
6265				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=55	55			
6266				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=55	55			
6267				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=30	30			
6268				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=30	30			
6269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №2 уч.101 ВБшв-1 (4х50) L=170	170			
6270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №3 уч.128 ВБшв-1 (4х50) L=260	260			
6271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №1 уч.99 ВБшв-1 (4х50) L=130	130			
6272	**ТЦ «Перово Молл»**							
6273	2	3	4	5	6	7	8	9
6274				**ТП-26501**	-	-	-	-
6275				Корпус подстанции	1	н/д	Здание блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции ЭКТП 1000/ 10/0,4-У 1-03	00-000027 от 27.11.2019
6276				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1591092	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-1000/10-У1	00-000182 от 27.11.2019
6277				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1590919	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-1000/10-У1	00-000192 от 27.11.2019
6278				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2012-W4B-2-0164	Устройство комплектное распределительное-10кВ RM-6(IIDI)	00-000183 от 27.11.2019
6279	-	-	г. Москва, ул. Перовская, 61А	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2012-W4B-2-0163	Устройство комплектное распределительное- 10кВ RM-6(IIDI)	00-000184 от 27.11.2019
6280				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	130509	Комплектное распределительное устройство 10 кВ серии TPS в составе: измерительной ячейки SMM; вводной ячейки CME. (Узел учета 1) TPS-	00-000185 от 27.11.2019
6281				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	130510		
6282				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	130508	Комплектное распределительное устройство 10 кВ серии TPS в составе: измерительной ячейки SMM; вводной ячейки CME. (Узел учета 1) TPS-	00-000186 от 27.11.2019
6283				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	130507		
6284				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д	Шкаф учета ШУ-1	00-000187 от 27.11.2019
6285				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д	Шкаф учета ШУ-1	00-000188 от 27.11.2019
6286				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	0383	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000189 от 27.11.2019
6287				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	0387	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000190 от 27.11.2019
6288				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	124.06.07	Щит управления АВР-10-1250-КС-Ф	00-000191 от 27.11.2019
6289			г. Москва, ул. Перовская, 61А	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.1 до ТП-26501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250	5250		Кабель силовой 10 кВ от РТП19019 до ТП 26501 АПвПуг 3х(1х120/35) L=5250м	00-000028 от 27.11.2019
6290				Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.2 до ТП-26501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250	5250		Кабель силовой 10 кВ от РТП19019 до ТП 26501 АПвПуг 3х(1х120/35) L=5250м	00-000029 от 27.11.2019
6291				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч А до ТП-13735 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050	1050		Кабель силовой 10 кВ от ТП 26501до ТП13735 АПвПуг 3х(1х120/35) L=1050м	00-000030 от 27.11.2019
6292				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч Б до ТП-13735 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050	1050		Кабель силовой 10 кВ от ТП 26501до ТП13735 АПвПуг 3х(1х120/35) L=1050м	00-000031 от 27.11.2019
6293	**ЖК "Ресейф"**							
6294	2	3	4	5	6	7	8	9
6295				**ТП-1**	-	-	-	-
6296				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362070	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (1)	00-000574 от 31.12.2023
6297				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362069	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (2)	00-000575 от 31.12.2023
6298				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362067	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (3)	00-000576 от 31.12.2023
6299				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362068	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (4)	00-000577 от 31.12.2023
6300				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170196; 170193	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (1)	00-000578 от 31.12.2023
6301				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170198; 170197	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (2)	00-000579 от 31.12.2023
6302				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJ25166C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000580 от 31.12.2023
6303				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJ25184C-522322	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000581 от 31.12.2023
6304				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJ25185C-522322	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000582 от 31.12.2023
6305				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJ25167C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000583 от 31.12.2023
6306				Шкаф распределительный ЩДР-1	1	б/и	Низковольтное оборудование ТП-1	00-000584 от 31.12.2023
6307				Шкаф распределительный ЩДР-2	1	б/и		
6308				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	36		
6309				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	30		
6310				Шкаф питания ШП-1	1	б/и		
6311				Шкаф питания ШП-2	1	б/и		
6312	-	-	г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Шкаф питания ШП-3	1	б/и		
6313				Шкаф питания ШП-4	1	б/и		
6314				Шкаф распределительный ТМ-1	1	01.2017/1		
6315				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	1410143		
6316				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	15010221		
6317				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	15010240		
6318				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	14100139		
6319				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	000286.17-1		
6320				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00935		
6321				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00936		
6322				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.2	1	006006.16	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-1	00-000024 от 01.01.2023
6323				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
6324				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
6325				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
6326				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
6327				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
6328				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
6329				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
6330				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
6331				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
6332				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
6333				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
6334				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
6335				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
6336				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	2512		
6337				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-5		
6338				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-3		
6339				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3012		
6340				Ящик управления Я5115А	1	н/д		
6341				**ТП-2**	-	-	-	-
6342				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364590	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (1)	00-000585 от 31.12.2023
6343				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0361180	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (2)	00-000586 от 31.12.2023
6344				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364589	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (3)	00-000587 от 31.12.2023
6345				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364780	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (4)	00-000588 от 31.12.2023
6346				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJ25100C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000589 от 31.12.2023
6347				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJ25102C-522323	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000590 от 31.12.2023
6348				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJ25103C-522322	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000591 от 31.12.2023
6349				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJ25101C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000592 от 31.12.2023
6350				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-1	1	б/и		
6351				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-2	1	б/и		
6352				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-3	1	б/и		
6353				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-4	1	б/и		
6354				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	38		
6355				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	40		
6356				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	31		
6357				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	39		
6358				Шкаф питания ШП-1	1	-		
6359				Шкаф питания ШП-2	1	-		
6360				Шкаф питания ШП-3	1	-		
6361				Шкаф питания ШП-4	1	-		

6362	-	-	г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Шкаф распределительный ТМ-2	1	01.2017/2	Низковольтное оборудование ТП-2	00-000593 от 31.12.2023
6363				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	15090351		
6364				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	15100357		
6365				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	15100353		
6366				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4	1	16010399		
6367				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00305		
6368				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01181		
6369				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01119		
6370				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00304		
6371				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00303		
6372				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01178		
6373				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01180		
6374				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00368		
6375				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.1	1	006015.16	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-2	00-000025 от 01.01.2023
6376				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
6377				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
6378				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
6379				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
6380				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
6381				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
6382				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
6383				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
6384				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
6385				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
6386				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
6387				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
6388				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
6389				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
6390				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-1		
6391				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	3212		
6392				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-6		
6393				**ТП-3**	-	-	-	-
6394				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364771	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (1)	00-000594 от 31.12.2023
6395				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364770	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (2)	00-000595 от 31.12.2023
6396				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364779	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (3)	00-000596 от 31.12.2023
6397				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364778	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (4)	00-000597 от 31.12.2023
6398				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170194; 170199	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (1)	00-000598 от 31.12.2023
6399				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170200; 170195	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (2)	00-000599 от 31.12.2023
6400				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJ25186C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000600 от 31.12.2023
6401				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJ25182C-522323	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000601 от 31.12.2023
6402				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJ25183C-522323	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000602 от 31.12.2023
6403				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJ25187C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000603 от 31.12.2023
6404				Шкаф распределительный ЩДР-1	1	б/и	Низковольтное оборудование ТП-3	00-000604 от 31.12.2023
6405				Шкаф распределительный ЩДР-2	1	б/и		
6406				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-1	1	б/и		
6407				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-2	1	б/и		
6408				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-3	1	б/и		
6409				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-4	1	б/и		
6410				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	37		
6411				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	29		
6412				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	35		
6413				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	33		
6414				Шкаф питания ШП-1	1	б/и		
6415				Шкаф питания ШП-2	1	б/и		
6416	-	-	г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Шкаф питания ШП-3	1	б/и		
6417				Шкаф питания ШП-4	1	б/и		
6418				Шкаф распределительный ТМ-3	1	01.2017/3		
6419				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	15100358		
6420				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	15100355		
6421				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	15080310		
6422				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4	1	15100367		
6423				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	000286.17-2		
6424				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00944		
6425				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01191		
6426				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01111		
6427				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00945		
6428				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00943		
6429				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01117		
6430				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01069		
6431				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01118		
6432				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.1	1	006015.16	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-3	00-000026 от 01.01.2023
6433				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
6434				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
6435				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
6436				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
6437				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
6438				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
6439				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
6440				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
6441				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
6442				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
6443				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
6444				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
6445				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
6446				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2112		
6447				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-4		
6448				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
6449				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-2		
6450	77:01:0004038:3813	Распределительные кабельные линии 20 кВ, назначение: Сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 395 м	г. Москва, ЦАО, район Пресненский, улица Сергея Макеева, вл.9, ул.2-я Черногрязская вл.6	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25	25		Распределительные кабельные линии 20 кВ, назначение: Сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 395 м., кадастровый номер: 77:01:0004038:3813	00-000573 от 31.12.2023
6451				Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.19 до ТП-1 луч Б АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25	25			
6452				Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.5 до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х185/35) L=348	348			
6453				Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х185/50) L=348	348			
6454				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471	471			
6455				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471	471			
6456				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135	135			
6457				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135	135			
6458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=135	135			
6459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=135	135			
6460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=130	130			
6461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=130	130			
6462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=185	185			
6463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=185	185			
6464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=100	100			
6465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=100	100			
6466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-ИПП-2 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х120) L=155	155			
6467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=120	120			
6468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=120	120			
6469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=188	188			
6470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=188	188			
6471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=147	147			
6472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 Панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=147	147			
6473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-6г В-1 АВВГнг(A)-LS (5х120) L=134	134			
6474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-7г В-1 АВВГнг(A)-LS (5х120) L=95	95			
6475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-И-УВР В-1 АВВГнг(A)-LS (5х70) L=115	115			
6476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=130	130			
6477				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=130	130			
6478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=130	130			
6479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=130	130			
6480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=135	135			
6481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=135	135			
6482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=130	130			
6483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=130	130			
6484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=185	185			
6485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=185	185			
6486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=100	100			
6487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=100	100			
6488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-ИПП-2 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х120) L=155	155			
6489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=120	120			
6490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=120	120			
6491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=188	188			

6492			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 зуч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=188	188			
6493			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 зуч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=147	147			
6494			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 зуч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=147	147			
6495			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 зуч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-6г В-2 АВВГнг(A)-LS (5х120) L=134	134			
6496			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 зуч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-7г В-2 АВВГнг(A)-LS (5х120) L=95	95			
6497			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 зуч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-ИУВР В-2 АВВГнг(A)-LS (5х70) L=115	115			
6498			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 зуч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=130	130			
6499			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 зуч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=130	130			
6500			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 зуч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=130	130			
6501			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 зуч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=130	130			
6502			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 ПП3 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х185) L=105	105			
6503			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х150) L=100	100			
6504			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-3 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х150) L=93	93			
6505			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-4 ПП3 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х185) L=81	81			
6506			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=100	100			
6507			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=100	100			
6508			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.3 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х25) L=94	94			
6509			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.4 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х120) L=125	125			
6510			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=94	94			
6511			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=94	94			
6512			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х120) L=105	105			
6513			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х120) L=105	105			
6514			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.2 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х95) L=100	100			
6515			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=100	100			
6516			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=100	100			
6517			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=32	32			
6518			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=32	32			
6519			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.3) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=32	32			
6520			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-12 ПП3 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х70) L=93	93			
6521		г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=95	95	Кабельные линии 0,4 кВ		00-000027 от 01.01.2023
6522			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=95	95			
6523			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-НТП1 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х95) L=134	134			
6524			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 ПП3 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х185) L=105	105			
6525			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х150) L=100	100			
6526			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-3 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х150) L=93	93			
6527			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-4 ПП3 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х185) L=81	81			
6528			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=100	100			
6529			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=100	100			
6530			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.3 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х25) L=94	94			
6531			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.4 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х120) L=125	125			
6532			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=94	94			
6533			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=94	94			
6534			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х120) L=105	105			
6535			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х120) L=105	105			
6536			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.2 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х95) L=100	100			
6537			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=100	100			
6538			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=100	100			
6539			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=32	32			
6540			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=32	32			
6541			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.3) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=32	32			
6542			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-12 ПП3 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х70) L=93	93			
6543			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=95	95			
6544			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=95	95			
6545			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 зуч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-НТП1 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х95) L=134	134			
6546			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=48	48			
6547			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=48	48			
6548			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=121	121			
6549			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=121	121			
6550			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.4 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х70) L=35	35			
6551			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.6 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х240) L=55	55			
6552			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.2 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х150) L=125	125			
6553			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.5 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х240) L=95	95			
6554			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=250	250			
6555			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=250	250			
6556			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=47	47			
6557			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=47	47			
6558			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=70	70			
6559			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=70	70			
6560			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х120) L=50	50			
6561			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 ПП3 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х120) L=127	127			
6562			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-3 ПП3 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х95) L=45	45			
6563			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-4г В-1 АВВГнг(A)-LS (5х95) L=59	59			
6564			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-5.4 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х70) L=72	72			
6565			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=47	47			
6566			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=47	47			
6567			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=70	70			
6568			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=70	70			
6569			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х120) L=50	50			
6570			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 ПП3 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х120) L=127	127			
6571			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-3 ПП3 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х95) L=45	45			
6572			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-4г В-2 АВВГнг(A)-LS (5х95) L=59	59			
6573			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-5.4 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х70) L=72	72			
6574			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=48	48			
6575			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=48	48			
6576			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=121	121			
6577			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=121	121			
6578			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.4 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х70) L=35	35			
6579			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.6 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х240) L=55	55			
6580			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.2 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х150) L=125	125			
6581			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.5 В-2 АВВГнг(A)-LS (5х240) L=95	95			
6582			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 зуч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=250	250			

6583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250	250			
6584	**ЖК "Скай Паркс"**							
6585	2	3	4	5	6	7	8	9
6586	77:02:0010010:2901	Трансформаторная подстанция №25977, назначение: Нежилое, площадь 23,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, улица Изумрудная, дом 18, строение 1	**ТП-25977**	1	-	Трансформаторная подстанция №25977, назначение: Нежилое, площадь 23,5 кв.м, кадастровый номер: 77:02:0010010:2901	00-001394 от 01.07.2026
6587				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	07.05.MJ110692 C-431166	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001395 от 01.07.2026
6588				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	07.05.MJ110691 C-431166	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001396 от 01.07.2026
6589				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1582963	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001397 от 01.07.2026
6590				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1584769	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001398 от 01.07.2026
6591				Контакторная станция ПДУ 8302	1	7003101011	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001399 от 01.07.2026
6592				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРИВ	1	2454		
6593				Ящик собственных нужд ЯСН	1	0264		
6594				Контакторная станция ПДУ 8302	1	7003102009		
6595				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРИВ	1	2453		
6596				Ящик собственных нужд ЯСН	1	0327		
6597			г. Москва, ул. Изумрудная, д. 18, строен. 1.	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-25754 луч А АСБ-10 (3х120) L=164	164		Кабельные линии 10 кВ	00-001400 от 01.07.2026
6598				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-19237 луч А АСБ-10 (3х120) L=213	213			
6599				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-21338 луч А АСБ-10 (3х120) L=213	213			
6600				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-25754 луч Б АСБ-10 (3х120) L=164	164			
6601				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-19237 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213	213			
6602				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-21338 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213	213			
6603			г. Москва, ул. Изумрудная, д. 18	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-1 АПвнБбШп (4х120) L=35	35		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001401 от 01.07.2026
6604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-2 АПвнБбШп (4х120) L=35	35			
6605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-1 АПвнБбШп (4х120) L=65	65			
6606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-2 АПвнБбШп (4х120) L=65	65			
6607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп (4х240) L=35	35			
6608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп (4х240) L=35	35			
6609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп (4х240) L=35	35			
6610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп (4х240) L=35	35			
6611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвнБбШп (4х240) L=35	35			
6612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвнБбШп (4х240) L=35	35			
6613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвнБбШп (4х240) L=35	35			
6614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвнБбШп (4х240) L=35	35			
6615	**мкр. "Град Московский 3-4 кв."**							
6616	2	3	4	5	6	7	8	9
6617	77:17:0110205:2456	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 28,6 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, проезд Радужный, дом 1, строение 1	**ТП-9405 (21)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 21 (9405)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 28.6 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:2456::	00-000461 от 05.11.2019
6618				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693567	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000351 от 13.08.2025
6619				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693903	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000352 от 13.08.2025
6620				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE 2011-W09-4-0004/MJ14737	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000353 от 13.08.2025
6621				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE 2011-W02-4-0005/MJ14738	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000354 от 13.08.2025
6622				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.MJ14883	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000355 от 13.08.2025
6623				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.MJ14884	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000356 от 13.08.2025
6624				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	838	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000357 от 13.08.2025
6625				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРИВ	1	A2155		
6626				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРИВ	1	A2156		
6627				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6628				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	302		
6629				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	306		
6630	77:17:0110205:2455	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 25,2 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Московская, дом 3, строение 1	**ТП-9406 (22)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 22 (9406)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 25.2 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:2455	00-000462 от 05.11.2019
6631				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1690746	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000358 от 13.08.2025
6632				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1691469	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000359 от 13.08.2025
6633				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.MJ14913	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000360 от 13.08.2025
6634				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.MJ14914	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000361 от 13.08.2025
6635				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.MJ14912	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000362 от 13.08.2025
6636				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.MJ14916	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000363 от 13.08.2025
6637				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	858	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000364 от 13.08.2025
6638				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРИВ	1	A2163		
6639				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРИВ	1	A2164		
6640				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6641				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6642				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	305		
6643				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	313		
6644	77:17:0110205:5192	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 25,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 2, строение 1	**ТП-9407 (23)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 23 (9407)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 25.1 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:5192	00-000463 от 05.11.2019
6645				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1694727	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000365 от 13.08.2025
6646				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693451	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000366 от 13.08.2025
6647				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.MJ14918	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000367 от 13.08.2025
6648				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.MJ14919	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000368 от 13.08.2025
6649				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.MJ14911	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000369 от 13.08.2025
6650				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.MJ14917	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000370 от 13.08.2025
6651				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	837	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000371 от 13.08.2025
6652				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРИВ	1	A2167		
6653				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРИВ	1	A2168		
6654				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6655				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6656				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	307		
6657				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	314		
6658	-	-	г. Москва, мкр. Град Московский ул. Солнечная, д.1	**ТП-9408 (ТП 2х400 кВА)**	-	-	-	-
6659				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W19-6-0025	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000372 от 13.08.2025
6660				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W19-6-0024	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000373 от 13.08.2025
6661				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА	1	15902	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА	00-000374 от 13.08.2025
6662				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА	1	15928	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА	00-000375 от 13.08.2025
6663				Шкаф питания ШП-2	1	1810621	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000376 от 13.08.2025
6664				Шкаф питания ШП-1	1	1800621		
6665				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	68360521		
6666				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	68350521		
6667				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1790621		
6668				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1780621		
6669				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	72941021		
6670				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	72931021		
6671	77:17:0110205:1790	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 25,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Георгиевская, дом 3, строение 1	**ТП-9509 (20)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 20 (9509)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 25.1 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:1790	00-000460 от 05.11.2019
6672				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1710364	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000377 от 13.08.2025
6673				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1711879	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000378 от 13.08.2025
6674				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2012.03.MJ16341	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000379 от 13.08.2025
6675				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2012.03.MJ16336	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000380 от 13.08.2025
6676				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.MJ16316	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000381 от 13.08.2025
6677				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.MJ16317	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000382 от 13.08.2025
6678				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	970	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000383 от 13.08.2025
6679				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРИВ	1	A2663		
6680				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРИВ	1	A2662		
6681				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6682				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6683				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	602		
6684				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	606		
6685	77:17:0110205:1721	Здание, назначение: Нежилое, площадь 21,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Георгиевская, дом 5, строение 2	**ТП-9510 (19)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 19(9510)) , назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 21.4 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110205:1721	00-000459 от 05.11.2019
6686				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1711868	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000384 от 13.08.2025
6687				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704851	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000385 от 13.08.2025
6688				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2012.03.MJ16321	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000386 от 13.08.2025
6689				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2010.12.MJ4350	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000387 от 13.08.2025
6690				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.MJ16339	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000388 от 13.08.2025
6691				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.MJ6340	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000389 от 13.08.2025
6692				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1012	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000390 от 13.08.2025
6693				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРИВ	1	A2671		
6694				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРИВ	1	A2672		
6695				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6696				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6697				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	604		
6698				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	605		
6699				**ТП-9511**	-	-	-	-
6700	-	-	г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, вл.23А	Корпус подстанции	1	н/д	Корпус блочной трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1250 (ТП 9511)	00-000482 от 31.12.2019
6701				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1606103	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000391 от 13.08.2025
6702				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1606186	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000392 от 13.08.2025
6703				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2019.06MJ35758C-512331	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000393 от 13.08.2025
6704				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2019.06MJ35757C-522331	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000394 от 13.08.2025
6705				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	07.08.MJ11660C-41409	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000395 от 13.08.2025
6706				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	07.08.MJ11659C-42410	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000396 от 13.08.2025
6707				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000397 от 13.08.2025
6708				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
6709				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	0000017		
6710				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	121		
6711				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	130		
6712			г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, вл.23А	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.1 до ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64	253,64		Кабельные линии 10 кВ	00-000398 от 13.08.2025
6713				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч А до соед. муфты направ. ТП-9501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64	253,64			
6714				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.2 до ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96	237,96			

6715				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96	237,96			
6716	77:17:0110205:2453	Сети электроснабжения 10 кВ (Лит.1Л), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1188 м	г. Москва,НАО, г. Московский, район тепличного комбината №1, квартал 4, литера 1 Л	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.1 яч.13 до ТП-9405 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=350	350		Сети электроснабжения 10 кВ (Лит.1Л), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1188 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:2453	00-000399 от 13.08.2025
6717				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.2 яч.10 до ТП-9405 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=325	325			
6718				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч А до ТП-9406 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207	207			
6719				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч Б до ТП-9406 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207	207			
6720				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140			
6721				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155			
6722				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800	800			
6723				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800	800			
6724	77:17:0110205:5587	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 840 м	г. Москва, НАО, г. Московский, квартал 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.1 яч.11 до ТП-9510 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=340	340		Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 840 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:5587	00-000400 от 13.08.2025
6725				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.2 яч.8 до ТП-9510 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=320	320			
6726				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч А до ТП-9509 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200			
6727				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч Б до ТП-9509 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240	240			
6728				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч А до соед. муфты направ. ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455	455			
6729				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455	455			
6730			Г. Москва, мкр. Град Московский ул. Солнечная, д.1	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч А до ТП-9408 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155		Кабельные линии 10 кВ	00-000401 от 13.08.2025
6731				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч Б до ТП-9408 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155			
6732	77:17:0110205:5555	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 172 м	г. Москва, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 172 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:5555	00-000402 от 13.08.2025
6733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
6734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120			
6735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120			
6736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
6737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
6738	77:17:0110205:3261	Сети электроснабжения 0,4 кВ, (Лит.VI), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 237 м	Москва, тер. Московский, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200		Сети электроснабжения 0,4 кВ, (Лит.VI), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 237 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:3261	00-000403 от 13.08.2025
6739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
6740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200			
6741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200			
6742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=190	190			
6743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=190	190			
6744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220			
6745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220			
6746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210			
6747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210			
6748			г. Москва, поселение Московский, г. Московский, уч.№164ао/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 луч А до границы участка заявителя АПвБШп-1 (4х150) L=125	125		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000404 от 13.08.2025
6749	77:17:0110205:3262	Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.VI), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м	Москва, тер. Московский, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180		Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.VI), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м, кадастровый номер 77:17:0110205:3262	00-000405 от 13.08.2025
6750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
6751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
6752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
6753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=180	180			
6754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170	170			
6755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до 1ЦТП-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
6756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до 1ЦТП-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
6757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
6758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
6759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
6760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
6761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140			
6762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
6763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
6764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
6765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
6766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
6767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140			
6768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
6769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80			
6770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80			
6771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55			
6772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55			
6773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80			
6774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=55	55			
6775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80			
6776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80			
6777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55			
6778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55			
6779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=85	85			
6780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
6781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ВРУ-1ЦТП-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135			
6782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ВРУ-1ЦТП-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
6783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=124	124			
6784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=124	124			
6785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=124	124			

6786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=124	124			
6787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
6788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
6789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
6790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
6791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
6792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70	70			
6793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131			
6794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131			
6795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131			
6796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131			
6797	77:17:0110205:2454	Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.2Л), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1122 м	г. Москва,НАО, г. Московский, район тепличного комбината №1, квартал 4, литера 2 Л	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130		Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.2Л), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1122 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:2454	00-000406 от 13.08.2025
6798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
6799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
6800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
6801				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275			
6802				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275			
6803				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=250	250			
6804				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=250	250			
6805				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=355	355			
6806				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=355	355			
6807				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330			
6808				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330			
6809				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=330	330			
6810				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=305	305			
6811				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=265	265			
6812				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=240	240			
6813				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-приспр. В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
6814				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-приспр. В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
6815				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-приспр. В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
6816				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-приспр. В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
6817				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145			
6818				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
6819				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145			
6820				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
6821				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
6822				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
6823				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
6824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
6825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
6826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=75	75			
6827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
6828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70	70			
6829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
6830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
6831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
6832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
6833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155			
6834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
6835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
6836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
6837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
6838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
6839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
6840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
6841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5	5			
6842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5	5			
6843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5	5			
6844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5	5			
6845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5			
6846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5			
6847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5			
6848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5			
6849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
6850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
6851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145			
6852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145			
6853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
6854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
6855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90			
6856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90			
6857	77:17:0110205:2410	Сети электроснабжения 0.4 кВ (Литера VIII), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 426 м	г. Москва, НАО, г. Московский, квартал 3, литера VIII	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200		Сети электроснабжения 0.4 кВ (Литера VIII), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 426 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:2410	00-000407 от 13.08.2025
6858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200			
6859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175			
6860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175			
6861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
6862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			

6863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
6864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
6865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
6866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
6867	-	-	г. Москва, поселение Московский, г. Московский, уч.№164ю/1	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-	-	-
6868				Узел учета электроэнергии	1		Узел коммерческого учета ЭЭ	00-000408 от 13.08.2025
6869	**ЖК "Счастье в Кусково"**							
6870	2	3	4	5	6	7	8	9
6871			г. Москва, ул. Вешняковская, вл.10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703853 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31	31		Кабельная линия 0,4 кВ направлением ТП-15273 - ВРУ-1, ВРУ-2	00-000750 от 30.04.2021
6872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703853 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40	40			
6873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703854 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31	31			
6874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703854 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40	40			
6875	**ЖК "Ты и Я"**							
6876	2	3	4	5	6	7	8	9
6877				**БКРТП**	1	14569	Блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция (БКРТП) кадастровый номер 77:02:0010011:1373	00-000542 от 02.11.2021
6878				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14553	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001376 от 01.07.2026
6879				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14552	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001377 от 01.07.2026
6880				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	15453-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001378 от 01.07.2026
6881				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	15453-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001379 от 01.07.2026
6882				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	15453-3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001380 от 01.07.2026
6883				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	15453-4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001381 от 01.07.2026
6884				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	15453-5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001382 от 01.07.2026
6885				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	15453-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001383 от 01.07.2026
6886				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	15453-7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001384 от 01.07.2026
6887				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	15453-8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001385 от 01.07.2026
6888				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	15453-9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	00-001386 от 01.07.2026
6889	77:02:0010011:1373	Распределительная трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, Площадь: 44,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, улицаКомитетна, дом 15, строение 2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	15453-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	00-001387 от 01.07.2026
6890				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	15453-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	00-001388 от 01.07.2026
6891				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	15453-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	00-001389 от 01.07.2026
6892				Щит автоматического переключения на резера ЩАП-12 МКС	1	8304	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001390 от 01.07.2026
6893				Щит автоматического переключения на резера ЩАП-12 МКС	1	н/д		
6894				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	15549-1		
6895				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	15549-2		
6896				Ящик управления обогревом Я5111	1	4519-1		
6897				Ящик управления обогревом Я5111	1	4519-2		
6898				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	15553		
6899				Шкаф питания ШП	1	15550-1		
6900				Шкаф питания ШП	1	15550-2		
6901				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	15552-1		
6902				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	15552-2		
6903				Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	14569-1		
6904				Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	14569-2		
6905				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
6906				Источник бесперебойного питания	1	190528500011		
6907				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
6908				**ТП-1**	-		-	-
6909				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14554	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000374 от 01.10.2020
6910				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14558	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000375 от 01.10.2020
6911				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	МЛ38688С-42346	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000379 от 01.10.2020
6912				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38665С-51211	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000377 от 01.10.2020
6913				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	МЛ38689С-41345	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000380 от 01.10.2020
6914				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38687С-52209	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000378 от 01.10.2020
6915	-	-	г. Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-1	Низковольтное оборудование ТП-1	00-000518 от 02.11.2021
6916				Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-2		
6917				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	17220-1		
6918				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-1		
6919				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-2		
6920				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	42750219		
6921				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	42740219		
6922				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
6923				**ТП-2**	-		-	-
6924				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14563	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000362 от 01.10.2020
6925				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14560	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000363 от 01.10.2020
6926				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	МЛ38662С-51141	Комплектное распределительное устройство RM-6-IIDI	00-000365 от 01.10.2020
6927				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	МЛ38661С-52140	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI	00-000366 от 01.10.2020
6928	-	-	Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-1	Низковольтное оборудование ТП-2	00-000530 от 02.11.2021
6929				Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-2		
6930				Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-3		
6931				Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-4		
6932				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-3		
6933				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-4		
6934				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50930320		
6935				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50920320		
6936				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
6937				**ТП-3**	-	-	-	-
6938				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14565	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000350 от 01.10.2020
6939				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14559	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000351 от 01.10.2020
6940				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38643С-511203	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000353 от 01.10.2020
6941				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38642С-521204	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000354 от 01.10.2020
6942	-	-	Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-5	Низковольтное оборудование ТП-3	00-000532 от 02.11.2021
6943				Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-6		
6944				Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-7		
6945				Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-8		
6946				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-5		
6947				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-6		
6948				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50940320		
6949				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50950320		
6950				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
6951				**ТП-4**	-	-	-	-
6952				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14561	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000338 от 01.10.2020
6953				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14564	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000339 от 01.10.2020
6954				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38640С-52140	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000341 от 01.10.2020
6955				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38641С-51141	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000342 от 01.10.2020
6956	-	-	Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-9	Низковольтное оборудование ТП-4	00-000534 от 02.11.2021
6957				Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-10		
6958				Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-11		
6959				Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-12		
6960				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-7		
6961				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-8		
6962				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	51430320		
6963				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	51440320		
6964				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
6965				**ТП-5**	-	-	-	-
6966				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14566	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000324 от 01.10.2020
6967				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14562	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000325 от 01.10.2020
6968				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	МЛ38597С-41345	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000329 от 01.10.2020
6969				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38686С-51211	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000327 от 01.10.2020
6970				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	МЛ38596С-42346	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000330 от 01.10.2020
6971				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38666С-52209	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000328 от 01.10.2020
6972	-	-	Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-3	Низковольтное оборудование ТП-5	00-000535 от 02.11.2021
6973				Комплектное инликовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-4		
6974				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	17220-2		
6975				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-9		
6976				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-10		
6977				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50910320		
6978				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50900320		
6979				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
6980	77:02:0000000:3178	Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2239 м	Российская Федерация, г.Москва, внутригородская территория муниципальный округ Лосиноостровский, ул.Шушенская, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до ЦРПТ с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х300/70) L=1954,83	1954,83		Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2239 м, кадастровый номер: 77:02:0000000:3178	00-001391 от 01.07.2026
6981				Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРТП с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83	1954,83			
6982	77:02:0010011:1370	Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 31 м	Российская Федерация, г.Москва, вн. тер. г муниципальный округ Лосиноостровский, ул. Шушенская, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до БКРПТ с.1 яч.3 (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до БКРТП с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=31	31		Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 31 м, кадастровый номер: 77:02:0010011:1370	00-001392 от 01.07.2026
6983				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до БКРПТ с.2 яч.10 (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРТП с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=31	31			
6984				Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.1 яч.5 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=337,15	337,15			
6985				Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=337,15	337,15			

6986				Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.1 яч.4 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=530,44	530,44			
6987				Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.2 яч.9 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=530,44	530,44			
6988				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=147,16	147,16			
6989	77:02:0010011:1369	Кабельные линии 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 715 м	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шушенская, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=147,16	147,16		Кабельные линии 10кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженностью 715 м., кадастровый номер 77:02:0010011:1369	00-000539 от 02.11.2021
6990				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=249,3	249,3			
6991				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=249,3	249,3			
6992				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=60,4	60,4			
6993				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=60,4	60,4			
6994				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151,55	151,55			
6995				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151,55	151,55			
6996				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107			
6997				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107			
6998				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107			
6999				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100			
7000				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100			
7001				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100			
7002				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7003				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7004	77:02:0010011:1374	Питающие кабельные линии 0,4 кВ, назначение: Иное (Питающие кабельные линии 0,4кВ), протяженность: 341 м	Российская Федерация, г.Москва, вн. тер. г мунициальный округ Лосиноостровский, ул. Шушенская, вл.8	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200		Питающие кабельные линии 0,4 кВ, назначение: Иное (Питающие кабельные линии 0,4 кВ), протяженность: 341 м, кадастровый номер: 77:02:0010011:1374	00-001393 от 01.07.2026
7005				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7006				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7007				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7008				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7009				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7010				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7011				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7012				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7013				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Комитерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7014	**СНТ "Новотроицкое-1"**							
7015	2	3	4	5	6	7	8	9
7016				**КТПН**	-	-	-	-
7017	-	-	г. Москва, пос. Первомайское, дер. Пучково	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1306353	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001209 от 01.07.2026
7018				Разъединитель РВЗп-10	1	н/д	Разъединитель РВЗп-10	00-001210 от 01.07.2026
7019				Панель распределительного щита ЩО-70	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001211 от 01.07.2026
7020	50:26:0000000:9146	Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, протяженность: 880 м	Москва, п. Первомайское, д. Пучково	Кабельная линия-10 кВ от КТП-2 до КТПН АСБ-10 (3х150) L=880	880		Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, протяженность: 880 м, кадастровый номер: 50:26:0000000:9146	00-001212 от 01.07.2026
7021				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-7 ВВГнг (4х120) L=180	180			
7022				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-8 ВВГнг (4х16) L=60	60			
7023				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-9 ВВГнг (4х120) L=85	85			
7024				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-10 ВВГнг (4х120) L=70	70			
7025				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-11 ВВГнг (4х120) L=55	55			
7026	50:26:0000000:9141	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение, протяженность: 1069 м	г. Москва, п. Первомайское	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-5 ВВГнг (4х120) L=155	155		Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение, протяженность: 1069 м, кадастровый номер: 50:26:0000000:9141	00-001213 от 01.07.2026
7027				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-6 ВВГнг (4х120) L=55	55			
7028				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-3 ВВГнг (4х120) L=160	160			
7029				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-4 ВВГнг (4х120) L=50	50			
7030				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-1 ВВГнг (4х120) L=149	149			
7031				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-2 ВВГнг (4х120) L=50	50			
7032	**Серебряный бор**							
7033	2	3	4	5	6	7	8	9
7034			г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.14	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 (ф. Минск-1) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 до ТП-СБ-73 луч Б) АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=68; АСБ-10 (3х240) L=8104	8172		Кабель АСБ сечение 3х240 + АПвВнг(А)-LS-10-3(1х240/50), общей длиной 8 172 м.	00-000301 от 05.11.2019
7035				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.2 яч.17-3 (ф. Минск-2) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.2 яч.17-3 до ТП-СБ-73 луч А) АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=82; АСБ-10 (3х240) L=8105	8187		Кабель АСБ сечение 3х240 + АПвВнг(А)-LS-10-3(1х240/50), общей длиной 8 187 м.	00-000302 от 05.11.2019
7036	**ТРЦ "Золотой Вавилон" Отрадное**							
7037	2	3	4	5	6	7	8	9
7038				**ТП-23077**	-	-	-	-
7039				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	1	CV712877/+2J01	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	00-001351 от 01.07.2026
7040				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	1	CV712877/+2J02	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	00-001352 от 01.07.2026
7041				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	1	CV712877/+2J03	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	00-001353 от 01.07.2026
7042				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	1	CV712877/+2J04	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	00-001354 от 01.07.2026
7043				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	1	CV712877/+2J05	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	00-001355 от 01.07.2026
7044				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	1	CV712877/+2J06	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	00-001356 от 01.07.2026
7045				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	1	CV712877/+1J01	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	00-001357 от 01.07.2026
7046	-	-	г. Москва, ул. Декабристов, вл.12	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	1	CV712877/+1J02	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	00-001358 от 01.07.2026
7047				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	1	CV712877/+1J03	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	00-001359 от 01.07.2026
7048				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	1	CV712877/+1J04	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	00-001360 от 01.07.2026
7049				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	1	CV712877/+1J05	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	00-001361 от 01.07.2026
7050				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	1	CV712877/+1J06	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	00-001362 от 01.07.2026
7051				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	11/08-430		
7052				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
7053				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052711	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001363 от 01.07.2026
7054				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052714	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001364 от 01.07.2026
7055				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052713	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001365 от 01.07.2026
7056				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052712	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001366 от 01.07.2026
7057				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052670	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001367 от 01.07.2026
7058				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052672	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001368 от 01.07.2026
7059				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.1 яч.4 до ТП-23077 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=936	936			
7060			г. Москва, ул. Декабристов, вл.12	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.2 яч.16 до ТП-23077 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=936	936		Кабельные линии 10 кВ	00-001369 от 01.07.2026
7061				Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч А до ТП-23077 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=326	326			
7062				Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч Б до ТП-23077 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=326	326			
7063	**ТРЦ "Золотой Вавилон" Проспект Мира**							
7064	2	3	4	5	6	7	8	9
7065				**РТП-27062**	-	-	-	-
7066				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	5661	Ячейка №1 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000070 от 29.11.2019
7067				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	5663	Ячейка №2 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000071 от 29.11.2019
7068				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	5668	Ячейка №3 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000072 от 29.11.2019
7069				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	5718	Ячейка №4 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000074 от 29.11.2019
7070				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	5655	Ячейка №5 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000075 от 29.11.2019
7071				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	5658	Ячейка №6 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000076 от 29.11.2019
7072				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	5689	Ячейка №7 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000077 от 29.11.2019
7073				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	5353	Ячейка №8 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000078 от 29.11.2019
7074				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	н/д	Ячейка №9 с трансформатором напряжения	00-000079 от 29.11.2019
7075				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	5656	Ячейка №10 с секционным масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000080 от 29.11.2019
7076				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	н/д	Ячейка № 11 с заземляющими ножами	00-000081 от 29.11.2019
7077				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	н/д	Ячейка № 12 с заземляющими ножами	00-000085 от 29.11.2019
7078				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	н/д	Ячейка №13 с секционным разъединителем	00-000086 от 29.11.2019
7079	-	-	г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	5724	Ячейка №14 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000087 от 29.11.2019
7080				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	н/д	Ячейка №15 с трансформатором напряжения	00-000088 от 29.11.2019
7081				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	5717	Ячейка №16 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000090 от 29.11.2019
7082				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	5727	Ячейка №17 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000091 от 29.11.2019

7083				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	5691	Ячейка №18 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000092 от 29.11.2019
7084				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	5690	Ячейка №19 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000093 от 29.11.2019
7085				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1	5660	Ячейка №20 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000094 от 29.11.2019
7086				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1	5716	Ячейка №21 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000095 от 29.11.2019
7087				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1	5659	Ячейка №22 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000096 от 29.11.2019
7088				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510053	Трансформатор №1 ТМ-1600	00-000102 от 29.11.2019
7089				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510052	Трансформатор №2 ТМ-1600	00-000103 от 29.11.2019
7090				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1816297	Трансформатор №3 ТМГ-1600	00-000104 от 29.11.2019
7091				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510050	Трансформатор №4 ТМ-1600	00-000105 от 29.11.2019
7092				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510057	Трансформатор №5 ТМ-1600	00-000106 от 29.11.2019
7093				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510049	Трансформатор №6 ТМ-1600	00-000107 от 29.11.2019
7094				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	2808	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000082 от 29.11.2019
7095				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305.8	Ящик управления Я5111	00-000083 от 29.11.2019
7096				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305.8	Ящик управления Я5111	00-000084 от 29.11.2019
7097				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305.8	Ящик управления Я5111	00-000097 от 29.11.2019
7098				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305.8	Ящик управления Я5111	00-000098 от 29.11.2019
7099				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	3008	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000099 от 29.11.2019
7100				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 1 Деконт КС-Д	00-000100 от 29.11.2019
7101				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 2 Деконт КС-Д	00-000101 от 29.11.2019
7102				**РТП-27063**	-	-	-	-
7103				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	5719	Ячейка №1 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000108 от 29.11.2019
7104				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	5700	Ячейка №2 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000109 от 29.11.2019
7105				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	5670	Ячейка №3 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000110 от 29.11.2019
7106				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	5726	Ячейка №4 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000111 от 29.11.2019
7107				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	5730	Ячейка №5 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000112 от 29.11.2019
7108				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	5666	Ячейка №6 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000113 от 29.11.2019
7109				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	5731	Ячейка №7 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000114 от 29.11.2019
7110				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	5723	Ячейка №8 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000115 от 29.11.2019
7111				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	н/д	Ячейка №9 с трансформатором напряжения	00-000116 от 29.11.2019
7112				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	5695	Ячейка №10 с секционным масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000117 от 29.11.2019
7113				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	н/д	Ячейка № 11 с заземляющими ножами	00-000118 от 29.11.2019
7114				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	н/д	Ячейка № 12 с заземляющими ножами	00-000122 от 29.11.2019
7115				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	н/д	Ячейка №13 с секционным разъединителем	00-000123 от 29.11.2019
7116				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	5725	Ячейка №14 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000124 от 29.11.2019
7117	-	-	г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	н/д	Ячейка №15 с трансформатором напряжения	00-000125 от 29.11.2019
7118				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	5664	Ячейка №16 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000126 от 29.11.2019
7119				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	5693	Ячейка №17 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000127 от 29.11.2019
7120				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	5721	Ячейка №18 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000128 от 29.11.2019
7121				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	5665	Ячейка №19 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000129 от 29.11.2019
7122				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1	5729	Ячейка №20 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000130 от 29.11.2019
7123				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1	5669	Ячейка №21 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000131 от 29.11.2019
7124				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1	5657	Ячейка №22 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000132 от 29.11.2019
7125				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510055	Трансформатор №1 ТМ-1600	00-000138 от 29.11.2019
7126				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510054	Трансформатор №2 ТМ-1600	00-000139 от 29.11.2019
7127				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510056	Трансформатор №3 ТМ-1600	00-000140 от 29.11.2019
7128				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510059	Трансформатор №4 ТМ-1600	00-000141 от 29.11.2019
7129				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510060	Трансформатор №5 ТМ-1600	00-000142 от 29.11.2019
7130				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510058	Трансформатор №6 ТМ-1600	00-000180 от 29.11.2019
7131				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	2708	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000119 от 29.11.2019
7132				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305.8	Ящик управления Я5111	00-000120 от 29.11.2019
7133				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305.8	Ящик управления Я5111	00-000121 от 29.11.2019
7134				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305.8	Ящик управления Я5111	00-000133 от 29.11.2019
7135				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305.8	Ящик управления Я5111	00-000134 от 29.11.2019
7136				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	2608	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000135 от 29.11.2019
7137				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 1 Деконт КС-Д	00-000136 от 29.11.2019
7138				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 2 Деконт КС-Д	00-000137 от 29.11.2019
7139				**ТП-27566**	-	-	-	-
7140				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807406SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч А	00-000145 от 29.11.2019
7141	-	-	г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807458SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч Б	00-000146 от 29.11.2019
7142				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	898	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч А	00-000149 от 29.11.2019
7143				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	897	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч Б	00-000150 от 29.11.2019
7144				Ящик управления обогревом Я5111	1	2874	Ящик управления Я5111	00-000147 от 29.11.2019
7145				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	269	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000148 от 29.11.2019
7146				**ТП-27567**	-	-	-	-
7147				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807377SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч А	00-000152 от 29.11.2019
7148	-	-	г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807388SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч Б	00-000153 от 29.11.2019
7149				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	935	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч А	00-000156 от 29.11.2019
7150				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	931	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч Б	00-000157 от 29.11.2019
7151				Ящик управления обогревом Я5111	1	2874	Ящик управления Я5111	00-000154 от 29.11.2019
7152				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	289	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000155 от 29.11.2019
7153				**ТП-27568**	-	-	-	-
7154				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807403SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч А	00-000159 от 29.11.2019
7155	-	-	г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807391SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч Б	00-000160 от 29.11.2019
7156				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	925	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч А	00-000163 от 29.11.2019
7157				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	924	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч Б	00-000164 от 29.11.2019
7158				Ящик управления обогревом Я5111	1	2874	Ящик управления Я5111	00-000161 от 29.11.2019
7159				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	279	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000162 от 29.11.2019
7160				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.11 яч.85 до РТП-27062 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832	10832		Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.85 - РТП 27062 с.1 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=10832м	00-000166 от 29.11.2019
7161				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.13 яч.111 до РТП-27062 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832	10832		Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.111- РТП 27062 с.2 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=10832м	00-000167 от 29.11.2019
7162				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.14 яч.116 до РТП-27063 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332	11332		Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.116 - РТП 27063 с.1 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=11332м	00-000168 от 29.11.2019
7163				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.12 яч.84 до РТП-27063 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332	11332		Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.84 - РТП 27063 с.2 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=11332м	00-000169 от 29.11.2019
7164				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.5 до РТП-27063 с.1 яч.5 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540	540		Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.1 - РТП 27063 с.1 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=540м	00-000170 от 29.11.2019
7165				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 18 до РТП-27063 с.2 яч.18 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540	540		Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.2 - РТП 27063 с.2 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=540м	00-000171 от 29.11.2019
7166			г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.4 до ТП-27566 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390	390		Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.1 - ТП 27566 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=390м	00-000172 от 29.11.2019
7167				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 яч.19 до ТП-27566 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390	390		Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.2 - ТП 27566 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=390м	00-000173 от 29.11.2019
7168				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.1 яч.4 до ТП-27568 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825	825		Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27063 с.1 - ТП 27568 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=825м	00-000174 от 29.11.2019
7169				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.2 яч.19 до ТП-27568 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825	825		Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27063 с.2 - ТП 27568 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=825м	00-000175 от 29.11.2019
7170				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч А до ТП-27567 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18		Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27566 луч А - ТП 27567 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000176 от 29.11.2019
7171				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч Б до ТП-27567 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18		Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27566 луч Б - ТП 27567 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000177 от 29.11.2019
7172				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч А до ТП-27568 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18		Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27567 луч А - ТП 27568 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000178 от 29.11.2019
7173				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч Б до ТП-27568 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18		Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27567 луч Б - ТП 27568 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000179 от 29.11.2019
7174				**ТРЦ "Золотой Вавилон" Ясенево**				
7175	2	3	4	5	6	7	8	9
7176	-	-	г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	**ТП-25545**	-	-	-	-
7177				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	342	Трансформатор 1600 кВА луч А	00-000034 от 29.11.2019
7178				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	14415	Трансформатор 1600 кВА луч Б	00-000035 от 29.11.2019
7179	-	-	г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	**ТП-25546**	-	-	-	-
7180				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	14287	Трансформатор 1600 кВА луч А	00-000032 от 29.11.2019
7181				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	14288	Трансформатор 1600 кВА луч Б	00-000033 от 29.11.2019
7182				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6		КЛ-10 кВ РТП 25545 - трансформатор №1 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000038 от 29.11.2019
7183				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6		КЛ-10 кВ РТП 25545 - трансформатор №2 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000039 от 29.11.2019
7184			г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6		КЛ-10 кВ РТП 25546 - трансформатор №3 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000036 от 29.11.2019
7185				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6		КЛ-10 кВ РТП 25546 - трансформатор №4 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000037 от 29.11.2019
7186				**ТЦ "Пятая Авеню"**				
7187	2	3	4	5	6	7	8	9
7188				**РТП-20123**	-	-	-	-
7189	-	-	г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА	1	758546-02	Трансформатор Tribal 1600 кВА луч А	00-000040 от 29.11.2019
7190				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА	1	758547-02	Трансформатор Tribal 1600 кВА луч Б	00-000041 от 29.11.2019
7191				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА	1	758546-01	Трансформатор Tribal 1600 кВА луч А	00-000042 от 29.11.2019
7192				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА	1	758547-01	Трансформатор Tribal 1600 кВА луч Б	00-000043 от 29.11.2019
7193				Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.3 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30		КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №1 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000044 от 29.11.2019
7194			г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32	Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30		КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №2 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000045 от 29.11.2019
7195				Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.2 до Т-3 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30		КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №3 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000046 от 29.11.2019
7196				Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.16 до Т-4 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30		КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №4 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000047 от 29.11.2019
7197				**ЖК "Скай Гарден"**				
7198	2	3	4	5	6	7	8	9
7199				**РП-15069**	-	-	-	-
7200				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	н/д	Камера высоковольтная КСО с вакуумным выключателем (яч.№16)	00-000050в от 29.01.2024
7201				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д	Камера КСО с вакуумным выкл. (яч.№5)	00-000051в от 29.01.2024

7202				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д	Камера КСО с вакуумным выкл. (яч.№8)	00-000052в от 29.01.2024
7203				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	н/д	Камера КСО-298MSI (яч.№15)	00-000053в от 29.01.2024
7204				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	н/д	Камера КСО-298MSI (яч.№18)	00-000054в от 29.01.2024
7205	-	-	г. Москва, Строительный пр-д. д.9, стр.11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д	Камера высоковольтная КСО с вакуумным выключателем (яч.№6)	00-000055в от 29.01.2024
7206				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д	Камера КСО яч.№7	00-000056в от 29.01.2024
7207				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	н/д	Камера КСО яч. №17	00-000057в от 29.01.2024
7208				Узел учета электроэнергии	1	н/д	Две системы учета электроэнергии напряжением 10 кВ	00-000059в от 29.01.2024
7209				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
7210				Узел учета электроэнергии	1	н/д	Узел учета электроэнергии в комплекте: счетчик электрической энергии 4 шт.	00-000058в от 29.01.2024
7211				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
7212				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
7213				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
7214				Трансформатор собственных нужд ОЛ-10 кВА	1	2000356	Трансформатор собственных нужд ОЛ-10/10 УХЛ1 (1)	00-000060в от 29.01.2024
7215				Трансформатор собственных нужд ОЛ-10 кВА	1	2000364	Трансформатор собственных нужд ОЛ-10/10 УХЛ1 (2)	00-000061в от 29.01.2024
7216				**ТП-1**	-	-	-	-
7217				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024.04.MJ349780 C-521726	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002271 от 11.11.2025
7218				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024.04.MJ349782 C-511726	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002272 от 11.11.2025
7219				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	18757	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (1)	00-002273 от 11.11.2025
7220	-	-	г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	18756	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (2)	00-002274 от 11.11.2025
7221				Шкаф питания ШП	1	24050048	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002275 от 11.11.2025
7222				Шкаф питания ШП	1	24050047		
7223				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	24050045		
7224				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	24050046		
7225				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	24050053		
7226				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	24050052		
7227				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	24050042		
7228				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	24050041		
7229				**ТП-2**	-	-	-	-
7230				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024.04.MJ349781 C-521726	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002276 от 11.11.2025
7231				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024.04.MJ349783 C-511726	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002277 от 11.11.2025
7232				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	18758	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-002278 от 11.11.2025
7233	-	-	г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	18759	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-002279 от 11.11.2025
7234				Шкаф питания ШП	1	24050049	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002280 от 11.11.2025
7235				Шкаф питания ШП	1	24050050		
7236				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	24050043		
7237				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	24050044		
7238				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	24050051		
7239				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	24050054		
7240				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	24050039		
7241				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	24050040		
7242			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9	Кабельная линия-10 кВ от РП-15069 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=72,6	72,6		Кабельные линии 10 кВ (1)	00-002269 от 11.11.2025
7243				Кабельная линия-10 кВ от РП-15069 с.2 яч.15 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=70,9	70,9			
7244			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,18	247,18		Кабельные линии 10 кВ (2)	00-002270 от 11.11.2025
7245				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=241,89	241,89			
7246	**ЖК "Прима Парк 1"**							
7247	2	3	4	5	6	7	8	9
7248				**РТП-1**	1	-	Распределительно-трансформаторный пункт, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадью 96,4 кв. м., кадастровый номер: 77:13:0020209:1326	00-000008 от 30.09.2022
7249				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	3361	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001303 от 01.07.2026
7250				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	432	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001304 от 01.07.2026
7251				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 2	1	8877	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 2	00-001305 от 01.07.2026
7252				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 3	1	8876	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 3	00-001306 от 01.07.2026
7253				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 4	1	8875	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 4	00-001307 от 01.07.2026
7254				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 5	1	8874	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 5	00-001308 от 01.07.2026
7255				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 6	1	8878	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 6	00-001309 от 01.07.2026
7256				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 7	1	8879	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 7	00-001310 от 01.07.2026
7257				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 8	1	8880	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 8	00-001311 от 01.07.2026
7258				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 9	1	8881	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 9	00-001312 от 01.07.2026
7259				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 10	1	8882	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 10	00-001313 от 01.07.2026
7260				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 11	1	8873	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 11	00-001314 от 01.07.2026
7261				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 12	1	8872	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 12	00-001315 от 01.07.2026
7262				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 13	1	8871	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 13	00-001316 от 01.07.2026
7263				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 14	1	8870	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 14	00-001317 от 01.07.2026
7264				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 15	1	8869	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 15	00-001318 от 01.07.2026
7265				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 16	1	8866	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 16	00-001319 от 01.07.2026
7266	77:13:0020209:1326	Распределительно-трансформаторный пункт, назначение: Нежилое, площадь: 96,4 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 22, строение 1	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 17	1	8867	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 17	00-001320 от 01.07.2026
7267				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 18	1	8865	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 18	00-001321 от 01.07.2026
7268				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 19	1	8868	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 19	00-001322 от 01.07.2026
7269				Щит распределительный ЩРН-М	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001323 от 01.07.2026
7270				Щит распределительный ЩРН-М	1	н/д		
7271				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	6025		
7272				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ1N2101T		
7273				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ4N2102G		
7274				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	13		
7275				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8094 / 1407		
7276				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8178 / 1407		
7277				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	9		
7278				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	6025		
7279				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ1N2101W		
7280				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ4N2102E		
7281				Щит распределительный ЩРН-М	1	н/д		
7282				Шкаф распределительный ШО-1	1	829		
7283				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8168 / 1407		
7284				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8195 / 1407		
7285				Панель распределительного щита ЩО-02 № 1	1	1375		
7286				Панель распределительного щита ЩО-02 № 2	1	1376		
7287				Панель распределительного щита ЩО-02 № 3	1	1877		
7288				Панель распределительного щита ЩО-02 № 4	1	1378		
7289				Панель распределительного щита ЩО-02 № 5	1	1379		
7290				Панель распределительного щита ЩО-02 № 6	1	1380		
7291				Панель распределительного щита ЩО-02 № 7	1	1381		
7292				Панель распределительного щита ЩО-02 № 8	1	1382		
7293				Панель распределительного щита ЩО-02 № 9	1	1383		
7294				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8188 / 1407		
7295				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 7996 / 1407		
7296				Шкаф низковольтный ЗКЩ	1	7-8992		
7297				**ТП-1**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадью 20,8 кв.м., кадастровый номер: 77:13:0020209:1327	00-000006 от 30.09.2022
7298				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1739770	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001324 от 01.07.2026
7299				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1739144	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001325 от 01.07.2026
7300				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	13.05.MJ9668C-41345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001326 от 01.07.2026
7301				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.03.MJ9071C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001327 от 01.07.2026
7302				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2015.03.MJ17330C-42346	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001328 от 01.07.2026
7303				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.03.MJ9070C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001329 от 01.07.2026
7304	77:13:0020209:1327	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 12Б	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A3541	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001330 от 01.07.2026
7305				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
7306				Шкаф низковольтный с автоматическим выключателем	1	н/д		
7307				Шкаф управления наружным освещением ШУНО	1	104050		
7308				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	909		
7309				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1068/01		
7310				Терморегулятор ТТР-3	1	н/д		
7311				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A3540		
7312				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1234/02		
7313				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	910		
7314				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1041/01		
7315				Терморегулятор ТТР-3	1	н/д		
7316				Терморегулятор ТТР-3	1	н/д		
7317				**ТП-3**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадью 20,8 кв.м. кадастровый номер 77:13:0020209:1328	00-000007 от 30.09.2022
7318				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1833305	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001331 от 01.07.2026
7319				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1833525	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001332 от 01.07.2026
7320				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	13.05.MJ9686C-41345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001333 от 01.07.2026
7321				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.05.MJ9664C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001334 от 01.07.2026
7322				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	13.05.MJ9687C-42346	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001335 от 01.07.2026
7323				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.05.MJ9660C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001336 от 01.07.2026
7324	77:13:0020209:1328	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 14, строение 1	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0070/05	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001337 от 01.07.2026
7325				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	916		
7326				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1287/05		
7327				Терморегулятор ТТР-3	1	н/д		
7328				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
7329				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0069/05		
7330				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1306/05		
7331				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	917		
7332				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1285/05		
7333				Терморегулятор ТТР-3	1	н/д		
7334				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
7335			г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100	Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.3 яч.31 до соед. муфты направ. РТП-1 с.1 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=5598	5598		Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 5 598 м, кадастровый номер:	00-001338 от 01.07.2026
7336	77:00:0000000:77903	Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения		Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.3 яч.31 до соед. муфты направ. РТП-1 с.1 яч.8 АСБл-10 (3х240) L=5598	5598			

7337	[illegible]	электроэнергетики, протяженность: 5598 м	метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.4 яч.46 до соед. муфты направ. РТП-1 с.2 яч.13 АСБл-10 (3х240) L=5598	5598		[illegible] электроэнергетики, протяженность: 5598 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:72903	[illegible] от 01.07.2026
7338				Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.4 яч.46 до соед. муфты направ. РТП-1 с.2 яч.15 АСБл-10 (3х240) L=5598	5598			
7339	77:00:0000000:72907	Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2 300 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.3 яч.31 до РТП-1 с.1 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=2300	2300		Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2 300 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:72907	00-001339 от 01.07.2026
7340				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.3 яч.31 до РТП-1 с.1 яч.8 АСБл-10 (3х240) L=2300	2300			
7341				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.4 яч.46 до РТП-1 с.2 яч.13 АСБл-10 (3х240) L=2300	2300			
7342				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.4 яч.46 до РТП-1 с.2 яч.15 АСБл-10 (3х240) L=2300	2300			
7343	77:13:0020209:1324	Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-1 1-ой очереди строительства, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 253	г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.5 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=253	253		Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-1 1-ой очереди строительства, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 253 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:1324	00-001340 от 01.07.2026
7344				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=253	253			
7345	77:13:0020209:1325	Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-3 1-ой очереди строительства, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 175 м	г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до соед. муфты возле ТП-3 (на КЛ направ. РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175	175		Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-3 1-ой очереди строительства, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 175 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:1325	00-001341 от 01.07.2026
7346				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.17 до соед. муфты возле ТП-3 (на КЛ направ. РТП-1 с.2 яч.17 до ТП-4 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175	175			
7347	77:13:0020209:1323	Электрические сети КЛ - 0.4 кВ от ТП-3 до котельной 1-ой очереди строительства, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 182 м	г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, вблизи д.6, ВРУ-КНС В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=182	182		Электрические сети КЛ - 0.4 кВ от ТП-3 до котельной 1-ой очереди строительства, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 182 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:1323	00-001342 от 01.07.2026
7348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, вблизи д.6, ВРУ-КНС В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=182	182			
7349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182			
7350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182			
7351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182			
7352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182			
7353	**ЖК "ЭЛОДОМ"**							
7354	2	3	4	5	6	7	8	9
7355	-	-	г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.22, стр.3	**ТП-28402**	-	-	-	-
7356				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-29569)	00-000825 от 31.12.2021
7357				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1780786	Трансформатор силовой ТМГ-1000 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000826 от 31.12.2021
7358				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1780856	Трансформатор силовой ТМГ-1000 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000827 от 31.12.2021
7359				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	132592	Ячейки серии TPS (1)	00-000828 от 31.12.2021
7360				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	132587	Ячейки серии TPS (2)	00-000829 от 31.12.2021
7361				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	132588	Ячейки серии TPS (3)	00-000830 от 31.12.2021
7362				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	н/д	Ячейки серии TPS (4)	00-000831 от 31.12.2021
7363				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2013-W30-2-0226-SIE	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6-NE-D (1)	00-000832 от 31.12.2021
7364				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2013-W30-2-0227-SIE	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6-NE-D (2)	00-000833 от 31.12.2021
7365				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	2	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000834 от 31.12.2021
7366				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0181 05		
7367				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0180 06		
7368				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	2	н/д		
7369				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	71/33 09		
7370			г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.22, стр.3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8	8		Кабельные линии 10 кВ	00-000835 от 31.12.2021
7371				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8	8			
7372	**ЕПК Москва**							
7373	2	3	4	5	6	7	8	9
7374	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-1**	-	-	-	-
7375				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930026		
7376	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-2**	-	-	-	-
7377				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930151		
7378	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-3**	-	-	-	-
7379				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930190		
7380	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-4**	-	-	-	-
7381				Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	1	3209930153		
7382	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-5**	-	-	-	-
7383				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930186		
7384	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-7**	-	-	-	-
7385				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930148		
7386	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-8**	-	-	-	-
7387				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930139		
7388	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-9**	-	-	-	-
7389				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930001		
7390	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-10**	-	-	-	-
7391				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930017		
7392	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-12**	-	-	-	-
7393				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930018		
7394	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-20**	-	-	-	-
7395				Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА	1	3207530043		
7396	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-21**	-	-	-	-
7397				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930005		
7398	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-22**	-	-	-	-
7399				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930004		
7400	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-25**	-	-	-	-
7401				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930214		
7402	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-26**	-	-	-	-
7403				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930182		
7404	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-27**	-	-	-	-
7405				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930012		
7406	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-28**	-	-	-	-
7407				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930179		
7408	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-33**	-	-	-	-
7409				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930019		
7410	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-34**	-	-	-	-
7411				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930208		
7412	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-35**	-	-	-	-
7413				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930155		
7414	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-36**	-	-	-	-
7415				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930028		
7416				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF 2012-W46-4-0044		
7417	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-38**	-	-	-	-
7418				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930143		
7419				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2013-W21-5-0112		
7420	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-39**	-	-	-	-
7421				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930149		
7422				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2013-W21-6-0046		
7423	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-41**	-	-	-	-
7424				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930029		
7425				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2012-W46-4-0047		
7426	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-42**	-	-	-	-
7427				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930173		

7428	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-47**	-	-	-	-
7429				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930176		
7430	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-44**	-	-	-	-
7431				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930158		
7432	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-48**	-	-	-	-
7433				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930033		
7434	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-49**	-	-	-	-
7435				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930157		
7436	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-50**	-	-	-	-
7437				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930205		
7438	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-51**	-	-	-	-
7439				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001870		
7440	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-52**	-	-	-	-
7441				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001871		
7442	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-53**	-	-	-	-
7443				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001872		
7444	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-56**	-	-	-	-
7445				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001873		
7446	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-57**	-	-	-	-
7447				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930057		
7448	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-58**	-	-	-	-
7449				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930209		
7450	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-59**	-	-	-	-
7451				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930022		
7452	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-60**	-	-	-	-
7453				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930141		
7454	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-61**	-	-	-	-
7455				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530045		
7456	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-62**	-	-	-	-
7457				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930023		
7458				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2013-W21-5-0114		
7459	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-63**	-	-	-	-
7460				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930015		
7461	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-64**	-	-	-	-
7462				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930008		
7463	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-65**	-	-	-	-
7464				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530041		
7465	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-66**	-	-	-	-
7466				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530046		
7467	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-67**	-	-	-	-
7468				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930196		
7469	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-68**	-	-	-	-
7470				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530044		
7471	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-69**	-	-	-	-
7472				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930060		
7473	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-70**	-	-	-	-
7474				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930136		
7475	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-71**	-	-	-	-
7476				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930034		
7477	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-72**	-	-	-	-
7478				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	3209930007		
7479	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-73**	-	-	-	-
7480				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	3209930003		
7481	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-75**	-	-	-	-
7482				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930213		
7483	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-77**	-	-	-	-
7484				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930024		
7485	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-79**	-	-	-	-
7486				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930206		
7487	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-80**	-	-	-	-
7488				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930198		
7489	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-84**	-	-	-	-
7490				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930062		
7491	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-85**	-	-	-	-
7492				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930063		
7493	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-86**	-	-	-	-
7494				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930138		
7495	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-89**	-	-	-	-
7496				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930059		
7497	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-91**	-	-	-	-
7498				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930203		
7499	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-94**	-	-	-	-
7500				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930137		
7501	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-96**	-	-	-	-
7502				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930021		
7503	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-100**	-	-	-	-
7504				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930144		
7505	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-101**	-	-	-	-
7506				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930067		
7507	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-102**	-	-	-	-
7508				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930058		

7509	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РТП-10**	-	-	-	-
7510				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	3209930061		
7511	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-1**	-	-	-	-
7512				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930222		
7513	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-2**	-	-	-	-
7514				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930220		
7515	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-3**	-	-	-	-
7516				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930161		
7517	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-5**	-	-	-	-
7518				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930216		
7519	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-6**	-	-	-	-
7520				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930164		
7521	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-7**	-	-	-	-
7522				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930226		
7523	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-8**	-	-	-	-
7524				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930217		
7525	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-9**	-	-	-	-
7526				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930225		
7527	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-10**	-	-	-	-
7528				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930227		
7529	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-11**	-	-	-	-
7530				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930224		
7531	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-12**	-	-	-	-
7532				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930218		
7533	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-14**	-	-	-	-
7534				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930178		
7535	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-16**	-	-	-	-
7536				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930193		
7537	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-17**	-	-	-	-
7538				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930172		
7539	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-18**	-	-	-	-
7540				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930171		
7541	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-19**	-	-	-	-
7542				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930174		
7543	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-20**	-	-	-	-
7544				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930232		
7545	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-21**	-	-	-	-
7546				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930230		
7547	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-22**	-	-	-	-
7548				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930231		
7549	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-23**	-	-	-	-
7550				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930072		
7551	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-24**	-	-	-	-
7552				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	320990192		
7553	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-29**	-	-	-	-
7554				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930234		
7555	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-42**	-	-	-	-
7556				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930219		
7557	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-76**	-	-	-	-
7558				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930187		
7559	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-81**	-	-	-	-
7560				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930191		
7561	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-82**	-	-	-	-
7562				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930070		
7563	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-83**	-	-	-	-
7564				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930071		
7565	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-87**	-	-	-	-
7566				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930170		
7567	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-38**	-	-	-	-
7568				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930180		
7569	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-24**	-	-	-	-
7570				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930194		
7571				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	Ц4491001879		
7572				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	Ц4491001880		
7573	-	-	-	**ЦРП-1**	-	-	-	-
7574				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
7575				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7576				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
7577				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7578				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7579				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
7580				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7581				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
7582				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7583				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7584				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7585				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
7586				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7587	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
7588				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
7589				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
7590				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7591				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1			
7592				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
7593				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 30	1			
7594				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			

7595				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 29	1			
7596				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7597				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7598				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7599				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1			
7600				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 39	1			
7601				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 36	1			
7602				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7603				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 38	1			
7604				**ЦРП-3**	-	-	-	-
7605				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
7606				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7607				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7608				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
7609				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
7610				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7611				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
7612				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7613				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7614				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7615				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7616				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
7617	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
7618				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
7619				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
7620				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
7621				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
7622				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
7623				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7624				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7625				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1			
7626				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
7627				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
7628				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7629				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7630				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1			
7631				**РП-2**	-	-	-	-
7632				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7633				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7634				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
7635				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7636				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
7637				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7638				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
7639	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7640				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
7641				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
7642				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
7643				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7644				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7645				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
7646				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
7647				**РП-4**	-	-	-	-
7648				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
7649				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7650				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
7651				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
7652				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
7653				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
7654	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7655				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
7656				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
7657				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1			
7658				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
7659				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1			
7660				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
7661				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 31	1			
7662				**РП-5**	-	-	-	-
7663				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
7664				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
7665				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7666				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7667				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7668				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
7669				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
7670				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
7671				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
7672				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 23	1			
7673				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1			
7674				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1			
7675				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 29	1			
7676				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 31	1			
7677				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
7678				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 33	1			
7679				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 35	1			
7680				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 39	1			
7681				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 41	1			
7682				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 43	1			
7683				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 45	1			
7684				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 47	1			
7685				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 51	1			
7686				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 53	1			
7687	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1			
7688				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 54	1			
7689				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7690				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
7691				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
7692				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			

7693				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
7694				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7695				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
7696				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
7697				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
7698				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 26	1			
7699				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
7700				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 30	1			
7701				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1			
7702				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 34	1			
7703				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 36	1			
7704				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 38	1			
7705				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 40	1			
7706				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 42	1			
7707				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 46	1			
7708				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 48	1			
7709				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 50	1			
7710				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 44	1			
7711				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 52	1			
7712				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 52	1			
7713				**РП-6**	-	-	-	-
7714				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
7715				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
7716				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7717				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7718				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7719	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
7720				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7721				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7722				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
7723				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7724				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7725				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7726				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7727				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
7728				**РП-7**	-	-	-	-
7729				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
7730				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
7731				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7732				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7733				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7734				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7735				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7736				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
7737				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7738				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
7739				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
7740				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
7741	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
7742				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7743				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
7744				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
7745				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7746				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
7747				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
7748				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
7749				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1			
7750				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1			
7751				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 23	1			
7752				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7753				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
7754				**РП-9**	-	-	-	-
7755				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
7756				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
7757				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7758				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
7759				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7760				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7761	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7762				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
7763				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7764				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7765				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
7766				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
7767				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
7768				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
7769				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
7770				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7771	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-14**	-	-	-	-
7772				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	Ц4491002031/341631		
7773	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-97**	-	-	-	-
7774				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	Ц4491002032/341632		
7775				**РТП-10**	-	-	-	-
7776				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
7777				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7778				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7779				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
7780				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
7781				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7782				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
7783	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
7784				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
7785				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
7786				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
7787				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7788				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			

7789				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7790				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
7791				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
7792				**РУ КОМПР-1**	-	-	-	-
7793				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
7794				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
7795				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
7796	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7797				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7798				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7799				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7800				**ТП-Форестэн**	-	-	-	-
7801				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ТП Форестэн (1449100154 2)		
7802				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ТП Форестэн (1449100154 2)		
7803				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ТП Форестэн (1449100154 2)		
7804	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ТП Форестэн (1449100154 2)		
7805				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	ТП Форестэн (1449100154 2)		
7806				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	ТП Форестэн (1449100154 2)		
7807				Шкаф управления АВР-10 кВ	1	ТП Форестэн (1449100154 2)		
7808				Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.51) до RM-6 ТП-51 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=70	70			
7809				Кабельная линия-6 кВ от RM-6 ТП-51 до Трансформатора №1 ТП-51 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=15	15			
7810				Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.52) до RM-6 ТП-52 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=76	76			
7811				Кабельная линия-6 кВ от RM-6 ТП-52 до Трансформатора №1 ТП-52 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=15	15			
7812				Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.53) до Трансформатора №1 ТП-53 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=42	42			
7813				Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.56) до Трансформатора №1 ТП-56 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=33	33			
7814				Кабельная линия-6 кВ от яч.26 до ТП-25 АСБ-10 (3х95) L=218	218			
7815				Кабельная линия-6 кВ от яч.30 до ТП-32 СБС-10 (3х50) L=172	172			
7816				Кабельная линия-6 кВ от яч.32 до ТП-35 СБС-10 (3х50) L=135	135			
7817				Кабельная линия-6 кВ от яч.17 до ТП-50 СБС-10 (3х50) L=100	100			
7818				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-7 ЦАСБУ-10 (3х70) L=212	212			
7819				Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-6 ААШВ-10 (3х70) L=214	214			
7820				Кабельная линия-6 кВ от яч.34 до РУ-10 кВ ААШВ-10 (3х185) L=260	260			
7821				Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-6 СБС-10 (3х35) L=214	214			
7822				Кабельная линия-6 кВ от яч. 7 до ТП-33 СБС-10 (3х95) L=115	115			
7823				Кабельная линия-6 кВ от яч. 6 до ТП-27 СБС-10 (3х35) L=135	135			
7824				Кабельная линия-6 кВ от яч. 5 до ТП-9 СБС-10 (3х35) L=164	164			
7825				Кабельная линия-6 кВ от яч. 27 до ТП-47 АСБ-10 (3х70) L=42	42			
7826				Кабельная линия-6 кВ от яч. 10 до РП-4 АСБ-10 (3х120) L=374	374			
7827				Кабельная линия-6 кВ от яч. 10 до РП-4 АСБ-10 (3х120) L=374	374			
7828				Кабельная линия-6 кВ от яч. 20 до связь с ЦРП-3 СБС-10 (3х120) L=620	620			
7829				Кабельная линия-6 кВ от яч. 20 до связь с ЦРП-3 СБС-10 (3х120) L=604	604			
7830				Кабельная линия-6 кВ от яч. 13 до РУ ком.2 СБ-10 (3х120) L=260	260			
7831				Кабельная линия-6 кВ от яч. 13 до РУ ком.2 ААШВ-10 (3х150) L=260	260			
7832				Кабельная линия-6 кВ от яч.36 до ТП-49 АСБ-10 (3х95) L=345	345			
7833				Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до ТП-10 АСБ-10 (3х70) L=130	130			
7834				Кабельная линия-6 кВ от ТП-74 до ТП-80 АСБ-10 (3х95) L=340	340			
7835				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ТП-20 СБ (3х50) L=90	90			
7836				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до РУ ком.2 СБ (3х120) L=110	110			
7837				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до РУ ком.2 СБ (3х120) L=110	110			
7838				Кабельная линия-6 кВ от Яч.2 до ТП-2 СБ (3х35) L=68	68			
7839				Кабельная линия-6 кВ от яч. 6 до ТП-21 СБС (3х35) L=85	85			
7840				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-29 СБ (3х35) L=166	166			
7841				Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до РУ тип СБ (3х120) L=134	134			
7842				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-79 АСБ-10 (3х70) L=88	88			
7843				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до Рком.2 СБ (3х185) L=65	65			
7844				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до Рком.2 СБ (3х120) L=65	65			
7845				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-76 АСБ-10 (3х95) L=490	490			
7846				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-77 ЦАСБ (3х70) L=200	200			
7847				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-62 СБС (3х35) L=460	460			
7848				Кабельная линия-6 кВ от яч.2 до ТП-64 СБС (3х35) L=360	360			
7849				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до ТП-4 СБС (3х50) L=275	275			
7850				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до РУ ком.1 АСБ-10 (3х185) L=40	40			
7851				Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-31 СБ (3х50) L=32	32			
7852				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до РУ ком.1 АСБ-10 (3х185) L=37	37			
7853				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-61 СБС (3х50) L=45	45			
7854				Кабельная линия-6 кВ от яч.22 до К-250 АСБ-10 (3х120) L=60	60			
7855				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ТП-3 СБС (3х35) L=321	321			
7856				Кабельная линия-6 кВ от яч.21 до К-250тсгк АСБу (3х120) L=70	70			
7857				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-38 ААШВ-10 (3х95) L=300	300			
7858				Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до РП-5 АСБ-10 (3х185) L=175	175			
7859				Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до РП-5 СБ (3х185) L=175	175			
7860				Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до ТП-58 АСБ-10 (3х120) L=234	234			
7861				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до К-500 АСБ-10 (3х185) L=40	40			
7862				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-39 ААШВ-10 (3х95) L=300	300			
7863				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до ТП-65 СБ (3х35) L=122	122			
7864				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до КТП-42 АСБ-10 (3х70) L=252	252			
7865				Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до КТП-87 АСБ-10 (3х70) L=132	132			
7866				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-12 АСБ-10 (3х70) L=320	320			
7867				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-22 АСБ-10 (3х70) L=98	98			
7868				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-24 АСБ-10 (3х70) L=87	87			
7869				Кабельная линия-6 кВ от яч.28 до ТП-86 АСБ-10 (3х70) L=82	82			
7870				Кабельная линия-6 кВ от яч.26 до ТП-72 АСБ-10 (3х70) L=85	85			
7871				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-5 СБ (3х35) L=452	452			
7872				Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до ТП-36 СБ (3х35) L=193	193			
7873				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-8 АСБ-10 (3х35) L=505	505			
7874				Кабельная линия-6 кВ от яч.44 до Тр-ра 1600 ААШВ-10 (3х150) L=333	333			
7875				Кабельная линия-6 кВ от яч.18 до ТП 28 АСБ-10 (3х50) L=260	260			
7876				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-34 СБ (3х70) L=410	410			
7877				Кабельная линия-6 кВ от яч.42 до ТП-68 АСБ-10 (3х70) L=160	160			
7878				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до ТП-1 АСБ-10 (3х70) L=188	188			
7879				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до РУ ком2 АСБ-10 (3х185) L=296	296			
7880				Кабельная линия-6 кВ от яч. 43 до КТП-81 ААШВ-10 (3х70) L=200	200			
7881				Кабельная линия-6 кВ от яч.40 до ТП-48 АСБ-10 (3х70) L=124	124			
7882				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до РУ ком2 АСБ-10 (3х185) L=227	227			
7883			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-60 АСБ-10 (3х95) L=65	65			
7884				Кабельная линия-6 кВ от яч.30 до конден. Установки №3 СБ-10 (3х185) L=6	6			
7885				Кабельная линия-6 кВ от яч.29 до конден. Установки №4 СБ-10 (3х185) L=25	25			
7886				Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до ТП-59 АСБ-10 (3х120) L=343	343			
7887				Кабельная линия-6 кВ от яч.48 до ТП-93 АСБ-10 (3х70) L=210	210			
7888				Кабельная линия-6 кВ от яч.46 до ТП-92 АСБ-10 (3х70) L=224	224			
7889				Кабельная линия-6 кВ от яч.53 до ТП-96 ААШВ-10 (3х120) L=250	250			
7890				Кабельная линия-6 кВ от яч.50 до ТП-94 АСБ-10 (3х70) L=214	214			

7891				Кабельная линия-6 кВ от ТП-51 до ТП-90 АСБ-10 (3х70) L=256	256			
7892				Кабельная линия-6 кВ от яч.45 до ТП-91 АСБ-10 (3х70) L=262	262			
7893				Кабельная линия-6 кВ от яч.28 до ТП-63 АСБ-10 (3х70) L=520	520			
7894				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ТП-66 АСБ-10 (3х70) L=437	437			
7895				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до ТП-67 АСБ-10 (3х70) L=350	350			
7896				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-75 АСБ-10 (3х70) L=285	285			
7897				Кабельная линия-6 кВ от яч.23 до ТП-70 АСБ-10 (3х70) L=180	180			
7898				Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до ТП-73 АСБ-10 (3х70) L=80	80			
7899				Кабельная линия-6 кВ от яч.27 до ТП-71 АСБ-10 (3х70) L=70	70			
7900				Кабельная линия-6 кВ от яч.39 до ТП-100 ААШВ-10 (3х70) L=40	40			
7901				Кабельная линия-6 кВ от яч.41 до ТП-41 ААШВ-10 (3х70) L=40	40			
7902				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-51 АСБ-10 (3х70) L=60	60			
7903				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до ТП-56 АСБ-10 (3х70) L=75	75			
7904				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-53 АСБ-10 (3х70) L=28	28			
7905				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-52 АСБ-10 (3х185) L=62	62			
7906				Кабельная линия-6 кВ от яч.18 до ЦРП-1 АСБ-10 (3х240) L=220	220			
7907				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ЦРП-1 АСБ-10 (3х240) L=220	220			
7908				Кабельная линия-6 кВ от яч. 5 до ТП-44 АСБ-10 (3х70) L=257	257			
7909				Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-22 АСБ-10 (3х70) L=257	257			
7910				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до КТП-23 ААШВ-10 (3х70) L=179	179			
7911				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до КТП-24 ААШВ-10 (3х70) L=165	165			
7912				Кабельная линия-6 кВ от яч.22 до КТП-16 ААБ-10 (3х120) L=225	225			
7913				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до КТП-12 АСБ-10 (3х95) L=218	218			
7914				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до КТП-10 АСБ-10 (3х95) L=180	180			
7915				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-11 АСБ-10 (3х95) L=200	200			
7916				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до КТП-9 АСБ-10 (3х95) L=160	160			
7917				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до КТП-8 АСБ-10 (3х95) L=152	152			
7918				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-7 АСБ-10 (3х95) L=95	95			
7919				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до КТП-5 АСБ-10 (3х95) L=80	80			
7920				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до КТП-4 АСБ-10 (3х95) L=52	52			
7921				Кабельная линия-6 кВ от яч.21 до КТП-1 АСБ-10 (3х95) L=26	26			
7922				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до КТП-3 АСБ-10 (3х95) L=40	40			
7923				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до КТП-5 ААШБ-10 (3х70) L=285	285			
7924				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-21 АСБ-10 (3х70) L=310	310			
7925				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до КТП-2 ААШБ-10 (3х70) L=318	318			
7926				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до КТП-22 АСБ-10 (3х70) L=319	319			
7927				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до КТП-17 ААБ-10 (3х70) L=357	357			
7928				Кабельная линия-6 кВ от яч.2 до КТП-19 ААБ-10 (3х70) L=228	228			
7929				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до КТП-14 ААБ-10 (3х70) L=75	75			
7930				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-18 ААБ-10 (3х70) L=85	85			
7931				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до КТП-20 ААБ-10 (3х95) L=63	63			
7932				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ТП-80 ААШБ-10 (3х95) L=300	300			
7933				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до ТП-57 ААШБ-10 (3х95) L=191	191			
7934				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-69 ААШБ-10 (3х70) L=292	292			
7935				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-85 ААШБ-10 (3х70) L=170	170			
7936				Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-60 ААШБ-10 (3х70) L=374	374			
7937				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-83 ААШБ-10 (3х95) L=192	192			
7938				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до КТП-82 ААШБ-10 (3х95) L=242	242			
7939				Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-84 ААШБ-10 (3х70) L=171	171			
7940				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-101 ААШБ-10 (3х70) L=95	95			
7941				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до Тр-р 1600 АСБ-10 (3х120) L=12	12			
7942				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-89 ААШБ-10 (3х95) L=240	240			
7943				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до ТП-102 ААШБ-10 (3х95) L=265	265			
7944				Кабельная линия-6 кВ от Реактора К-500 до двигатель К-500 ААВЛU (3х240) L=31	31			
7945				Кабельная линия-6 кВ от Реактора К-500 до двигатель К-500 ААВDLU (3х240) L=31	31			
7946				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42	42			
7947				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42	42			
7948				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ректора К-500 ААВLU (3х240) L=42	42			
7949				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42	42			
7950			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Кабельная линия-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ АСБ-10 (3х120) L=450	450			
7951				Кабельная линия-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ АСБ-10 (3х120) L=450	450			
7952				**ЖК "Вестердам"**				
7953	2	3	4	5	6	7	8	9
7954				**ТП-30696 (2)**	-	-	-	-
7955				Корпус подстанции	1	469	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1000/10 (ТП-30696 (ТП-2))	00-000411вс от 16.04.2024
7956				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШІ	1	2021-W3-4-0010-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-ШІ-12-20/630-У3	00-000417вс от 16.04.2024
7957				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000415вс от 16.04.2024
7958				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШІ	1	2021-W3-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-ШІ-12-20/630-У3	00-000418вс от 16.04.2024
7959	-	-	119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000416вс от 16.04.2024
7960				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1991887	Трансформатор ТМГ-1000/10-У1 1000кВА	00-000419вс от 16.04.2024
7961				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1991777	Трансформатор ТМГ-1000/10-У1 1000кВА	00-000420вс от 16.04.2024
7962				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	875-2	Низковольтное оборудование ТП-30696 (ТП-2)	00-000421вс от 16.04.2024
7963				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
7964				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
7965				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	ЗНП00007619-05		
7966				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	875-1		
7967				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
7968				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
7969				**ТП-30697 (3)**	-	-	-	-
7970				Корпус подстанции	1	471	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1250/10 (ТП-30697 (ТП-3))	00-000412вс от 16.04.2024
7971				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШІ	1	2021-W3-1-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-ШІ-12-20/630-У3	00-000424вс от 16.04.2024
7972				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000422вс от 16.04.2024
7973				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШІ	1	2021-W3-5-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-ШІ-12-20/630-У3	00-000425вс от 16.04.2024
7974	-	-	119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000423вс от 16.04.2024
7975				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1998316	Трансформатор ТМГ21-1250/10-У1 1250 кВА	00-000426вс от 16.04.2024
7976				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1998011	Трансформатор ТМГ21-1250/10-У1 1250 кВА	00-000427вс от 16.04.2024
7977				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	878-1	Низковольтное оборудование ТП-30697 (ТП-3)	00-000428вс от 16.04.2024
7978				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
7979				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
7980				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
7981				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
7982				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00007619-01		
7983				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	878-2		
7984				**ТП-30635 (1)**	-	-	-	-
7985				Корпус подстанции	1	463	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1250/10 (ТП-30635 (ТП-1))	00-000410вс от 16.04.2024
7986				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШІ	1	2021-W3-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-ШІ-12-20/630-У3	00-000429вс от 16.04.2024
7987				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000431вс от 16.04.2024
7988				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШІ	1	2021-W3-4-0009-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-ШІ-12-20/630-У3	00-000430вс от 16.04.2024
7989	-	-	119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000432вс от 16.04.2024
7990				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1998010	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000434вс от 16.04.2024
7991				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1999079	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000433вс от 16.04.2024
7992				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	867-1		
7993				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
7994				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		

7995				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	867-2	Низковольтное оборудование ТП-30635 (ТП-1)	00-000435ас от 16.04.2024
7996				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
7997				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
7998				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЭНП00007619-04		
7999				**ТП-30698 (4)**	-	-	-	-
8000				Корпус подстанции	1	478	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1250/10 (ТП-30698 (ТП-4))	00-000413ас от 16.04.2024
8001				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	1	2021-W3-1-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-ШИ-12-20/630-У3	00-000436ас от 16.04.2024
8002				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000438ас от 16.04.2024
8003				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	1	2021-W3-5-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-ШИ-12-20/630-У3	00-000437ас от 16.04.2024
8004				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000439ас от 16.04.2024
8005	-	-	119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1996927	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000440ас от 16.04.2024
8006				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1993888	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000441ас от 16.04.2024
8007				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЭНП00007619-02	Низковольтное оборудование ТП-30698 (ТП-4)	00-000442ас от 16.04.2024
8008				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
8009				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	887-1		
8010				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
8011				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
8012				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	887-2		
8013				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
8014				**ТП-30699 (5)**	-	-	-	-
8015				Корпус подстанции	1	480	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1600/10 (ТП-30699 (ТП-5))	00-000414ас от 16.04.2024
8016				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	1	2021-W3-1-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-ШИ-12-20/630-У3	00-000443ас от 16.04.2024
8017				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000445ас от 16.04.2024
8018				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	1	2021-W3-5-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-ШИ-12-20/630-У3	00-000444ас от 16.04.2024
8019				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0008-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000446ас от 16.04.2024
8020	-	-	119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	1	1988116	трансформатор ТМГ21-1600/10-УХЛ1 1600 кВА	00-000447ас от 16.04.2024
8021				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	1	1994836	трансформатор ТМГ21-1600/10-УХЛ1 1600 кВА	00-000448ас от 16.04.2024
8022				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	889-1	Низковольтное оборудование ТП-30699 (ТП-5)	00-000449ас от 16.04.2024
8023				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
8024				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
8025				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
8026				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	889-2		
8027				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
8028				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЭНП00007619-03		
8029				Кабельная линия-10 кВ от PI1-28171 с.1 яч.2 до ТП-30635 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20		Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 2552м	00-000450ас от 16.04.2024
8030				Кабельная линия-10 кВ от PI1-28171 с.2 яч.13 до ТП-30635 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20			
8031				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 (1) луч А до ТП-30697 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165	165			
8032				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 (1) луч Б до ТП-30697 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165	165			
8033				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 (3) луч А до ТП-30696 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153	153			
8034				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 (3) луч Б до ТП-30696 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153	153			
8035				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 (2) луч А до ТП-30698 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323	323			
8036				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 (2) луч Б до ТП-30698 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323	323			
8037				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 (4) луч А до ТП-30699 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270	270			
8038				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 (4) луч Б до ТП-30699 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270	270			
8039				Кабельная линия-10 кВ от PI1-28171 с.2 яч.14 до ТП-30699 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345	345			
8040				Кабельная линия-10 кВ от PI1-28171 с.1 яч.1 до ТП-30699 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345	345			
8041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=75	75			
8042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=75	75			
8043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=75	75			
8044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=75	75			
8045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=100	100			
8046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64	64			
8047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64	64			
8048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=64	64			
8049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55	55			
8050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=188	188			
8051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=208	208			
8052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105			
8053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105			
8054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55	55			
8055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=55	55			
8056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБШп-1 (4х50) L=85	85			
8057				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=22	22			
8058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=75	75			
8059				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=75	75			
8060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=75	75			
8061				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=75	75			
8062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=100	100			
8063				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64	64			
8064				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64	64			
8065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=64	64			
8066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55	55			
8067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=188	188			
8068				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=208	208			
8069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105			
8070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105			
8071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55	55			
8072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБШп-1 (4х50) L=85	85			
8073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=55	55			
8074				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=22	22			
8075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147			
8076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147			
8077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148			

8078			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148			
8079			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123			
8080			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123			
8081			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124			
8082			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124			
8083			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128			
8084			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128			
8085			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=129	129			
8086			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152			
8087			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152			
8088			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147			
8089			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147			
8090			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148			
8091			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148			
8092			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123			
8093			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123			
8094			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124			
8095			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124			
8096			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128			
8097			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128			
8098			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=129	129			
8099			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152			
8100			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152			
8101			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57			
8102			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57			
8103			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61			
8104			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61			
8105			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62			
8106			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62			
8107			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77			
8108			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77			
8109			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
8110			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
8111			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63	63			
8112			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92	92			
8113			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91			
8114			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91			
8115			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57			
8116			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57			
8117			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61			
8118			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61			
8119			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62			
8120		119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62		Кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 16684м	00-000468ас от 16.04.2024
8121			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77			
8122			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77			
8123			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
8124			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
8125			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63	63			
8126			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92	92			
8127			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91			
8128			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91			
8129			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90			
8130			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90			
8131			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92			
8132			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92			
8133			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88			
8134			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88			
8135			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87			
8136			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87			
8137			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103	103			

8138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123	
8139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123	
8140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 ВРУ-34 Ноосиан В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119	119	
8141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 ВРУ-34П Ноосиан В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121	
8142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 ВРУ-34П Ноосиан В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121	
8143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 корп. 5 ВРУ-28 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170	170	
8144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90	
8145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90	
8146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92	
8147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92	
8148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88	
8149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88	
8150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87	
8151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87	
8152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-24 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103	103	
8153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123	
8154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123	
8155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 ВРУ-34 Ноосиан В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119	119	
8156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 ВРУ-34П Ноосиан В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121	
8157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 ВРУ-34П Ноосиан В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121	
8158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-28 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170	170	
8159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182	
8160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182	
8161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180	
8162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180	
8163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177	
8164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177	
8165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177	
8166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177	
8167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94	
8168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94	
8169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93	
8170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93	
8171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88	
8172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88	
8173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89	
8174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89	
8175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-32 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102	102	
8176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=21	21	
8177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150	
8178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150	
8179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182	
8180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182	
8181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180	
8182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180	
8183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177	
8184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177	
8185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177	
8186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177	
8187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94	
8188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94	
8189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93	
8190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93	
8191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88	
8192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88	
8193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89	
8194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89	
8195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-32 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102	102	
8196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=21	21	
8197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150	

8198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (ка6.2) АПвБбШп(у)-1 (4х185) L=150	150			
8199				**ЖК "Фреш"**				
8200	2	3	4	5	6	7	8	9
8201				**РТП-70156**	-	-	-	-
8202				Линейная панель № 4.3	1	948.151020.2-1		
8203				Линейная панель № 4.2	1	948.151020.2-2		
8204				Линейная панель № 4.1	1	948.151020.2-3		
8205				Вводная панель № 4	1	948.151020.2-4		
8206				Вводная панель № 1	1	948.151020.2-5		
8207				Линейная панель № 1.1	1	948.151020.2-6		
8208				Линейная панель № 1.2	1	948.151020.2-7		
8209				Линейная панель № 1.3	1	948.151020.2-8		
8210				Ящик собственных нужд ЯСН	1	948.250920.4.1		
8211				Шкаф телемеханики	1	б/н		
8212				Шкаф АСКУЭ	1	б/н		
8213				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151020.5.1		
8214	-	-	г. Москва, Ореховый б-р, д.24, к.2, стр.6	Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151.020.5.4	Низковольтное оборудование 0.4 кВ	00-000009эи от 27.03.2026
8215				Линейная панель № 2.3	1	948.151020.1-1		
8216				Линейная панель № 2.2	1	948.151020.1-2		
8217				Линейная панель № 2.1	1	948.151020.1-3		
8218				Вводная панель № 2	1	948.151020.1-4		
8219				Вводная панель № 3	1	948.151020.1-5		
8220				Линейная панель № 3.1	1	948.151020.1-6		
8221				Линейная панель № 3.2	1	948.151020.1-7		
8222				Линейная панель № 3.3	1	948.151020.1-8		
8223				Ящик собственных нужд ЯСН	1	948.250920.4.2		
8224				Шкаф АСКУЭ	1	б/н		
8225				Шкаф телемеханики	1	б/н		
8226				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151020.5.3		
8227				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151020.5.2		
8228				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=132	132			
8229				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=132	132			
8230				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=140	140			
8231				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=140	140			
8232	77:05:0011013:2824	Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 249 м	Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=130	130		Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 249 м, кадастровый номер 77:05:0011013:2824	00-000003эи от 27.03.2026
8233				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=130	130			
8234				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-1 АПВнБбШп-1 (4х70) L=130	130			
8235				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-2 АПВнБбШп-1 (4х70) L=130	130			
8236				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-1 АПВнБбШп-1 (4х50) L=196	196			
8237				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-2 АПВнБбШп-1 (4х50) L=196	196			
8238	77:05:0011013:2828	Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 28 м	Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до ВРУ-КПП В-1 ПВБбШп-1 (4х16) L=43	43		Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 28 м, кадастровый номер 77:05:0011013:2828	00-000004эи от 27.03.2026
8239				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до ВРУ-КПП В-2 ПВБбШп-1 (4х16) L=43	43			
8240				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-1 АПВнБбШп-1 (4х70) L=210	210			
8241				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-2 АПВнБбШп-1 (4х70) L=212	212			
8242				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=210	210			
8243				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=210	210			
8244				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=176	176			
8245				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=176	176			
8246				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
8247				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
8248				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
8249				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
8250				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (ка6.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
8251				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (ка6.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
8252				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (ка6.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
8253				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (ка6.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
8254				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=250	250			
8255				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=250	250			
8256				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=176	176			
8257				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=176	176			
8258				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
8259				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
8260				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
8261				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
8262				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=98	98			
8263				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=98	98			
8264				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=172	172			
8265	77:05:0011013:3050	Внутриплощадочные сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 696 м	Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=172	172		Внутриплощадочные сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 696 м, кадастровый номер 77:05:0011013:3050	00-000005эи от 27.03.2026
8266				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=98	98			
8267				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=98	98			
8268				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=172	172			
8269				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=172	172			
8270				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
8271				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
8272				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
8273				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
8274				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
8275				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
8276				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
8277				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
8278				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
8279				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
8280				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-1 (ка6.1) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
8281				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-1 (ка6.2) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
8282				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-2 (ка6.1) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
8283				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-2 (ка6.2) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
8284				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-1 (ка6.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
8285				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-1 (ка6.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
8286				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-2 (ка6.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
8287				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-2 (ка6.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
8288				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.7 В-1 АПВнБбШп-1 (4х185) L=180	180			
8289				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.7 В-2 АПВнБбШп-1 (4х185) L=180	180			
8290				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=165	165			
8291				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=165	165			
8292				**ЖК "Сидней Сити"**				
8293	2	3	4	5	6	7	8	9
8294				**ТП-1.1**	-	-	-	-
8295				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	16941	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-000032о от 04.03.2025
8296				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	16942	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-000033о от 04.03.2025
8297				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC	1	1122-01652	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC (1)	00-000034о от 04.03.2025
8298				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC	1	1122-01653	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC (2)	00-000035о от 04.03.2025
8299			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC	1	1122-01656	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC (1)	00-000036о от 04.03.2025
8300	-	-		Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC	1	1122-01655	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC (2)	00-000037о от 04.03.2025
8301				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11100922		
8302				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11110922		
8303				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10720922		
8304				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10730922		
8305				Шкаф питания ШП	1	10570922	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000038о от 04.03.2025
8306				Шкаф питания ШП	1	10580922		
8307				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	10710922		

8308				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=13,1	13,1	20313-Ш00		
8309				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=16,5	16,5	20314-Ш00		
8310				Панель нижнего напряжения № РП-1	1	420.166.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-1.1)	00-002411 от 30.04.2026
8311				Панель нижнего напряжения № РП-2	1	420.166.2		
8312				**ТП-1.2**	-	-	-	-
8313				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	17110	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-000039о от 04.03.2025
8314				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	17111	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-000040о от 04.03.2025
8315				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC	1	1122-01651	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC (1)	00-000041о от 04.03.2025
8316				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC	1	1122-01654	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC (2)	00-000042о от 04.03.2025
8317	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC	1	1122-01658	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC (1)	00-000043о от 04.03.2025
8318				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC	1	1122-01657	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC (2)	00-000044о от 04.03.2025
8319				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11080922	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000045о от 04.03.2025
8320				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11090922		
8321				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10450922		
8322				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10460922		
8323				Шкаф питания ШП	1	10590922		
8324				Шкаф питания ШП	1	10600922		
8325				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	10700922		
8326				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=13,1	13,1	20313-Ш01		
8327				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=15	15	20313-Ш01		
8328				**ТП-2.1**	-	-	-	-
8329				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2430280	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (1)	00-000096о от 04.03.2025
8330				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2430281	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (2)	00-000097о от 04.03.2025
8331				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	2024-W09-3-0031-EE	Комплектное распределительное устройство RME IIDI (1)	00-000098о от 04.03.2025
8332				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	2024-W09-3-0032-EE	Комплектное распределительное устройство RME IIDI (2)	00-000099о от 04.03.2025
8333				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	03243099	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000100о от 04.03.2025
8334	-	-	Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Хорошево-Мневники, Шелепихинская набережная, д. 38, корп.5	Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	03243118		
8335				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	03243100		
8336				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	03243090		
8337				Шкаф питания ШП-1	1	03243097		
8338				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	03243091		
8339				Шкаф питания ШП-2	1	03243098		
8340				Обогреватель электрический	2	н/д		
8341				Терморегулятор	2	н/д		
8342				**ТП-4.1**	-	-	-	-
8343				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC	1	10240520-1	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC (1)	00-000236о от 04.03.2025
8344				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC	1	10240519-2	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC (2)	00-000237о от 04.03.2025
8345				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431393	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000238о от 04.03.2025
8346				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431392	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000239о от 04.03.2025
8347	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	49710924	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000240о от 04.03.2025
8348				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	36740224		
8349				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	37080224		
8350				Шкаф питания ШП	1	49720924		
8351				Шкаф питания ШП	1	49730924		
8352				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	44560524		
8353				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	45040524		
8354				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8355				**ТП-4.2**	-	-	-	-
8356				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC	1	10240519-1	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC (1)	00-000241о от 04.03.2025
8357				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC	1	10240520-2	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СССVC (2)	00-000242о от 04.03.2025
8358				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431390	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000243о от 04.03.2025
8359				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431391	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000244о от 04.03.2025
8360	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	49709924	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000245о от 04.03.2025
8361				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	37550224		
8362				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	44230524		
8363				Шкаф питания ШП	1	49740924		
8364				Шкаф питания ШП	1	49750924		
8365				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	44930524		
8366				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	45070524		
8367				Электрический конекторный обогреватель	2	н/д		
8368				**ТП-73210 (3)**	-	-	-	-
8369				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА Vvt	1	0424-04322	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА Vvt (1)	00-002413 от 30.04.2026
8370				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА Vvt	1	0424-04324	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА Vvt (2)	00-002415 от 30.04.2026
8371				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC	1	0424-04323	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC (2)	00-002414 от 30.04.2026
8372				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC	1	0424-04321	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC (1)	00-002412 от 30.04.2026
8373				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2430225	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-002416 от 30.04.2026
8374	-	-	Москва, Шелепихинская набережная, 38к8	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2430226	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-002417 от 30.04.2026
8375				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	39370324	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-73210)	00-002418 от 30.04.2026
8376				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	39360324		
8377				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	37070224		
8378				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	36250224		
8379				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	36870224		
8380				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	36850224		
8381				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	36880224		
8382				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	36860224		
8383				Шкаф питания ШП	1	37010224		
8384				Шкаф питания ШП	1	37020224		
8385				Охранно-защитная система Дерсис	1	24846		
8386				**ТП-73218 (12)**	-	-	-	-
8387				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА V	1	0924-05071	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА V (1)	00-002419 от 30.04.2026
8388				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА V	1	0924-05072	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА V (2)	00-002420 от 30.04.2026
8389				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА V	1	0924-05073	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА V (3)	00-002421 от 30.04.2026
8390				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА V	1	0924-050710	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА V (4)	00-002425 от 30.04.2026
8391				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА V	1	0924-050711	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА V (5)	00-002426 от 30.04.2026
8392				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА V	1	0924-050712	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА V (6)	00-002427 от 30.04.2026
8393				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА С	1	0924-05074	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА С (1)	00-002422 от 30.04.2026
8394				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА С	1	0924-05075	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА С (2)	00-002423 от 30.04.2026
8395				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА С	1	0924-05078	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА С (3)	00-002428 от 30.04.2026
8396				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА С	1	0924-05079	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА С (4)	00-002429 от 30.04.2026
8397				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА Vvt	1	0924-05076	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА Vvt (1)	00-002424 от 30.04.2026
8398				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА Vvt	1	0924-05077	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА Vvt (2)	00-002430 от 30.04.2026
8399				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2431096	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-002431 от 30.04.2026
8400				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2431092	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-002432 от 30.04.2026
8401				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2431093	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (3)	00-002433 от 30.04.2026
8402	-	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, наб. Шелепихинская, д. 36, стр. 3	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2431095	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (4)	00-002434 от 30.04.2026
8403				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2431097	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (5)	00-002435 от 30.04.2026
8404				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2431094	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (6)	00-002436 от 30.04.2026
8405				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	45320524	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-73218)	00-002437 от 30.04.2026
8406				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	45470524		
8407				Шкаф резистора дозрузочного ШРД	1	49110924		
8408				Шкаф резистора дозрузочного ШРД	1	49100924		
8409				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	42430424		
8410				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	42930424		
8411				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	36130224		
8412				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	36620224		
8413				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	42160424		
8414				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	42960424		
8415				Шкаф питания ШП	1	48840824		
8416				Шкаф питания ШП	1	48790824		
8417				Шкаф питания ШП	1	48810824		
8418				Шкаф питания ШП	1	48830824		
8419				Шкаф питания ШП	1	48800824		
8420				Шкаф питания ШП	1	48820824		
8421				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49080924		
8422				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49050924		
8423				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49030924		
8424				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49090924		
8425				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49010924		
8426				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49020924		
8427				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49000924		
8428				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49040924		
8429				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	4394		
8430				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	20799		
8431				Шкаф распределительный	1	042436-113		
8432				**ТП-73217 (11)**	-	-	-	-
8433				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции ТП-73217 (11)	00-002438 от 30.04.2026
8434				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC	1	0824-17541	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC (1)	00-002439 от 30.04.2026
8435				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА Vvt	1	0824-17542	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА Vvt (1)	00-002440 от 30.04.2026
8436				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC	1	0824-17543	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVC (2)	00-002441 от 30.04.2026
8437				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА Vvt	1	0824-17544	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА Vvt (2)	00-002442 от 30.04.2026
8438				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	7213	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-002443 от 30.04.2026
8439				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	7214	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-002444 от 30.04.2026
8440	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво- Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/27	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	21070724	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-73217)	00-002445 от 30.04.2026
8441				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	21080724		
8442				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	47620724		
8443				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	44830524		
8444				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	47030724		
8445				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	47060724		
8446				Узел учета электроэнергии	5	н/д		
8447				Узел учета электроэнергии	5	н/д		
8448				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	32431223		
8449				Щит распределительный	1	н/д		
8450				Щит распределительный	1	47960824		

8451			РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, ул. Шеногина	**Узлы учета электроэнергии**	-	-	-	-
8452	-	-		Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	06232330	Узлы учета электроэнергии	00-002446 от 30.04.2026
8453				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	06232331		
8454			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, наб. Шелепихинская, д. 36, стр. 3	Кабельная линия-20 кВ от сооруж. муфты (на КЛ-20 кВ от РП-70199 с.1 яч.4 до ТП-73218 с.1 яч.5) до ТП-73218 с.1 яч.5 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=215	215		Кабельные линии 20 кВ	00-002447 от 30.04.2026
8455				Кабельная линия-20 кВ от сооруж. муфты (на КЛ-20 кВ от РП-70199 с.2 яч.17 до ТП-73218 с.2 яч.8) до ТП-73218 с.2 яч.8 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=215	215			
8456			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.1 яч.1 до ТП-4.2 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=242,68	242,68		Кабельные линии 10 кВ	00-000235о от 04.03.2025
8457				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.2 яч.14 до ТП-4.2 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=244,88	244,88			
8458				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч А до ТП-4.1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=199,82	199,82			
8459				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч Б до ТП-4.1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=205,42	205,42			
8460				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.1 яч.2 до ТП-4.2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4	20,4			
8461				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.2 яч.8 до ТП-4.2 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4	20,4			
8462			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.2 до ТП-1.2 с.1 яч.2 АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15	15		Кабельные линии 10 кВ	00-000031о от 04.03.2025
8463				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.12 АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15	15			
8464				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.9 до ТП-1.1 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69	69			
8465				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.11 до ТП-1.1 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=57	57			
8466				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.10 до ТП-1.2 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69	69			
8467				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=63	63			
8468			Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Хорошево-Мневники, Шелепихинская набережная, д. 38, корп.5	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.1 до ТП-2.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61	61		Кабельные линии 10 кВ	00-000101о от 04.03.2025
8469				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.14 до ТП-2.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61	61			
8470			РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, ул. Шеногина	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1.1 луч А РП-1 до БРП НО ЩУ-1 АПвБШп(г)-1 (4х50) L=70	70		Кабельные линии 0,4 кВ	00-002448 от 30.04.2026
8471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1.1 луч Б РП-2 до БРП НО ЩУ-2 АПвБШп(г)-1 (4х50) L=70	70			
8472				**БЦ "Донской"**				
8473	2	3	4	5	6	7	8	9
8474			г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.43	**РТП-10081**	-	-	-	-
8475				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1739904		
8476				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	10621		
8477				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1512336		
8478				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1846796		
8479				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д		
8480				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8а	1	н/д		
8481	-	-		Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	н/д		
8482				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		
8483				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		
8484				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7а	1	н/д		
8485				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7б	1	н/д		
8486				Шкаф управления и контроля ШУК	1	1908		
8487				Шкаф питания ШП	1	н/д		
8488			г. Москва, 5-й Донской проезд, д.17	**РП-18185**	-	-	-	-
8489				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 1	1	н/д		
8490	-	-		Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 22	1	н/д		
8491				Шинопровод-10 кВ от РП-18185 с.1 яч.1 до РП-18185 с.1 яч.3 АДЗ1 3х(3000х50х5) L=3	3			
8492				Шинопровод-10 кВ от РП-18185 с.2 яч.20 до РП-18185 с.2 яч.22 АДЗ1 3х(3000х50х5) L=3	3			
8493			г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.43	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.6 до Т-1 СБ (3х50) L=20	20			
8494				Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.7 до Т-2 СБ (3х50) L=20	20			
8495				Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.8 до Т-3 СБ (3х50) L=20	20			
8496				Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.9 до Т-4 СБ (3х50) L=20	20			
8497				**ЖК "Акватория"**				
8498	2	3	4	5	6	7	8	9
8499		Трансформаторная подстанция БКТП №605/1, назначение: нежилое, Площадь: 38,6 кв.м	Российская Федерация, город Москва вн.тер.г. муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	**ТП-30539 (605/1)**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП №605/1, назначение: нежилое, общей площадью 38,6 кв.м, кадастровый номер 77:09:0001004:3887	БП-000001 от 31.08.2023
8500				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W33-1-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	БП-000002 от 31.08.2023
8501				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W33-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	БП-000003 от 31.08.2023
8502				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031464	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000011 от 31.08.2023
8503				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031462	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000005 от 31.08.2023
8504	77:09:0001004:3887			Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (в составе ТП-30539)	БП-000012 от 31.08.2023
8505				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-Н	1	2976		
8506				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
8507				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
8508				Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д		
8509				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-Н	1	2924		
8510				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
8511				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
8512				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8513		Трансформаторная подстанция БКТП №605/2, назначение: нежилое, Площадь: 38,6 кв.м	Российская Федерация, город Москва, ш. Ленинградское, вл. 69	**ТП-30540 (605/2)**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП №605/2, назначение: нежилое, общей площадью 38,6 кв.м, кадастровый номер 77:09:0001004:3888	БП-000007 от 31.08.2023
8514				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W33-1-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	БП-000008 от 31.08.2023
8515				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W33-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	БП-000009 от 31.08.2023
8516				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031463	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000010 от 31.08.2023
8517				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031461	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000004 от 31.08.2023
8518	77:09:0001004:3888			Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (в составе ТП-30540)	БП-000006 от 31.08.2023
8519				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-Н	1	2974		
8520				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
8521				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
8522				Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д		
8523				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-Н	1	2926		
8524				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
8525				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
8526				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8527		КЛ 10 кВ направлением РТП 29005-ТП1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 160 м	Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.9 до ТП-30539 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200	200		КЛ 10 кВ направлением РТП 29005-ТП1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 160 м., кадастровый номер 77:09:0001004:3886	БП-000013 от 31.08.2023
8528	77:09:0001004:3886			Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.2 яч.14 до ТП-30539 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200	200			
8529				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.8 до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172	172			
8530				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.2 яч.15 до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172	172			
8531	77:09:0001004:3885	КЛ 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 32 м	Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч А до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32	32		КЛ 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 32 м., кадастровый номер 77:09:0001004:3885	БП-000014 от 31.08.2023
8532				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч Б до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32	32			
8533			г. Москва, Ленинградское шоссе, вл. 69	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 В3 В-1 (каб.1) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=259	259		Кабельные линии 0,4 кВ	БП-000015 от 31.08.2023
8534				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 В3 В-1 (каб.2) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=259	259			
8535				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 В3 В-2 (каб.1) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=255	255			
8536				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 В3 В-2 (каб.2) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=255	255			
8537				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ДОО В-1 (723087) АПвБбШп-1 (4х300) L=160	160			
8538				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ДОО В-2 (723087) АПвБбШп-1 (4х300) L=160	160			
8539				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 В3 В-1 (каб.1) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=256	256			
8540				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 В3 В-1 (каб.2) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=256	256			
8541				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 В3 В-2 (каб.1) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252	252			
8542				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 В3 В-2 (каб.2) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252	252			
8543				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 ДОО В-1 (723088) АПвБбШп-1 (4х150) L=175	175			
8544				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 ДОО В-2 (723088) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
8545				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.1) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=264	264			
8546				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.2) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=264	264			
8547				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.1) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=260	260			
8548				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.2) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=260	260			
8549				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 В3 В-1 (каб.1) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=287	287			
8550				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 В3 В-1 (каб.2) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=287	287			
8551				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 В3 В-2 (каб.1) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=283	283			
8552				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 В3 В-2 (каб.2) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=283	283			
8553				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ (супермаркет) В-1 (723086) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120			
8554				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ (супермаркет) В-2 (723086) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120			
8555				**ЖК "Кронбург"**				
8556	2	3	4	5	6	7	8	9
8557		трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г	**ТП-9904**	1	08 14 1023	Трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", площадью 34 кв.м, кадастровый номер: 77:17:01302052:640	00-000613 от 31.12.2023
8558				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2014-W31-4-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-001195 от 01.07.2026
8559				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2014-W31-4-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-001196 от 01.07.2026
8560				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	7258	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001197 от 01.07.2026
8561				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	7875	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001198 от 01.07.2026

8562	77:17:0130205:640	КТП наружной установки в ж/б оболочке, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", площадь: 34 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, деревня Губкино, улица Кронбургская, сооружение 1А, строение 1	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0614832	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001199 от 01.07.2026
8563				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0614833		
8564				Шкаф питания ШП	1	н/д		
8565				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т0314696		
8566				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т0314695		
8567				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	Т0414758		
8568				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	25020614		
8569				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	н/д		
8570	77:17:0130205:639	трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: иное сооружение (электроснабжение), площадь: 40 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, деревня Губкино, улица Кронбургская, сооружение 13А, строение 1	**ТП-9905**	1	11141024	Трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: иное сооружение (электроснабжение), площадью 40 кв.м, кадастровый номер 77:17:0130205:639	00-000614 от 31.12.2023
8571				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W41-2-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001200 от 01.07.2026
8572				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W41-2-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001201 от 01.07.2026
8573				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1834338	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001202 от 01.07.2026
8574				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1834266	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001203 от 01.07.2026
8575				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0914928	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001204 от 01.07.2026
8576				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0914929		
8577				Шкаф питания ШП	1	25090714		
8578				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1014070		
8579				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1014074		
8580				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	Т0414750		
8581				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	25650814		
8582				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	н/д		
8583	77:17:0000000:9804	кабельная линия 10кВ, назначение: "иное сооружение"(электроснабжение), протяженность: 741 м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч А до ТП-9904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741	741		Кабельная линия 10кВ, назначение: "иное сооружение"(электроснабжение), протяженность: 741 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:9804	00-001205 от 01.07.2026
8584				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч Б до ТП-9904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741	741			
8585	77:17:0130205:638	Кабельная линия 10 кВ, назначение:"иное сооружение"(электроснабжение), протяженность: 546 м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч А до ТП-9905 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546	546		Кабельная линия 10 кВ, назначение: "иное сооружение"(электроснабжение), протяженность: 546 м, кадастровый номер: 77:17:0130205:638	00-001206 от 01.07.2026
8586				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч Б до ТП-9905 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546	546			
8587	77:17:0130205:646	кабельные линии 0.4кВ, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", протяженность: 17290 м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=140	140		Кабельные линии 0.4кВ, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", протяженность: 17290 м, кадастровый номер: 77:17:0130205:646	00-001207 от 01.07.2026
8588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=140	140			
8589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=120	120			
8590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=120	120			
8591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100			
8592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100			
8593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=45	45			
8594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=45	45			
8595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=45	45			
8596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=145	145			
8597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=45	45			
8598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=145	145			
8599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=180	180			
8600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=180	180			
8601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150			
8602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150			
8603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
8604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
8605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200			
8606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.1 (К10) РП-1.10 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=260	260			
8607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200			
8608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.1 (К10) РП-1.10 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=260	260			
8609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=160	160			
8610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.4 (К13) РП-1.14 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=220	220			
8611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=160	160			
8612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.4 (К13) РП-1.14 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=220	220			
8613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=160	160			
8614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.5 (К19) РП-1.17 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=260	260			
8615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=160	160			
8616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.5 (К19) РП-1.17 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=260	260			
8617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=220	220			
8618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=270	270			
8619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=220	220			
8620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=270	270			
8621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.2 (К16) РП-1.18 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=300	300			
8622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.1 (К15) РП-1.19 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=360	360			
8623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.2 (К16) РП-1.18 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=300	300			
8624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.1 (К15) РП-1.19 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=360	360			
8625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до РП-АБК В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=90	90			
8626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до РП-АБК В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=90	90			
8627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.1 (К20) РП-2.1 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=130	130			
8628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.1 (К20) РП-2.1 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=130	130			
8629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К21) РП-2.2 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100			
8630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К21) РП-2.2 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100			
8631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.3 (К22) РП-2.3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=90	90			
8632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.3 (К22) РП-2.3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=90	90			
8633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.4 (К23) РП-2.4 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=110	110			
8634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.4 (К23) РП-2.4 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=110	110			
8635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.5 (К24) РП-2.5 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140			

8636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.5 (К24) РП-2.5 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140			
8637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (К25, 26) РП-2.6 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=95	95			
8638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (К25, 26) РП-2.6 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=95	95			
8639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (К27, 28) РП-2.7 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=120	120			
8640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (К27, 28) РП-2.7 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=100	100			
8641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (К29, 30) РП-2.8 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=70	70			
8642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (К29, 30) РП-2.8 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=70	70			
8643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (К31, 32) РП-2.9 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=85	85			
8644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (К31, 32) РП-2.9 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=85	85			
8645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.1 (К33) РП-2.10 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=75	75			
8646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.1 (К33) РП-2.10 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=75	75			
8647				Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-1 до ул. Кронбургская д.17 (К34) РП-2.14 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
8648				Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-2 до ул. Кронбургская д.17 (К34) РП-2.14 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
8649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.2 (К35) РП-2.11 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=55	55			
8650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.2 (К35) РП-2.11 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=55	55			
8651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.3 (К36) РП-2.12 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60			
8652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.3 (К36) РП-2.12 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60			
8653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.4 (К37) РП-2.13 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=75	75			
8654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.4 (К37) РП-2.13 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=75	75			
8655				Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-1 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (К38) РП-2.15 В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=50	50			
8656				Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-2 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (К38) РП-2.15 В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=50	50			
8657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до РП-ЛОС- КНС В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=230	230			
8658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до РП-ЛОС- КНС В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=230	230			
8659				**мкр. "Коммунарка"**				
8660	2	3	4	5	6	7	8	9
8661				**РП-13**	-	-	-	-
8662				Корпус подстанции	1	б/н	Корпус РП-13	00-000052 от 01.03.2023
8663				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3080-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-3ВВ-800 яч.1 с ВВ	00-000065 от 01.03.2023
8664				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3080-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-62ТН-600 яч.2 с ТН	00-000066 от 01.03.2023
8665				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3080-3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-1250 яч.3 с ВВ	00-000067 от 01.03.2023
8666				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3080-4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.4 с ВВ	00-000068 от 01.03.2023
8667				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3080-5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.5 с ВВ	00-000069 от 01.03.2023
8668				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3080-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.6 с ВВ	00-000070 от 01.03.2023
8669				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3080-7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.7 с ВВ	00-000071 от 01.03.2023
8670				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3080-8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-3ВВ-800 яч.8 с ВВ на ТСН	00-000072 от 01.03.2023
8671				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	3080-9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-3ВВ-800 яч.9 с ВВ на ТСН	00-000073 от 01.03.2023
8672				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3080-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.10 с ВВ	00-000074 от 01.03.2023
8673				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3080-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.11 с ВВ	00-000075 от 01.03.2023
8674	-	-	г. Москва, поселок Коммунарка	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3080-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.12 с ВВ	00-000076 от 01.03.2023
8675				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	3080-13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.13 с ВВ	00-000077 от 01.03.2023
8676				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	3080-14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-1250 яч.14 с ВВ	00-000078 от 01.03.2023
8677				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	3080-15	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-62ТН-600 яч.15 с ТН	00-000079 от 01.03.2023
8678				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	3080-16	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-5ВВ-800 яч.16 с ВВ	00-000080 от 01.03.2023
8679				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	5175-17	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.17 с ВВ	00-000081 от 01.03.2023
8680				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	н/д	Трансформатор собственных нужд ТСН-1 aTSE-63кВА 10/0,4	00-000082 от 01.03.2023
8681				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	н/д	Трансформатор собственных нужд ТСН-2 aTSE-63кВА 10/0,4	00-000083 от 01.03.2023
8682				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	2	н/д		
8683				Шкаф питания ШП-14	1	11090088		
8684				Шкаф питания ШП-14	1	11090089		
8685				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	2-10		
8686				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	3-9		
8687				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	3-10	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в РП-13	00-000084 от 01.03.2023
8688				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	4-10		
8689				Ящик управления обогревом Я5111	2	н/д		
8690				Шкаф телемеханики Деконт	1	33818.03.01-ВРБ.3		
8691				**ТП-161**	-	-	-	-
8692				Корпус подстанции	1	0069	Корпус ТП-161	00-000053 от 01.03.2023
8693				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827424SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (1)	00-000055 от 01.03.2023
8694				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827516SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (2)	00-000056 от 01.03.2023
8695				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1621540	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (1)	00-000057 от 01.03.2023
8696	-	-	г. Москва, поселок Коммунарка	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1619926	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (2)	00-000058 от 01.03.2023
8697				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1453		
8698				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1449		
8699				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	08091607		
8700				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004770		
8701				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0809/1380	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-161	00-000059 от 01.03.2023
8702				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004769		
8703				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0809/1381		
8704				**ТП-162**	-	-	-	-
8705				Корпус подстанции	1	0068	Корпус ТП-162	00-000054 от 01.03.2023
8706				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827441SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (1)	00-000060 от 01.03.2023
8707				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827552SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (2)	00-000061 от 01.03.2023
8708				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1620375	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (1)	00-000062 от 01.03.2023
8709				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1617005	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (2)	00-000063 от 01.03.2023
8710				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	2163		
8711	-	-	г. Москва, поселок Коммунарка	Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	162-04		
8712				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	08031376		
8713				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004771		
8714				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1207/1862	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-162	00-000064 от 01.03.2023
8715				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0809/1378		
8716				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004772		
8717				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1207/1863		
8718				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	17052348		
8719				**ТП-170**	-	-	-	-
8720				Корпус подстанции	1		Корпус подстанции ТП-170	00-000003о от 04.03.2025
8721				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2012-W46-3-0015	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000004о от 04.03.2025
8722				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2012-W47-1-0122	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000005о от 04.03.2025
8723				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1749127	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (1)	00-000006о от 04.03.2025
8724				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1749229	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (2)	00-000007о от 04.03.2025
8725				Ящик собственных нужд ЯСН	1	5415		
8726	-	-	г. Москва, поселок Коммунарка	Ящик собственных нужд ЯСН	1	5416		
8727				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	13010168		
8728				Шкаф питания ШП	1	11110108		
8729				Шкаф питания ШП	1	11110107	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000008о от 04.03.2025
8730				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
8731				Шкаф вводно-распределительный ШВР	1	13020001		
8732				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
8733				Шкаф вводно-распределительный ШВР	1	13020002		
8734			г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-10 кВ от ТП-161 луч А до ТП-170 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=30	30		Кабельные линии 10 кВ	00-000002о от 04.03.2025
8735				Кабельная линия-10 кВ от ТП-161 луч Б до ТП-170 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=30	30			
8736				Кабельная линия-10 кВ от ПС-687 с.2 яч.16 до РП-13 с.1 яч.3 АПвПу-10 3х(1х630) L=1040	1040			

8737				Кабельная линия-10 кВ от ПС-687 с.3 яч.31 до РП-13 с.2 яч.14 АПвПу-10 3х(1х630) L=1040	1040			
8738				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.7 до ТП-162 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=315	315			
8739				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.10 до ТП-162 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=315	315			
8740				Кабельная линия-10 кВ от ТП-162 луч А до ТП-161 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10			
8741				Кабельная линия-10 кВ от ТП-162 луч Б до ТП-161 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10		Кабельные линии 10 кВ (И)	00-000085 от 01.03.2023
8742				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.4 до ТП-165 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=350	350			
8743			г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.13 до ТП-165 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=350	350			
8744				Кабельная линия-10 кВ от ТП-165 луч А до ТП-168 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10			
8745				Кабельная линия-10 кВ от ТП-165 луч Б до ТП-168 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10			
8746				Кабельная линия-10 кВ от ТП-168 луч А до ТП-166 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=780	780			
8747				Кабельная линия-10 кВ от ТП-168 луч Б до ТП-166 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=780	780			
8748				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.6 до ТП-164 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=1350	1350		Кабельные линии 10 кВ (С)	00-000087 от 01.03.2023
8749				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.11 до ТП-164 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=1350	1350			
8750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.20а ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340			
8751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.20а ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340			
8752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275			
8753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275			
8754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330			
8755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330			
8756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210			
8757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210			
8758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185			
8759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.20а ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340			
8760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.20а ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340			
8761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275			
8762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275			
8763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330			
8764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330			
8765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210			
8766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210			
8767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185			
8768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.20а ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380			
8769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.20а ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380			
8770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ НТП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=260	260		Кабельные линии 0,4 кВ (С)	00-000088 от 01.03.2023
8771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240			
8772			г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240			
8773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ НП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=220	220			
8774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200			
8775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=300	300			
8776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190			
8777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190			
8778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20а ВРУ Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=490	490			
8779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20а ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400			
8780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20а ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400			
8781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20а ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400			
8782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20а ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400			
8783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20а ВРУ Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=490	490			
8784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190			
8785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190			
8786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=300	300			
8787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200			
8788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ НП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=220	220			
8789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240			
8790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240			
8791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ НТП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=260	260			
8792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до ВРШНО АПвБбШп-1 (4х25) L=15	15			
8793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.20а ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380		Кабельные линии 0,4 кВ (И)	00-000086 от 01.03.2023
8794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.20а ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380			
8795				**ЖК "Джаз"**				
8796	2	3	4	5	6	7	8	9
8797				**ТП-29683**	-	-	-	
8798				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА	1	11967	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА	00-001343 от 01.07.2026
8799				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА	1	11964	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА	00-001344 от 01.07.2026
8800				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2018-W37-3-0154-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001345 от 01.07.2026
8801				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2018-W37-3-0155-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001346 от 01.07.2026
8802				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-НТН	1	00060402	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-НТН	00-001347 от 01.07.2026
8803				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-НТН	1	00060402	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-НТН	00-001348 от 01.07.2026
8804				Терморегулятор ПТР-3	1	н/д		
8805				Терморегулятор ПТР-3	1	н/д		
8806				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	49800120		
8807				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	49810120		
8808				Шкаф питания ШП	1	18090426		
8809				Шкаф питания ШП	1	18090425		
8810				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	50980320		
8811			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	50970320		
8812	-	-		Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8813				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8814				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8815				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001349 от 01.07.2026
8816				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8817				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8818				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8819				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8820				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8821				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8822				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8823				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8824				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		

8825				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8826				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8827				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8828	-	-	-	**ТП-29681**	-	-	-	-
8829				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-2500 кВА	1	11998	Трансформатор сухой ТСЗЛ-2500/10-У3 (ТП-29681)	00-000332ас от 16.04.2024
8830				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-2500 кВА	1	11999	Трансформатор сухой ТСЗЛ-2500/10-У3 (ТП-29681)	00-000333ас от 16.04.2024
8831				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8832				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8833				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8834				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8835				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8836				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д	Низковольтное оборудование ТП-29681	00-000328ас от 16.04.2024
8837				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8838				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8839				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8840				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8841				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8842				Кабельная линия-10 кВ от ТП-29681 луч А до трансформатора Т-А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=10	10			
8843				Кабельная линия-10 кВ от ТП-29681 луч Б до трансформатора Т-Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=10	10			
8844				Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.1 яч.1 до ТП-29683 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=90	90		Сооружение электроэнергетики - кабельная линия электропередачи высокого напряжения - 10 кВ	00-000327ас от 16.04.2024
8845				Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.2 яч.16 до ТП-29683 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=90	90			
8846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=26	26			
8847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=23	23			
8848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=25	25			
8849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=25	25			
8850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=20	20			
8851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=20	20			
8852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=63	63			
8853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=63	63			
8854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69			
8855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69			
8856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69			
8857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69			
8858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69			
8859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69			
8860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67			
8861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67			
8862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67			
8863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67			
8864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66	70,66			
8865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66	70,66			
8866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001350 от 01.07.2026
8867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78			
8868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78			
8869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=72	72			
8870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=72	72			
8871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=72	72			
8872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=67	67			
8873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=67	67			
8874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=82	82			
8875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=82	82			
8876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=108	108			
8877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=108	108			
8878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=112,5	112,5			
8879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=112,5	112,5			
8880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185			
8881			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185			
8882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185			
8883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185			
8884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ЩСН ГРЩ-1 В-1 ВНГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10			
8885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ЩСН ГРЩ-1 В-2 ВНГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10			
8886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=170	170			
8887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=170	170			
8888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=165	165			
8889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=165	165			
8890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.2 стр.3 В-1 АПвВГ-1 (4х35) L=115	115			
8891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.2 стр.3 В-2 АПвВГ-1 (4х35) L=110	110			
8892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78			
8893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78			
8894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=73	73			
8895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=73	73			
8896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3 ДОУ стр.3 В-1 АПвВГ-1 (4х50) L=91	91			
8897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3 ДОУ стр.3 В-2 АПвВГ-1 (4х50) L=86	86			
8898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=197	197			
8899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=196	196			
8900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=192	192			
8901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=192	192			
8902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210			
8903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210			
8904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210			

8905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210				
8906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=182	182		Сооружения электроэнергетики - кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, протяженность 9013м		00-000326вс от 16.04.2024
8907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=182	182				
8908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=176	176				
8909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=176	176				
8910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ЗВРУ-АС (парковая) стр.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=176	176				
8911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ЗВРУ-АС (парковая) стр.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=168	168				
8912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 4ВРУ-АС стр.4 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=176	176				
8913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 4ВРУ-АС стр.4 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=171	171				
8914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.4 стр.2.4 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=120	120				
8915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.4 стр.2.4 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=119	119				
8916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120				
8917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120				
8918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120				
8919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120				
8920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-ЦТП-1 стр.4 В-1 АПвВГ-1 (4х95) L=222	222				
8921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-ЦТП-1 стр.4 В-2 АПвВГ-1 (4х95) L=222	222				
8922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 Бойлеры ЦТП-1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=190	190				
8923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 Бойлеры ЦТП-1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=190	190				
8924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ЩСН ГРЩ-2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10				
8925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ЩСН ГРЩ-2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10				
8926				**ЛЦ "Кунцево"**					
8927	2	3	4	5	6	7	8	9	
8928				**РТП-14073**	-		-	-	
8929				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704407			
8930				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704330			
8931				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д			
8932				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д			
8933				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д			
8934				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д			
8935				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	н/д			
8936				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	н/д			
8937				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	н/д			
8938	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	н/д			
8939				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	н/д			
8940				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	н/д			
8941				Трансформатор напряжения	1	н/д			
8942				Трансформатор напряжения	1	н/д			
8943				Разъединитель РВ-10	1	н/д			
8944				Разъединитель РВ-10	1	н/д			
8945				Трансформатор тока	16	н/д			
8946				Узел учета электроэнергии	1	н/д			
8947				Узел учета электроэнергии	1	н/д			
8948				Узел учета электроэнергии	1	н/д			
8949				Узел учета электроэнергии	1	н/д			
8950				Узел учета электроэнергии	1	н/д			
8951				Узел учета электроэнергии	1	н/д			
8952				Узел учета электроэнергии	1	н/д			
8953				Узел учета электроэнергии	1	н/д			
8954				Шкаф АСКУЭ	1	н/д			
8955				Шкаф питания ШП	1	н/д			
8956				**ТП-1**	-		-	-	
8957				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1702256			
8958	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704411			
8959				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2012-W18-6-0001			
8960				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.MJ110766 C-53521			
8961				**ТП-2**	-		-	-	
8962	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1748052			
8963				Разъединитель РВ-10	1	н/д			
8964				**ТП-4**	-		-	-	
8965				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9680			
8966				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9839			
8967	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	1			
8968				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	6			
8969				**ТП-5**	-	-	-	-	
8970				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9877			
8971				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9804			
8972	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	5			
8973				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	1			
8974	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-6**	-	-	-	-	
8975				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	247245			
8976	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-7**	-	-	-	-	
8977				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	247243			
8978				**ТП-8**	-	-	-	-	
8979				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1761505			
8980				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1754477			
8981	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.MJ110779 C-53650			
8982				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.MJ110767 C-53521			
8983				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.MJ110780 C-53650			
8984				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.MJ110768 C-53521			
8985				**ТП-9**	-		-	-	
8986				Силовой масляный трансформатор ТМ-400 кВА	1	402695			
8987				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	8329			
8988				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д			
8989				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д			
8990				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д			
8991	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д			
8992				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д			
8993				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д			
8994				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д			
8995				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д			
8996				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=350	350				
8997				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=350	350				
8998				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.6 до ТП-8 луч А АСБ-10 (3х240) L=350	350				
8999				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.19 до ТП-8 луч Б АСБ-10 (3х240) L=350	350				
9000				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 до ТП-7 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=100	100				
9001				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-6 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=70	70				
9002				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-1 луч А ААБ-10 (3х185) L=265	265				
9003				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-1 луч Б ААБ-10 (3х185) L=265	265				
9004				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.8 до ТП-4 Т-А АСБ-10 (3х120) L=250	250				
9005				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.14 до ТП-4 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=250	250				
9006				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.18 до ТП-5 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=400	400				
9007			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Т-1 АСБ-10 (3х95) L=240	240				
9008				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=12	12				
9009				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=18	18				
9010				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-8 луч Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=36	36				
9011				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=36	36				
9012				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.7 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=80	80				
9013				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=80	80				
9014				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=67	67				

9015				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=65	65			
9016				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=46	46			
9017				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=106	106			
9018				**ЖК "Румянцево Парк"**				
9019	2	3	4	5	6	7	8	9
9020				**РП-70143**	1	8291	Помещение (РП-70143), назначение: нежилое, общей площадью 19.8 кв.м., кадастровый номер 77:17:0110504:19273	00-000189а от 29.01.2024
9021				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	CV 966615-000020/001	яч.1 Камера КСО с ВВ	00-000166а от 29.01.2024
9022				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	CV 966615-000030/001	яч.2 Камера КСО с ТСН	00-000167а от 29.01.2024
9023				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	CV 966615-000040/001	яч.3 Камера КСО с ВВ	00-000168а от 29.01.2024
9024				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	CV 966615-000040/001	яч.4 Камера КСО с ВВ	00-000169а от 29.01.2024
9025				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	CV 966615-000040/001	яч.5 Камера КСО с СВ	00-000170а от 29.01.2024
9026				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	CV 966615-000050/001	яч.6 Камера КСО с СР	00-000171а от 29.01.2024
9027	77:17:0110504:19273	Помещение, назначение: нежилое, Площадь: 19.8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, ш. Киевское,23-й километр, соор.12, стр. 6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	CV 966615-000050/001	яч.7 Камера КСО с ВВ	00-000172а от 29.01.2024
9028				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	CV 966615-000050/001	яч.8 Камера КСО с ВВ	00-000173а от 29.01.2024
9029				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	CV 966615-000060/001	яч. 9 Камера КСО с ТСН	00-000174а от 29.01.2024
9030				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	CV 966615-000070/001	яч.10 Камера КСО с ВВ	00-000175а от 29.01.2024
9031				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1908щз140	Трансформатор Собственных нужд ТМГ-40 (1)	00-000176а от 29.01.2024
9032				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1908щз139	Трансформатор Собственных нужд ТМГ-40 (2)	00-000177а от 29.01.2024
9033				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2438		
9034				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1-ТОР	1	2430		
9035				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-Ф	1	4354		
9036				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2345		
9037				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-Ф	1	4360	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (РП 70143)	00-000178а от 29.01.2024
9038				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1-ТОР	1	2433		
9039				Шкаф питания ШППУ	1	2431		
9040				Шкаф питания ШППУ	1	2432		
9041				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2344		
9042				**ТП-1**	-	-	-	-
9043				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 MJI36445 C-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000140а от 29.01.2024
9044				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.07 MJI36259 C-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000141а от 29.01.2024
9045				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ047	Трансформатор сухой 1600 кВА (1)	00-000144а от 29.01.2024
9046				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1909ТСФ048	Трансформатор сухой 1600 кВА (2)	00-000145а от 29.01.2024
9047				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2300		
9048	-	-	г. Москва, ул. Родниковая д.30 к.1	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2303	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000142а от 29.01.2024
9049				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2420		
9050				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9641		
9051				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	574		
9052				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	573		
9053				Ящик питания собственных нужд ЯПСН	1	21080	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000143а от 29.01.2024
9054				Ящик управления вентиляцией камеры	1	483		
9055				Ящик управления вентиляцией камеры	1	485		
9056				Ящик управления обогревом ЯУО	1	492		
9057				**ТП-2**	-	-	-	-
9058				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.07 MJI36262 C-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (3)	00-000146а от 29.01.2024
9059				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 MJI36544 C-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (4)	00-000147а от 29.01.2024
9060				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2419		
9061	-	-	г. Москва, ул. Родниковая д.30 к.1	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2299	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000148а от 29.01.2024
9062				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301		
9063				Ящик питания собственных нужд ЯПСН	1	21080		
9064				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	580		
9065				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	579	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000149а от 29.01.2024
9066				Ящик управления вентиляцией камеры	1	481		
9067				Ящик управления вентиляцией камеры	1	480		
9068				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ045	Трансформатор сухой 1600 кВА (3)	00-000150а от 29.01.2024
9069				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ044	Трансформатор сухой 1600 кВА (4)	00-000151а от 29.01.2024
9070				**ТП-3**	-	-	-	-
9071				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 MJI36543 C-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (5)	00-000152а от 29.01.2024
9072				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 MJI36446 C-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (6)	00-000153а от 29.01.2024
9073				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2418		
9074	-	-	г. Москва, ул. Родниковая д.30 к.1	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2304	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-000154а от 29.01.2024
9075				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2305		
9076				Ящик питания собственных нужд ЯПСН	1	21080		
9077				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	583		
9078				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	584	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (6)	00-000155а от 29.01.2024
9079				Ящик управления вентиляцией камеры	1	484		
9080				Ящик управления вентиляцией камеры	1	497		
9081				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ046	Трансформатор сухой 1600 кВА (5)	00-000156а от 29.01.2024
9082				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1909ТСФ049	Трансформатор сухой 1600 кВА (6)	00-000157а от 29.01.2024
9083				**ТП-4**	-	-	-	-
9084				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 MJI36420 C-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (7)	00-000158а от 29.01.2024
9085				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 MJI36421 C-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (8)	00-000159а от 29.01.2024
9086				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д	Трансформатор сухой 1600 кВА (7)	00-000160а от 29.01.2024
9087				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д	Трансформатор сухой 1600 кВА (8)	00-000161а от 29.01.2024
9088	-	-	г. Москва, ул. Родникова д.30 к.2	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22502	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (7)	00-000162а от 29.01.2024
9089				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22502		
9090				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2306		
9091				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2302		
9092				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2427		
9093				Ящик управления обогревом ЯУО	1	493		
9094				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9638		
9095				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	2122		
9096				Ящик управления Я5125	1	482		
9097	77:17:0110504:7764	Трансформаторная подстанция-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь застройки 53,8 кв.м	г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, Киевское шоссе 23-й км., соор. 12, строение 7	**ТП-5**	1	8212, 8221	Трансформаторная подстанция-5 (ТП-5), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 53,8 кв.м., кадастровый номер 77:17:0110504:7764	00-000190а от 29.01.2024
9098				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2019.08 MJI36525 C-515002	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-001171 от 01.07.2026
9099				Комплектное распределительное устройство RM-6.1	1	2019.07 MJI36133 C-53731	Комплектное распределительное устройство RM-6.1	00-001172 от 01.07.2026
9100				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2019.08 MJI36524 C-53595	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-001173 от 01.07.2026
9101				Комплектное распределительное устройство RM-6.1	1	2019.07 MJI36134 C-52729	Комплектное распределительное устройство RM-6.1	00-001174 от 01.07.2026
9102				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОД093	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001175 от 01.07.2026
9103				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОД090	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001176 от 01.07.2026
9104				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОД092	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001177 от 01.07.2026
9105				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОД091	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001178 от 01.07.2026
9106				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	586		
9107				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	589		
9108				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	588		
9109				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	587		
9110				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2441		
9111				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-Ф	1	4228		
9112				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-Ф	1	4225	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001179 от 01.07.2026
9113				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80210622		
9114				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80230622		
9115				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-Ф	1	4218		
9116				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-Ф	1	4240		
9117				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80220622		
9118				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80240622		
9119				**БРП-1,2**	1	-	БРП-1,2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 8,6 кв.м., кадастровый номер 77:17:0110504:14839	00-000191а от 29.01.2024
9120				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80170622		
9121				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80190622		
9122	77:17:0110504:14839	БРП-1,2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь застройки 8,6 кв.м	г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, Родниковая улица, соор. 30, строение 9	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80180622	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001180 от 01.07.2026
9123				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80200622		
9124				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1020		
9125				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1021		
9126				Терморегулятор ПР-3	1	н/д		
9127				Терморегулятор ПР-3	1	н/д		
9128				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	н/д		
9129				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	н/д		
9130	77:17:0000000:18043	Кабельные линии 2х3АПвПуг(1х240/50)-20кВ Луч А,В, назначение: 1.1.сооружения электроэнергетики, протяженность:	РоссийскаяФедерация, город Москва, д. Румянцево	Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.1 яч.6 до РП-70143 с.1 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800	6800		Кабельные линии 2х3АПвПуг(1х240/50)-20кВ Луч А,В, назначение: 1.1.сооружения электроэнергетики, протяженность 6800 м., кадастровый номер 77:17:0000000:18043	00-000165а от 29.01.2024
9131				Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.2 яч.19 до РП-70143 с.2 яч.1 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800	6800			
9132				Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.8 до ТП-5 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=40	40			
9133				Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.4 до ТП-5 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=40	40			
9134				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=213	213			
9135				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=213	213			
9136				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=512	512			
9137			г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=512	512		Кабельные линии 20 кВ	00-000163а от 29.01.2024
9138				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10	10			
9139				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10	10			
9140				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10	10			
9141				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10	10			
9142				Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=280	280			
9143				Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.3 до ТП-1 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=280	280			
9144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180			

9145			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180			
9146			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180			
9147			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180			
9148			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220			
9149			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220			
9150			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220			
9151			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220			
9152			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260	260			
9153			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260	260			
9154			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260	260			
9155			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260	260			
9156			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230			
9157			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230			
9158			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-20-21 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230			
9159			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230			
9160			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180	180			
9161			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180	180			
9162			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220			
9163			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220			
9164			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230			
9165			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230			
9166			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=230	230			
9167			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=230	230			
9168			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120	120			
9169			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120	120			
9170			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120	120			
9171			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120	120			
9172			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105	105			
9173			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105	105			
9174			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105	105			
9175			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105	105			
9176			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=105	105			
9177			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=105	105			
9178			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=75	75			
9179			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=75	75			
9180			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120	120			
9181			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120	120			
9182			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120	120			
9183			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120	120			
9184			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70	70			
9185			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70	70			
9186			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70	70			
9187			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70	70			
9188			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280			
9189			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280			
9190			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=175	175			
9191			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=175	175			
9192			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до БРП В-1 ПБбШп(А) (4х95) L=30	30			
9193			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до БРП В-2 ПБбШп(А) (4х95) L=26	26			
9194			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60	60			
9195			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60	60			
9196			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60	60			
9197			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60	60			
9198			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130	130			
9199			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130	130			
9200			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130	130			
9201			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130	130			
9202			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280			
9203			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280			
9204			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280			
9205			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280	Кабельные линии 0,4 кВ	00-002164в от 29.01.2024	
9206			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100	100			
9207			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100	100			
9208			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170	170			
9209			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170	170			
9210			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150			
9211			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150			
9212			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=270	270			
9213			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=270	270			
9214			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=75	75			
9215			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=75	75			
9216			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=170	170			
9217			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=170	170			
9218			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПВнБбШп (4х185) L=280	280			
9219			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПВнБбШп (4х185) L=280	280			
9220			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.3) АПВнБбШп (4х185) L=280	280			
9221			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.4) АПВнБбШп (4х185) L=280	280			
9222			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПВнБбШп (4х185) L=280	280			
9223			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПВнБбШп (4х185) L=280	280			
9224			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.3) АПВнБбШп (4х185) L=280	280			
9225			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.4) АПВнБбШп (4х185) L=280	280			
9226			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПВнБбШп (4х120) L=220	220			
9227			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПВнБбШп (4х120) L=220	220			
9228			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПВнБбШп (4х120) L=220	220			
9229			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПВнБбШп (4х120) L=220	220			
9230			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
9231			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200			

9232			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=200	200				
9233			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=200	200				
9234			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=180	180				
9235			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=180	180				
9236			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) АПвВнг(A)-LS (4х185) L=180	180				
9237			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=180	180				
9238			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) АПвВнг(A)-LS (4х240) L=100	100				
9239			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) АПвВнг(A)-LS (4х240) L=100	100				
9240			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) АПвВнг(A)-LS (4х240) L=100	100				
9241			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) АПвВнг(A)-LS (4х240) L=100	100				
9242			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) АПвВнг(A)-LS (4х185) L=80	80				
9243			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) АПвВнг(A)-LS (4х185) L=80	80				
9244			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) АПвВнг(A)-LS (4х185) L=80	80				
9245			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) АПвВнг(A)-LS (4х185) L=80	80				
9246			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-1 АПвВнг(A)-LS (4х185) L=100	100				
9247			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-2 АПвВнг(A)-LS (4х185) L=100	100				
9248			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-1 АПвВнг(A)-LS (4х185) L=100	100				
9249			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-2 АПвВнг(A)-LS (4х185) L=100	100				
9250			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-1 АПвВнг(A)-LS (4х185) L=80	80				
9251			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-2 АПвВнг(A)-LS (4х185) L=80	80				
9252			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-1 АПвВнг(A)-LS (4х185) L=80	80				
9253			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-2 АПвВнг(A)-LS (4х185) L=80	80				
9254			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-1 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=200	200				
9255			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-2 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=200	200				
9256			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х70) L=30	30				
9257			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х70) L=30	30				
9258			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=130	130				
9259			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-2 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=130	130				
9260			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х150) L=180	180				
9261			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х150) L=180	180				
9262			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-1 ВВГзнг(A)-FRLS (4х95) L=160	160				
9263			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-2 ВВГзнг(A)-FRLS (4х95) L=160	160				
9264			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=300	300				
9265		г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=300	300				
9266			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.3) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=300	300				
9267			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=300	300				
9268			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=300	300				
9269			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.3) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=300	300				
9270			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=170	170				
9271			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=170	170				
9272			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=170	170				
9273			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=170	170				
9274			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х240) L=150	150				
9275			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х240) L=150	150				
9276			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.1) АПвВнг(A)-LS (4х240) L=125	125				
9277			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.2) АПвВнг(A)-LS (4х240) L=125	125				
9278			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.1) АПвВнг(A)-LS (4х240) L=125	125				
9279			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.2) АПвВнг(A)-LS (4х240) L=125	125				
9280			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=200	200				
9281			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=200	200				
9282			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=200	200				
9283			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=200	200				
9284			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.1) АПвВнг(A)-LS (4х185) L=150	150				
9285			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.2) АПвВнг(A)-LS (4х185) L=150	150				
9286			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.1) АПвВнг(A)-LS (4х185) L=150	150				
9287			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.2) АПвВнг(A)-LS (4х185) L=150	150				
9288			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=340	340				
9289			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=340	340				
9290			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=340	340				
9291			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=340	340				
9292			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.1) АПвВнг(A)-LS (4х150) L=90	90				
9293			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.2) АПвВнг(A)-LS (4х150) L=90	90				
9294			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.1) АПвВнг(A)-LS (4х150) L=90	90				
9295			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.2) АПвВнг(A)-LS (4х150) L=90	90				
9296			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=5	5				
9297			Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=15	15				
9298			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=5	5				
9299			Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=15	15				
9300			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=5	5				
9301			Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=15	15				
9302			Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=15	15				
9303			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=5	5				
9304			Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 1-2 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х240) L=320	320				
9305			Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 1-2 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х240) L=320	320				
9306			Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-1 АПвВнг(A)-LS (4х120) L=180	180				
9307			Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-2 АПвВнг(A)-LS (4х120) L=180	180				
9308			Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5П В-1 АПвВнг(A)-LS (4х150) L=115	115				
9309			Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5П В-2 АПвВнг(A)-LS (4х150) L=115	115				
9310			Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-4П В-1 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=225	225				
9311			Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-4П В-2 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=225	225				
9312			Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-1 АПвВнг(A)-LS (4х150) L=150	150				
9313			Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-2 АПвВнг(A)-LS (4х150) L=150	150				
9314			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=320	320				
9315			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=320	320				
9316			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.3) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=320	320				
9317			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=320	320				

9318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=320	320			
9319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.3) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=320	320			
9320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=150	150			
9321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=150	150			
9322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=150	150		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001181 от 01.07.2026
9323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=150	150			
9324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х120) L=250	250			
9325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х120) L=250	250			
9326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х120) L=250	250			
9327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х120) L=250	250			
9328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=210	210			
9329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=210	210			
9330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=210	210			
9331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=210	210			
9332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=250	250			
9333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=250	250			
9334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.3) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=250	250			
9335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=250	250			
9336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=250	250			
9337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.3) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=250	250			
9338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=330	330			
9339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=330	330			
9340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.3) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=330	330			
9341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=330	330			
9342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=330	330			
9343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.3) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=330	330			
9344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=5	5			
9345				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=15	15			
9346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=5	5			
9347				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=15	15			
9348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.3) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=5	5			
9349				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.3) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=15	15			
9350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=5	5			
9351				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=15	15			
9352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=5	5			
9353				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=15	15			
9354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.3) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=5	5			
9355				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.3) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=15	15			
9356				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=375	375			
9357				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=375	375			
9358				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=375	375			
9359				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х240) L=375	375			
9360				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-1 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=330	330			
9361				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-2 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=330	330			
9362				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х240) L=350	350			
9363				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х240) L=350	350			
9364				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х240) L=240	240			
9365				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х240) L=240	240			
9366				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х120) L=330	330			
9367				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х120) L=330	330			
9368				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=350	350			
9369				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=350	350			
9370				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=350	350			
9371				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=350	350			
9372				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х150) L=370	370			
9373				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х150) L=370	370			
9374				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х150) L=370	370			
9375				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х150) L=370	370			
9376				Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-1 до ППУ-20-21 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=130	130			
9377				Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-2 до ППУ-20-21 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=130	130			
9378				Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-1 до ППУ-16-17 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=60	60			
9379				Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-2 до ППУ-16-17 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=60	60			
9380				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-4П В-1 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=100	100			
9381				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-4П В-2 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=100	100			
9382				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-7П В-1 ПвВнг(A)-LS (4х150) L=10	10			
9383				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-7П В-2 ПвВнг(A)-LS (4х150) L=10	10			
9384				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-1 до ВРУ-8П В-1 ВВГнг(A)-FRLS (4х150) L=75	75			
9385				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-2 до ВРУ-8П В-2 ВВГнг(A)-FRLS (4х150) L=75	75			
9386				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-1П В-1 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=80	80			
9387				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-1П В-2 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=80	80			
9388		г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2		Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-1 до ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х70) L=200	200		Кабельные линии 0,4 кВ (2)	00-000218в от 29.01.2024
9389				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-2 до ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х70) L=200	200			
9390				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-1 до ВРУ-ППУ-7-8 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х240) L=40	40			
9391				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-2 до ВРУ-ППУ-7-8 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х240) L=40	40			
9392				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-1 до ВРУ-6П В-1 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=20	20			
9393				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-2 до ВРУ-6П В-2 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=20	20			
9394				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х120) L=35	35			
9395				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х120) L=35	35			
9396				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х120) L=35	35			
9397				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х120) L=35	35			
9398				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-1 до ВРУ-8П В-1 АПвВнг(A)-LS (4х150) L=30	30			

9399				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-2 до ВРУ-8П В-2 АПвШнг(А)-LS (4х150) L=30	30			
9400				**БЦ "Тверская Застава"**				
9401	2	3	4	5	6	7	8	9
9402				**ТП-4**	-	-	-	-
9403				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVССV	1	0423-00061	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVССV	00-000957 от 30.12.2023
9404				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА VССVС	1	0423-00062	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА VССVС	00-000958 от 30.12.2023
9405				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	220449	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-000959 от 30.12.2023
9406	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Грузинский Вал, земельный участок 29/31	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	220450	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-000960 от 30.12.2023
9407				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	221348028	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000961 от 30.12.2023
9408				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	221348040		
9409				Шкаф питания ШП-1	1	1829		
9410				Шкаф питания ШП-2	1	1830		
9411				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1828		
9412				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1827052022		
9413				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	1823		
9414				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1832		
9415				Шкаф учета электроэнергии ШУ-3(4)	1	1833		
9416				**ТП-30003**	-	-	-	-
9417				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	240742	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	00-001154 от 01.06.2025
9418			г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул.Грузинский Вал, земельный участок 29/31 с кадастровым номером 77:01:0004019:5945	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVС	1	0125-0028	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА СVС	00-001155 от 01.06.2025
9419	-	-		Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	2411443231	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001156 от 01.06.2025
9420				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/и		
9421				Панель низкого напряжения № ВП	1	б/и		
9422				Панель низкого напряжения № ОП	1	б/и		
9423				Шинопровод-0,4 кВ от Тр-ра до Панели низкого напряжения ВП ШП 4000А L=5	5			
9424			г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул.Грузинский Вал, земельный участок 29/31 с кадастровым номером 77:01:0004019:5945::	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-3002 с.2 яч.8 до ТП-30003 яч.3) до ТП-30003 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=18	18		Кабельные линии 10 кВ	00-001157 от 01.06.2025
9425				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30003 яч.1 до ТП-4 с.2 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=18	18			
9426				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.5 до ТП-4 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=625	625			
9427				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.2 яч.8 до соед. муфты (на КЛ направ. от РП-3002 с.2 яч.8 до ТП-30003 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=626	626			
9428				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.1 яч.5 АПвПуг 3х(1х500/70) L=550	550			
9429	77:01:0004019:10229	Блочная канализация КЛ 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 139 м	Российская Федерация, г. Москва, ЦАО, район Тверской, ул. Грузинский Вал, вл. 11	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 яч.8 до РТП-3001 с.2 яч.8 АПвПуг 3х(1х500/70) L=550	550		Блочная канализация КЛ 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 139м, кадастровый номер: 77:01:0004019:10229	00-000962 от 31.12.2023
9430				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч А до ТП-11925 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=242	242			
9431				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч Б до ТП-11925 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=239	239			
9432				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.6 до ТП-1 с.1 яч.1 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40	40			
9433				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.6 до ТП-1 с.1 яч.1 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40	40			
9434				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.7 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=47	47		Кабельная линия 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 97м, кадастровый номер: 77:01:0004019:10235	00-000963 от 31.12.2023
9435	77:01:0004019:10235	Кабельная линия 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 97 м	Российская Федерация, г. Москва, ЦАО, р-н Тверской, ул. Грузинский Вал, вл.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.7 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=47	47			
9436				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.6 до ТП-2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х500/50) L=156	156			
9437				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.2 яч.7 до ТП-2 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х500/50) L=142	142			
9438			г. Москва, ул. 2-я Брестская, вл. 50/2, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Грузинский Вал, земельный участок 29/31	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.5 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-4 с.1 яч.5 до ТП-13858 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=213	213		Кабельная линия-10 кВ	00-000965 от 30.12.2023
9439				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.6 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-4 с.2 яч.6 до ТП-13858 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=209	209			
9440				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.3 до ТП-3 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=797	797			
9441				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.8 до ТП-3 с.2 яч.9 АПвПуг 3х(1х500/70) L=801	801			
9442				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.1) ПвБШнг(А)-LS (4х240) L=80	80			
9443				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.1) ПвБШнг(А)-LS (4х240) L=80	80			
9444				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.2) ПвБШнг(А)-LS (4х240) L=80	80			
9445				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.2) ПвБШнг(А)-LS (4х240) L=80	80			
9446	77:01:0004019:10230	Внутриплощадочные кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 56 м	Российская Федерация, город Москва, ЦАО, район Тверской, ул. Грузинский Вал, вл. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.3) ПвБШнг(А)-LS (4х240) L=80	80		Внутриплощадочные кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 56м, кадастровый номер: 77:01:0004019:10230	00-000964 от 31.12.2023
9447				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.3) ПвБШнг(А)-LS (4х240) L=80	80			
9448				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.4) ПвБШнг(А)-LS (4х240) L=80	80			
9449				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.4) ПвБШнг(А)-LS (4х240) L=80	80			
9450				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до 1ВРУ-2 В-1 ПвБШнг(А)-LS (4х95) L=80	80			
9451				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до 1ВРУ-2 В-2 ПвБШнг(А)-LS (4х95) L=80	80			
9452				**КП "Пушкино"**				
9453	2	3	4	5	6	7	8	9
9454				**КТП-2031**	-	-	-	-
9455				Корпус подстанции	1	217	Корпус подстанции	00-001003 от 01.06.2024
9456	-	-	108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	3535	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001370 от 01.07.2026
9457				Ячейка с выключателем нагрузки ВНА	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА	00-001371 от 01.07.2026
9458				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001372 от 01.07.2026
9459				**ВРЩ**	-	-	-	-
9460				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001373 от 01.07.2026
9461				Щит распределительный № 1	1	н/д		
9462				Щит распределительный № 2	1	н/д		
9463				Щит распределительный № 3	1	н/д		
9464				Щит распределительный № 4	1	н/д		
9465				Щит распределительный № 5	1	н/д		
9466				Щит распределительный № 6	1	н/д		
9467				Щит распределительный № 7	1	н/д		
9468				Щит распределительный № 8	1	н/д		
9469				Щит распределительный № 9	1	н/д		
9470				Щит распределительный № 10	1	н/д		
9471				Щит распределительный № 11	1	н/д		
9472				Щит распределительный № 12	1	н/д		
9473				Щит распределительный № 13	1	н/д		
9474				Щит распределительный № 14	1	н/д		
9475				Щит распределительный № 15	1	н/д		
9476				Щит распределительный № 16	1	н/д		
9477				Щит распределительный № 17	1	н/д		
9478				Щит распределительный № 18	1	н/д		
9479				Щит распределительный № 19	1	н/д		
9480				Щит распределительный № 20	1	н/д		
9481				Щит распределительный № 21	1	н/д		
9482				Щит распределительный № 22	1	н/д		
9483				Щит распределительный № 23	1	н/д		
9484				Щит распределительный № 24	1	н/д		
9485				Щит распределительный № 25	1	н/д		
9486				Щит распределительный № 26	1	н/д		
9487				Щит распределительный № 27	1	н/д		
9488				Щит распределительный № 28	1	н/д		
9489				Щит распределительный № 29	1	н/д		
9490				Щит распределительный № 30	1	н/д		
9491	-	-	108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Щит распределительный № 31	1	н/д		
9492				Щит распределительный № 32	1	н/д		
9493				Щит распределительный № 33	1	н/д		
9494				Щит распределительный № 34	1	н/д		
9495				Щит распределительный № 35	1	н/д		
9496				Щит распределительный № 36	1	н/д		
9497				Щит распределительный № 37	1	н/д		
9498				Щит распределительный № 38	1	н/д		
9499				Щит распределительный № 39	1	н/д		
9500				Щит распределительный № 40	1	н/д		
9501				Щит распределительный № 41	1	н/д		
9502				Щит распределительный № 42	1	н/д		
9503				Щит распределительный № 43	1	н/д		
9504				Щит распределительный № 44	1	н/д		
9505				Щит распределительный № 45	1	н/д		
9506				Щит распределительный № 46	1	н/д		
9507				Щит распределительный № 47	1	н/д		
9508				Щит распределительный № 48	1	н/д		
9509				Щит распределительный № 49	1	н/д		
9510				Щит распределительный № 50	1	н/д		
9511				Щит распределительный № 51	1	н/д		
9512				Щит распределительный № 52	1	н/д		
9513				Щит распределительный № 53	1	н/д		
9514				Щит распределительный № 54	1	н/д		
9515				Щит распределительный № 55	1	н/д		
9516				Щит распределительный № 56	1	н/д		
9517				Щит распределительный № 57	1	н/д		
9518				Щит распределительный № 58	1	н/д		
9519				Щит распределительный № 59	1	н/д		
9520				Щит распределительный № 60	1	н/д		
9521				Щит распределительный № 61	1	н/д		
9522				Щит распределительный № 62	1	н/д		
9523				Щит распределительный № 63	1	н/д		
9524			108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-206 яч.3 до КТП-2031 АСБ-10 (3х70) L=485	485		Кабельные линии 10 кВ	00-001374 от 01.07.2026
9525				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ВРЩ АВБШв-1 (4х240) L=210	210			
9526				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-20 АВБШв-1 (4х50) L=15	15			
9527				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-20 до ЩР-19 АВБШв-1 (4х35) L=35	35			
9528				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-14 АВБШв-1 (4х25) L=25	25			
9529				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-13 АВБШв-1 (4х25) L=30	30			
9530				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-9 АВБШв-1 (4х25) L=25	25			
9531				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-8 АВБШв-1 (4х25) L=25	25			

9532				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-4 АВБШв-1 (4х50) L=140	140			
9533				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-5 АВБШв-1 (4х25) L=35	35			
9534				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-3 АВБШв-1 (4х25) L=20	20			
9535				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 АВБШв-1 (4х16) L=15	15			
9536				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2 до ЩР-1 АВБШв-1 (4х16) L=25	25			
9537				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-21 АВБШв-1 (4х35) L=20	20			
9538				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-22 АВБШв-1 (4х25) L=50	50			
9539				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-22 до ЩР-23 АВБШв-1 (4х25) L=15	15			
9540				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-23 до ЩР-24 АВБШв-1 (4х16) L=30	30			
9541				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-24 до ЩР-25 АВБШв-1 (4х16) L=25	25			
9542				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-17 АВБШв-1 (4х25) L=80	80			
9543				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-18 АВБШв-1 (4х16) L=15	15			
9544				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-15 АВБШв-1 (4х25) L=70	70			
9545				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-15 до ЩР-16 АВБШв-1 (4х16) L=30	30			
9546				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-16 до ЩР-12 АВБШв-1 (4х16) L=10	10			
9547				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-11 АВБШв-1 (4х35) L=100	100			
9548				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-11 до ЩР-10 АВБШв-1 (4х25) L=30	30			
9549				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-7 АВБШв-1 (4х16) L=30	30			
9550				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-6 АВБШв-1 (4х16) L=45	45			
9551				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-47 АВБШв-1 (4х35) L=35	35			
9552				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-47 до ЩР-46 АВБШв-1 (4х35) L=30	30			
9553			108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 АВБШв-1 (4х35) L=30	30		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001375 от 01.07.2026
9554				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-45 до ЩР-30 АВБШв-1 (4х35) L=40	40			
9555				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-30 до ЩР-29 АВБШв-1 (4х35) L=15	15			
9556				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-29 до ЩР-28 АВБШв-1 (4х35) L=40	40			
9557				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-27 АВБШв-1 (4х35) L=10	10			
9558				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-27 до ЩР-26 АВБШв-1 (4х35) L=40	40			
9559				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-44 АВБШв-1 (4х50) L=130	130			
9560				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-44 до ЩР-42 АВБШв-1 (4х50) L=10	10			
9561				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-42 до ЩР-41 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
9562				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-41 до ЩР-40 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
9563				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-40 до ЩР-39 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
9564				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-38 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9565				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-38 до ЩР-37 АВБШв-1 (4х50) L=70	70			
9566				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-61 АВБШв-1 (4х50) L=55	55			
9567				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-61 до ЩР-50 АВБШв-1 (4х50) L=60	60			
9568				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-50 до ЩР-51 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9569				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-51 до ЩР-52 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9570				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-52 до ЩР-53 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9571				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-53 до ЩР-54 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9572				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-54 до ЩР-55 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9573				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-55 до ЩР-56 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9574				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-56 до ЩР-57 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9575				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-43 АВБШв-1 (4х50) L=160	160			
9576				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-31 АВБШв-1 (4х50) L=40	40			
9577				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-31 до ЩР-32 АВБШв-1 (4х50) L=45	45			
9578				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-33 АВБШв-1 (4х50) L=10	10			
9579				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-33 до ЩР-34 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
9580				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-34 до ЩР-35 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
9581				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-35 до ЩР-36 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
9582				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-48 АВБШв-1 (4х50) L=15	15			
9583				**мкр. Десна**				
9584	2	3	4	5	6	7	8	9
9585				**РТП-170**	-	-	-	-
9586				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002290 от 12.12.2025
9587				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104243	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА (1)	00-002300 от 12.12.2025
9588				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104241	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА (2)	00-002301 от 12.12.2025
9589				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	25039	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-002302 от 12.12.2025
9590				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	25040	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-002303 от 12.12.2025
9591				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	25041	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-002304 от 12.12.2025
9592				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	25042	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	00-002305 от 12.12.2025
9593				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	25043	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-002306 от 12.12.2025
9594				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	25044	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-002307 от 12.12.2025
9595				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	25045	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	00-002308 от 12.12.2025
9596				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	25046	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	00-002309 от 12.12.2025
9597				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	25047	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	00-002310 от 12.12.2025
9598				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	25048	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	00-002311 от 12.12.2025
9599				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	25049	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	00-002312 от 12.12.2025
9600				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	25050	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	00-002313 от 12.12.2025
9601	-	-	г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	25051	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	00-002314 от 12.12.2025
9602				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	25052	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	00-002315 от 12.12.2025
9603				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	25053	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	00-002316 от 12.12.2025
9604				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	25054	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	00-002317 от 12.12.2025
9605				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	25055	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	00-002318 от 12.12.2025
9606				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	25056	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	00-002319 от 12.12.2025
9607				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	25057	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	00-002320 от 12.12.2025
9608				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1	25058	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	00-002321 от 12.12.2025
9609				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	26087	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-002322 от 12.12.2025
9610				Шкаф питания ШП-1	1	б/н		
9611				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/н		
9612				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/н		
9613				Электрический конвекторный обогреватель	6	б/н		
9614				Шкаф питания ШП-2	1	б/н		
9615				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/н		
9616				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/н		
9617				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	869-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002323 от 12.12.2025
9618				Шкаф питания ШП	1	б/н		
9619				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н		
9620				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	869-2		
9621				Шкаф питания ШП	1	б/н		
9622				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н		
9623				**ТП-1710**	1	-	ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 33,1 кв.м (ТП-1710), кадастровый номер 77:17:0150309:2070	00-002370 от 30.12.2025
9624				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	1	104853	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА (1)	00-002324 от 12.12.2025
9625				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	1	104870	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА (2)	00-002325 от 12.12.2025
9626				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	1	2020-W46-1-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ (1)	00-002326 от 12.12.2025
9627				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	1	2020-W45-2-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ (2)	00-002327 от 12.12.2025
9628	77:17:0150309:2070	ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 33,1 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, кв-л 4, сооружение 12, строен. 4	Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
9629				Шкаф питания ШП	1	б/н		
9630				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
9631				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	866-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002328 от 12.12.2025
9632				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	866-2		
9633				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
9634				**ТП-1711**	1	-	ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38,2 кв.м (ТП-1711), кадастровый номер 77:17:0150309:2071	00-002371 от 30.12.2025

9635				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104257	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА (1)	00-002329 от 12.12.2025
9636				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104242	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА (2)	00-002330 от 12.12.2025
9637				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002331 от 12.12.2025
9638				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002332 от 12.12.2025
9639	77:17:0150309:2071	ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38,2 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, кв-л 4, сооружение 12, строен. 5	Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
9640				Шкаф питания ШП1	1	б/н		
9641				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
9642				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	859-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002333 от 12.12.2025
9643				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	859-2		
9644				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
9645				**ТП-1712**	-	-	-	-
9646				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002291 от 12.12.2025
9647				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104293	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	00-002334 от 12.12.2025
9648				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104244	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	00-002335 от 12.12.2025
9649				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-1-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-002336 от 12.12.2025
9650				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-002337 от 12.12.2025
9651	-	-	г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
9652				Шкаф питания ШП1	1	б/н		
9653				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
9654				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	858-2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002338 от 12.12.2025
9655				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	858-1		
9656				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
9657				**ТП-1713**	-	-	-	-
9658				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002292 от 12.12.2025
9659				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА	1	103912	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА (1)	00-002339 от 12.12.2025
9660				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА	1	103928	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА (2)	00-002340 от 12.12.2025
9661				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-2-0010-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002341 от 12.12.2025
9662				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-2-0011-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002342 от 12.12.2025
9663	-	-	г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
9664				Шкаф питания ШП1	1	б/н		
9665				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
9666				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	860-2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002343 от 12.12.2025
9667				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	860-1		
9668				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
9669				**ТП-1714**	-	-	-	-
9670				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002293 от 12.12.2025
9671				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	230676	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (1)	00-002344 от 12.12.2025
9672				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	230677	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (2)	00-002345 от 12.12.2025
9673				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2023-W29-4-0053	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002346 от 12.12.2025
9674				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2023-W29-4-0055	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002347 от 12.12.2025
9675				Комплектное распределительное устройство RM-6 IBI	1	ZE-2023-W44-4-0024	Комплектное распределительное устройство RM-6 IBI	00-002348 от 12.12.2025
9676				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2023-W45-5-0001-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-002349 от 12.12.2025
9677	-	-	г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1033-1		
9678				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1033-2		
9679				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	239203039		
9680				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	239203035	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002350 от 12.12.2025
9681				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
9682				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
9683				Электрический конвекторный обогреватель	3	н/д		
9684				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
9685				Панель нижкого напряжения № БРП НО В-1	1	н/д		
9686				Панель нижкого напряжения № БРП НО В-2	1	247325001		
9687				**ТП-1715**	-	-	-	-
9688				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002294 от 12.12.2025
9689				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027324	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-002351 от 12.12.2025
9690				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027323	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-002352 от 12.12.2025
9691				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002353 от 12.12.2025
9692				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002354 от 12.12.2025
9693				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.1/ин		
9694	-	-	г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Шкаф питания ШП1	1	6716-ТП 15.1/ШП		
9695				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
9696				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716-ТП 15.1/инл	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002355 от 12.12.2025
9697				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716-ТП 15.1/инл2		
9698				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.1/ин		
9699				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	6716-ТП 15.1/шу		
9700				**ТП-1716**	-	-	-	-
9701				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002295 от 12.12.2025
9702				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027326	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-002356 от 12.12.2025
9703				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027325	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-002357 от 12.12.2025
9704				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002358 от 12.12.2025
9705				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002359 от 12.12.2025
9706				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.2/ин		
9707	-	-	г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Шкаф питания ШП1	1	6716-ТП 15.2/ШП		
9708				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
9709				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716-ТП 15.2/инл2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002360 от 12.12.2025
9710				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716-ТП 15.2/инл1		
9711				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	6716-ТП 15.2/шу		
9712				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.2/ин		
9713				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.3 до ТП-1710 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310	310			
9714				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.18 до ТП-1710 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310	310			
9715				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч А до ТП-1711 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315	315			
9716				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч Б до ТП-1711 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315	315			
9717			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.2 до ТП-1712 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810	810		Кабельные линии 20 кВ	00-002361 от 12.12.2025
9718				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.19 до ТП-1712 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810	810			
9719				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.1 до ТП-1713 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860	860			
9720				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.20 до ТП-1713 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860	860			
9721	77:17:0000000:19051	Наружные сети электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2196 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 5, проект 54	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.5 до ТП-1714 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167	2167		Наружные сети электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2196 м, кадастровый номер 77:17:0000000:19051	00-002364 от 12.12.2025
9722				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.16 до ТП-1714 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167	2167			
9723				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.6 до ТП-1715 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488	488			
9724	77:17:0150309:3917	Наружная сеть электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 620 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 15, проект 46/А	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.15 до ТП-1715 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488	488		Наружная сеть электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 620 м, кадастровый номер 77:17:0150309:3917	00-002365 от 12.12.2025
9725				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч А до ТП-1716 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159	159			
9726				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч Б до ТП-1716 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159	159			
9727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
9728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
9729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
9730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
9731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
9732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
9733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
9734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
9735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=131	131			
9736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=131	131			
9737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
9738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
9739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
9740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
9741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=159	159			
9742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=153	153			
9743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=127	127			
9744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=127	127			
9745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7	7			
9746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
9747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
9748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
9749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
9750	77:17:0150309:2068	Электрокабель 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 839 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165		Электрокабель 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 839 м, кадастровый номер 77:17:0150309:2068	00-002366 от 12.12.2025
9751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
9752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=167	167			
9753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=167	167			
9754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=143	143			
9755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=143	143			
9756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
9757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			

9758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
9759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
9760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163			
9761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163			
9762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=141	141			
9763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=141	141			
9764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=62	62			
9765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=62	62			
9766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60	60			
9767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=60	60			
9768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=74	74			
9769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=74	74			
9770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=38	38			
9771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=38	38			
9772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=204	204			
9773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=204	204			
9774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ШНО ВВБШВ-1 (4х6) L=7	7			
9775	77:17:0150309:7979	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 331 м	Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=332	332		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 331 м, кадастровый номер 77:17:0150309:7979	00-002368 от 12.12.2025
9776				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=332	332			
9777			г.Москва, Десеновское п, Пенпио д, Московская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-КОС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=265	265		Кабельные линии 0,4 кВ (1)	00-002362 от 12.12.2025
9778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-КОС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=265	265			
9779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
9788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
9789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
9790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
9791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=235	235			
9792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=235	235			
9793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=205	205			
9794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=205	205			
9795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
9796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
9797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
9798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
9799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
9800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
9801				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=149	149			
9802				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=149	149			
9803				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=52	52			
9804				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=52	52			
9805				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=218	218			
9806				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=218	218			
9807				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
9808				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
9809				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
9810				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
9811				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
9812				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
9813				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=78	78			
9814	77:17:0150309:3920	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1428 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 15, проект 46/А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=78	78		Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1428 м, кадастровый номер 77:17:0150309:3920	00-002367 от 12.12.2025
9815				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=234	234			
9816				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=234	234			
9817				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7	7			
9818				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164	164			
9819				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=164	164			
9820				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
9821				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
9822				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
9823				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
9824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=270	270			
9825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=270	270			
9826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=254	254			
9827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=254	254			
9828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=79	79			
9829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=79	79			
9830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=223	223			
9831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=223	223			
9832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=236	236			
9833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=236	236			
9834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79	79			
9835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=79	79			
9836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142	142			
9837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142	142			
9838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=45	45			
9839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=45	45			
9840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7	7			
9841				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ШНО В-1 ПВС-1 (4х120) L=7	7			
9842				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ШНО В-2 ПВС-1 (4х120) L=7	7			

9843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШп(А)-LS-1 (4х120) L=308	308			
9844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШп(А)-LS-1 (4х120) L=308	308			
9845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШп(А)-LS-1 (4х150) L=300	300			
9846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШп(А)-LS-1 (4х150) L=300	300			
9847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШп(А)-LS-1 (4х240) L=305	305			
9848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШп(А)-LS-1 (4х240) L=305	305			
9849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=75	75			
9850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=134	134			
9851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=128	128			
9852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=140	140			
9853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228	228			
9854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228	228			
9855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256	256			
9856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256	256			
9857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до БРП-ЩНО В-1 ВБШпи-1 (4х95) L=296	296			
9858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303	303			
9859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303	303			
9860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=315	315			
9861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291	291			
9862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291	291			
9863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=284	284			
9864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=152	152			
9865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156	156			
9866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=122	122			
9867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174	174			
9868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174	174			
9869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=170	170			
9870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156	156			
9871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=185	185			
9872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180	180			
9873			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180	180		Кабельные линии 0,4 кВ (2)	00-002363 от 12.12.2025
9874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180	180			
9875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180	180			
9876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=185	185			
9877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156	156			
9878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=170	170			
9879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174	174			
9880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174	174			
9881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=122	122			
9882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156	156			
9883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=152	152			
9884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=284	284			
9885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291	291			
9886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291	291			
9887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=315	315			
9888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303	303			
9889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303	303			
9890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до БРП-ЩНО В-2 ВБШпи-1 (4х95) L=295	295			
9891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256	256			
9892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256	256			
9893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228	228			
9894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228	228			
9895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=140	140			
9896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=128	128			
9897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=134	134			
9898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=75	75			
9899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШп(А)-LS (4х240) L=305	305			
9900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШп(А)-LS-1 (4х240) L=305	305			
9901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШп(А)-LS-1 (4х150) L=300	300			
9902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШп(А)-LS-1 (4х150) L=300	300			
9903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШп(А)-LS-1 (4х120) L=308	308			
9904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШп(А)-LS-1 (4х120) L=308	308			
9905				**ЖК "Лунар"**				
9906	2	3	4	5	6	7	8	9
9907				**РТП-1**	1	-		
9908				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	1	CV 940581-000110/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	00-001183 от 01.09.2025
9909				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	1	CV 940581-000090/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	00-001184 от 01.09.2025
9910				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	1	CV 940581-000040/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	00-001185 от 01.09.2025
9911				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	1	CV 940581-000070/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	00-001186 от 01.09.2025
9912				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	1	CV 940581-000030/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	00-001187 от 01.09.2025
9913				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	1	CV 940581-000050/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	00-001188 от 01.09.2025
9914				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	1	CV 940581-000060/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	00-001189 от 01.09.2025
9915	77:06:0001002:11475	помещение, назначение: Нежилое, площадь 17.5 кв.м.	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	1	CV 940581-000020/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	00-001190 от 01.09.2025
9916				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	1	CV 940581-000090/002	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	00-001191 от 01.09.2025
9917				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	1	CV 940581-000110/002	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	00-001192 от 01.09.2025
9918				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	1	CV 940581-000100/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	00-001193 от 01.09.2025
9919				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	1	CV 940581-000080/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	00-001194 от 01.09.2025
9920				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2006		
9921				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2002		
9922				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	2063		
9923				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	2062	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001195 от 01.09.2025
9924				Источник бесперебойного питания Eaton	1	PM056A0095		
9925				Источник бесперебойного питания Eaton	1	PM056A0096		
9926				Электрический конвекторный обогреватель	1	б/н		
9927				**Панели**	-	-	-	-
9928				Панель нижнего напряжения № 1ВУ1	1	б/н		
9929				Панель нижнего напряжения № 2ВУ1	1	б/н		
9930				Панель нижнего напряжения № 1ВУ2	1	б/н		
9931				Панель нижнего напряжения № 2ВУ2	1	б/н		
9932				Панель нижнего напряжения № 1ВУ3 пи.1	1	б/н		
9933				Панель нижнего напряжения № 1ВУ3 пи.2	1	б/н		
9934				Панель нижнего напряжения № 2ВУ3 пи.1	1	б/н		
9935				Панель нижнего напряжения № 2ВУ3 пи.2	1	б/н		
9936				Панель нижнего напряжения № 1ВУ4	1	б/н		
9937				Панель нижнего напряжения № 2ВУ4	1	б/н		
9938				Шинопровод-0,4 кВ от панели нижнего напряжения 1ВУ1 до ГРЩ-1 В-1 KLM-S 2000A L=10	10			
9939	-	-	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	Шинопровод-0,4 кВ от панели нижнего напряжения 2ВУ1 до ГРЩ-1 В-2 KLM-S 2000A L=10	10		Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001195 от 01.09.2025
9940				Шинопровод-0,4 кВ от панели нижнего напряжения 1ВУ2 до ГРЩ-2 В-1 KLM-S 2000A L=10	10			
9941				Шинопровод-0,4 кВ от панели нижнего напряжения 2ВУ2 до ГРЩ-2 В-2 KLM-S 2000A L=10	10			
9942				Шинопровод-0,4 кВ от панели нижнего напряжения 1ВУ3 пи.2 до ГРЩ-3 В-1 KLM-S 3200A L=10	10			

9943				Шинопровод-0,4 кВ от панели низкого напряжения 2ВУ3 пи.2 до ГРЩ-3 В-2 KLM-S 3200A L=10	10			
9944				Шинопровод-0,4 кВ от панели низкого напряжения 1ВУ4 до ГРЩ-4 В-1 KLM-S 2000A L=10	10			
9945				Шинопровод-0,4 кВ от панели низкого напряжения 2ВУ4 до ГРЩ-4 В-2 KLM-S 2000A L=10	10			
9946				**Помещение трансформатора Т-1**	1	-		
9947	77:06:0001002:11469	помещение, назначение: Нежилое, площадь 8.9 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	В327834	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (1)	00-001197 от 01.09.2025
9948				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	1737	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001198 от 01.09.2025
9949				Шкаф питания ШП	1	2053		
9950				Шинопровод-0,4 кВ от Т-1 до панели низкого напряжения 1ВУ1 KLM-S 2000A L=10	10			
9951				**Помещение трансформатора Т-2**	1	-		
9952	77:06:0001002:11470	нежилое помещение, назначение: Нежилое, площадь 8.7 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	В327833	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (2)	00-001206 от 01.09.2025
9953				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2061	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-001207 от 01.09.2025
9954				Шкаф питания ШП	1	2054		
9955				Шинопровод-0,4 кВ от Т-2 до панели низкого напряжения 2ВУ1 KLM-S 2000A L=10	10			
9956				**Помещение трансформатора Т-3**	1	-		
9957	77:06:0001002:11471	нежилое помещение, назначение: Нежилое, площадь 8.8 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	В327829	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (3)	00-001208 от 01.09.2025
9958				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2052	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-001209 от 01.09.2025
9959				Шинопровод-0,4 кВ от Т-3 до панели низкого напряжения 1ВУ2 KLM-S 2000A L=10	10			
9960				**Помещение трансформатора Т-4**	1	-		
9961	77:06:0001002:11472	помещение, назначение: Нежилое, площадь 9 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	В327830	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (4)	00-001210 от 01.09.2025
9962				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2060	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-001211 от 01.09.2025
9963				Шинопровод-0,4 кВ от Т-5 до панели низкого напряжения 1ВУ4 KLM-S 2000A L=10	10			
9964				**Помещение трансформатора Т-5**	1	-		
9965	77:06:0001002:11473	помещение, назначение: Нежилое, площадь 9.1 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (5)	00-001212 от 01.09.2025
9966				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2051	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (6)	00-001213 от 01.09.2025
9967				Шинопровод-0,4 кВ от Т-5 до панели низкого напряжения 1ВУ4 KLM-S 2000A L=10	10			
9968				**Помещение трансформатора Т-6**	1	-		
9969	77:06:0001002:11474	помещение, назначение: Нежилое, площадь 8.8 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (6)	00-001214 от 01.09.2025
9970				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	1996	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (7)	00-001215 от 01.09.2025
9971				Шинопровод-0,4 кВ от Т-6 до панели низкого напряжения 2ВУ4 KLM-S 2000A L=10	10			
9972				**Помещение трансформатора Т-7**	1	-		
9973	77:06:0001002:11476	помещение, назначение: Нежилое, площадь 8.8 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001216 от 01.09.2025
9974				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	1734	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (8)	00-001217 от 01.09.2025
9975				Шинопровод-0,4 кВ от Т-7 до панели низкого напряжения 1ВУ3 пи.1 KLM-S 3200A L=10	10			
9976				**Помещение трансформатора Т-8**	1	-		
9977	77:06:0001002:11477	нежилое помещение, назначение: Нежилое, площадь 8.9 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001218 от 01.09.2025
9978				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2066	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (9)	00-001219 от 01.09.2025
9979				Шинопровод-0,4 кВ от Т-8 до панели низкого напряжения 2ВУ3 пи.1 KLM-S 3200A L=10	10			
9980	77:06:0000000:6075	Наружное электроснабжение, Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1081 м	Российская Федерация, город Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-20 с.1 яч.57-1 до РТП-1 с.1 яч.1 АПвПвнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=623; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=577	1200		Наружное электроснабжение, Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1081 м., кадастровый номер 77:06:0000000:6075	00-001220 от 01.09.2025
9981				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-20 с.2 яч.54-2 до РТП-1 с.2 яч.12 АПвПвнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=623; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=577	1200			
9982				**ЖК "Сиреневый парк"**				
9983	2	3	4	5	6	7	8	9
9984				**РП-1**	-	-	-	-
9985				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	14388-1	Камера КСО-298 MSi с СВ	00-000609 от 01.01.2022
9986				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	14388-2	Камера КСО-298 MSi с ТН (1)	00-000611 от 01.01.2022
9987				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	14388-3	Камера КСО-298 MSi с ВВ (1)	00-000591 от 01.01.2022
9988				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	14388-4	Камера КСО-298 MSi с ВВ (2)	00-000599 от 01.01.2022
9989				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	14388-5	Камера КСО-298 MSi с ВВ и ТСН-63 кВА	00-000607 от 01.01.2022
9990				Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА	1	1970953		
9991				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	14388-6	Камера КСО-298 MSi с ВВ (3)	00-000600 от 01.01.2022
9992				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	14388-7	Камера КСО-298 MSi с ВВ (4)	00-000601 от 01.01.2022
9993				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	14388-8	Камера КСО-298 MSi с ВВ (5)	00-000602 от 01.01.2022
9994				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	14388-9	Камера КСО-298 MSi с ВВ (6)	00-000603 от 01.01.2022
9995				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9А	1	25980-9А	Камера КСО-298 MSi с ВВ (7)	00-000604 от 01.01.2022
9996				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9Б	1	25980-9Б	Камера КСО-298 MSi с ВВ (8)	00-000605 от 01.01.2022
9997				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10Б	1	25980-10Б	Камера КСО-298 MSi с ВВ (9)	00-000606 от 01.01.2022
9998				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10А	1	25980-10А	Камера КСО-298 MSi с ВВ (10)	00-000592 от 01.01.2022
9999	-	-	г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	14388-10	Камера КСО-298 MSi с ВВ (11)	00-000593 от 01.01.2022
10000				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	14388-11	Камера КСО-298 MSi с ВВ (12)	00-000594 от 01.01.2022
10001				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	14388-12	Камера КСО-298 MSi с ВВ (13)	00-000595 от 01.01.2022
10002				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	14388-13	Камера КСО-298 MSi с ВВ (14)	00-000596 от 01.01.2022
10003				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	14388-14	Камера КСО-298 MSi с ВВ и ТСН-63 кВА (2)	00-000608 от 01.01.2022
10004				Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА	1	1970274		
10005				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	14388-15	Камера КСО-298 MSi с ВВ (15)	00-000597 от 01.01.2022
10006				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	14388-16	Камера КСО-298 MSi с ВВ (16)	00-000598 от 01.01.2022
10007				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	14388-17	Камера КСО-298 MSi с ТН (2)	00-000612 от 01.01.2022
10008				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	14388-18	Камера КСО-298 MSi с СР	00-000610 от 01.01.2022
10009				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	14393-10		
10010				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	14392-10		
10011				Шкаф питания ШП	1	2701		
10012				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	14393-10		
10013				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	14392-10	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000613 от 01.01.2022
10014				Шкаф питания ШП	1	2702		
10015				Шкаф пожарной сигнализации ШПС	1	б/н		
10016				Резервированный источник питания РИП-12	1	б/н		
10017				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
10018				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
10019				**ТП-1**	-	-	-	-
10020				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000634 от 01.01.2022
10021				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000635 от 01.01.2022
10022	-	-	г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	197/2072	Трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000637 от 01.01.2022
10023				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	197/2070	Трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000638 от 01.01.2022
10024				Шкаф питания ШП-1	1	20'259/03	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000636 от 01.01.2022
10025				Шкаф питания ШП-2	1	20'259/04		
10026				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9540-11		
10027				**ТП-2**	-	-	-	-
10028				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000629 от 01.01.2022
10029				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000630 от 01.01.2022
10030				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2000 кВА	1	1448801	Трансформатор Tribal-2000 кВА	00-000632 от 01.01.2022
10031				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2000 кВА	1	1450926	Трансформатор Tribal-2000 кВА	00-000633 от 01.01.2022
10032	-	-	г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	20'259/02	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-000631 от 01.01.2022
10033				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	20'259/01		
10034				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	2185		
10035				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	2184		
10036				Шкаф питания ШП-2	1	20'259/05		
10037				Шкаф питания ШП-1	1	20'259/06		
10038				**ТП-7**	-	-	-	-
10039				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.MJ140656 C-511602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000624 от 01.01.2022
10040				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.MJ140654 C-521602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000625 от 01.01.2022
10041				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	366884	Трансформатор сухой aTSE-2000 кВА	00-000627 от 01.01.2022
10042	-	-	г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	366885	Трансформатор сухой aTSE-2000 кВА	00-000628 от 01.01.2022
10043				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	13246-10	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000626 от 01.01.2022
10044				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	13246-10		
10045				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60431020		
10046				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60421020		
10047				Шкаф питания ШП	1	13245-10		
10048				Шкаф питания ШП	1	13245-10		
10049				**ТП-8**	-	-	-	-
10050				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.MJ140655 C-511602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000614 от 01.01.2022
10051				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.MJ140653 C-521602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000615 от 01.01.2022
10052				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	375727	Трансформатор сухой aTSE-1600 кВА	00-000617 от 01.01.2022
10053	-	-	г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	375728	Трансформатор сухой aTSE-1600 кВА	00-000618 от 01.01.2022
10054				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	13248-10	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000616 от 01.01.2022
10055				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	13248-10		
10056				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60411020		
10057				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60401020		
10058				Шкаф питания ШП	1	13247-10		
10059				Шкаф питания ШП	1	13247-10		
10060				**ТП-3.1**	-	-	-	-
10061				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС	1	22120026 22120030 22120028 22120025	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС (1)	00-001080 от 10.09.2024
10062				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС	1	22120027 22120031 22120024 22120029	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС (2)	00-001081 от 10.09.2024
10063				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17528	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-001082 от 10.09.2024
10064	-	-	г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17529	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-001083 от 10.09.2024
10065				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3365	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001084 от 10.09.2024
10066				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3356		
10067				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301008		
10068				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301006		
10069				Электрический конвекторный обогреватель	1	б/н		
10070				Шкаф питания ШП	1	3362		

10071				Шкаф питания ШП	1	3355		
10072				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-2.1 КХА-II 2500 А L=5	5			
10073				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-2.2 КХА-II 2500 А L=5	5			
10074				**ТП-3.2**	-		-	-
10075				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС	1	22120032 22120023 22120033 22120021	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС (3)	00-001085 от 10.09.2024
10076				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС	1	22120020 22120035 22120034 22120022	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС (4)	00-001086 от 10.09.2024
10077				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	17531	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-001087 от 10.09.2024
10078				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	17530	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-001088 от 10.09.2024
10079	-	-	г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3363	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001089 от 10.09.2024
10080				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3357		
10081				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301009		
10082				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301007		
10083				Электрический конвекторный обогреватель	1	6/и		
10084				Шкаф питания ШП	1	3361		
10085				Шкаф питания ШП	1	3358		
10086				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-1.1 КХА-II 3200 А L=5	5			
10087				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-1.2 КХА-II 3200 А L=5	5			
10088				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.9А до ТП-3.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=499,3	499,3			
10089				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.10А до ТП-3.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=499,3	499,3			
10090				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.8 до соед. муфты АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=295	295			
10091	77:03:0002005:7038	Кл 10кВ. Закрытые переходы ГНБ для КЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 755 м	Российская Федерация, город Москва,вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Тагильская, вл. 4, уч. 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.11 до соед. муфты АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=295	295		Кл 10кВ. Закрытые переходы ГНБ для КЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 755м, кадастровый номер 77:03:0002005:7038	00-001090 от 10.09.2024
10092				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=248,3	248,3			
10093				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=248,3	248,3			
10094				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.1 луч А до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,7	247,7			
10095				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.1 луч Б до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,7	247,7			
10096				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1 яч.14В ф. д до РП-1 с.1 яч.3 АПВВшг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПуЗг 3х(1х500/70) L=1483	1613		Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.14В до РП-10 кВ (РП-1) яч.3 линия "Альфа" АПвВшг-LS 3х(1х500/70) L=130м АПвПуЗг 3х(1х500/70) L=1483м	00-000649 от 01.01.2022
10097				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1 яч.16В ф. β до РП-1 с.1 яч.4 АПВВшг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПуЗг 3х(1х500/70) L=1702	1832		Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.16В до РП-10 кВ (РП-1) яч.4 линия "Бета" АПвВшг-LS 3х(1х500/70) L=130м АПвПуЗг 3х(1х500/70) L=1702м	00-000650 от 01.01.2022
10098				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2 яч.31В ф. γ до РП-1 с.2 яч.15 АПВВшг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПуЗг 3х(1х500/70) L=1656	1786		Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.31В до РП-10 кВ (РП-1) яч.31В линия "Гамма" АПвВшг-LS 3х(1х500/70) L=130м АПвПуЗг 3х(1х500/70) L=1656м	00-000651 от 01.01.2022
10099				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2 яч.33В ф. σ до РП-1 с.2 яч.16 АПВВшг-LS-10 3х(1х500/70) L=150; АПвПуЗг 3х(1х500/70) L=1441	1591		Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.33В до РП-10 кВ (РП-1) яч.33В линия "Фи" АПвВшг-LS 3х(1х500/70) L=150м АПвПуЗг 3х(1х500/70) L=1441м	00-000652 от 01.01.2022
10100				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4	322,4		Кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ (РП-1) яч.6 с.1 - ТП-1 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 322,4м	00-000641 от 01.01.2022
10101			г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.13 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4	322,4		Кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ (РП-1) яч.13 с.2 - ТП-1 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 322,4м	00-000640 от 01.01.2022
10102				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92	346,92		Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 с.1 - ТП-2 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 346,92м	00-000643 от 01.01.2022
10103				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92	346,92		Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 с.2 - ТП-2 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 346,92м	00-000644 от 01.01.2022
10104				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.7 до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151	151		Кабельная линия 10 кВ от РП-1 10 кВ яч.7 с.1 - ТП-8 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 151м	00-000642 от 01.01.2022
10105				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.12 до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151	151		Кабельная линия 10 кВ от РП-1 10 кВ яч.12 с.2 - ТП-8 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 151м	00-000639 от 01.01.2022
10106				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=311,3	311,3		Кабельная линия 10 кВ от ТП-8 с.1 - ТП-7 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 311,3м	00-000647 от 01.01.2022
10107				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=311,3	311,3		Кабельная линия 10 кВ от ТП-8 с.2 - ТП-7 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 311,3м	00-000648 от 01.01.2022
10108				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=402	402		Кабельная линия 10 кВ от ТП-7 с.1 - ТП-2 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 402м	00-000645 от 01.01.2022
10109				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=402	402		Кабельная линия 10 кВ от ТП-7 с.2 - ТП-2 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 402м	00-000646 от 01.01.2022
10110				**МБИ**				
10111	2	3	4	5	6	7	8	9
10112				**РП-28018**	1	-	Распределительная подстанция (РП-28018), нежилое здание, пл 144,5 кв. м кадастровый номер: 77:05:0002007:1013	00-000064а от 29.01.2024
10113				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	0804389L	КРУ 10 кВ типа SM6 QM 200 A (1)	00-000076а от 29.01.2024
10114				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	0804106L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (1)	00-000077а от 29.01.2024
10115				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	0802209M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (2)	00-000078а от 29.01.2024
10116				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	0804108L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (3)	00-000079а от 29.01.2024
10117				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	0802216M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (4)	00-000080а от 29.01.2024
10118				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	0802215M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (5)	00-000081а от 29.01.2024
10119				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	0804012M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (6)	00-000082а от 29.01.2024
10120				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	0802249M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (7)	00-000083а от 29.01.2024
10121				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	0802250M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (8)	00-000084а от 29.01.2024
10122				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	0802251M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (9)	00-000085а от 29.01.2024
10123				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	0804395L	КРУ 10 кВ типа SM6 CM2 50 A (1)	00-000086а от 29.01.2024
10124				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	0804387L	КРУ 10 кВ типа SM6 IM 630 A	00-000087а от 29.01.2024
10125				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	0803446L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (10)	00-000088а от 29.01.2024
10126				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	0804391L	КРУ 10 кВ типа SM6 CM2 50 A (2)	00-000089а от 29.01.2024
10127	77:05:0002007:1013	Распределительная подстанция, Нежилое здание, Общая Площадь: 144,5 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 5, строение 1	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	1	0803051M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (11)	00-000090а от 29.01.2024
10128				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	1	0803050M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (12)	00-000091а от 29.01.2024
10129				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	1	0803093M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (13)	00-000092а от 29.01.2024
10130				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	1	0803094M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (14)	00-000093а от 29.01.2024
10131				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	1	0803095M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (15)	00-000094а от 29.01.2024
10132				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	1	0803096M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (16)	00-000095а от 29.01.2024
10133				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	1	0803378L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (17)	00-000096а от 29.01.2024
10134				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	1	0803121M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (18)	00-000097а от 29.01.2024
10135				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 23	1	0803448L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (19)	00-000098а от 29.01.2024
10136				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24	1	0804393L	КРУ 10 кВ типа SM6 QM 200 A (2)	00-000099а от 29.01.2024
10137				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	338704	Трансформатор собственных нужд 63 кВА (1)	00-000100а от 29.01.2024
10138				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	338705	Трансформатор собственных нужд 63 кВА (2)	00-000101а от 29.01.2024
10139				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	5257	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (РП-28018)	00-000102а от 29.01.2024
10140				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10141				Шкаф питания ШП	2	н/д		
10142				Ящик управления обогревом Я5111	1	н/д		
10143				Источник бесперебойного питания Eaton	2	н/д		
10144				Щит управления АВР 6-20 кВ	2	н/д		
10145				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	56		
10146				Шкаф телемеханики Деконт	2	н/д		
10147				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	61		
10148				Шкаф УСЗ	2	н/д		
10149				**ТП-29574**	1	-		
10150				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	1056822	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000103а от 29.01.2024
10151				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	1056821	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000104а от 29.01.2024
10152				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.11.MJ34057C-42144	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (1)	00-000105а от 29.01.2024
10153	77:05:0002007:1013	Распределительная подстанция, Нежилое здание, Общая Площадь: 144,5 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 5, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2010-W45-4-0001	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (2)	00-000106а от 29.01.2024
10154				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	P2010013.01	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29574)	00-000107а от 29.01.2024
10155				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	P2010013.01		
10156				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	2	н/д		
10157				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7		
10158				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1175		
10159				**ТП-29569 (1)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29569), пл 48,9 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:2748	00-000065а от 29.01.2024
10160				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771274-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000108а от 29.01.2024
10161				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771274-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000109а от 29.01.2024
10162				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0836031SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000110а от 29.01.2024
10163	77:05:0002007:2748	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 48,9 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 5	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0836032SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000111а от 29.01.2024
10164				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002501	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29569)	00-000112а от 29.01.2024
10165				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002501		
10166				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0179		
10167				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1500		
10168				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1095		
10169	77:05:0002007:3548	Нежилое помещение общей площадь: 20,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 1/6	**ТП-29570 (2)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29570), общей площадью 20,4 кв.м, кадастровый номер 77:05:0002007:3548	00-000066а от 29.01.2024
10170				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835457SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000113а от 29.01.2024
10171				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835462SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000114а от 29.01.2024
10172	77:05:0002007:5337	Нежилое помещение общей площадь: 47,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 1/1	**Помещение трансформаторных камер и РУ-0,4 кВ ТП-29570 (2)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29570), трансформаторная, пл 47,5 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:5337	00-000067а от 29.01.2024
10173				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771273-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000115а от 29.01.2024
10174				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771272-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000116а от 29.01.2024
10175				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002503	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29570)	00-000117а от 29.01.2024
10176				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002503		
10177				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0178		
10178				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1499		
10179				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1093		
10180				Низковольтное комплектное устройство Kaedra	1	н/д		
10181				**ТП-29571 (3)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29571), пл 41,7 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:1360	00-000068а от 29.01.2024

10182	77:05:0002007:1360	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 41,7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 5/1	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771273-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000118в от 29.01.2024
10183				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771275-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000119в от 29.01.2024
10184				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0836072SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (1)	00-000120в от 29.01.2024
10185				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0837256SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (2)	00-000121в от 29.01.2024
10186				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002502	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29571)	00-000122в от 29.01.2024
10187				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002502		
10188				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1498		
10189				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0177		
10190				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1096		
10191				Низковольтное комплектное устройство Kaedra	1	001/1578		
10192	77:05:0002007:3587	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 24,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 6А/1	**ТП-29572 (4)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29572), общей площадью 24,5 кв.м, кадастровый номер 77:05:0002007:3587	00-000069в от 29.01.2024
10193				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835440SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000123в от 29.01.2024
10194				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835465SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000124в от 29.01.2024
10195	77:05:0002007:3586	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 57,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 6/1	**Помещение трансформаторных камер и РУ-0,4 кВ ТП-29572 (4)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29572), общей площадью 57,1 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:3586	00-000070в от 29.01.2024
10196				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771275-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000125в от 29.01.2024
10197				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771272-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000126в от 29.01.2024
10198				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002504	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29572)	00-000127в от 29.01.2024
10199				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002504		
10200				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0177		
10201				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1497		
10202				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1094		
10203				Низковольтное комплектное устройство Kaedra	1	001/1576		
10204	-	-	город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**ТП-29573**	-	-	-	-
10205				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус 2БКТП в железобетонной оболочке (ТП-29573)	00-000074в от 29.01.2024
10206				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	269	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000130в от 29.01.2024
10207				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	223	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000131в от 29.01.2024
10208				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0808406SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (1)	00-000132в от 29.01.2024
10209				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0802222SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (2)	00-000133в от 29.01.2024
10210				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	10080365	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2БКТП)	00-000134в от 29.01.2024
10211				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	10080807		
10212				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	10080807		
10213				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	10080365		
10214				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	70		
10215				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	79		
10216				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10217				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
10218	-	-	город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**КТПН**	-	-	-	-
10219				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус комплектной распределительной подстанции в металлической оболочке (КТПН)	00-000073в от 29.01.2024
10220				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	800698	Трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000128в от 29.01.2024
10221				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	11329		
10222				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	11328		
10223				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	11327		
10224				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	12	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (КТПН)	00-000129в от 29.01.2024
10225				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10226				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
10227	-	-	город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**КРУН**	-	-	-	-
10228				Корпус металлический (КРУН)	1	-	Корпус металлический (КРУН)	00-000075в от 29.01.2024
10229				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2011-W42-4-0019	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI	00-000135в от 29.01.2024
10230				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2011-W44-2-0014	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (3)	00-000136в от 29.01.2024
10231				Ящик управления обогревом ЯУО	1	-		
10232			г. Москва, просп. Андропова, д. 18	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до ТП-29573 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=1114	1114		Кабельные линии 10 кВ	00-000137в от 29.01.2024
10233				Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч Б до ТП-29573 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=1119	1119			
10234				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.3 до КРУН луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=430	430			
10235				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.22 до КРУН луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=431	431			
10236				Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до КТПН АСБ (3х120) L=435; АПвПуг-10 3х(1х120) L=31,3	466,3			
10237	77:05:0002007:3514	Кабельная линия, назначение: коммунальное, протяжённость: 1269 м	ЮАО, район Нагатинский затон, западная часть Нагатинской поймы. "Московский городской технопарк "Нагатино-ЗилЪ"	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4016 до РП-28018 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9		Кабельная линия, назначение: коммунальное, протяжённость: 1269 м., кадастровый номер: 77:05:0002007:3514	00-000071в от 29.01.2024
10238				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4021 до РП-28018 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9			
10239				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4003 до РП-28018 с.2 яч.23 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9			
10240				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4006 до РП-28018 с.2 яч.21 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9			
10241				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.5 до ТП-29569 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5			
10242				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.17 до ТП-29569 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5			
10243				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.6 до ТП-29570 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5			
10244				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.18 до ТП-29570 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5			
10245	77:05:0002007:5343	Кабельные линии 10кВ, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяжённость: 253 м	г. Москва, западная часть Нагатинской поймы. "Московский городской технопарк "Нагатино-ЗилЪ"	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.7 до ТП-29571 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5		Кабельные линии 10кВ, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяжённость: 253 м., кадастровый номер: 77:05:0002007:5343	00-000072в от 29.01.2024
10246				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.19 до ТП-29571 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5			
10247				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.8 до ТП-29572 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5			
10248				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.20 до ТП-29572 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5			
10249				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.15 до ТП-29574 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=28	28			
10250				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.10 до ТП-29574 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=30	30			
10251	-	-	-	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-7 здание 1-4 В-1 ПвБбШп (4х70) L=183	183		-	-
10252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26	26			
10253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-7 здание 1-4 В-2 ПвБбШп (4х70) L=183	183			
10254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.1) АПвБбШВ-1 (4х70) L=250	250			
10255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.2) АПвБбШВ-1 (4х70) L=250	250			
10256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26	26			
10257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=22	22			
10274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22	22			
10275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=24	24			
10276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=24	24			
10277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х300) L=89	89			

10289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.5) Пвнббшпн-1 (4х300) L=89	89			
10290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.6) Пвнббшпн-1 (4х300) L=89	89			
10291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.1) Пвнббшпн-1 (4х300) L=89	89			
10292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.2) Пвнббшпн-1 (4х300) L=89	89			
10293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.3) Пвнббшпн-1 (4х300) L=89	89			
10294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.4) Пвнббшпн-1 (4х300) L=89	89			
10295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.5) Пвнббшпн-1 (4х300) L=89	89			
10296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.6) Пвнббшпн-1 (4х300) L=89	89			
10297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=21	21			
10298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22	22			
10299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26	26			
10300			г. Москва, просп. Андропова, д. 18	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26	26		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000138а от 29.01.2024
10301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.1) Пвнббшпн-1 (4х185) L=130	130			
10302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.2) Пвнббшпн-1 (4х185) L=130	130			
10303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.3) Пвнббшпн-1 (4х185) L=130	130			
10304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.4) Пвнббшпн-1 (4х185) L=130	130			
10305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.1) Пвнббшпн-1 (4х185) L=130	130			
10306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.2) Пвнббшпн-1 (4х185) L=130	130			
10307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.3) Пвнббшпн-1 (4х185) L=130	130			
10308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.4) Пвнббшпн-1 (4х185) L=130	130			
10309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.1) Пвнббшпн-1 (4х185) L=135	135			
10310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.2) Пвнббшпн-1 (4х185) L=135	135			
10311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.3) Пвнббшпн-1 (4х185) L=135	135			
10312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.4) Пвнббшпн-1 (4х185) L=135	135			
10313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.1) Пвнббшпн-1 (4х185) L=135	135			
10314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.2) Пвнббшпн-1 (4х185) L=135	135			
10315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.3) Пвнббшпн-1 (4х185) L=135	135			
10316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.4) Пвнббшпн-1 (4х185) L=135	135			
10317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32	32			
10318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32	32			
10319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32	32			
10320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32	32			
10321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.1) Пвнббшпн-1 (4х185) L=150	150			
10322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.2) Пвнббшпн-1 (4х185) L=150	150			
10323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.3) Пвнббшпн-1 (4х185) L=150	150			
10324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.4) Пвнббшпн-1 (4х185) L=150	150			
10325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.1) Пвнббшпн-1 (4х185) L=150	150			
10326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.2) Пвнббшпн-1 (4х185) L=150	150			
10327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.3) Пвнббшпн-1 (4х185) L=150	150			
10328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.4) Пвнббшпн-1 (4х185) L=150	150			
10329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.1) Пвнббшпн-1 (4х300) L=170	170			
10330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.2) Пвнббшпн-1 (4х300) L=170	170			
10331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.3) Пвнббшпн-1 (4х300) L=170	170			
10332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.4) Пвнббшпн-1 (4х300) L=170	170			
10333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.5) Пвнббшпн-1 (4х300) L=170	170			
10334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.6) Пвнббшпн-1 (4х300) L=170	170			
10335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.1) Пвнббшпн-1 (4х300) L=170	170			
10336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.2) Пвнббшпн-1 (4х300) L=170	170			
10337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.3) Пвнббшпн-1 (4х300) L=170	170			
10338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.4) Пвнббшпн-1 (4х300) L=170	170			
10339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.5) Пвнббшпн-1 (4х300) L=170	170			
10340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.6) Пвнббшпн-1 (4х300) L=170	170			
10341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=25	25			
10342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=25	25			
10343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.3) ВВГнг (4х240) L=25	25			
10344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.4) ВВГнг (4х240) L=25	25			
10345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 ВБбШв (4х185) L=78,5	78,5			
10346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 ВБбШв (4х185) L=78,5	78,5			
10347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.1) Пвнббшп (4х240) L=213	213			
10348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.2) Пвнббшп (4х240) L=213	213			
10349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.1) Пвнббшп (4х240) L=213	213			
10350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.2) Пвнббшп (4х240) L=213	213			
10351				**БП "АФИ Сквозар"**				
10352	2	3	4	5	6	7	8	9
10353				**РТП-3001**	-	-	-	-
10354				Корпус подстанции	1	и/д	Корпус распределительной подстанции в составе: РП-3002 и РТП-3001	00-000579 от 14.10.2021
10355				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3907-1	Камера КСО-298MSI с СВ (2)	00-000570 от 14.10.2021
10356				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3907-12	Камера КСО-298MSI с СВН (2)	00-000572 от 14.10.2021
10357				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3907-2	Камера КСО-298MSI с ТН (3)	00-000575 от 14.10.2021
10358				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3907-3	Камера КСО-298MSI с ВВ (9)	00-000568 от 14.10.2021
10359				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3907-4	Камера КСО-298MSI с ВВ (10)	00-000554 от 14.10.2021
10360				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3907-5	Камера КСО-298MSI с ВВ (11)	00-000555 от 14.10.2021
10361				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3907-6	Камера КСО-298MSI с ВВ (12)	00-000556 от 14.10.2021
10362				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.03 MJI35024 C-511488	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000577 от 14.10.2021
10363				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1694839	Трансформатор ТМГ11-1000/10 (1)	00-000588 от 14.10.2021
10364				Ящик управления обогревом ЯУО	1	466		
10365				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	4155		
10366				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	148		
10367				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9566		
10368				Ящик управления обогревом ЯУО	1	463	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000586 от 14.10.2021
10369				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	541		
10370				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	и/д		
10371				Шкаф питания ШП-2.5	1	2359		
10372				Шкаф питания ШП-3.6	1	2357		
10373				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4148		
10374	-	-	г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3907-11	Камера КСО-298MSI с ТН (4)	00-000576 от 14.10.2021
10375				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3907-10	Камера КСО-298MSI с ВВ (13)	00-000557 от 14.10.2021
10376				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	1451-9	Камера КСО-298MSI с ВВ (14)	00-000558 от 14.10.2021
10377				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3907-8	Камера КСО-298MSI с ВВ (15)	00-000559 от 14.10.2021
10378				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3907-7	Камера КСО-298MSI с ВВ (16)	00-000560 от 14.10.2021
10379				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.03 MJI35023 C-521488	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000578 от 14.10.2021
10380				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693577	Трансформатор ТМГ11-1000/10 (2)	00-000589 от 14.10.2021
10381				Ящик управления обогревом ЯУО	1	472		
10382				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4161		
10383				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	152		
10384				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9575		
10385				Ящик управления обогревом ЯУО	1	471		
10386				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	542		
10387				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	и/д		
10388				Шкаф питания ШП-2.5	1	2358		
10389				Шкаф питания ШП-3.6	1	2356	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000587 от 14.10.2021
10390				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4160		
10391				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1761		

10392				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1760		
10393				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
10394				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
10395				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
10396				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
10397				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10398				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10399				Электрический конвекторный обогреватель	10	н/д		
10400				**РП-3002**	-	-	-	-
10401				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус распределительной подстанции в составе: РП-3002 и РТП-3001	00-000579 от 14.10.2021
10402				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3907-2-1	Камера КСО-298MSI с СВ	00-000569 от 14.10.2021
10403				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3907-2-2	Камера КСО-298MSI с ТН	00-000573 от 14.10.2021
10404				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3907-2-3	Камера КСО-298MSI с ВВ (1)	00-000553 от 14.10.2021
10405				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3907-2-4	Камера КСО-298MSI с ВВ (2)	00-000561 от 14.10.2021
10406				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3907-2-5	Камера КСО-298MSI с ВВ (3)	00-000562 от 14.10.2021
10407				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3907-2-6	Камера КСО-298MSI с ВВ (4)	00-000563 от 14.10.2021
10408				Ящик управления обогревом ЯУО	1	461		
10409				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4157	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000584 от 14.10.2021
10410				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	150		
10411	-	-	г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3907-2-12	Камера КСО-298MSI с СВН	00-000571 от 14.10.2021
10412				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3907-2-11	Камера КСО-298MSI с ТН (2)	00-000574 от 14.10.2021
10413				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3907-2-10	Камера КСО-298MSI с ВВ (5)	00-000564 от 14.10.2021
10414				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	3907-2-9	Камера КСО-298MSI с ВВ (6)	00-000565 от 14.10.2021
10415				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3907-2-8	Камера КСО-298MSI с ВВ (7)	00-000566 от 14.10.2021
10416				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3907-2-7	Камера КСО-298MSI с ВВ (8)	00-000567 от 14.10.2021
10417				Ящик управления обогревом ЯУО	1	462		
10418				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4159		
10419				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	149		
10420				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1759	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000585 от 14.10.2021
10421				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10422				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10423				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10424				Электрический конвекторный обогреватель	6	н/д		
10425				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.40-2 до РТП-3001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3509	9749		Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 40-2) до РТП-3001 (секция 1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВнг (В) –LS - 10 3х(1х500/70) L=3509м	00-000580 от 14.10.2021
10426				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.2 яч.47-2 до РТП-3001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3496	9736		Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 47-2) до РТП-3001 (секция 2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВнг (В) –LS - 10 3х(1х500/70) L=3496м	00-000581 от 14.10.2021
10427				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.4 яч.85-3 до РП-3002 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3470	9710		Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 85-3) до РП-3002 (секция 1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВнг (В) –LS - 10 3х(1х500/70) 3470м	00-000582 от 14.10.2021
10428				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.3 яч.92-2 до РП-3002 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3454	9694		Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 92-2) до РП-3002 (секция 2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВнг (В) –LS - 10 3х(1х500/70) 3454м	00-000583 от 14.10.2021
10429				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115			
10430				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115			
10431			г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115			
10432				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115			
10433				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5	68,5		Кабельная линия АПвПуг 3(1х500/70)-10кВ 733,33м	00-000552 от 14.10.2021
10434				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5	68,5			
10435				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,3	68,3			
10436				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68	68			
10437				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до Т-А АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) L=36	36		Кабель силовой с изоляцией из СПЭ АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) 72м	00-000551 от 14.10.2021
10438				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до Т-Б АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) L=36	36			
10439				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.1) АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=156	156		Кабель силовой с изоляцией из СПЭ АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) 312м	00-000550 от 14.10.2021
10440				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.2) АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=156	156			
10441			г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-А до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч А ВВГнг-LS-1 (4х240) L=42	42		Кабель силовой 0,4 кВ	00-000549 от 14.10.2021
10442				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-Б до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч Б ВВГнг-LS-1 (4х240) L=43	43			
10443				**ЖК "Метрополия"**				
10444	2	3	4	5	6	7	8	9
10445				**РТП-29027**	-	-	-	-
10446				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	9589		
10447				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	9589		
10448				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	9589		
10449				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	9589		
10450				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	9589		
10451				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	9589		
10452				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	9589		
10453				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	9589		
10454				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	9589		
10455				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	9589		
10456				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	9589		
10457	-	-	г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	9589	Оборудование распределительной трансформаторной подстанции-29027 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000027 от 31.03.2024
10458				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	9589		
10459				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	9589		
10460				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	9589		
10461				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	9589		
10462				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2031521		
10463				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2031520		
10464				Шкаф питания ШП	1	9595		
10465				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20169		
10466				Шкаф питания ШП	1	9595		
10467				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20166		
10468				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	9594		
10469				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	9579		
10470				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9585		
10471				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9593		
10472				Источник бесперебойного питания	1	19052F0500144		
10473				Источник бесперебойного питания	1	19052F0300121		
10474				**РП-29026**	-	-	-	-
10475				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	9581		
10476				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	9581		
10477				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	9581		
10478				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	9581		
10479				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	9581		
10480				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	9581		
10481				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	9581		
10482				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	9581		
10483				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	9581		
10484				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	9581		
10485	-	-	г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	9581	Оборудование распределительной подстанции-29026 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000028 от 31.03.2024
10486				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	9581		
10487				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	9581		
10488				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	9581		
10489				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	9581		
10490				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	9581		
10491				Шкаф питания ШП-1	1	9587		
10492				Шкаф питания ШП-1	1	9587		
10493				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	9586		
10494				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	9586		
10495				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9585		
10496				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9593		

10497				Источник бесперебойного питания	1	19052E1200053		
10498				Источник бесперебойного питания	1	19052F0500072		
10499				**ТП-30277**	-		-	-
10500				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	1	ZE-2020-W32-2-0231		
10501				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	1	ZE-2020-W32-2-0229		
10502				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030868		
10503				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030867		
10504	-	-	г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	Шкаф питания ШП1-2	1	57680820	Оборудование трансформаторной подстанции-30277 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000029 от 31.03.2024
10505				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20097		
10506				Шкаф питания ШП1-2	1	57690820		
10507				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20092		
10508				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-М	1	58700920		
10509				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-М	1	58690920		
10510				**ТП-30279**	-	-	-	-
10511				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	1	ZE-2020-W32-2-0230		
10512				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	1	ZE-2020-W32-2-0232		
10513				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030860		
10514				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030866		
10515	-	-	г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	Шкаф питания ШП1-2	1	57700820	Оборудование трансформаторной подстанции-30279 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000030 от 31.03.2024
10516				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20101		
10517				Шкаф питания ШП1-2	1	57670820		
10518				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20107		
10519				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-М	1	58670920		
10520				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-М	1	58680920		
10521				**ТП-30263**	-	-	-	-
10522				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	1	ZE-2022-W15-4-0120		
10523				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	1	ZE-2022-W15-4-0121		
10524				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132329		
10525				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132332		
10526				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1824		
10527	-	-	г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	Шкаф питания ШП1-1	1	1775	Оборудование трансформаторной подстанции-30263 (Волгоградский пр., вл.32/3, вл.32/5)	БП-000031 от 31.03.2024
10528				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	22001		
10529				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1826		
10530				Шкаф питания ШП1-2	1	1776		
10531				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	22037		
10532				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	1774		
10533				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	1773		
10534				**ТП-30278**	-	-	-	-
10535				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	1	ZE-2022-W15-4-0119		
10536				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	1	ZE-2022-W15-4-0122		
10537				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132330		
10538				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132331		
10539				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1831		
10540	-	-	г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	Шкаф питания ШП1-1	1	1777	Оборудование трансформаторной подстанции-30278 (Волгоградский пр., вл.32/3, вл.32/5)	БП-000032 от 31.03.2024
10541				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	21090		
10542				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1825		
10543				Шкаф питания ШП1-2	1	1778		
10544				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	22005		
10545				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-М	1	1771		
10546				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-М	1	1772		
10547				**ТП-30265**	-	-	-	-
10548				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331013	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000011о от 04.03.2025
10549				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331014	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000012о от 04.03.2025
10550				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0923-02933	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (1)	00-000013о от 04.03.2025
10551			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0923-02934	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (2)	00-000014о от 04.03.2025
10552	-	-		Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23104	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000015о от 04.03.2025
10553				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23070		
10554				Шкаф питания ШП	1	23730823		
10555				Шкаф питания ШП	1	23740823		
10556				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28251023		
10557				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28261023		
10558				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27011023		
10559				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27031023		
10560				**ТП-30266**	-	-	-	-
10561				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331012	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000016о от 04.03.2025
10562				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331015	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000017о от 04.03.2025
10563				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0923-02931	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (1)	00-000018о от 04.03.2025
10564			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0923-02932	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (2)	00-000019о от 04.03.2025
10565	-	-		Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	-	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000020о от 04.03.2025
10566				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	-		
10567				Шкаф питания ШП	1	23720823		
10568				Шкаф питания ШП	1	23750823		
10569				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28241023		
10570				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28271023		
10571				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27001023		
10572				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27021023		
10573				**ТП-30267**	-	-	-	-
10574				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330722	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000021о от 04.03.2025
10575				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330723	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000022о от 04.03.2025
10576				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0823-03063	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (1)	00-000023о от 04.03.2025
10577				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0823-03064	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (2)	00-000024о от 04.03.2025
10578				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	21300623	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000025о от 04.03.2025
10579				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23560823		
10580				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23840823		
10581				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23980823		
10582				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21790723		
10583	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21810723		
10584				Шкаф питания ШП1-2	1	27151023		
10585				Шкаф питания ШП1-1	1	27161023		
10586				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002264 от 11.11.2025
10587				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
10588				Щит защиты трансформатора ЩТЗ	1	н/д		
10589				Щит защиты трансформатора ЩТЗ	1	н/д		
10590				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10591				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10592				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10593				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10594				**ТП-30268**	-	-	-	-
10595				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330724	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000026о от 04.03.2025
10596				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330725	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000027о от 04.03.2025
10597				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0823-03061	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (1)	00-000028о от 04.03.2025
10598				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0823-03062	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (2)	00-000029о от 04.03.2025
10599				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21310623	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000030о от 04.03.2025
10600				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	23550823		
10601				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23850823		
10602	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23990823		
10603				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21800723		
10604				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21820723		
10605				Шкаф питания ШП1-1	1	27141023		
10606				Шкаф питания ШП1-2	1	27171023		
10607				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002265 от 11.11.2025
10608				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
10609				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10610				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10611				**ТП-30269 (9)**	-	-	-	-
10612				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2331010	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (1)	00-000174о от 04.03.2025
10613				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2331011	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (2)	00-000175о от 04.03.2025
10614				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0324-04502	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (1)	00-000176о от 04.03.2025
10615				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0324-04501	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (2)	00-000177о от 04.03.2025
10616				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	40580324	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000178о от 04.03.2025
10617				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	39940324		
10618				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	39950324		
10619	-	-	г. Москва, ЮВАО, Южнопортовый, Волгоградский проспект, вл. 32 корп. 3	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	40590324		
10620				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	33911223		
10621				Шкаф питания ШП1-1	1	39870324		
10622				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	33891223		
10623				Шкаф питания ШП1-2	1	39880324		
10624				Обогреватель электрический	1	н/д		
10625				Терморегулятор	1	н/д		
10626				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10627				Модуль управления пожаротушением	1	н/д		
10628				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10629				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10630			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=124	124		Кабельные линии 10 кВ (1)	00-000009о от 04.03.2025
10631				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=123	123			
10632				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275,25	275,25			
10633				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=286,01	286,01			
10634				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.5 до ТП-30266 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=353,01	353,01			
10635				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.12 до ТП-30266 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=358	358			
10636			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.7 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=447	447		Кабельные линии 10 кВ (2)	00-000010о от 04.03.2025
10637				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=453	453			
10638				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=108,01	108,01			
10639				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=116,26	116,26			
10640				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.6 до ТП-30267 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364	364			
10641				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.11 до ТП-30267 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364	364			
10642			г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.4 до ТП-30263 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=288	288		КЛ 10 кВ (Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5)	БП-000025 от 31.03.2024
10643				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.13 до ТП-30263 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=288	288			
10644				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч А до ТП-30278 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=159	159			
10645				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч Б до ТП-30278 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=159	159			
10646				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.3Б до РТП-29027 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=566; АПвВшг-10 3х(1х240/70) L=41	607			

10647			г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.42В до РТП-29027 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=573; АПвВшг-10 3х(1х240/70) L=97	670		КЛ 10 кВ (Волгоградский проспект, вл.32/3	БП-000026 от 31.03.2024
10648				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.6А до РП-29026 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=567; АПвВшг-10 3х(1х500/70) L=35	602			
10649				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.44Б до РП-29026 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=578; АПвВшг-10 3х(1х500/70) L=92	670			
10650				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.5 до ТП-30277 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206	206			
10651				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.12 до ТП-30277 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=212	212			
10652				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.6 до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=257	257			
10653				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.11 до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=261	261			
10654				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч А до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=78	78			
10655				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч Б до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=76	76			
10656			г. Москва, ЮВАО, Южнопортовый, Волгоградский проспект, вл. 32 корп. 3	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) до ТП-30269 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=104	104		Кабельные линии 10 кВ (3)	00-000173о от 04.03.2025
10657				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) до ТП-30269 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=97	97			
10658				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=121	121			
10659				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=114	114			
10660			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=118,04	118,04		Кабельные линии 0,4 кВ	00-002266 от 11.11.2025
10661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=118,04	118,04			
10662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120,01	120,01			
10663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120,01	120,01			
10664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-3 (ИТП) В-1 АПвБШп-1 (4х50) L=82,67	82,67			
10665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-3 (ИТП) В-2 АПвБШп-1 (4х50) L=84,64	82,67			
10666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132,92	132.92			
10667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132,92	132.92			
10668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=136,73	136,73			
10669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=136,73	136,73			
10670				**ЖК "М-Хаус"**				
10671	2	3	4	5	6	7	8	9
10672				**ТП-1**	-		-	-
10673				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2014-W11-2-0008-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000625 от 31.12.2023
10674				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2014-W11-2-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000626 от 31.12.2023
10675				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	357297	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (1)	00-000627 от 31.12.2023
10676				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (2)	00-000628 от 31.12.2023
10677				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4605		
10678	-	-		Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4606		
10679				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3089		
10680				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3089	Низковольтное оборудование ТП-1	00-000629 от 31.12.2023
10681				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	26		
10682				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3		
10683				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10684				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10685				**ТП-2**	-		-	-
10686				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2014-W11-3-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000630 от 31.12.2023
10687				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2014-W11-3-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000631 от 31.12.2023
10688				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	355259	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (1)	00-000632 от 31.12.2023
10689				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (2)	00-000633 от 31.12.2023
10690				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4603		
10691	-	-		Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4604		
10692				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3090		
10693				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3090	Низковольтное оборудование ТП-2	00-000634 от 31.12.2023
10694				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	1		
10695				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	38		
10696				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10697				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10698	77:05:0008003:11880	Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/50-10), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 854	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.1 яч.9 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800	800		Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/50-10), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 854м, кадастровый номер: 77:05:0008003:11880	00-000635 от 31.12.2023
10699				Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.2 яч.12 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800	800			
10700	77:05:0008003:11878	Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/5-10), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 123 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66	122,66		Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/5-10), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 123м, кадастровый номер: 77:05:0008003:11878	00-000636 от 31.12.2023
10701				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66	122,66			
10702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130	130			
10703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130	130			
10704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130	130			
10705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130	130			
10706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110	110			
10707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110	110			
10708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110	110			
10709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110	110			
10710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-10 В-1 АВБбШп (4х70) L=80	80			
10719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-10 В-2 АВБбШп (4х70) L=80	80			
10720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-13 В-1 АВБбШп (4х95) L=110	110			
10721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-13 В-2 АВБбШп (4х95) L=110	110			
10722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АВБбШп (4х95) L=70	70			
10723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АВБбШп (4х95) L=70	70			
10724	77:05:0008003:11879	Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ (АВБбШп2*2*4 185-1/; АВБбШп2*/4*70-1/; АВБбШп2*/4*95-1/; АВБбШп2*/4*150-1/), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 392 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-1 В-1 АВБбШп (4х70) L=95	95		Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ (АВБбШп2*2*4 185-1/; АВБбШп2*/4*70-1/; АВБбШп2*/4*95-1/; АВБбШп2*/4*150-1/), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 392м, кадастровый номер: 77:05:0008003:11879	00-000637 от 31.12.2023
10725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-1 В-2 АВБбШп (4х70) L=95	95			
10726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65	65			
10727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65	65			
10728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65	65			
10729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65	65			
10730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70	70			
10731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70	70			
10732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70	70			
10733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70	70			
10734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75	75			
10735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75	75			
10736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75	75			
10737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75	75			
10738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-5 В-1 АВБбШп (4х150) L=125	125			
10739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-5 В-2 АВБбШп (4х150) L=125	125			

10740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2.луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110	110			
10741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2.луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110	110			
10742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2.луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110	110			
10743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2.луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110	110			
10744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2.луч А до ВРУ-12 В-1 АВБбШп (4х70) L=130	130			
10745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2.луч Б до ВРУ-12 В-2 АВБбШп (4х70) L=130	130			
10746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2.луч А до НО В-1 АВБбШп (4х16) L=10	10			
10747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2.луч Б до НО В-2 АВБбШп (4х16) L=10	10			
10748				**Гостиница "Хилтон"**				
10749	2	3	4	5	6	7	8	9
10750				**ТП-29618**	-	-	-	-
10751				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2018-WB-1-0001-ID	Компактное распределительное устройство RM-6 с функцией D (1)	00-000836 от 31.12.2021
10752				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2018-WB-1-0002-ID	Компактное распределительное устройство RM-6 с функцией D (2)	00-000837 от 31.12.2021
10753	-	-	г. Москва, ул. Рогожский Вал влад. 12 (почтовый адрес на основании Распоряжения ДГИ г. Москвы № 12509 от 29.03.2021 г.: г. Москва, ул. Рогожский Вал, д. 10)	Шкаф питания ШП-2.3	1	1661	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000838 от 31.12.2021
10754				Шкаф питания ШП-2.3	1	1662		
10755				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4И	1	1666		
10756				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4И	1	1665		
10757				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1889		
10758				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	1802	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (1)	00-000839 от 31.12.2021
10759				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	1804	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (2)	00-000840 от 31.12.2021
10760				**БЦ "Сретенский Двор"**				
10761	2	3	4	5	6	7	8	9
10762				**РП-14140**	1	-	РП-14140 Здание; назначение: нежилое площадью 70,1 кв.м, кад.№77:05:0001012:1127	00-000337ас от 16.04.2024
10763				Камера сборная односторонего обслуживания КСО ячейка № 11	1	835127	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000338ас от 16.04.2024
10764				Камера сборная односторонего обслуживания КСО ячейка № 12	1	865724	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000339ас от 16.04.2024
10765	77:05:0001012:1127	нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 70,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Большая Тульская, дом 10, строение 26	Камера сборная односторонего обслуживания КСО ячейка № 13	1	859273	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000340ас от 16.04.2024
10766				Камера сборная односторонего обслуживания КСО ячейка № 8	1	865727	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000341ас от 16.04.2024
10767				Камера сборная односторонего обслуживания КСО ячейка № 9	1	916186	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000342ас от 16.04.2024
10768				Камера сборная односторонего обслуживания КСО ячейка № 10	1	916170	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000343ас от 16.04.2024
10769				**БЦ "Сивитор"**				
10770	2	3	4	5	6	7	8	9
10771			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Семеновский вал, д.7а	Кабельная линия-10 кВ от ПС-679 с.2 яч.2 до РТП-26068 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=2879	2879		Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С1) -ПС679 2879м	00-000721 от 01.09.2022
10772			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.12	Кабельная линия-10 кВ от ПС-750 с.4 яч.28 до РТП-26068 с.2 яч.16 АСБ-10 (3х240) L=1329	1329		Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С2) -ПС750 1329м	00-000724 от 01.09.2022
10773			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26068 с.1 яч.3 до РТП-21146 с.1 яч.5 АСБ-10 (3х240) L=1041	1041		Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С1) - РТП абонента (с1) 1041м	00-000722 от 01.09.2022
10774			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26068 с.2 яч.15 до РТП-21146 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1049	1049		Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С2) - РТП абонента (с2) 1049м	00-000723 от 01.09.2022
10775				**ЖК "Медовая Долина"**				
10776	2	3	4	5	6	7	8	9
10777				**ТП-2810**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП абонента), назначение: Нежилое здание; общая площадь 20.2 кв.м, кадастровый номер 77:18:0170215:861	00-000556 от 31.12.2023
10778				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.09.M.I23350 C-41137	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001214 от 01.07.2026
10779				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.09.M.I23349 C-42138	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001215 от 01.07.2026
10780				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1871168	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001216 от 01.07.2026
10781				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1871485	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001217 от 01.07.2026
10782	77:18:0170215:861	Трансформаторная подстанция (ТП абонента), назначение: Нежилое, Площадь: 20.2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, улица Медовая Долина, дом 7, корпус 1, строение 1	Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2280	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001218 от 01.07.2026
10783				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 32	1	3093		
10784				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	5482		
10785				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	8986		
10786				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2279		
10787				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 32	1	3093		
10788				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	5483		
10789				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	8987		
10790				**ТП-2813**	1	-	Двухтрансформаторная подстанция 2БКТП 1250кВА-ТП-2, назначение: Нежилое, площадью 23 кв.м, кадастровый номер 77:18:0170215:2354	00-000557 от 31.12.2023
10791				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.12.M.I34021 C-52161	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001219 от 01.07.2026
10792				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.12.M.I34022 C-51157	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001220 от 01.07.2026
10793	77:18:0170215:2354	Двухтрансформаторная подстанция 2БКТП 1250кВА-ТП-2, назначение: Нежилое, Площадь: 23 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, улица Медовая Долина, дом 4Б	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1925962	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001221 от 01.07.2026
10794				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1925070	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001222 от 01.07.2026
10795				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	14842	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001223 от 01.07.2026
10796				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	14841		
10797				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2728		
10798				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9510		
10799				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2727		
10800				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9541		
10801				**ТП-2817**	-	-	-	-
10802				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W32-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000106 от 01.06.2023
10803				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W32-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000107 от 01.06.2023
10804				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1958044	Трехфазный масляный герметичный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000108 от 01.06.2023
10805	-	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, ул. Медовая Долина, д. 1А	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1945055	Трехфазный масляный герметичный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000109 от 01.06.2023
10806				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 (ТП-2817)	00-000110 от 01.06.2023
10807				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
10808				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10809				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9542		
10810				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10811				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9535		
10812	77:18:0170215:860	Система электроснабжения. КЛ 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 141 м	г. Москва, п Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-277 до ТП-2810 луч Б АСБл-10 (3х240) L=160	160		Система электроснабжения. КЛ 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 141 м, кадастровый номер 77:18:0170215:860	00-001224 от 01.07.2026
10813				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-278 до ТП-2810 луч А АСБл-10 (3х240) L=170	170			
10814	77:18:0170215:2377	Кабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 175 м	Российская Федерация, город Москва, АО Новомосковский, пос.Марушкинское, ЗАО Крекшино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810.луч А до ТП-2813.луч А АСБл-10 (3х185) L=210	210		Кабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 175 м, кадастровый номер: 77:18:0170215:2377	00-001225 от 01.07.2026
10815				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810.луч Б до ТП-2813.луч Б АСБл-10 (3х185) L=210	210			
10816	77:18:0170215:2358	Электрокабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 133 м	Российская Федерация, г.Москва, АО Новомосковский, п.Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813.луч А до ТП-2817.луч А АСБл-10 (3х150) L=156	156		Электрокабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 133 м, кадастровый номер: 77:18:0170215:2358	00-001226 от 01.07.2026
10817				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813.луч Б до ТП-2817.луч Б АСБл-10 (3х150) L=156	156			
10818	77:18:0170215:2350	Электрокабель 0.4 кВ, назначение сооружения электроэнергетики, протяженность: 520 м	Российская Федерация, г.Москва, АО Новомосковский, п.Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=75	75		Электрокабель 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 520 м, кадастровый номер: 77:18:0170215:2350	00-001227 от 01.07.2026
10819				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=75	75			
10820				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=75	75			
10821				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=75	75			
10822				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-1 АПВБШп (4х300) L=145	145			
10823				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-2 АПВБШп (4х300) L=145	145			
10824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=195	195			
10825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=195	195			
10826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=195	195			
10827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=195	195			
10828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-1 АПВБШп (4х300) L=230	230			
10829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-2 АПВБШп (4х300) L=230	230			
10830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-1 АПВБШп (4х300) L=215	215			
10831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-2 АПВБШп (4х300) L=215	215			
10832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=155	155			
10833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=155	155			
10834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=155	155			
10835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=155	155			
10836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=160	160			
10837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=160	160			
10838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=160	160			
10839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=160	160			
10840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПВБШп (4х150) L=85	85			
10841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПВБШп (4х150) L=85	85			
10842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813.луч А до ЩНО ПвБШп (5х16) L=12	12			
10843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817.луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=590	590			

10844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=590	590			
10845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=590	590			
10846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=590	590			
10847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=400	400			
10848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=400	400			
10849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=400	400			
10850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=400	400			
10851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=490	490			
10852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=490	490			
10853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=490	490			
10854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=490	490			
10855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=177	177			
10856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=177	177			
10857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=177	177			
10858	77:18:0170215:2373	Кабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 805 м	Российская Федерация, город Москва, п. Марушкинское, АОНовомосковский, ЗАО «Крекшино»	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=177	177		Кабель 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 805м, кадастровый номер: 77:18:0170215:2373	00-000105 от 01.06.2023
10859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=161	161			
10860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=161	161			
10861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=161	161			
10862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=161	161			
10863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=92	92			
10864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=92	92			
10865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=92	92			
10866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=92	92			
10867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=257	257			
10868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=257	257			
10869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=257	257			
10870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=257	257			
10871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1А ШНО В-1 АПвБШп (5х16) L=12	12			
10872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, вблизи д.1 к.1 ГРП В-2 АПвБШп (4х240) L=310	310			
10873				**ЖК "Резиденция Архитекторов"**				
10874	2	3	4	5	6	7	8	9
10875				**РТП-1**	-	-	-	-
10876				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	8500-1	Камера № 1 КСО-298MSI 2ВВ	00-000730 от 04.10.2022
10877				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	8500-2	Камера № 2 КСО-298MSI 2ВВ	00-000731 от 04.10.2022
10878				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	8501-3	Камера № 3 КСО-298MSI 2ВВ	00-000732 от 04.10.2022
10879				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	8499-4	Камера № 4 КСО-298MSI 2ВВ	00-000733 от 04.10.2022
10880				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	8502-5	Камера № 5 КСО-298MSI 62ТН	00-000734 от 04.10.2022
10881				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	8502-6	Камера № 6 КСО-298MSI 62ТН	00-000735 от 04.10.2022
10882				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	8499-7	Камера № 7 КСО-298MSI 2ВВ	00-000736 от 04.10.2022
10883				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	8501-8	Камера № 8 КСО-298MSI 2ВВ	00-000737 от 04.10.2022
10884				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	8500-9	Камера № 9 КСО-298MSI 2ВВ	00-000738 от 04.10.2022
10885	-	-	Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	5800-10	Камера № 10 КСО-298MSI 2ВВ	00-000739 от 04.10.2022
10886				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367472	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000740 от 04.10.2022
10887				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367589	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000741 от 04.10.2022
10888				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367590	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000742 от 04.10.2022
10889				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367471	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000743 от 04.10.2022
10890				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5		
10891				Шкаф питания ШП-1	1	489-1		
10892				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	487		
10893				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	487		
10894				Шкаф питания ШП-2	1	489-2		
10895				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000744 от 04.10.2022
10896				Ящик управления обогревом Я5111	1	559-04		
10897				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	18081348		
10898				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	18081352		
10899				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	18081343		
10900				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4	1	18081355		
10901				Источник бесперебойного питания	1	18550D0500116		
10902				Источник бесперебойного питания	1	18550D0500012		
10903				**РТП-2**	-	-	-	-
10904				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	8508-1	Камера №1 КСО-298MSI 2ВВ	00-000745 от 04.10.2022
10905				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	8509-2	Камера №2 КСО-298MSI 2ВВ	00-000746 от 04.10.2022
10906				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	8507-3	Камера №3 КСО-298MSI 2ВВ	00-000747 от 04.10.2022
10907				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	8510-3	Камера №4 КСО-298MSI 62ТН	00-000748 от 04.10.2022
10908				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	8510-5	Камера №5 КСО-298MSI 62ТН	00-000749 от 04.10.2022
10909				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	8507-6	Камера №6 КСО-298MSI 2ВВ	00-000750 от 04.10.2022
10910				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	8509-7	Камера №7 КСО-298MSI 2ВВ	00-000751 от 04.10.2022
10911	-	-	Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	8508-8	Камера №8 КСО-298MSI 2ВВ	00-000752 от 04.10.2022
10912				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	366882	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА	00-000753 от 04.10.2022
10913				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	366883	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА	00-000754 от 04.10.2022
10914				Шкаф питания ШП-2	1	463-2		
10915				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2501		
10916				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2		
10917				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	18101371		
10918				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	18101366		
10919				Ящик управления обогревом Я5111	1	19-0092	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000755 от 04.10.2022
10920				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	12		
10921				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2501		
10922				Шкаф питания ШП-1	1	473-1		
10923				Источник бесперебойного питания	1	18550D0400037		
10924				Источник бесперебойного питания	1	18550D0500114		
10925				**ТП-1**	-	-	-	-
10926				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.03. MJ38737 C-521602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000756 от 04.10.2022
10927				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.03. MJ38738 C-521601	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000757 от 04.10.2022
10928				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	372474	Трансформатор ТСЛ 1600 кВА	00-000758 от 04.10.2022
10929	-	-	Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	372473	Трансформатор ТСЛ 1600 кВА	00-000759 от 04.10.2022
10930				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19090504		
10931				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	4638		
10932				Шкаф питания ШП-2	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 (3)	00-000760 от 04.10.2022
10933				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
10934				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	4654		
10935				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19090503		
10936				**ТП-2**	-	-	-	-
10937				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2022-W25-4-0385-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-001016 от 12.08.2024
10938				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2022-W25-4-0386-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-001017 от 12.08.2024
10939				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	358423	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001018 от 12.08.2024
10940				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	358415	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001019 от 12.08.2024
10941	-	-	г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03221406		
10942				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03221407		
10943				Шкаф питания ШП	1	06223218		
10944				Шкаф питания ШП	1	06223219	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001020 от 12.08.2024
10945				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5240		
10946				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5244		
10947				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
10948				Клапан вентиляционный противопожарный	2	н/д		
10949				Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.1 яч.4 до РТП-1 с.1 яч.4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14	14		Кабельная линия 10 кВ от РП №28162 с.1 яч.4 до РТП-1 (РУ-1 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 14м	00-000761 от 04.10.2022
10950				Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.2 яч.13 до РТП-1 с.2 яч.7 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14	14		Кабельная линия 10 кВ от РП №28162 с.2 яч.13 до РТП-1 (РУ-1 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 14м	00-000762 от 04.10.2022
10951				Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.1 яч.7 до РТП-2 с.1 яч.3 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=6	6		Кабельная линия 10 кВ от РП №28163 с.1 яч.7 до РТП-2 (РУ-2 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 6м	00-000763 от 04.10.2022
			Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34					

10952			[illegible]	Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.2 яч.14 до РТП-2 с.2 яч.6 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=7	7		Кабельная линия 10 кВ от РП №28163 с.2 яч.14 до РТП-2 (РУ-2 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 7м	00-000764 от 04.10.2022
10953				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=277,57	277,57		Кабельная линия 10 кВ от РТП-1 яч.3 (РУ-1 10 кВ) до ТП-1 АПвПуг 3х(1х120/35)	00-000765 от 04.10.2022
10954				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=281,65	281,65		Кабельная линия 10 кВ от РТП-1 яч.8 (РУ-1 10 кВ) до ТП-1 АПвПуг 3х(1х120/35)	00-000766 от 04.10.2022
10955			г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.1 яч.2 до соед.муфты (на К/Л направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=561,71	561,71		Кабельные линии 10 кВ	00-001021 от 12.08.2024
10956				Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.2 яч.7 до соед. муфты (на К/Л направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=558,65	558,65			
10957	77:01:0003027:7664	Кабельные линии 10 кВ	Российская Федерация, город Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	Кабельная линия-10 кВ от соед.муфты (на К/Л направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4	94,4		Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 78м, кадастровый номер 77:01:0003027:7664	00-001022 от 12.08.2024
10958				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на К/Л направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4	94,4			
10959	**"Первый Автокомбинат" имени Г.Л. Крауэ**							
10960	2	3	4	5	6	7	8	9
10961				**РП-11001**	-	-	-	-
10962	-	-	г. Москва, ул. Миевники, д.1, с.19	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-000606 от 31.12.2023
10963				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-000607 от 31.12.2023
10964	-	-	г. Москва, ул. Миевники, д.1, с.19	**ТП-1**	-	-	-	-
10965				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	1337	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА (1)	00-000608 от 31.12.2023
10966	-	-	г. Москва, ул. Миевники, д.1, с.19	**ТП-2**	-	-	-	-
10967				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	12552	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА (2)	00-000609 от 31.12.2023
10968			г. Москва, ул. Миевники, д.1, с.19	Кабельная линия-10 кВ от РП-11001 с.1 яч.5 до ТП-1 АСБ-10 (3х95) L=20	20		Кабельные линии 10 кВ	00-000605 от 31.12.2023
10969				Кабельная линия-10 кВ от РП-11001 с.2 яч.6 до ТП-2 АСБ-10 (3х95) L=300	300			
10970	**ЖК "Поклонная 9"**							
10971	2	3	4	5	6	7	8	9
10972				**РТП-21163**	-	-	-	-
10973				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ВЕГА-Э-12/VVVVCvt	1	22/0744.001.1	Распределительное устройство 10 кВ КРУ'Э ВЕГА-Э-12/VVVVC	00-000200 от 30.09.2023
10974				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ВЕГА-Э-12/CvtVVVV	1	22/0744.001.2	Распределительное устройство 10 кВ КРУ'Э ВЕГА-Э-12/CVVVV	00-000201 от 30.09.2023
10975				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231249	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-5 ТС-2000/10 УХЛ3	00-000202 от 30.09.2023
10976				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231250	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-8 ТС-2000/10 УХЛ 3	00-000203 от 30.09.2023
10977				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231251	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-6 ТС-2000/10 УХЛ 3	00-000204 от 30.09.2023
10978				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231252	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-7 ТС-2000/10 УХЛ 3	00-000205 от 30.09.2023
10979				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231253	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-1 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000206 от 30.09.2023
10980				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231254	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-3 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000207 от 30.09.2023
10981				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231255	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-2 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000208 от 30.09.2023
10982				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231256	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-4 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000209 от 30.09.2023
10983				Шкаф управления	1	00012889520230000322		
10984	-	-	г. Москва, ул. Поклонная, вл. 9	Шкаф управления	1	00012889520230000323		
10985				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4-02235		
10986				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4-02236		
10987				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-8У-И	1	3423		
10988				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-8У-И	1	3424		
10989				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	4-02237		
10990				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	4-02238		
10991				Шкаф телемеханики	1	н/д		
10992				Источник бесперебойного питания	1	190528H1200139		
10993				Источник бесперебойного питания	1	190528H1200138		
10994				Обогреватель электрический	4	б/н		
10995				Шкаф питания ШП1-1.2	1	4-02232	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000210 от 30.09.2023
10996				Шкаф питания ШП-2.2	1	4-02234		
10997				Шкаф питания ШП-1.1	1	4-02231		
10998				Шкаф питания ШП-2.1	1	4-02233		
10999				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3062		
11000				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3063		
11001				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2925		
11002				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3427		
11003				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2923		
11004				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3060		
11005				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3425		
11006				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3061		
11007				Шкаф телемеханики	1	н/д		
11008			Москва, ул. Поклонная, вл.9	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 с.2 яч.18 до РТП-21163 (абонентская часть) с.2 яч.6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240мк/50) L=10	10		Кабельные линии 10 кВ	00-000211 от 30.09.2023
11009				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 с.1 яч.9 до РТП-21163 (абонентская часть) с.1 яч.5 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240мк/50) L=10	10			
11010				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУ'Э с.1 яч.1 до трансформатора Т-1 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35	35			
11011				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУ'Э с.1 яч.2 до трансформатора Т-3 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=40	40			
11012				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУ'Э с.1 яч.3 до трансформатора Т-5 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35	35			
11013				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУ'Э с.1 яч.4 до трансформатора Т-7 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=30	30			
11014				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУ'Э с.2 яч.7 до трансформатора Т-8 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=22	22			
11015				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУ'Э с.2 яч.8 до трансформатора Т-6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=30	30			
11016				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУ'Э с.2 яч.9 до трансформатора Т-4 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35	35			
11017				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУ'Э с.2 яч.10 до трансформатора Т-2 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=40	40			
11018	**ООО "Компания СТАНКОНОРМАЛЬ"**							
11019	2	3	4	5	6	7	8	9
11020				**РП-12125**	-	-	-	-
11021				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	01-002370		
11022	-	-	г. Москва, 2-й Донской проезд, д.10, стр.12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	01-002371		
11023				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	01-002372		
11024				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	01-002373		
11025	**ЖК "Настроение"**							
11026	2	3	4	5	6	7	8	9
11027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=196	196			
11028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170			
11029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170			
11030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=191	191			
11031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=205	205			
11032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=130	130			
11033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=191	191			
11034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=217	217			
11035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=217	217			
11036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=260	260			
11037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=255	255			
11038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275	275			
11039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=191	191			
11040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=250	250			
11041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=196	196			
11042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=196	196			
11043	77:02:0016005:9061	Кабельные линии 0,4 кВ (участок №2), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность: 1098 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул. Красная Сосна, вл. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ВРЩНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=57	57		Кабельные линии 0,4 кВ (участок № 2), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность 1098 м, кадастровый номер: 77:02:0016005:9061	00-000045а от 29.01.2024
11044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=235	235			
11045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205			
11046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205			
11047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=227	227			
11048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=235	235			
11049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=165	165			
11050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=227	227			
11051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=255	255			
11052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=255	255			
11053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=295	295			
11054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=290	290			
11055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=310	310			
11056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=227	227			
11057				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=280	280			

11058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=235	235			
11059				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=235	235			
11060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ВРЩДЮ В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=58	58			
11061				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150			
11062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150			
11063				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110			
11064				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110			
11065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (ЩСТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110			
11066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=105	105			
11067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=166	166			
11068				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=285	285			
11069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246			
11070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246			
11071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230			
11072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230			
11073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=163	163			
11074				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=147	147			
11075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (ЩСТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275	275			
11076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (ЩСТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160			
11077	77:02:0016005:9060	Кабельные линии 0,4 кВ (участок №1), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность: 827 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул. Красная Сосна, вл. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=308	308		Кабельные линии 0,4 кВ (участок № 1), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность 827 м, кадастровый номер: 77:02:0016005:9060	00-000046в от 29.01.2024
11078				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150			
11079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150			
11080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110			
11081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110			
11082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (ЩСТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110			
11083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=105	105			
11084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=166	166			
11085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=285	285			
11086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246			
11087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246			
11088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230			
11089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230			
11090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=163	163			
11091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=147	147			
11092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (ЩСТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=275	275			
11093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (ЩСТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160			
11094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=308	308			
11095				**ЖК "Рихард"**				
11096	2	3	4	5	6	7	8	9
11097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) ПвБШв (4х240) L=268	268			
11098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) ПвБШв (4х240) L=268	268			
11099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) ПвБШв (4х240) L=268	268			
11100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) ПвБШв (4х240) L=268	268			
11101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШв (4х185) L=263	263			
11102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШв (4х185) L=263	263			
11103				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШв (4х185) L=263	263			
11104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШв (4х185) L=263	263			
11105				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) ПвБШв (4х185) L=148	148			
11106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) ПвБШв (4х185) L=148	148			
11107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) ПвБШв (4х185) L=148	148			
11108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) ПвБШв (4х185) L=148	148			
11109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШв (4х240) L=113	113			
11110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШв (4х240) L=113	113			
11111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШв (4х240) L=113	113			
11112				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШв (4х240) L=113	113			
11113				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) ПвБШв (4х240) L=118	118			
11114				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) ПвБШв (4х240) L=118	118			
11115				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) ПвБШв (4х240) L=118	118			
11116				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) ПвБШв (4х240) L=118	118			
11117				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-1 АПвБШв (4х120) L=263	263			
11118				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-2 АПвБШв (4х120) L=263	263			
11119	77:09:0005005:9653	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 202 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Зорге, владение 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБШв (4х150) L=142	142		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 202 м, кадастровый номер: 77:09:0005005:9653	00-000047в от 29.01.2024
11120				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБШв (4х150) L=142	142			
11121				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБШв (4х150) L=142	142			
11122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБШв (4х150) L=142	142			
11123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБШв (4х240) L=199	199			
11124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБШв (4х240) L=199	199			
11125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) ПвБШв (4х240) L=199	199			
11126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБШв (4х240) L=199	199			
11127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБШв (4х185) L=124	124			
11128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБШв (4х185) L=124	124			
11129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБШв (4х185) L=124	124			
11130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБШв (4х185) L=124	124			
11131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.1) АПвБШв (4х185) L=94	94			
11132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.2) АПвБШв (4х185) L=94	94			
11133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.1) АПвБШв (4х185) L=94	94			
11134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.2) АПвБШв (4х185) L=94	94			
11135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.1) ПвБШв (4х150) L=114	114			
11136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.2) ПвБШв (4х150) L=114	114			
11137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.1) ПвБШв (4х150) L=114	114			
11138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.2) ПвБШв (4х150) L=114	114			
11139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.1) ПвБШв (4х240) L=94	94			
11140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.2) ПвБШв (4х240) L=94	94			
11141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.1) ПвБШв (4х240) L=94	94			
11142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.2) ПвБШв (4х240) L=94	94			
11143				**ЖК "Авиатика"**				
11144	2	3	4	5	6	7	8	9
11145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (722925) ПвБбШв (4х150) L=95	95			
11146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (722925) ПвБбШв (4х150) L=105	105			
11147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (722926) ПвБбШв (4х240) L=95	95			

11148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (722926) ПвБбШв (4х240) L=105	105			
11149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-1 (722928) ПвБбШв (4х150) L=145	145			
11150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-2 (722928) ПвБбШв (4х150) L=155	155			
11151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-1 (722929) ПвБбШв (4х240) L=145	145			
11152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-2 (722929) ПвБбШв (4х240) L=155	155			
11153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-1 (722930) ПвБбШв (4х150) L=120	120			
11154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-2 (722930) ПвБбШв (4х150) L=130	130			
11155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-1 (722931) ПвБбШв (4х240) L=120	120			
11156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-2 (722931) ПвБбШв (4х240) L=130	130			
11157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-1 (722932) ПвБбШв (4х120) L=115	115			
11158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-2 (722932) ПвБбШв (4х120) L=125	125			
11159			Российская Федерация, г. Москва, ул. Маргелова, з/у 40А/9, к/н 77:09:0005007:17421	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-1 (722934) ПвБбШв (4х185) L=220	220		Кабельные линии 0,4 кВ	23-00279-Мар от 31.12.2023
11160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-2 (722934) ПвБбШв (4х185) L=220	220			
11161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-1 (722935) ПвБбШв (4х185) L=220	220			
11162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-2 (722935) ПвБбШв (4х185) L=220	220			
11163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-1 (722936) ПвБбШв (4х240) L=265	265			
11164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-2 (722936) ПвБбШв (4х240) L=265	265			
11165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-1 (722937) ПвБбШв (4х240) L=265	265			
11166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-2 (722937) ПвБбШв (4х240) L=265	265			
11167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-1 (722938) ПвБбШв (4х150) L=250	250			
11168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-2 (722938) ПвБбШв (4х150) L=250	250			
11169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-1 (722927) АПвБбШв (4х120) L=105	105			
11170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-2 (722927) АПвБбШв (4х120) L=105	105			
11171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-1 (722933) ПвБбШв (4х120) L=125	125			
11172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-2 (722933) ПвБбШв (4х120) L=125	125			
11173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ВРУ-10 (ИТП) В-1 (722939) АПвБбШв (4х95) L=265	265			
11174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ВРУ-10 (ИТП) В-2 (722939) АПвБбШв (4х95) L=265	265			
11175	**ЖК "Шоссейная 4"**							
11176	2	3	4	5	6	7	8	9
11177				**КТП-1 (ТП-23678)**	-	-	-	-
11178				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 775009-000060/005		
11179				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 767693-000050/001		
11180	-	-	г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 775009-000060/003		
11181				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000300/001		
11182				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508793		
11183				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508791		
11184				**КТП-2 (ТП-23568)**	-	-	-	-
11185				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000320/001		
11186				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000180/001		
11187	-	-	г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 775009-000060/001		
11188				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000440/001		
11189				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508794		
11190				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508792		
11191				**КТП-3 (ТП-24659)**	-	-	-	-
11192				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000140/001		
11193				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000240/001		
11194	-	-	г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000200/001		
11195				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000300/001		
11196				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА	1	и/д		
11197				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА	1	и/д		
11198				**КТП-4**	-	-	-	-
11199				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000430/001		
11200	-	-	г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000100/005		
11201				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000430/001		
11202				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000230/001		
11203				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125	125			
11204				Кабельная линия-10 кВ от РП17131 с.1 яч.14 до КТП4 Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060	1060			
11205				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=110	110			
11206				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90	90			
11207			г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90	90			
11208				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140	140			
11209				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140	140			
11210				Кабельная линия-10 кВ от РП17131 с.2 яч.33 до КТП4 Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060	1060			
11211	**ЖК "Крылья"**							
11212	2	3	4	5	6	7	8	9
11213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-1 (143152) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255			
11214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-1 (143152) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255			
11215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-2 (143152) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255			
11216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-2 (143152) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255			
11217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-1 (143149) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245			
11218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-1 (143149) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245			
11219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-2 (143149) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245			
11220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-2 (143149) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245			
11221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-1 (143150) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230			
11222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-1 (143150) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230			
11223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-2 (143150) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230			
11224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-2 (143150) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230			
11225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-1 (143140) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110			
11226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-1 (143140) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110			
11227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-2 (143140) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110			
11228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-2 (143140) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110			
11229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-1 (143142) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115			
11230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-1 (143142) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115			
11231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-2 (143142) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115			

11232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143142) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115			
11233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-1 (143146) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105			
11234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-1 (143146) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105			
11235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-2 (143146) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105			
11236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-2 (143146) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105			
11237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-1 (143151) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230			
11238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-1 (143151) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230			
11239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-2 (143151) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230			
11240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-2 (143151) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230			
11241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-1 (143141) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100			
11242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-1 (143141) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100			
11243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-2 (143141) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100			
11244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-2 (143141) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100			
11245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-1 (143143) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-1 (143143) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-2 (143143) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-2 (143143) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-1 (143144) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-1 (143144) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-2 (143144) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-2 (143144) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-1 (143145) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-1 (143145) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-2 (143145) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-2 (143145) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-1 В-1 (143147) АПвБШп(г) (4х95) L=150	150			
11258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-1 В-2 (143147) АПвБШп(г) (4х95) L=150	150			
11259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-2 В-1 (143148) АПвБШп(г) (4х95) L=225	225			
11260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-2 В-2 (143148) АПвБШп(г) (4х95) L=225	225			
11261		Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, улица Лобачевского, земельный участок 120/1		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-1 (143158) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105		Кабельные линии 0,4 кВ	БП-000016 от 31.08.2023
11262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-1 (143158) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105			
11263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-2 (143158) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105			
11264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-2 (143158) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105			
11265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-1 (143162) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180			
11266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-1 (143162) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180			
11267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-2 (143162) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180			
11268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-2 (143162) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180			
11269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-1 (143163) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195			
11270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-1 (143163) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195			
11271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-2 (143163) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195			
11272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-2 (143163) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195			
11273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-1 (143153) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130			
11274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-1 (143153) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130			
11275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-2 (143153) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130			
11276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-2 (143153) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130			
11277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-1 (143154) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
11278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-1 (143154) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
11279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-2 (143154) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
11280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-2 (143154) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
11281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-4 В-1 (143156) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190			
11282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-4 В-1 (143156) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190			
11283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-4 В-2 (143156) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190			
11284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-4 В-2 (143156) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190			
11285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-5 В-1 (143157) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
11286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-5 В-2 (143157) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
11287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-1 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165			
11288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-1 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165			
11289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-2 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165			
11290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-2 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165			
11291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-1 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			

11292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-3 В-1 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-3 В-2 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-3 В-2 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-1 (143159) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-1 (143159) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-2 (143159) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-2 (143159) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-1 (143160) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-1 (143160) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-2 (143160) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-2 (143160) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-1 (143161) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120			
11304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-1 (143161) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120			
11305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143161) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120			
11306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143161) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120			
11307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72769 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-ЦПП В-1 (143165) АПвБШп(г) (4х95) L=135	135			
11308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72769 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-ЦПП В-2 (143165) АПвБШп(г) (4х95) L=135	135			
11309	**ВТБ "Арена Парк"**							
11310	2	3	4	5	6	7	8	9
11311				**ТП-72333 (16)**	-	-	-	-
11312				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0180		
11313				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0179		
11314				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11315	-	-	г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	Шкаф питания ШП	1	н/д		
11316				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11317				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11318				Шкаф питания ШП	1	н/д		
11319				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11320				**ТП-72334 (17)**	-	-	-	-
11321				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0181		
11322				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0182		
11323				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11324	-	-	г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	Шкаф питания ШП	1	н/д		
11325				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11326				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11327				Шкаф питания ШП	1	н/д		
11328				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11329				**ТП-72335 (18)**	-	-	-	-
11330				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0178		
11331				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0084		
11332				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11333	-	-	г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	Шкаф питания ШП	1	н/д		
11334				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11335				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11336				Шкаф питания ШП	1	н/д		
11337				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11338				**ТП-72336 (19)**	-	-	-	-
11339				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0086		
11340				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0087		
11341				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11342	-	-	г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	Шкаф питания ШП	1	н/д		
11343				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11344				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11345				Шкаф питания ШП	1	н/д		
11346				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11347				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч А до ТП-72334 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30			
11348				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч Б до ТП-72334 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30			
11349				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч А до ТП-72335 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30			
11350				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч Б до ТП-72335 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30			
11351			г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч А до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30			
11352				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч Б до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30			
11353				Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.1 яч.10 до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30	30			
11354				Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.2 яч.26 до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30	30			
11355	**ЖК "Резиденция композиторов"**							
11356	2	3	4	5	6	7	8	9
11357				**ТП-3**	-	-	-	-
11358				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.10.MJ/24309 C-51279	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000926 от 30.08.2023
11359	-	-	г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.10.MJ/24308 C-52280	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000927 от 30.08.2023
11360				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	376081	Трансформатор aTSE-822/10-2000 кВА (1)	00-000928 от 30.08.2023
11361				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	376082	Трансформатор aTSE-822/10-2000 кВА (2)	00-000929 от 30.08.2023
11362				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	12200638	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000930 от 30.08.2023
11363				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	12200637		
11364				**КТП-2**	-	-	-	-
11365				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1600 кВА	1	10304	Трансформатор ТСЗЛ-1600 кВА (1)	00-000931 от 30.08.2023
11366				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1600 кВА	1	10303	Трансформатор ТСЗЛ-1600 кВА (2)	00-000932 от 30.08.2023
11367				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	176961		
11368				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	399877		
11369				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	4-1001945486		
11370				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	007648		
11371				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	4-1001333230		
11372				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	399876		
11373				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	11010021		
11374				Шкаф тепловой защиты трансформаторы ШТЗТ	1	T1116744		
11375				Шкаф тепловой защиты трансформаторы ШТЗТ	1	T1116743		
11376				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	11160428		
11377				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170004		
11378	-	-	г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Шкаф питания ШП-1	1	11160424		
11379				Щит автоматического переключения на резерва ЩАП-12 МКС	1	01170005	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000933 от 30.08.2023
11380				Щит автоматического переключения на резерва ЩАП-12 МКС	1	01170006		
11381				Шкаф питания ШП-2	1	11160423		
11382				Шкаф питания ШП-3	1	11160422		
11383				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170003		
11384				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5361		
11385				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5360		
11386				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11387				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
11388				Источник бесперебойного питания	1	PL286A9059		
11389				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	н/д		
11390				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11391				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	PK251A4759		
11392				**РП-18189**	-	-	-	-
11393				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 1	1	н/д	Камера КСО-204 2УМЗ ВПМП (1)	00-000934 от 30.08.2023
11394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 2	1	н/д	Камера КСО-204 2УМЗ ВПМП (2)	00-000935 от 30.08.2023
11395	-	-	г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 21	1	н/д	Камера КСО-204 2УМЗ ВПМП (3)	00-000936 от 30.08.2023
11396				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 22	1	н/д	Камера КСО-204 2УМЗ ВПМП (4)	00-000937 от 30.08.2023
11397				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ-1	1	11160425		
11398				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ-2	1	11160426		
11399				Щит для передачи данных приборов учета	1	01170007	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000938 от 30.08.2023
11400				Шкаф питания ШП	1	043185		
11401				Шкаф питания ШП	1	043186		
11402				**КТП-1**	-	-	-	-
11403				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W13-3-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000939 от 30.08.2023
11404				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2021-W13-3-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 I (1)	00-000940 от 30.08.2023
11405				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2021-W13-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 I (2)	00-000941 от 30.08.2023
11406				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W13-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000942 от 30.08.2023
11407				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	10336	Трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-000943 от 30.08.2023
11408				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	10335	Трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-000944 от 30.08.2023
11409				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	11160421		
11410	-	-	г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	11160421		
11411				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	11160421		
11412				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	11160421		
11413				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	11160421		
11414				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	11160427	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000945 от 30.08.2023
11415				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170001		
11416				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170002		
11417				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5358		
11418				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5359		
11419				**ТП-18782**	-	-	-	-
11420				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.05.MJ/26426 C-52588	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000946 от 30.08.2023
11421				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.05.MJ/26427 C-51588	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000947 от 30.08.2023
11422				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363583	Трансформатор Tnhal 2000 кВА (1)	00-000948 от 30.08.2023

11423				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363584	Трансформатор Tribal 2000 кВА (2)	00-000949 от 30.08.2023
11424				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363581	Трансформатор Tribal 2000 кВА (3)	00-000950 от 30.08.2023
11425				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363582	Трансформатор Tribal 2000 кВА (4)	00-000951 от 30.08.2023
11426				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	0617002722		
11427				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	0617002723		
11428				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	0617002724		
11429				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	0617002719		
11430				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	0617002721		
11431				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	0617002720		
11432				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	0617002725		
11433				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	0617002726		
11434				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	0617002727		
11435				Шкаф питания ШП	1	1394		
11436				Шкаф питания ШП	1	1393		
11437				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	15010249		
11438				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	17080545		
11439				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	17080544		
11440	-	-	г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	15010250		
11441				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2254		
11442				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2256		
11443				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11444				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11445				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-000952 от 30.08.2023
11446				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11447				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
11448				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	0717002731		
11449				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	0717002732		
11450				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	0717002733		
11451				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	0717002728		
11452				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	0717002730		
11453				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	0717002729		
11454				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	0717002734		
11455				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	0717002735		
11456				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	0717002736		
11457				Панель главного распределительного щита № 10 ГРЩ	1	5092 АЭ		
11458				Панель главного распределительного щита № 11 ГРЩ	1	5093		
11459				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11460				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11461				Охранно-защитная система Дерсис	1	7154		
11462				Охранно-защитная система Дерсис	1	7166		
11463				Шкаф распределительный	1	н/д		
11464				Шкаф распределительный	1	н/д		
11465				Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.1 яч.2 до КТП-1 луч А АПвВнг-LS 3х(1х240/50) L=10	10			
11466			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.2 яч.22 до КТП-1 луч Б АПвВнг-LS 3х(1х240/50) L=10	10		Кабельные линии 10 кВ	00-000996 от 18.04.2024
11467				Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.1 яч.1 до КТП-2 Т-1 АПвВнг-LS 3х(1х95/25) L=10	10			
11468				Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.2 яч.21 до КТП-2 Т-2 АПвВнг-LS 3х(1х95/25) L=10	10			
11469	77:05:0001002:6509	Кабель абонента Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 305 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, влд. 8	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч А до ТП-18782 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=305	305		Кабель абонента, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность 305м., кадастровый номер:77:05:0001002:6509	00-000997 от 18.04.2024
11470				Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч Б до ТП-18782 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=305	305			
11471	77:05:0001002:7859	Кабельная линия 10 кВ Назначение: 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 55 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=62,7	62,7		Кабельная линия 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 55м., кадастровый номер 77:05:0001002:7859	00-000998 от 18.04.2024
11472				Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=61,7	61,7			
11473				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ГРЩ стр.6 В-1 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4	218,4			
11474	77:05:0001002:7856	Кабельная линия 0,4 кВ Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 77 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл.8	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ГРЩ стр.6 В-2 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4	218,4		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 77м., кадастровый номер 77:05:0001002:7856	00-000999 от 18.04.2024
11475				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ГРЩ стр.6 В-3 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4	218,4			
11476				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ВРУ-Котельная АВВГнг(А) (5х16) L=165,8	165,8			
11477	77:05:0001002:7842	Кабельная линия 0,4 кВ Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 93 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл. 8	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ВРУ-ДОО В-1 ВБбшв (4х240) L=165	165		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 93м., кадастровый номер 77:05:0001002:7842	00-001000 от 18.04.2024
11478				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 ВБбшв (4х240) L=165	165			
11479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
11480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
11481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
11482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
11483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-Т1.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-Т1.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-Т1.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-Т1.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-Т1.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-Т1.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
11490			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001001 от 18.04.2024
11491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
11492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
11493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11494				Кабельная линия-0,4 кВ от П-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11503				**ЖК "Нагатино Айленд"**				
11504	2	3	4	5	6	7	8	9
11505				**ТП-29575**	-	-	-	-
11506				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17183	Трансформатор ТСЛМШ-2000-10/0,4 (1)	00-000212 от 30.09.2023
11507				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17184	Трансформатор ТСЛМШ-2000-10/0,4 (2)	00-000213 от 30.09.2023
11508				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W28-5-0001-TF	КРУ RM 6 NE IIDI (1)	00-000214 от 30.09.2023
11509				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W28-5-0002-TF	КРУ RM 6 NE IIDI (2)	00-000215 от 30.09.2023
11510	-	-	г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, пр-кт Андропова	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22060041		
11511				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22060042		
11512				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10890922		
11513				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10920922	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000216 от 30.09.2023
11514				Шкаф питания ШП	1	22010009		
11515				Шкаф питания ШП	1	22010010		
11516				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11517				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11518			г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, пр-кт Андропова	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.9 до ТП-29575 луч А АПвПуг 3х(1х400/50) L=731	731		Кабельные линии 10 кВ	00-000217 от 30.09.2023
11519				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.16 до ТП-29575 луч Б АПвПуг 3х(1х400/50) L=728	728			
11520				**ЖК "Фридом"**				
11521	2	3	4	5	6	7	8	9
11522				**ТП-72538**	1	12181185	Трансформаторная подстанция (ТП-72538), назначение: нежилое, площадь 73 кв.м, кадастровый номер: 77:08:0012003:2308	00-000300 от 30.11.2023
11523				Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	1	20181244500000I	Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	00-001228 от 01.07.2026
11524				Комплектное распределительное устройство SafePlus M	1	20181244040000I	Комплектное распределительное устройство SafePlus M	00-001229 от 01.07.2026
11525				Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	1	20181244490000I	Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	00-001230 от 01.07.2026
11526				Комплектное распределительное устройство SafePlus M	1	20181244940000I	Комплектное распределительное устройство SafePlus M	00-001231 от 01.07.2026
11527				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12955	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001232 от 01.07.2026
11528				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12869	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001233 от 01.07.2026
11529				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12868	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001234 от 01.07.2026
11530				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12954	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001235 от 01.07.2026
11531				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	39691018		
11532				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	39701018		
11533				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	41581218		
11534	77:08:0012003:2308	Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, Площадь: 73 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, проезд 3-й Силикатный, дом 4, корпус 2	Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	41591218		
11535				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	41131218		
11536				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	41131218		
11537				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	41131218		
11538				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	41121218		
11539				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	41121218		
11540				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	41121218	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001236 от 01.07.2026
11541				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	41121218		
11542				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	41121218		
11543				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	41121218		
11544				Панель главного распределительного щита № 10 ГРЩ	1	41121218		
11545				Панель главного распределительного щита № 11 ГРЩ	1	41121218		
11546				Панель главного распределительного щита № 12 ГРЩ	1	41131218		
11547				Панель главного распределительного щита № 13 ГРЩ	1	41131218		
11548				Панель главного распределительного щита № 14 ГРЩ	1	41131218		
11549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
11550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
11551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
11552	77:08:0012003:2306	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение:	Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6		Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 187 м	00-001237 от 01.07.2026

11553		1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 182 м	Мневники, пр-д.3-й Силикатный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6		Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 198 м, кадастровый номер: 77:08:0012003:2306	00-001238 от 01.07.2026
11554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
11555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
11556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
11557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11560	77:08:0012003:2307	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 198 м	Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, пр-д.3-й Силикатный, влд. 4, к. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.9) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.10) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11578	77:08:0012003:2873	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность: 359 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, проезд 3-й Силикатный, вл. 4, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4		Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 359 м, кадастровый номер: 77:08:0012003:2873	00-001239 от 01.07.2026
11579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.9) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.10) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			
11586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			
11587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			
11588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			
11589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
11590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
11591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
11592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
11593	**ул. Верхняя 34**							
11594	2	3	4	5	6	7	8	9
11595				**РП-15106**	1	-		
11596				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	1	1580		
11597				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	1	1549		
11598				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	1	1552		
11599				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	1	1547		
11600				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 18	1	24		
11601				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 19	1	24		
11602	77:09:0005015:1199	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 232 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, улица Верхняя, дом 34, строение 20	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 20	1	24		
11603				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 21	1	24		
11604				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	б/и		
11605				Шкаф распределительный	1	б/и		
11606				Шкаф управления и контроля ШУК	1	2128		
11607				Узел учета электроэнергии	1	б/и		
11608				Узел учета электроэнергии	1	б/и		
11609				Узел учета электроэнергии	1	б/и		
11610				Узел учета электроэнергии	1	б/и		
11611				Узел учета электроэнергии	1	б/и		
11612				Узел учета электроэнергии	1	б/и		
11613				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-16 кВА	1	и/д		
11614				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	и/д		
11615				Узел учета электроэнергии	1	и/д		
11616				Выключатель автоматический	1	и/д		
11617	**ЖК "Врубеля 4"**							
11618	2	3	4	5	6	7	8	9
11619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.1) ВБбшв-ит(А)-LS (4х185) L=71	71			
11620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.2) ВБбшв-ит(А)-LS (4х185) L=71	71			
11621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.3) ВБбшв-ит(А)-LS (4х185) L=71	71			
11622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.4) ВБбшв-ит(А)-LS (4х185) L=71	71			
11623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.1) ВБбшв-ит(А)-LS (4х185) L=65	65			
11624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.2) ВБбшв-ит(А)-LS (4х185) L=65	65			
11625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.3) ВБбшв-ит(А)-LS (4х185) L=65	65			
11626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.4) ВБбшв-ит(А)-LS (4х185) L=65	65			
11627	**ЖК "Символ"**							
11628	2	3	4	5	6	7	8	9
11629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х150) L=160	160			
11630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х150) L=160	160			
11631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х150) L=160	160			

11632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х150) L=160	160			
11633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=90	90			
11634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=90	90			
11635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=90	90			
11636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=90	90			
11637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-2Г В-1 АПвнБбШп-1 (4х240) L=100	100			
11638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-2Г В-2 АПвнБбШп-1 (4х240) L=100	100			
11639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №2 В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=95	95			
11640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №2 В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=95	95			
11641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=125	125			
11642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=125	125			
11643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=125	125			
11644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=125	125			
11645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=65	65			
11646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=65	65			
11647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=65	65			
11648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=65	65			
11649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-3Б В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=70	70			
11650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-3Б В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=70	70			
11651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-4 ИТП В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=175	175			
11652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-4 ИТП В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=175	175			
11653	77:04:0001009:8715	Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 676 м	Российская Федерация, г. Москва, ЮВАО, ул. Золоторожский Вал, вл.11, з/у 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х150) L=265	265		Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 676 м, кадастровый номер 77:04:0001009:8715	00-000007эи от 27.03.2026
11654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х150) L=265	265			
11655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х150) L=265	265			
11656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х150) L=265	265			
11657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=260	260			
11658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=260	260			
11659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=260	260			
11660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=260	260			
11661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=270	270			
11662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=270	270			
11663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=270	270			
11664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=270	270			
11665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х150) L=315	315			
11666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х150) L=315	315			
11667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х150) L=315	315			
11668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х150) L=315	315			
11669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240	240			
11670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240	240			
11671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240	240			
11672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240	240			
11673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=240	240			
11674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=240	240			
11675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=240	240			
11676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=240	240			
11677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до БРП В-1 ВБШп-1 (4х70) L=40	40			
11678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до БРП В-2 ВБШп-1 (4х70) L=40	40			
11679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			
11680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			
11681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			
11682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			
11683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х150) L=80	80			
11684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х150) L=80	80			
11685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х150) L=80	80			
11686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х150) L=80	80			
11687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х240) L=85	85			
11688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х240) L=85	85			
11689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х240) L=85	85			
11690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х240) L=85	85			
11691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=85	85			
11692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=85	85			

11693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
11694	77:04:0001009:10157	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 121 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский Вал	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 121 м, кадастровый номер 77:04:0001009:10157	00-000008/эи от 27.03.2026
11695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
11696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
11697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
11698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
11699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
11700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
11701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
11702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
11703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
11704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
11705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
11706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
11707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-8 В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90			
11708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-8 В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90			
11709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ШУФ ВБбШв-1 (4х70) L=160	160			
11710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до БРП НО В-1 ВБШв(А) (4х95) L=10	10			
11711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до БРП НО В-2 ВБШв(А) (4х95) L=10	10			
11712				**КП "Монделэз-Валуево"**				
11713	2	3	4	5	6	7	8	9
11714				**ВРЩ**	-	-	-	-
11715				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ	1	н/д		
11716				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
11717				Щит распределительный № ЩР-1.2	1	н/д		
11718				Щит распределительный № ЩР-3.4	1	н/д		
11719	-	-	г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 110	Щит распределительный № ЩР-5.6	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001010 от 01.06.2024
11720				Щит распределительный № ЩР-7.8	1	н/д		
11721				Щит распределительный № ЩР-9.10	1	н/д		
11722				Щит распределительный № ЩР-11.12	1	н/д		
11723				Щит распределительный № ЩР-13	1	н/д		
11724				Щит распределительный № ЩР-14	1	н/д		
11725				Кабельная линия-0,4 кВ от опоры до ВРЩ В-2 (на КВЛ шлейф. КТП-2030 до ВРЩ В-2) АВБбШв-1 (4х70) L=90	90			
11726				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-28857 до опоры (на КВЛ шлейф. КТП-28857 до ВРЩ В-1) СИП (4х70) L=10	10			
11727				Кабельная линия-0,4 кВ от опоры до ВРЩ В-1 (на КВЛ шлейф. КТП-28857 до ВРЩ В-1) АВБбШв-1 (4х120) L=60	60			
11728				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-1.2 АПвБбШп-1 (4х35) L=19	19			
11729				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-3.4 АПвБбШп-1 (4х35) L=53	53			
11730			г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 110	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-5.6 АПвБбШп-1 (4х50) L=95	95		Кабельная линия-0,4 кВ	00-001011 от 01.06.2024
11731				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.6 до ЩР- 7.8 АПвБбШп-1 (4х35) L=50	50			
11732				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.8 до ЩР- 9.10 АПвБбШп-1 (4х35) L=15	15			
11733				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.6 до ЩР-13 АПвБбШп-1 (4х35) L=30	30			
11734				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-14 АПвБбШп-1 (4х35) L=25	25			
11735				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-11.12 АПвБбШп-1 (4х35) L=40	40			
11736				**ЖК "Воронцовский Парк"**				
11737	2	3	4	5	6	7	8	9
11738				**ТП-31446**	-			-
11739				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2022.10.MJ46548 C-41367	Комплектное распределительное устройство RM-6 III (1)	00-001024 от 16.09.2024
11740				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W50-1-0013	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-001025 от 16.09.2024
11741				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2022.10.MJ46549 C-42367	Комплектное распределительное устройство RM-6 III (2)	00-001026 от 16.09.2024
11742				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W50-1-0012	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-001027 от 16.09.2024
11743				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17449	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-001028 от 16.09.2024
11744				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17448	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-001029 от 16.09.2024
11745				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17446	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (3)	00-001030 от 16.09.2024
11746				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17447	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (4)	00-001031 от 16.09.2024
11747				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
11748				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
11749				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
11750				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
11751			г. Москва, р-н Обручевский, ш. Старокалужское, ул. Академика Челомея, 1А (на земельном участке с кадастровым номером: 77:06:0003015:3695)	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	1490		
11752	-	-		Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	6141		
11753				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	1490		
11754				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	1490		
11755				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
11756				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
11757				Шкаф питания ШП-3	1	н/д		
11758				Шкаф питания ШП-4	1	н/д		
11759				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84690123	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001032 от 16.09.2024
11760				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84530123		
11761				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84660123		
11762				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84700123		
11763				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
11764				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
11765				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
11766				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
11767				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
11768				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
11769				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	1490		
11770				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	1490		
11771				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Т3231309		
11772				Электрический конвекторный обогреватель	6	н/д		
11773			г. Москва, р-н Обручевский, ш. Старокалужское, ул. Академика Челомея, 1А (на земельном участке с кадастровым номером: 77:06:0003015:3695)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч А до ТП-31446 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420	420		Кабельные линии 10 кВ	00-001033 от 16.09.2024
11774				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч Б до ТП-31446 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420	420			
11775				**ЖК "Виктори Парк Резиденсез"**				
11776	2	3	4	5	6	7	8	9
11777				**РТП-1**	-	-	-	-
11778				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 1	1	1123-03661	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 1	00-000182о от 04.03.2025
11779				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 2	1	1123-03662	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 2	00-000183о от 04.03.2025
11780				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 3	1	1123-03663	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 3	00-000184о от 04.03.2025
11781				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 4	1	1123-03664	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 4	00-000185о от 04.03.2025
11782				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 5	1	1123-03665	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 5	00-000186о от 04.03.2025
11783				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 6	1	1123-03666	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 6	00-000187о от 04.03.2025
11784				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 7	1	1123-03667	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 7	00-000188о от 04.03.2025
11785				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 8	1	1123-03668	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 8	00-000189о от 04.03.2025
11786				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 9	1	1123-03669	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 9	00-000190о от 04.03.2025
11787				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 10	1	1123-036610	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 10	00-000191о от 04.03.2025
11788				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 11	1	1123-036611	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 11	00-000192о от 04.03.2025
11789				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 12	1	1123-036612	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 12	00-000193о от 04.03.2025
11790				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 13	1	1123-036613	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 13	00-000194о от 04.03.2025
11791				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 14	1	1123-036614	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 14	00-000195о от 04.03.2025
11792				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 15	1	1123-036615	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 15	00-000196о от 04.03.2025
11793				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 16	1	1123-036616	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 16	00-000197о от 04.03.2025
11794				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18074	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-000198о от 04.03.2025
11795				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18075	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-000199о от 04.03.2025
11796				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18076	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (3)	00-000200о от 04.03.2025
11797				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18077	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (4)	00-000201о от 04.03.2025
11798				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18078	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (5)	00-000202о от 04.03.2025
11799	-	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18079	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (6)	00-000203о от 04.03.2025

11800				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18080	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (7)	00-000204о от 04.03.2025
11801				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18081	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (8)	00-000205о от 04.03.2025
11802				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93900923		
11803				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93890923		
11804				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93930923		
11805				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93940923		
11806				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93880923		
11807				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93920923		
11808				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93870923		
11809				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93910923		
11810				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	30881123		
11811				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	30821123		
11812				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	30831123		
11813				Источник бесперебойного питания	1	19052H1200216		
11814				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	19063H0900084		
11815				Источник бесперебойного питания	1	19052H1200221		
11816				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	19063H0900085		
11817				Электрический конекторный обогреватель	1	н/д		
11818				Электрический конекторный обогреватель	1	н/д		
11819				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	27931023	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000206о от 04.03.2025
11820				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	28891023		
11821				Шкаф питания ШП	1	30891123		
11822				Шкаф питания ШП	1	30901123		
11823				Шинопровод-0,4 кВ от Т-1 до ГРЩ-1 В-1 3L/N Al 4000А L=15	15			
11824				Шинопровод-0,4 кВ от Т-2 до ГРЩ-1 В-2 3L/N Al 4000А L=15	15			
11825				Шинопровод-0,4 кВ от Т-3 до ГРЩ-2 В-1 3L/N Al 4000А L=35	35			
11826				Шинопровод-0,4 кВ от Т-4 до ГРЩ-2 В-2 3L/N Al 4000А L=35	35			
11827				Шинопровод-0,4 кВ от Т-5 до ГРЩ-3 В-1 3L/N Al 4000А L=15	15			
11828				Шинопровод-0,4 кВ от Т-6 до ГРЩ-3 В-2 3L/N Al 4000А L=15	15			
11829				Шинопровод-0,4 кВ от Т-7 до ГРЩ-7 В-1 3L/N Al 4000А L=15	15			
11830				Шинопровод-0,4 кВ от Т-8 до ГРЩ-7 В-2 3L/N Al 4000А L=15	15			
11831				**РТП-2**	-	-	-	-
11832				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 1	1	0224-03771	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 1	00-000207о от 04.03.2025
11833				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 2	1	0224-03772	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 2	00-000208о от 04.03.2025
11834				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 3	1	0224-03773	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 3	00-000209о от 04.03.2025
11835				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 4	1	0224-03774	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 4	00-000210о от 04.03.2025
11836				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 5	1	0224-03775	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 5	00-000211о от 04.03.2025
11837				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 6	1	0224-03776	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 6	00-000212о от 04.03.2025
11838				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 7	1	0224-03777	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 7	00-000213о от 04.03.2025
11839				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 8	1	0224-03778	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 8	00-000214о от 04.03.2025
11840				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 9	1	0224-03779	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 9	00-000215о от 04.03.2025
11841				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 10	1	0224-037710	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 10	00-000216о от 04.03.2025
11842				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 11	1	0224-037711	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 11	00-000217о от 04.03.2025
11843				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 12	1	0224-037712	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 12	00-000218о от 04.03.2025
11844				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 13	1	0224-037713	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 13	00-000219о от 04.03.2025
11845				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 14	1	0224-037714	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 14	00-000220о от 04.03.2025
11846				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 15	1	0224-037715	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 15	00-000221о от 04.03.2025
11847				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 16	1	0224-037716	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 16	00-000222о от 04.03.2025
11848				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18082	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-000223о от 04.03.2025
11849				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18083	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-000224о от 04.03.2025
11850				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18084	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (3)	00-000225о от 04.03.2025
11851				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18085	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (4)	00-000226о от 04.03.2025
11852	-	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18086	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (5)	00-000227о от 04.03.2025
11853				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18087	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (6)	00-000228о от 04.03.2025
11854				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18088	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (7)	00-000229о от 04.03.2025
11855				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18089	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (8)	00-000230о от 04.03.2025
11856				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98000124		
11857				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98010124		
11858				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98020124		
11859				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98030124		
11860				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97940124		
11861				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97950124		
11862				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97970124		
11863				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97980124		
11864				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	49610924		
11865				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	н/д		
11866				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	31751123		
11867				Источник бесперебойного питания	1	19052H1200027		
11868				Источник бесперебойного питания	1	19052H1200039		
11869				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	19063/0300047		
11870				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	19063/0300042		
11871				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	н/д		
11872				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	41900424	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000231о от 04.03.2025
11873				Шкаф питания ШП	1	31821123		
11874				Шкаф питания ШП	1	31831123		
11875				Шинопровод-0,4 кВ от Т-5 до ГРЩ-4 В-1 3L/N Al 4000А L=15	15			
11876				Шинопровод-0,4 кВ от Т-8 до ГРЩ-4 В-2 3L/N Al 4000А L=15	15			
11877				Шинопровод-0,4 кВ от Т-7 до ГРЩ-5 В-1 3L/N Al 4000А L=15	15			
11878				Шинопровод-0,4 кВ от Т-6 до ГРЩ-5 В-2 3L/N Al 4000А L=15	15			
11879				Шинопровод-0,4 кВ от Т-3 до ГРЩ-6 В-1 3L/N Al 4000А L=15	15			
11880				Шинопровод-0,4 кВ от Т-4 до ГРЩ-6 В-2 3L/N Al 4000А L=15	15			
11881				Шинопровод-0,4 кВ от Т-1 до ГРЩ-8 В-1 3L/N Al 4000А L=50	50			
11882				Шинопровод-0,4 кВ от Т-2 до ГРЩ-8 В-2 3L/N Al 4000А L=50	50			
11883				Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.1 яч. 1 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=23	23			
11884				Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.2 яч.16 до РТП-1 с.2 яч.11 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=25	25			
11885			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.1 яч. 2 до РТП-2 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=398	398		Кабельные линии 10 кВ	00-000181о от 04.03.2025
11886				Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.2 яч.15 до РТП-2 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=400	400			
11887				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.5 до РТП-2 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=380	380			
11888				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.12 до РТП-2 с.2 яч.12 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=382	382			
11889				**Автозаводская**				
11890	2	3	4	5	6	7	8	9
11891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (яч.143635) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=181	181			
11892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (яч.143635) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=181	181			
11893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (яч.143635) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=200	200			
11894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (яч.143635) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=200	200			
11895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (яч.143634) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=159	159			
11896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (яч.143634) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=159	159			
11897			г. Москва, ул. Автозаводская, з/у влад.23, стр.184	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (яч.143634) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=180	180		Кабельные линии 0,4 кВ (991м., ул. Автозаводская, з/у, вл.23, стр.184	БП-000023 от 01.05.2024
11898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (яч.143634) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=180	180			
11899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (яч.143633) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х240) L=125	125			
11900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (яч.143633) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х240) L=125	125			
11901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (яч.143633) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х240) L=146	146			
11902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (яч.143633) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х240) L=146	146			
11903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (яч.143736) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=65	65			

11904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (яч.143736) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
11905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (яч.143736) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90,5	90,5			
11906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (яч.143736) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90,5	90,5			
11907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (яч.143737) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=166,6	166,6			
11908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (яч.143737) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=166,6	166,6			
11909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (яч.143737) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=196	196			
11910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (яч.143737) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=196	196			
11911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (яч.143738) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=170,5	170,5			
11912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (яч.143738) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=170,5	170,5			
11913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (яч.143738) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=199	199			
11914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (яч.143738) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=199	199			
11915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (яч.143739) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
11916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (яч.143739) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
11917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (яч.143739) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
11918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (яч.143739) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
11919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-1 (яч.143740) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=149	169			
11920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-2 (яч.143740) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=163	183			
11921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (яч.143741) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=268,5	268,5			
11922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (яч.143741) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=268,5	268,5			
11923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (яч.143741) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=301,5	301,5		Кабельные линии 0,4 кВ - протяженностью 7087,20м (ул. Автозаводская, з/у, влад.23, стр.438)	БП-000033 от 01.09.2024
11924			ул.Автозаводская, з/у влад.23, стр.438	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (яч.143741) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=301,5	301,5			
11925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (яч.143742) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
11926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (яч.143742) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
11927				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (яч.143742) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=176,5	176,5			
11928				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (яч.143742) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=176,5	176,5			
11929				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (яч.143743) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120,5	120,5			
11930				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (яч.143743) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120,5	120,5			
11931				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (яч.143743) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
11932				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (яч.143743) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
11933				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-1 (яч.143744) АПвБбШп-1 (4х120) L=125	125			
11934				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-2 (яч.143744) АПвБбШп-1 (4х120) L=154	154			
11935				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (яч.143745) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=148,5	148,5			
11936				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (яч.143745) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=148,5	148,5			
11937				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (яч.143745) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=178	178			
11938				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (яч.143745) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=178	178			
11939				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП 72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-1 (яч.143746) АПвБбШп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=176	196			
11940				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-2 (яч.143746) АПвБбШп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=173	193			
11941				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (яч.143747) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=126	126			
11942				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (яч.143747) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=126	126			
11943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (яч.143747) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=181,5	181,5			
11944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (яч.143747) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=181,5	181,5			
11945	**ЖК "Сильвер"**							
11946	2	3	4	5	6	7	8	9
11947				**РП-1**	-	-	-	-
11948				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	2040-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001041 от 11.09.2024
11949				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	2040-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001042 от 11.09.2024
11950				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	2040-3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001043 от 11.09.2024
11951				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	2040-4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001044 от 11.09.2024
11952				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	2040-5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001045 от 11.09.2024
11953				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	2040-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001046 от 11.09.2024
11954				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	2040-7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001047 от 11.09.2024
11955				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	2040-8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001048 от 11.09.2024
11956	-	-	Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	2040-9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	00-001049 от 11.09.2024
11957				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	2040-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	00-001050 от 11.09.2024
11958				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	2040-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	00-001051 от 11.09.2024
11959				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	2040-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	00-001052 от 11.09.2024
11960				Шкаф питания ШП-3	1	2194		
11961				Шкаф питания ШП-4	1	2193		
11962				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУФ	1	3868		
11963				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУФ	1	3871		
11964				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2519	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001053 от 11.09.2024
11965				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2519		
11966				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11967				Электрический конвекторный обогреватель	4	н/д		
11968				**ТП-1**	-	-	-	-
11969				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC	1	23070171 23070168 23070170 23070169	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC (1)	00-001054 от 11.09.2024
11970				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC	1	23070167 23070166 23070164 23070165	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC (2)	00-001055 от 11.09.2024
11971				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18186	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-001056 от 11.09.2024
11972				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18185	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-001057 от 11.09.2024
11973	-	-	Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1094		
11974				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1095		
11975				Шкаф управления	1	1104		
11976				Шкаф питания ШП	1	3570		
11977				Шкаф питания ШП	1	3571	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001058 от 11.09.2024
11978				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-И	1	3513		
11979				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-И	1	3514		
11980				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	94961023		
11981				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	94971023		
11982				**ТП-2**	-	-	-	-
11983				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 MJI32121 C-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001059 от 11.09.2024

11984				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32120 С-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001060 от 11.09.2024
11985				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	368421	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (1)	00-001061 от 11.09.2024
11986	-	-	Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	368422	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (2)	00-001062 от 11.09.2024
11987				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3542	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-001063 от 11.09.2024
11988				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3543		
11989				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101372		
11990				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101373		
11991				Клапан вентиляционный противопожарный	1	133919		
11992				Шкаф питания ШП-1	1	2186		
11993				Шкаф питания ШП-2	1	2185		
11994				**ТП-3**	-	-	-	-
11995				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32123 С-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (3)	00-001064 от 11.09.2024
11996				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32122 С-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (4)	00-001065 от 11.09.2024
11997				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	365832	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001066 от 11.09.2024
11998	-	-	Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	364984	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001067 от 11.09.2024
11999				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101368	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-001068 от 11.09.2024
12000				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101364		
12001				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3537		
12002				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3267		
12003				Шкаф питания ШП-1	1	2190		
12004				Шкаф питания ШП-2	1	2191		
12005				Клапан вентиляционный противопожарный	1	н/д		
12006				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
12007				**ТП-4**	-	-	-	-
12008				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32100 С-531513	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (5)	00-001069 от 11.09.2024
12009				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32101 С-531513	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (6)	00-001070 от 11.09.2024
12010				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	358519	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-001071 от 11.09.2024
12011	-	-	Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	358518	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-001072 от 11.09.2024
12012				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3869	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-001073 от 11.09.2024
12013				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3870		
12014				Шкаф питания ШП-1	1	2198		
12015				Шкаф питания ШП-2	1	2199		
12016				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18031321		
12017				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18031318		
12018				Электрический конвекторный обогреватель	4	н/д		
12019			г. Москва, проезд Серебрякова, СВАО вл. 11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.2 до ТП-4 луч А АПвВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=9,3	9,3		Кабельные линии 10 кВ	00-001179 от 11.09.2024
12020				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.4 яч.11 до ТП-4 луч Б АПвВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=8	8			
12021			г. Москва, СВАО, проезд Серебрякова, вл.11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.1 яч.6 до РП-1 с.1 яч.1 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36		Кабельные линии 10 кВ	00-001076 от 11.09.2024
12022				Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.1 яч.5 до РП-1 с.2 яч.4 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36			
12023				Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.2 яч.10 до РП-1 с.3 яч.7 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36			
12024				Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.2 яч.9 до РП-1 с.4 яч.10 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36			
12025				**ЖК "Акварели Митино"**				
12026	2	3	4	5	6	7	8	9
12027				**ТП-7.1**	-	-	-	-
12028				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41673 С-521588		
12029				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41675 С-511588		
12030				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
12031	-	-	г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	15430		
12032				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200014		
12033				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200014		
12034				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
12035				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
12036				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5129		
12037				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5130		
12038				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2635		
12039				**ТП-7.2**	-	-	-	-
12040				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41672 С-521588		
12041				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41674 С-511588		
12042				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	15428		
12043	-	-	г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	15427		
12044				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200015		
12045				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200015		
12046				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
12047				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
12048				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5131		
12049				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5135		
12050				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2630		
12051			г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч А до ТП-7.1 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575	575			
12052				Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч Б до ТП-7.1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575	575			
12053				Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч А до ТП-7.2 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315	315			
12054				Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч Б до ТП-7.2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315	315			
12055			г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
12056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
12057				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
12058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
12059				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
12060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
12061				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
12062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
12063				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-Паркинг В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177	177			
12064				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174	174			
12065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДНС В-2 АПвБШп(иг)-1 (4х120) L=230	230			
12066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
12067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
12068				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
12069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
12070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
12071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
12072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
12073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
12074				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174	174			
12075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-Паркинг В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177	177			
12076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДНС В-1 АПвБШп(иг)-1 (4х120) L=230	230			
12077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73	73			
12078				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73	73			
12079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78	78			
12080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78	78			
12081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74	74			
12082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74	74			
12083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
12084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
12085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198	198			
12086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198	198			
12087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195	195			
12088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195	195			
12089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186	186			
12090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186	186			
12091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73	73			
12092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73	73			
12093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78	78			
12094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78	78			
12095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74	74			
12096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74	74			
12097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			

12098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
12099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп(гр)-1 (4х240) L=198	198			
12100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп(гр)-1 (4х240) L=198	198			
12101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(гр)-1 (4х185) L=195	195			
12102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(гр)-1 (4х185) L=195	195			
12103				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(гр)-1 (4х185) L=186	186			
12104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(гр)-1 (4х185) L=186	186			
12105				**ЖК "Аквилон Бисайд"**				
12106	2	3	4	5	6	7	8	9
12107				**ТП-2**	-	-	-	-
12108				Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS	1	н/д		
12109				Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS	1	н/д		
12110				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	н/д		
12111				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	2211HГ062		
12112				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4862-1		
12113	-	-	г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4862-1		
12114				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2977		
12115				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	6173		
12116				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	2775		
12117				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	6174		
12118				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	2774		
12119				Обогреватель электрический	3	н/д		
12120				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4862-2		
12121				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	2773		
12122				Шкаф питания ШП	1	1034		
12123			г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.1 яч.9 до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415	415			
12124				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.2 яч.16 до ТП-2 луч В АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415	415			
12125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
12126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
12127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
12128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
12129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
12130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
12131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
12132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
12133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
12134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
12135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
12136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
12137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
12138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
12139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
12140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
12141			г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
12142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
12143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
12144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
12145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
12146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
12147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
12148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
12149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166	166			
12150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=166	166			
12151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166	166			
12152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=166	166			
12153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
12154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=169	169			
12155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
12156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=169	169			
12157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80			
12158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80			
12159				**Афи Алтуфьево**				
12160	2	3	4	5	6	7	8	9
12161				**РТП-17082**	-	-	-	-
12162				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1479538		
12163				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1479464		
12164				Линейная панель № 1	1	н/д		
12165				Линейная панель № 2	1	н/д		
12166				Линейная панель № 3	1	н/д		
12167				Линейная панель № 4	1	н/д		
12168				Секционная панель № 5	1	н/д		
12169				Линейная панель № 6	1	н/д		
12170	-	-	город Москва, район Отрадное, Нововладыкинский проезд, д.2, строен.5 (на земельном участке с кадастровым номером 77:02:0007003:126).	Линейная панель № 7	1	н/д		
12171				Линейная панель № 8	1	н/д		
12172				Линейная панель № 9	1	н/д		
12173				Разъединитель РВР-10	1	н/д		
12174				Разъединитель РВР-10	1	н/д		
12175				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д		
12176				Шкаф питания ШП	1	А-158		
12177				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
12178				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
12179				**ЖК "Счастье в Кузьминках"**				
12180	2	3	4	5	6	7	8	9
12181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(гр)-1 (4х240) L=95,45	95,45			
12182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(гр)-1 (4х240) L=95,45	95,45			
12183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБШп(гр)-1 (4х185) L=100,45	100,45			
12184			г. Москва, ЮВАО, ул. Зеленодольская, вл.41, корп.2, стр.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБШп(гр)-1 (4х185) L=100,45	100,45		Кабельные линии 0,4 кВ (770 м. ул. Зеленодольская, вл.41, корп.2, стр.2)	БП-000022 от 01.05.2024
12185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(гр)-1 (4х240) L=92,05	92,05			
12186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(гр)-1 (4х240) L=92,05	92,05			
12187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБШп(гр)-1 (4х185) L=97,05	97,05			
12188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБШп(гр)-1 (4х185) L=97,05	97,05			
12189				**ЖК "УНО Староконтевский"**				
12190	2	3	4	5	6	7	8	9
12191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-1 (вл.723465) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118,31	118,31			
12192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-1 (вл.723465) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118,31	118,31			
12193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-2 (вл.723465) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=93,54	93,54			
12194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-2 (вл.723465) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=93,54	93,54			
12195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-1 (вл.723466) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=59,16	59,16			
12196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-1 (вл.723466) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=59,16	59,16			
12197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-2 (вл.723466) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=89,98	89,98			
12198	77:09:0003012:4362	Кабельные линии 0,4кВ, Назначение: 1.1 Сооружения электроэнергетики	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коптево пер Старокоптевский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-2 (вл.723466) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=89,98	89,98		Кабельные линии 0,4кВ, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики протяженность 152м кадастровый номер:	БП-000037 от 04 04 2025

12199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-3 В-1 (вн.723467) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=152,38	152,38			
12200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-3 В-2 (вн.723467) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=128,63	128,63			
12201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-4 В-1 (вн.723468) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105,05	105,05			
12202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-4 В-2 (вн.723468) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=75,08	75,08			
12203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-5 В-1 (вн.723469) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=116,17	116,17			
12204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-5 В-2 (вн.723469) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=90,89	90,89			
12205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-6 В-1 (вн.723470) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=53,55	53,55			
12206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-6 В-2 (вн.723470) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=84,37	84,37			
12207				**ЖК "Реа Семи"**				
12208	2	3	4	5	6	7	8	9
12209				**ТП-31417**	-	-	-	-
12210				Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	1	2021-W40-3-0002	Оборудование ТП-31417 (строительный № 28127)	БГ-000038 от 04.04.2025
12211				Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	1	2021-W40-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	00-002126 от 28.03.2025
12212				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	1	СТ067-10-21-01	Оборудование ТП-31417 (строительный № 28127)	БГ-000038 от 04.04.2025
12213				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	1	СТ067-10-21-02	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	00-002127 от 28.03.2025
12214				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА	1	1458823	Оборудование ТП-31417 (строительный № 28127)	БГ-000038 от 04.04.2025
12215				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА	1	1458797	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА	00-002128 от 28.03.2025
12216				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	76721221	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
12217	-	-	г. Москва, пр-т Академика Сахарова д.7	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	76731221	Оборудование ТП-31417 (строительный № 28127)	БГ-000038 от 04.04.2025
12218				Шкаф питания ШП	1	70130721		
12219				Шкаф питания ШП	1	70120721	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
12220				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	70160721	Оборудование ТП-31417 (строительный № 28127)	БГ-000038 от 04.04.2025
12221				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	70150721	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
12222				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
12223				Модуль управления пожаротушением	1	н/д		
12224				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
12225				Узел пожарной сигнализации	1	н/д		
12226				Шинопровод-0,4 кВ от Т-1 до ГРЩ В-1 КХА-II 4000 А L=15	15		Оборудование ТП-31417 (строительный № 28127)	БГ-000038 от 04.04.2025
12227				Шинопровод-0,4 кВ от Т-2 до ГРЩ В-2 КХА-II 4000 А L=15	15		Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
12228			г. Москва, пр-т Академика Сахарова д.7	Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.1 до ТП-31417 луч А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=14	14		Кабельная линия10 кВ от РП28124 с.1 до ТП31417 (строительыай № 28127) луч А АПВВнг-10 3х(1х120/35) L=14	БП-000039 от 04.04.2025
12229				Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.2 до ТП-31417 луч Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=8	8		Кабельная линия 10 кВ	00-002131 от 28.03.2025
12230				**ЖК "Лайф Тайм"**				
12231	2	3	4	5	6	7	8	9
12232				**ТП-4**	-	-	-	-
12233				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	001672	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (1)	00-000252о от 04.03.2025
12234				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	001629	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (2)	00-000253о от 04.03.2025
12235				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16994	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-000254о от 04.03.2025
12236	-	-	г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16993	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-000255о от 04.03.2025
12237				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9070722	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000256о от 04.03.2025
12238				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9050722		
12239				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10990922		
12240				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10970922		
12241				Шкаф питания ШП	1	9820822		
12242				Шкаф питания ШП	1	9840822		
12243				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	н/д		
12244				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10910922		
12245				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
12246				**ТП-5**	-	-	-	-
12247				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	001673	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (1)	00-000257о от 04.03.2025
12248				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	001627	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (2)	00-000258о от 04.03.2025
12249				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16996	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-000259о от 04.03.2025
12250	-	-	г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16995	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-000260о от 04.03.2025
12251				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9040722	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000261о от 04.03.2025
12252				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9060722		
12253				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10960922		
12254				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	11000922		
12255				Шкаф питания ШП	1	9800822		
12256				Шкаф питания ШП	1	9830822		
12257				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	22820823		
12258				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	22810823		
12259				**ТП-6**	-	-	-	-
12260				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	001628	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (1)	00-000262о от 04.03.2025
12261				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	001671	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (2)	00-000263о от 04.03.2025
12262				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16992	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-000264о от 04.03.2025
12263				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16997	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-000265о от 04.03.2025
12264				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9030722	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000266о от 04.03.2025
12265				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9080722		
12266	-	-	г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10950922		
12267				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10980922		
12268				Шкаф питания ШП	1	9790822		
12269				Шкаф питания ШП	1	9810822		
12270				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10900922		
12271				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10940922		
12272				Панель нижого напряжения № РП-1	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002267 от 11.11.2025
12273				Панель нижого напряжения № РП-2	1	н/д		
12274				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
12275				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
12276				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
12277				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
12278			г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты до ТП-6 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=322	322		Кабельные линии 20 кВ	00-000251о от 04.03.2025
12279				Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты до ТП-6 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=322	322			
12280				Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч А до соед. муфты АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=317	317			
12281				Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч Б до соед. муфты АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=317	317			
12282				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=16	16			
12283				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=16	16			
12284				Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч А до ТП-5 луч А АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=11	11			
12285				Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч Б до ТП-5 луч Б АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=11	11			
12286			г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А РП-1 до ВРУ-Ш/ДОУ В-1 (каб.1) АППГшг(А)-HF-1 (4х240) L=78,54; АПвБШп-1 (4х240) L=45,15	123,69		Кабельные линии 0,4 кВ	00-002268 от 11.11.2025
12287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А РП-1 до ВРУ-Ш/ДОУ В-1 (каб.2) АППГшг(А)-HF-1 (4х240) L=78,54; АПвБШп-1 (4х240) L=45,15	123,69			
12288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б РП-2 до ВРУ-Ш/ДОУ В-2 (каб.1) АППГшг(А)-HF-1 (4х240) L=78,54; АПвБШп-1 (4х240) L=45,15	123,69			
12289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б РП-2 до ВРУ-Ш/ДОУ В-2 (каб.2) АППГшг(А)-HF-1 (4х240) L=78,54; АПвБШп-1 (4х240) L=45,15	123,69			
12290				**Афи Алтуфьево 2**				
12291	2	3	4	5	6	7	8	9
12292	-	-	г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером:	**КТП-1**	-	-	-	-
12293				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
12294	-	-	г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером:	**КТП-2**	-	-	-	-
12295				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
12296	-	-	г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером:	**КТП-3**	-	-	-	-
12297				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
12298			г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.6 до КТП-1 ААБГ-10 (3х70) L=200	200			
12299				Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.16 до КТП-2 ААБГ-10 (3х70) L=300	300			
12300				Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.7 до КТП-3 ААБГ-10 (3х50) L=10	10			
12301				**ЖК "Архитектор"**				
12302	2	3	4	5	6	7	8	9
12303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			

12316	77:06:0006001:12668	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 41 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 41 м, кадастровый номер 77:06:0006001:12668	00-002133 от 28.03.2025
12317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12331				**ЖК "Петровский Парк 2"**				
12332	2	3	4	5	6	7	8	9
12333				**РП-12286**	-	-	-	-
12334				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 1	1	97222	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 1	00-002205 от 27.10.2025
12335				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 2	1	97223	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 2	00-002206 от 27.10.2025
12336				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 3	1	97224	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 3	00-002207 от 27.10.2025
12337				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	1	97239	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	00-002208 от 27.10.2025
12338	-	-	Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	1	97240	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	00-002209 от 27.10.2025
12339				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	1	97241	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	00-002210 от 27.10.2025
12340				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002211 от 27.10.2025
12341				Узел учета электроэнергии	1	47084670-22		
12342				Узел учета электроэнергии	1	47084708-22		
12343				Узел учета электроэнергии	1	46153955-21		
12344				Узел учета электроэнергии	1	47084712-22		
12345				Узел учета электроэнергии	1	47084699-22		
12346				Узел учета электроэнергии	1	46154094-21		
12347				Шкаф АСКУЭ	1	б/и		
12348				**ТП-1**	-	-	-	-
12349				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024-W46-4-0203-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002400 от 29.05.2026
12350				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024-W46-4-0202-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002401 от 29.05.2026
12351				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	240724	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-002402 от 29.05.2026
12352	-	-	Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	240725	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-002403 от 29.05.2026
12353				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	12243991	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-1)	00-002404 от 29.05.2026
12354				Шкаф питания ШП	1	11243893		
12355				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	2411443264		
12356				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	12243992		
12357				Шкаф питания ШП	1	11243867		
12358				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	2411443260		
12359				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	10243793		
12360				**ТП-2**	-	-	-	-
12361				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024-W46-4-0205-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002405 от 29.05.2026
12362				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024-W46-4-0204-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002406 от 29.05.2026
12363				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	240726	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-002407 от 29.05.2026
12364	-	-	Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	240727	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-002408 от 29.05.2026
12365				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	12243993	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-2)	00-002409 от 29.05.2026
12366				Шкаф питания ШП	1	11243866		
12367				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	2411443274		
12368				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	12243994		
12369				Шкаф питания ШП	1	11243894		
12370				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	2411443259		
12371				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	10243840		
12372				Кабельная линия-10 кВ от РТП-12286 с.1 яч. 1 до ТП-1 луч А АПвПуг 3х(1х120/35) L=250	250		Кабельные линии 10 кВ	00-002410 от 29.05.2026
12373				Кабельная линия-10 кВ от РТП-12286 с.2 яч. 20 до ТП-1 луч Б АПвПуг 3х(1х120/35) L=250	250			
12374				Кабельная линия-10 кВ от РТП-12286 с.1 яч. 2 до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120/35) L=270	270			
12375			Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	Кабельная линия-10 кВ от РТП-12286 с.2 яч. 19 до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120/35) L=270	270			
12376				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120/35) L=20	20			
12377				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120/35) L=20	20			
12378				**ЖК "1-ый Ленинградский"**				
12379	2	3	4	5	6	7	8	9
12380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=178	178		КЛ 0,4 кВ от ТП 37004до ВРУ жилого корпуса №1, Магазина, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 526м, кадастровый номер 77:09:0006011:2628	00-002194 от 24.10.2025
12381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=178	178			
12382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=187	187			
12383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=187	187			
12384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=109	109			
12385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=109	109			
12386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=118	118			
12387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=118	118			
12388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=186	186			
12389	77:09:0006011:2628	КЛ 0,4 кВ от ТП 37004до ВРУ жилого корпуса №1, Магазина, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 526м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=186	186			
12390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=177	177			
12391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=177	177			
12392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
12393				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=172	172			
12394				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=108	108			
12395				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=116	116			
12396				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=179	179			
12397				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			
12398				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ (Магазин) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=218	218			
12399				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ (Магазин) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=208	208			
12400				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=122	122			
12401				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=122	122			
12402				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=116	116			
12403				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=116	116			
12404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=215	215			
12405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=215	215			
12406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=208	208			
12407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=208	208			
12408				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			

12409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=129	129			
12410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=203	203			
12411				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=203	203			
12412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=203	203			
12413	77:09:0006011:3562	Сети электроснабжения 0,4кВ от ТП-37005 до ВРУ жилого корпуса №2, Фонтана, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 649м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=203	203		Сети электроснабжения 0,4кВ от ТП-37005 до ВРУ жилого корпуса №2, Фонтана, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 649м, кадастровый номер 77:09:0006011:3562	00-002195 от 24.10.2025
12414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=149	149			
12415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=149	149			
12416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=149	149			
12417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=149	149			
12418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=158	158			
12419				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=158	158			
12420				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=151	151			
12421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=151	151			
12422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=108	108			
12423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=128	128			
12424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-8 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170			
12425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-8 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170			
12426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ВРУ-Фонтан АПвБбШв-1 (4х25) L=42	42			
12427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до БРП-НО-1 В-1 ВБбШв-1 (4х120) L=25	25			
12428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до БРП-НО-1 В-2 ВБбШв-1 (4х120) L=21	21			
12429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=96	96			
12430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=96	96			
12431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=87	87			
12432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=87	87			
12433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=163	163			
12434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=163	163			
12435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
12436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
12437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=121	121			
12438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=121	121			
12439	77:09:0006011:4618	Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-37006 до ВРУ жилого корпуса №3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 410м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=148	148		Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-37006 до ВРУ жилого корпуса №3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 410м, кадастровый номер 77:09:0006011:4618	00-002196 от 24.10.2025
12440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=148	148			
12441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=160	160			
12442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=160	160			
12443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=151	151			
12444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=151	151			
12445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=121	121			
12446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=111	111			
12447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=127	127			
12448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=154	154			
12449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=156	156			
12450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=147	147			
12451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=126	126			
12452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=126	126			
12453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=113	113			
12454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=113	113			
12455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=241	241			
12456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=241	241			
12457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=229	229			
12458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=229	229			
12459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=149	149			
12460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=149	149			
12461	77:09:0006011:5443	Сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ от ТП-37001 до ВРУ жилого корпуса №4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 422м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=143	143		Сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ от ТП-37001 до ВРУ жилого корпуса №4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 422м, кадастровый номер 77:09:0006011:5443	00-002197 от 24.10.2025
12462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=143	143			
12463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х95) L=106	106			
12464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х95) L=106	106			
12465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х95) L=99	99			
12466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х95) L=99	99			
12467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=148	148			
12468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=138	138			
12469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=249	249			

12470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=239	239			
12471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=145	145			
12472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=138	138			
12473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=104	104			
12474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=104	104			
12475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=87	87			
12476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=87	87			
12477				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=262	262			
12478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=262	262			
12479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=247	247			
12480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=247	247			
12481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=168	168			
12482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=168	168			
12483	77:09:0006011:6353	Наружные сети электроснабжения. Жилой корпус №5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 522м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=189	189		Наружные сети электроснабжения. Жилой корпус №5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 522м, кадастровый номер 77:09:0006011:6353	00-002198 от 24.10.2025
12484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=189	189			
12485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=122	122			
12486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=122	122			
12487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=144	144			
12488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=144	144			
12489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=151	151			
12490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=136	136			
12491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=273	273			
12492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=258	258			
12493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=161	161			
12494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=183	183			
12495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х185) L=109	109			
12496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х185) L=109	109			
12497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х185) L=91	91			
12498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х185) L=91	91			
12499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х185) L=220	220			
12500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х185) L=220	220			
12501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х185) L=238	238			
12502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х185) L=238	238			
12503	77:09:0006011:7273	Сеть электроснабжения корпуса 6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 304м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х185) L=123	123		Сеть электроснабжения корпуса 6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 304м, кадастровый номер 77:09:0006011:7273	00-002199 от 24.10.2025
12504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х185) L=123	123			
12505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х185) L=142	142			
12506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х185) L=142	142			
12507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБШв-1 (4х185) L=89	89			
12508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБШв-1 (4х185) L=72	72			
12509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБШв-1 (4х185) L=223	223			
12510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБШв-1 (4х185) L=241	241			
12511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБШв-1 (4х150) L=101	101			
12512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБШв-1 (4х150) L=119	119			
12513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=176,5	176,5			
12514	77:09:0006011:8100	Сети 0.4кВ ДОУ на 275 мест, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 282м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=176,5	176,5		Сети 0.4кВ ДОУ на 275 мест, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 282м, кадастровый номер 77:09:0006011:8100	00-002200 от 24.10.2025
12515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=152,5	152,5			
12516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=152,5	152,5			
12517	77:09:0006011:2631	КЛ 0,4 кВ от ТП37006 до Котельной, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 159м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=172	172		КЛ 0,4 кВ от ТП37006 до Котельной, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 159м, кадастровый номер 77:09:0006011:2631	00-002201 от 24.10.2025
12518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=162	162			
12519	77:09:0006011:8113	Сеть электроснабжения 04,кВ от ТП37004 до ВРУ ЛОС+КНС, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 222м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=220	220		Сеть электроснабжения 04,кВ от ТП37004 до ВРУ ЛОС+КНС, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 222м, кадастровый номер 77:09:0006011:8113	00-002226 от 28.11.2025
12520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=220	220			
12521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=226	226			
12522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=226	226			
12523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=220	220			
12524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=220	220			
12525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240)6 L=226	226			
12526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=226	226			
12527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-КНС-2 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=216	216			
12528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-КНС-2 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=224	224			
12529				**ДЦ "Таллер"**				
12530	2	3	4	5	6	7	8	9
12531				**ТП-10 кВ**	-			-
12532				Корпус подстанции	1	18161124	Корпус подстанции (1)	00-001223 от 23.10.2025
12533				Комплектное распределительное устройство RME DIDI	1	ZE-2023-W41-2-0014	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-001226 от 23.10.2025
12534				Комплектное распределительное устройство RME DIDI	1	ZE-2023-W41-2-0015	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-001227 от 23.10.2025
12535				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	2126210	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА (1)	00-001228 от 23.10.2025
12536				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	2126225	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА (2)	00-001229 от 23.10.2025
12537				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	2126209	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА (3)	00-001230 от 23.10.2025
12538				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	2126224	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА (4)	00-001231 от 23.10.2025
12539				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22251024		
12540	-	-	г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22241024		
12541				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22231024		
12542				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22221024	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001232 от 23.10.2025
12543				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	51921024		
12544				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	51931024		

12545				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	51951024		
12546				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	51941024		
12547				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	51801024		
12548				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	51811024		
12549				Панель учета электроэнергии	1	51121024		
12550				Панель учета электроэнергии	1	51131024		
12551				**ТП-6 кВ**	-	-	-	-
12552				Корпус подстанции	1	18161124	Корпус подстанции (2)	00-001233 от 23.10.2025
12553				Комплектное распределительное устройство RME DI	1	2024-W37-5-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI (1)	00-001234 от 23.10.2025
12554				Комплектное распределительное устройство RME DI	1	2024-W37-5-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI (2)	00-001235 от 23.10.2025
12555				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	7555	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (1)	00-001236 от 23.10.2025
12556				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	7556	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (2)	00-001237 от 23.10.2025
12557	-	-	г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	102720824	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001238 от 23.10.2025
12558				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	102730824		
12559				Установка компенсации реактивной мощности АУКРМ	1	103220924		
12560				Установка компенсации реактивной мощности АУКРМ	1	103230924		
12561				Ящик собственных нужд ЯСН	1	102531224		
12562				Ящик собственных нужд ЯСН	1	102541224		
12563				Панель учета электроэнергии	1	102750824		
12564				Панель учета электроэнергии	1	102740824		
12565			г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	Кабельная линия-10 кВ от РП-17118 с.1 яч.2 до ТП-10 кВ луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=700	700		Кабельные линии 10 кВ	00-001239 от 23.10.2025
12566				Кабельная линия-10 кВ от РП-17118 с.2 яч.23 до ТП-10 кВ луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=700	700			
12567			г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	Кабельная линия-6 кВ от ТП-3162 луч А яч.1а до ТП-6 кВ луч А АПвПуг 3х1(120/25) L=40	40		Кабельные линии 6 кВ	00-001240 от 23.10.2025
12568				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3162 луч Б яч.2а до ТП-6 кВ луч Б АПвПуг 3х1(120/25) L=40	40			
12569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=160	160			
12570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=160	160			
12571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=160	160			
12572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=160	160			
12573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=160	160			
12574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=160	160			
12575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=160	160			
12576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=160	160			
12577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х150) L=160	160			
12578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х150) L=160	160			
12579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х150) L=160	160			
12580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х150) L=160	160			
12581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF 4х240 L=190	190			
12587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF 4х240 L=190	190			
12588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х150) L=190	190			
12590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х150) L=190	190			
12591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х150) L=190	190			
12592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х150) L=190	190			
12593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-14 В-1 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х150) L=190	190			
12594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-14 В-1 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х150) L=190	190			
12595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-14 В-2 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х150) L=190	190			
12596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-14 В-2 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х150) L=190	190			
12597			г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001241 от 23.10.2025
12598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF 4х240 L=190	190			
12607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF 4х240 L=190	190			
12610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF 4х240 L=190	190			
12614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF 4х240 L=190	190			
12616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-12 В-1 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=160	160			
12618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-12 В-1 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=160	160			
12619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-12 В-2 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=160	160			
12620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-12 В-2 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=160	160			
12621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвВПшг(А)-HF (4х240) L=190	190			
12625				**Завод АО «ММП им. В.В. Чернышева»**				
12626	2	3	4	5	6	7	8	9
12627				**ТП-1А**	-	-	-	-
12628				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000708 от 25.05.2026
12629				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	224127	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000709 от 25.05.2026
12630				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000710 от 25.05.2026
12631				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
12632	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12633				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12634				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000711 от 25.05.2026
12635				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
12636				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
12637				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
12638				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12639				**ТП-2**	-	-	-	-
12640				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12641				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12642				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
12643				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12644				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
12645				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
12646				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000712 от 25.05.2026
12647				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
12648				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
12649				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
12650				Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
12651				Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д		
12652				Закрытое распределительное устройство ячейка № 13	1	н/д		
12653				Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	1	н/д		
12654				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000713 от 25.05.2026
12655				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000714 от 25.05.2026
12656				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000715 от 25.05.2026
12657	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000716 от 25.05.2026
12658				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000717 от 25.05.2026
12659				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	16	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000718 от 25.05.2026
12660				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
12661				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12662				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12663				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
12664				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
12665				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		

12666				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
12667				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
12668				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000719 от 25.05.2026
12669				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
12670				Панель низкого напряжения № 10	1	н/д		
12671				Панель низкого напряжения № 11	1	н/д		
12672				Панель низкого напряжения № 12	1	н/д		
12673				Панель низкого напряжения № 13	1	н/д		
12674				Панель низкого напряжения № 14	1	н/д		
12675				Панель низкого напряжения № 15	1	н/д		
12676				Панель низкого напряжения № 16	1	н/д		
12677				**ТП-3**	-	-	-	-
12678				Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА	1	349088	Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА	00-000720 от 25.05.2026
12679				Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА	00-000721 от 25.05.2026
12680				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12681				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12682				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
12683				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12684				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
12685				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
12686				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000722 от 25.05.2026
12687				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
12688				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
12689				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
12690	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
12691				Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д		
12692				Закрытое распределительное устройство ячейка № 13	1	н/д		
12693				Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	1	н/д		
12694				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12695				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12696				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
12697				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
12698				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
12699				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000723 от 25.05.2026
12700				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
12701				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
12702				Шкаф распределительный	1	н/д		
12703				Шкаф сигнализации ШС	1	н/д		
12704				Шкаф сигнализации ШС	1	н/д		
12705				**ТП-4**	-	-	-	-
12706				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000724 от 25.05.2026
12707				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000725 от 25.05.2026
12708				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000726 от 25.05.2026
12709				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 1	1	н/д		
12710				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 2	1	н/д		
12711				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 3	1	н/д		
12712				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 4	1	н/д		
12713				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 5	1	н/д		
12714				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	1	н/д		
12715				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	1	н/д		
12716				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	1	н/д	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-266	00-000727 от 25.05.2026
12717				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	1	н/д		
12718				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 10	1	н/д		
12719				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 11	1	н/д		
12720				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 12	1	н/д		
12721	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 13	1	н/д		
12722				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 14	1	н/д		
12723				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 15	1	н/д		
12724				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12725				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12726				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
12727				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
12728				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
12729				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
12730				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12731				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12732				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
12733				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
12734				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
12735				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000728 от 25.05.2026
12736				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12737				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12738				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
12739				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
12740				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
12741				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
12742				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
12743				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
12744				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
12745				Панель низкого напряжения № 10	1	н/д		
12746				Панель низкого напряжения № 11	1	н/д		
12747				**ТП-5**	-	-	-	-
12748				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000729 от 25.05.2026
12749				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000730 от 25.05.2026
12750				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000731 от 25.05.2026
12751				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12752				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12753				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
12754				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12755				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
12756				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000732 от 25.05.2026
12757				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
12758				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
12759				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
12760				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
12761				Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
12762				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12763				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12764				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
12765				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
12766				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
12767				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
12768				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
12769				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
12770	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
12771				Панель низкого напряжения № 10	1	н/д		
12772				Панель низкого напряжения № 11	1	н/д		
12773				Панель низкого напряжения № 12	1	н/д		
12774				Панель низкого напряжения № 13	1	н/д		
12775				Панель низкого напряжения № 14	1	н/д		
12776				Панель низкого напряжения № 15	1	н/д		
12777				Панель низкого напряжения № 16	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000733 от 25.05.2026
12778				Панель низкого напряжения № 17	1	н/д		
12779				Панель низкого напряжения № 18	1	н/д		
12780				Панель низкого напряжения № 19	1	н/д		
12781				Панель низкого напряжения № 20	1	н/д		
12782				Панель низкого напряжения № 21	1	н/д		
12783				Панель низкого напряжения № 22	1	н/д		
12784				Панель низкого напряжения № 23	1	н/д		
12785				Панель низкого напряжения № 24	1	н/д		
12786				Панель низкого напряжения № 25	1	н/д		
12787				Панель низкого напряжения № 26	1	н/д		
12788				Панель низкого напряжения № 27	1	н/д		
12789				Панель низкого напряжения № 28	1	н/д		
12790				Панель низкого напряжения № 29	1	н/д		
12791				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
12792				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
12793				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12794				**ТП-6**	-	-	-	-
12795				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000734 от 25.05.2026
12796				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000735 от 25.05.2026
12797				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000736 от 25.05.2026
12798				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000737 от 25.05.2026
12799				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000738 от 25.05.2026
12800				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000739 от 25.05.2026
12801				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12802				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12803				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
12804				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12805				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
12806				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
12807				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
12808				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
12809				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
12810				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
12811				Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
12812				Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д		
12813				Закрытое распределительное устройство ячейка № 13	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000740 от 25.05.2026
12814				Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	1	н/д		
12815				Закрытое распределительное устройство ячейка № 15	1	н/д		
12816				Закрытое распределительное устройство ячейка № 16	1	н/д		
12817				Закрытое распределительное устройство ячейка № 17	1	н/д		
12818				Закрытое распределительное устройство ячейка № 18	1	н/д		
12819				Закрытое распределительное устройство ячейка № 19	1	н/д		
12820				Закрытое распределительное устройство ячейка № 20	1	н/д		
12821				Закрытое распределительное устройство ячейка № 21	1	н/д		
12822				Закрытое распределительное устройство ячейка № 22	1	н/д		
12823				Закрытое распределительное устройство ячейка № 23	1	н/д		
12824				Закрытое распределительное устройство ячейка № 24	1	н/д		
12825				Закрытое распределительное устройство ячейка № 25	1	н/д		
12826				Закрытое распределительное устройство ячейка № 26	1	н/д		
12827				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12828	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12829				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
12830				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
12831				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
12832				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
12833				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
12834				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		

12835				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
12836				Панель низкого напряжения № 10	1	н/д		
12837				Панель низкого напряжения № 11	1	н/д		
12838				Панель низкого напряжения № 12	1	н/д		
12839				Панель низкого напряжения № 13	1	н/д		
12840				Панель низкого напряжения № 14	1	н/д		
12841				Панель низкого напряжения № 15	1	н/д		
12842				Панель низкого напряжения № 16	1	н/д		
12843				Панель низкого напряжения № 17	1	н/д		
12844				Панель низкого напряжения № 18	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000741 от 25.05.2026
12845				Панель низкого напряжения № 19	1	н/д		
12846				Панель низкого напряжения № 20	1	н/д		
12847				Панель низкого напряжения № 21	1	н/д		
12848				Панель низкого напряжения № 22	1	н/д		
12849				Панель низкого напряжения № 23	1	н/д		
12850				Панель низкого напряжения № 24	1	н/д		
12851				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12852				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12853				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
12854				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
12855				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
12856				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
12857				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
12858				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
12859				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
12860				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
12861				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12862				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12863				**ТП-7**	-	-	-	-
12864				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	00-000742 от 25.05.2026
12865				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000743 от 25.05.2026
12866				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12867				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12868				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000744 от 25.05.2026
12869				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12870				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
12871				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
12872	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12873				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12874				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
12875				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
12876				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
12877				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000745 от 25.05.2026
12878				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
12879				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
12880				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
12881				Панель низкого напряжения № 10	1	н/д		
12882				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
12883				**ТП-8**	-	-	-	-
12884				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	791	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000746 от 25.05.2026
12885				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	75	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000747 от 25.05.2026
12886				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	3103	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000748 от 25.05.2026
12887				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12888				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12889				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000749 от 25.05.2026
12890				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12891				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
12892				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
12893				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12894				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12895				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
12896				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
12897	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
12898				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
12899				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
12900				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
12901				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
12902				Панель низкого напряжения № 10	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000750 от 25.05.2026
12903				Панель низкого напряжения № 11	1	н/д		
12904				Панель низкого напряжения № 12	1	н/д		
12905				Панель низкого напряжения № 13	1	н/д		
12906				Панель низкого напряжения № 14	1	н/д		
12907				Панель низкого напряжения № 15	1	н/д		
12908				Панель низкого напряжения № 16	1	н/д		
12909				Панель низкого напряжения № 17	1	н/д		
12910				Панель низкого напряжения № 18	1	н/д		
12911				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
12912				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12913				**ТП-11**	-	-	-	-
12914				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000751 от 25.05.2026
12915				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000752 от 25.05.2026
12916				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12917				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12918				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
12919				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12920				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000753 от 25.05.2026
12921				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
12922				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
12923				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
12924				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
12925				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
12926	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12927				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12928				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
12929				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
12930				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
12931				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
12932				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000754 от 25.05.2026
12933				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
12934				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
12935				Панель низкого напряжения № 10	1	н/д		
12936				Панель низкого напряжения № 11	1	н/д		
12937				Панель низкого напряжения № 12	1	н/д		
12938				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12939				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12940				**ТП-12**	-	-	-	-
12941				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	9723	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000755 от 25.05.2026
12942				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	1400	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000756 от 25.05.2026
12943				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12944				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12945				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
12946				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12947				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
12948				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
12949				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
12950				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000757 от 25.05.2026
12951				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
12952				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
12953				Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
12954				Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д		
12955				Закрытое распределительное устройство ячейка № 13	1	н/д		
12956				Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	1	н/д		
12957				Закрытое распределительное устройство ячейка № 15	1	н/д		
12958				Закрытое распределительное устройство ячейка № 16	1	н/д		
12959				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12960				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12961				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
12962	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
12963				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
12964				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
12965				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
12966				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
12967				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
12968				Панель низкого напряжения № 10	1	н/д		
12969				Панель низкого напряжения № 11	1	н/д		
12970				Панель низкого напряжения № 12	1	н/д		
12971				Панель низкого напряжения № 13	1	н/д		
12972				Панель низкого напряжения № 14	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000758 от 25.05.2026
12973				Панель низкого напряжения № 15	1	н/д		
12974				Панель низкого напряжения № 16	1	н/д		
12975				Панель низкого напряжения № 17	1	н/д		
12976				Панель низкого напряжения № 18	1	н/д		
12977				Панель низкого напряжения № 19	1	н/д		
12978				Панель низкого напряжения № 20	1	н/д		
12979				Панель низкого напряжения № 21	1	н/д		
12980				Панель низкого напряжения № 22	1	н/д		
12981				Панель низкого напряжения № 23	1	н/д		
12982				Панель низкого напряжения № 24	1	н/д		
12983				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12984				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12985				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
12986				**ТП-13**	-	-	-	-
12987				Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	1	38539	Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	00-000759 от 25.05.2026
12988				Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	1	5258	Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	00-000760 от 25.05.2026
12989				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	20298	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000761 от 25.05.2026
12990				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12991				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12992				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
12993				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
12994				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
12995				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
12996				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
12997				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
12998				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
12999	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 10	1	н/д		
13000				Панель низкого напряжения № 11	1	н/д		
13001				Панель низкого напряжения № 12	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000762 от 25.05.2026
13002				Панель низкого напряжения № 13	1	н/д		
13003				Панель низкого напряжения № 14	1	н/д		
13004				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13005				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13006				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
13007				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
13008				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
13009				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
13010				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
13011				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
13012				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13013				**ТП-14**	-	-	-	-
13014				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	00-000763 от 25.05.2026
13015				Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА	1	448031	Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА	00-000764 от 25.05.2026
13016				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
13017				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
13018				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
13019				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		

13020				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
13021				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000765 от 25.05.2026
13022				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
13023				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
13024				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
13025	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
13026				Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
13027				Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д		
13028				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13029				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13030				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
13031				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
13032				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
13033				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000766 от 25.05.2026
13034				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
13035				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
13036				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
13037				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13038				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13039				**ТП-15**	-	-	-	-
13040				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000767 от 25.05.2026
13041				Силовой масляный трансформатор ТСМА-320 кВА	1	13767	Силовой масляный трансформатор ТСМА-320 кВА	00-000768 от 25.05.2026
13042				Силовой масляный трансформатор ТМУ-320 кВА	1	701953	Силовой масляный трансформатор ТМУ-320 кВА	00-000769 от 25.05.2026
13043				Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-320кВА	00-000770 от 25.05.2026
13044				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 1	1	н/д		
13045				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 2	1	н/д		
13046				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 3	1	н/д	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-266	00-000771 от 25.05.2026
13047				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 4	1	н/д		
13048	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 5	1	н/д		
13049				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	1	н/д		
13050				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13051				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13052				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
13053				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
13054				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13055				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13056				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000772 от 25.05.2026
13057				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13058				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13059				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
13060				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
13061				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13062				**ТП-17**	-	-	-	-
13063				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000773 от 25.05.2026
13064				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000774 от 25.05.2026
13065				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
13066				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
13067				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
13068				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000775 от 25.05.2026
13069				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
13070				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
13071				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
13072				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13073				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13074	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
13075				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
13076				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
13077				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
13078				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
13079				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000776 от 25.05.2026
13080				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
13081				Панель низкого напряжения № 10	1	н/д		
13082				Панель низкого напряжения № 11	1	н/д		
13083				Панель низкого напряжения № 12	1	н/д		
13084				Панель низкого напряжения № 13	1	н/д		
13085				Панель низкого напряжения № 14	1	н/д		
13086				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13087				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13088				**ТП-18**	-	-	-	-
13089				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000777 от 25.05.2026
13090				Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	1	1178	Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	00-000778 от 25.05.2026
13091				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13092				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13093				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
13094				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
13095	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
13096				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
13097				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000779 от 25.05.2026
13098				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
13099				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
13100				Панель низкого напряжения № 10	1	н/д		
13101				Панель низкого напряжения № 11	1	н/д		
13102				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13103				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13104				**ТП-19**	-	-	-	-
13105				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	9707	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000780 от 25.05.2026
13106				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000781 от 25.05.2026
13107				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13108				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13109				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
13110				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
13111				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
13112				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
13113				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
13114				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
13115				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
13116				Панель низкого напряжения № 10	1	н/д		
13117				Панель низкого напряжения № 11	1	н/д		
13118				Панель низкого напряжения № 12	1	н/д		
13119				Панель низкого напряжения № 13	1	н/д		
13120	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 14	1	н/д		
13121				Панель низкого напряжения № 15	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000782 от 25.05.2026
13122				Панель низкого напряжения № 16	1	н/д		
13123				Панель низкого напряжения № 17	1	н/д		
13124				Панель низкого напряжения № 18	1	н/д		
13125				Панель низкого напряжения № 19	1	н/д		
13126				Панель низкого напряжения № 20	1	н/д		
13127				Панель низкого напряжения № 21	1	н/д		
13128				Панель низкого напряжения № 22	1	н/д		
13129				Панель низкого напряжения № 23	1	н/д		
13130				Панель низкого напряжения № 24	1	н/д		
13131				Панель низкого напряжения № 25	1	н/д		
13132				Панель низкого напряжения № 26	1	н/д		
13133				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13134				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13135				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13136				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13137				**ТП-20**	-	-	-	-
13138				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	6126	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	00-000783 от 25.05.2026
13139				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	6121	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	00-000784 от 25.05.2026
13140				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000785 от 25.05.2026
13141				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13142				Комплектное распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
13143				Комплектное распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
13144				Комплектное распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
13145				Комплектное распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
13146				Комплектное распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
13147				Комплектное распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
13148				Комплектное распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
13149				Комплектное распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
13150				Комплектное распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
13151				Комплектное распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
13152				Комплектное распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
13153				Комплектное распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д	Комплектное распределительное устройство	00-000786 от 25.05.2026
13154				Комплектное распределительное устройство ячейка № 13	1	н/д		
13155	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Комплектное распределительное устройство ячейка № 14	1	н/д		
13156				Комплектное распределительное устройство ячейка № 15	1	н/д		
13157				Комплектное распределительное устройство ячейка № 16	1	н/д		
13158				Комплектное распределительное устройство ячейка № 17	1	н/д		
13159				Комплектное распределительное устройство ячейка № 18	1	н/д		
13160				Комплектное распределительное устройство ячейка № 19	1	н/д		
13161				Комплектное распределительное устройство ячейка № 20	1	н/д		
13162				Комплектное распределительное устройство ячейка № 21	1	н/д		
13163				Комплектное распределительное устройство ячейка № 22	1	н/д		
13164				Комплектное распределительное устройство ячейка № 23	1	н/д		
13165				Комплектное распределительное устройство ячейка № 24	1	н/д		
13166				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13167				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13168				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13169				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000787 от 25.05.2026
13170				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13171				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13172				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13173				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13174				**ТП-23**	-	-	-	-
13175				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	8224	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000788 от 25.05.2026
13176				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	7688	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000789 от 25.05.2026
13177				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 1	1	н/д		
13178				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 2	1	н/д		
13179				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 3	1	н/д		
13180				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 4	1	н/д		
13181				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 5	1	н/д		
13182				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	1	н/д		
13183				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	1	н/д		
13184				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	1	н/д		
13185				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	1	н/д	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-266	00-000792 от 25.05.2026
13186				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 10	1	н/д		

13187	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 11	1	н/д		
13188				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 12	1	н/д		
13189				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 13	1	н/д		
13190				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 14	1	н/д		
13191				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 15	1	н/д		
13192				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 16	1	н/д		
13193				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 17	1	н/д		
13194				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 18	1	н/д		
13195				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000790 от 25.05.2026
13196				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13197				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000791 от 25.05.2026
13198				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13199				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13200				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13201				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13202				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13203				**ТП-24**	-	-	-	-
13204				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	8212	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000793 от 25.05.2026
13205				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	25	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000794 от 25.05.2026
13206				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000795 от 25.05.2026
13207	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13208				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000796 от 25.05.2026
13209				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13210				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13211				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13212				**ТП-25**	-	-	-	-
13213				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000797 от 25.05.2026
13214				Силовой масляный трансформатор ТМВМ-1000 кВА	1	701322	Силовой масляный трансформатор ТМВМ-1000 кВА	00-000798 от 25.05.2026
13215				Силовой масляный трансформатор ТМВМ-1000 кВА	1	701513	Силовой масляный трансформатор ТМВМ-1000 кВА	00-000799 от 25.05.2026
13216				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000800 от 25.05.2026
13217				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13218				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
13219				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
13220				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
13221				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
13222				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
13223	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
13224				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
13225				Панель низкого напряжения № 10	1	н/д		
13226				Панель низкого напряжения № 11	1	н/д		
13227				Панель низкого напряжения № 12	1	н/д		
13228				Панель низкого напряжения № 13	1	н/д		
13229				Панель низкого напряжения № 14	1	н/д		
13230				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13231				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13232				Панель низкого напряжения № 15	1	н/д		
13233				Панель низкого напряжения № 16	1	н/д		
13234				Шкаф распределительный	1	н/д		
13235				**ТП-26**	-	-	-	-
13236				Силовой масляный трансформатор ТМУ-320 кВА	1	701954	Силовой масляный трансформатор ТМУ-320 кВА	00-000801 от 25.05.2026
13237				Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА	00-000802 от 25.05.2026
13238				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 1	1	н/д	Комплектное распределительное устройство	00-000803 от 25.05.2026
13239				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 2	1	н/д		
13240				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 3	1	н/д		
13241				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 4	1	н/д		
13242				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 5	1	н/д		
13243				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 6	1	н/д		
13244				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 7	1	н/д		
13245				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 8	1	н/д		
13246				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 9	1	н/д		
13247				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 10	1	н/д		
13248				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 11	1	н/д		
13249				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 12	1	н/д		
13250				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 13	1	н/д		
13251				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 14	1	н/д		
13252	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 15	1	н/д		
13253				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 16	1	н/д		
13254				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 17	1	н/д		
13255				Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 18	1	н/д		
13256				Комплектное распределительное устройство К-104 ячейка № 19	1	н/д		
13257				Комплектное распределительное устройство К-104 ячейка № 20	1	н/д		
13258				Комплектное распределительное устройство К-104 ячейка № 21	1	н/д		
13259				Комплектное распределительное устройство К-104 ячейка № 22	1	н/д		
13260				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000804 от 25.05.2026
13261				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13262				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
13263				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
13264				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
13265				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
13266				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13267				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13268				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
13269				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
13270				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
13271				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13272				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13273				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
13274				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
13275				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13276				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13277				**ТП-27**	-	-	-	-
13278				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000805 от 25.05.2026
13279				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
13280				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
13281				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
13282				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
13283				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
13284	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
13285				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
13286				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
13287				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
13288				Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
13289				Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д		
13290				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000806 от 25.05.2026
13291				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13292				**ТП-28**	-	-	-	-
13293				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000807 от 25.05.2026
13294				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000808 от 25.05.2026
13295				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13296				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
13297	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
13298				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
13299				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
13300				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
13301				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
13302				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13303				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13304				**ТП-30**	-	-	-	-
13305				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000809 от 25.05.2026
13306				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000810 от 25.05.2026
13307				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000811 от 25.05.2026
13308				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13309				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
13310	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
13311				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
13312				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
13313				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
13314				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
13315				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
13316				Панель низкого напряжения № 10	1	н/д		
13317				**ТП-31**	-	-	-	-
13318				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9974	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000812 от 25.05.2026
13319				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	211695	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000813 от 25.05.2026
13320				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000814 от 25.05.2026
13321	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13322				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000815 от 25.05.2026
13323				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13324				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13325				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13326				**ТП-32**	-	-	-	-
13327				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	203746	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000816 от 25.05.2026
13328				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	244284	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000817 от 25.05.2026
13329	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000818 от 25.05.2026
13330				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13331				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000819 от 25.05.2026
13332				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13333				**ТП-33**	-	-	-	-
13334				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	203824	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000820 от 25.05.2026
13335				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	204032	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000821 от 25.05.2026
13336	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000822 от 25.05.2026
13337				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13338				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000823 от 25.05.2026
13339				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13340				**ТП-34**	-	-	-	-

13341				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	14	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000824 от 25.05.2026
13342				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	22	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000825 от 25.05.2026
13343				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000826 от 25.05.2026
13344	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13345				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13346				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13347				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000827 от 25.05.2026
13348				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13349				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13350				**ТП-35**	-	-	-	-
13351				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	16	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000828 от 25.05.2026
13352				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	204048	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000829 от 25.05.2026
13353				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000830 от 25.05.2026
13354				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13355				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13356	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13357				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13358				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13359				Шкаф питания ШП	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000831 от 25.05.2026
13360				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13361				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13362				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13363				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13364				**ТП-36**	-	-	-	-
13365				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	20	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000832 от 25.05.2026
13366				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	18411	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000833 от 25.05.2026
13367				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000834 от 25.05.2026
13368				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13369				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13370	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13371				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13372				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000835 от 25.05.2026
13373				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13374				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13375				Шкаф распределительный	1	н/д		
13376				**ТП-37**	-	-	-	-
13377				Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	1	765	Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	00-000836 от 25.05.2026
13378				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	31	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000837 от 25.05.2026
13379				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000838 от 25.05.2026
13380	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13381				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13382				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13383				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000839 от 25.05.2026
13384				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13385				Шкаф распределительный	1	н/д		
13386				**ТП-38**	-	-	-	-
13387				Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	1	217380	Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	00-000840 от 25.05.2026
13388				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	307205	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000841 от 25.05.2026
13389				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000842 от 25.05.2026
13390	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13391				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13392				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13393				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000843 от 25.05.2026
13394				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13395				Шкаф распределительный	1	н/д		
13396				**ТП-41**	-	-	-	-
13397				Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	1	270681	Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	00-000844 от 25.05.2026
13398				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	270707	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000845 от 25.05.2026
13399				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000846 от 25.05.2026
13400				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13401				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13402				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13403	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
13404				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13405				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13406				Шкаф распределительный	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000847 от 25.05.2026
13407				Шкаф распределительный	1	н/д		
13408				Шкаф распределительный	1	н/д		
13409				Шкаф распределительный	1	н/д		
13410				Шкаф распределительный	1	н/д		
13411				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13412				**ТП-42**	-	-	-	-
13413				Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	1	216248	Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	00-000848 от 25.05.2026
13414				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000849 от 25.05.2026
13415	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000850 от 25.05.2026
13416				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13417				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000851 от 25.05.2026
13418				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13419				**ТП-43**	-	-	-	-
13420				Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	1	222952	Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	00-000852 от 25.05.2026
13421				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	224249	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000853 от 25.05.2026
13422				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 1	1	н/д		
13423				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 2	1	н/д		
13424				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 3	1	н/д		
13425				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 4	1	н/д		
13426				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 5	1	н/д		
13427				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	1	н/д		
13428				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	1	н/д		
13429				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	1	н/д		
13430				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	1	н/д		
13431				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 10	1	н/д		
13432				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 11	1	н/д		
13433				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 12	1	н/д	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-266	00-000856 от 25.05.2026
13434				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 13	1	н/д		
13435	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 14	1	н/д		
13436				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 15	1	н/д		
13437				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 16	1	н/д		
13438				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 17	1	н/д		
13439				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 18	1	н/д		
13440				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 19	1	н/д		
13441				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 20	1	н/д		
13442				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 21	1	н/д		
13443				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 22	1	н/д		
13444				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 23	1	н/д		
13445				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000854 от 25.05.2026
13446				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13447				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13448				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13449				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13450				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000855 от 25.05.2026
13451				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13452				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13453				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13454				**ТП-44**	-	-	-	-
13455				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000949 от 25.05.2026
13456				Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	00-000857 от 25.05.2026
13457	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000858 от 25.05.2026
13458				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000859 от 25.05.2026
13459				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13460				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13461				**ТП-44А**	-	-	-	-
13462				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000860 от 25.05.2026
13463				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000861 от 25.05.2026
13464				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000862 от 25.05.2026
13465				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13466				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13467				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13468				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13469				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13470				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13471				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13472				Комплектное распределительное устройство RM-6 1	1	н/д	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	00-000863 от 25.05.2026
13473				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13474				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13475				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13476				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13477				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13478				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13479				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13480				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13481	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО	00-000864 от 25.05.2026
13482				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
13483				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13484				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13485				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д		
13486				Панель низкого напряжения № 4	1	н/д		
13487				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
13488				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
13489				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
13490				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
13491				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	ЭНП00007545-01	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000865 от 25.05.2026
13492				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	н/д		
13493				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	н/д		
13494				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
13495				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
13496				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
13497				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
13498				Ящик управления обогревом ЯУО	1	н/д		
13499				Ящик управления обогревом ЯУО	1	н/д		

13500				**ТП-45**	-	-	-	-
13501				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	227979	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000866 от 25.05.2026
13502				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	228142	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000867 от 25.05.2026
13503				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000868 от 25.05.2026
13504				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13505	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13506				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13507				Шкаф распределительный	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000869 от 25.05.2026
13508				Шкаф распределительный	1	н/д		
13509				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13510				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13511				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13512				**ТП-46**	-	-	-	-
13513				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	23577	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000870 от 25.05.2026
13514				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	23409	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000871 от 25.05.2026
13515	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000872 от 25.05.2026
13516				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13517				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000873 от 25.05.2026
13518				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13519				**ТП-48**	-	-	-	-
13520				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	236267	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000874 от 25.05.2026
13521				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	258977	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000875 от 25.05.2026
13522				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000877 от 25.05.2026
13523				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13524				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13525	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13526				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000876 от 25.05.2026
13527				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13528				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13529				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13530				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13531				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13532				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13533				**ТП-49**	-	-	-	-
13534				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	236266	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000878 от 25.05.2026
13535				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	237019	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000879 от 25.05.2026
13536				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000881 от 25.05.2026
13537				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13538	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13539				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13540				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000880 от 25.05.2026
13541				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13542				Шкаф распределительный	1	н/д		
13543				Шкаф распределительный	1	н/д		
13544				**ТП-50**	-	-	-	-
13545				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	1	339036	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	00-000882 от 25.05.2026
13546				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	1	338112	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	00-000883 от 25.05.2026
13547				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000884 от 25.05.2026
13548				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13549	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13550				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13551				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13552				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000885 от 25.05.2026
13553				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(УКМ58)	1	0507011		
13554				Шкаф распределительный	1	н/д		
13555				**ТП-539**	-	-	-	-
13556				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 1	1	н/д		
13557				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 3	1	н/д		
13558				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 5	1	н/д		
13559				Комплектное распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
13560				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 13	1	н/д		
13561				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 15	1	н/д		
13562				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 17	1	н/д		
13563				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 19	1	н/д		
13564				Комплектное распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
13565				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 8	1	н/д		
13566				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 10	1	н/д		
13567				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 12	1	н/д		
13568				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 14	1	н/д		
13569	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 16	1	н/д	Комплектное распределительное устройство	00-000886 от 25.05.2026
13570				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 18	1	н/д		
13571				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 20	1	н/д		
13572				Комплектное распределительное устройство ячейка № 22	1	н/д		
13573				Комплектное распределительное устройство ячейка № 25	1	н/д		
13574				Комплектное распределительное устройство ячейка № 27	1	н/д		
13575				Комплектное распределительное устройство ячейка № 29	1	н/д		
13576				Комплектное распределительное устройство ячейка № 31	1	н/д		
13577				Комплектное распределительное устройство ячейка № 33	1	н/д		
13578				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 39	1	н/д		
13579				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 41	1	н/д		
13580				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 43	1	н/д		
13581				Комплектное распределительное устройство ячейка № 28	1	н/д		
13582				Комплектное распределительное устройство ячейка № 30	1	н/д		
13583				Комплектное распределительное устройство ячейка № 32	1	н/д		
13584				Комплектное распределительное устройство ячейка № 34	1	н/д		
13585				Комплектное распределительное устройство ячейка № 36	1	н/д		
13586				Комплектное распределительное устройство ячейка № 38	1	н/д		
13587				Комплектное распределительное устройство ячейка № 40	1	н/д		
13588				Комплектное распределительное устройство ячейка № 42	1	н/д		
13589				Комплектное распределительное устройство ячейка № 44	1	н/д		
13590				Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.3 до ТП-13 Т-2 СБ-10 (3х70) L=78	78		Кабельная линия 6 кВ (1)	00-000887 от 25.05.2026
13591				Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.5 до ТП-13 Т-1 СБ (3х70) L=64	64			
13592				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.2 до ТП-19 Т-2 СБ (3х70) L=282	282		Кабельная линия 6 кВ (2)	00-000888 от 25.05.2026
13593				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.3 до ТП-19 Т-1 СБ (3х70) L=282	282		Кабельная линия 6 кВ (3)	00-000889 от 25.05.2026
13594				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.21 до ТП-14 яч.8 СБ (3х70) L=423	423		Кабельная линия 6 кВ (4)	00-000890 от 25.05.2026
13595				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.1 яч.5 до ТП-4 яч.15 АСБ-10 (3х95) L=141	141		Кабельная линия 6 кВ (5)	00-000891 от 25.05.2026
13596				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.6 до ТП-38 Т-1 АСБ (3х95) L=282	282		Кабельная линия 6 кВ (6)	00-000892 от 25.05.2026
13597				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.7 до ТП-38 Т-2 АСБ (3х95) L=282	282			
13598				Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.12 до эл. Двигатель №4 "Котельная" АСБ (3х95) L=50	50		Кабельная линия 6 кВ (7)	00-000893 от 25.05.2026
13599				Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.2 до эл. Двигатель №1 "Котельная" АСБ (3х95) L=50	50			
13600				Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.2 яч.8 до эл. Двигатель №2 "Котельная" АСБ (3х95) L=50	50			
13601				Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.2 яч.9 до эл. Двигатель №3 "Котельная" АСБ (3х95) L=50	50			
13602				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.1 яч.7 до ТП-15 яч.3 АСБ (3х120) L=494	494		Кабельная линия 6 кВ (8)	00-000894 от 25.05.2026
13603				Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.14 до ТП-15 (каб2.2) АСБ (3х120) L=564	564			
13604				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.5 до ТП-8 яч.6 (каб2.2) АСБ (3х120) L=381	381		Кабельная линия 6 кВ (9)	00-000895 от 25.05.2026
13605				Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.2 яч.9 до ТП-18 Т-1 (каб1.1) АСБ (3х120) L=141	141			
13606				Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.2 яч.9 до ТП-18 Т-1 (каб2.2) АСБ (3х120) L=141	141			
13607				Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.2 яч.16 до ТП-28 Т-1 (каб1.1) АСБ (3х120) L=106	106			
13608				Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.2 яч.16 до ТП-28 Т-1 (каб2.2) АСБ (3х120) L=106	106			
13609				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.2 яч.12 до ТП-5 яч.9 (каб1.1) СБ (3х120) L=409	409		Кабельная линия 6 кВ (10)	00-000896 от 25.05.2026
13610				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.2 яч.12 до ТП-5 яч.9 (каб2.2) СБ (3х120) L=409	409			
13611				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.2 яч.12 до ТП-5 яч.9 (каб3.3) СБ (3х120) L=409	409		Кабельная линия 6 кВ (11)	00-000897 от 25.05.2026
13612				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.2 яч.10 до ТП-19 Т-3 СБ (3х120) L=212	212			
13613				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.4 до ТП-6 яч.19 (каб1.1) СБ (3х120) L=564	564		Кабельная линия 6 кВ (12)	00-000898 от 25.05.2026
13614				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.4 до ТП-6 яч.19 (каб2.2) СБ (3х120) L=564	564			
13615				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.10 до ТП-539 яч.36 (каб1.1) СБ (3х120) L=268	268			
13616				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.10 до ТП-539 яч.36 (каб2.2) СБ (3х120) L=268	268			
13617				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.10 до ТП-539 яч.36 (каб3.3) СБ (3х120) L=268	268		Кабельная линия 6 кВ (13)	00-000899 от 25.05.2026
13618				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.24 до ТП-539 яч.14 (каб1.1) СБ (3х120) L=247	247			
13619				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.1 яч.9 до ТП-539 яч.42 (каб1.1) СБ (3х240) L=268	268		Кабельная линия 6 кВ (14)	00-000900 от 25.05.2026
13620				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.1 яч.9 до ТП-539 яч.42 (каб2.2) СБ (3х240) L=268	268			
13621				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.1 яч.9 до ТП-539 яч.42 (каб3.3) СБ (3х240) L=268	268			
13622				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.1 яч.1 до ТП-7 яч.1 АСБ (3х150) L=254	254		Кабельная линия 6 кВ (15)	00-000901 от 25.05.2026
13623				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.1 яч.2 до ТП-539 яч.22 (каб1.1) АСБ (3х150) L=353	353			
13624				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.1 яч.2 до ТП-539 яч.22 (каб2.2) АСБ (3х150) L=353	353			
13625				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.14 до ТП-8 яч.2 (каб2.2) АСБ (3х150) L=173	173			
13626				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.2 яч.15 до ТП-31 Т-1 АСБ (3х150) L=282	282		Кабельная линия 6 кВ (16)	00-000902 от 25.05.2026

13627			Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.2 яч.18 до ТП-31 Т-2 АСБ (3х150) L=381	381				
13628			Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.5 до ТП-8 яч.6 (каб.1) СБ (3х50) L=381	381		Кабельная линия 6 кВ (17)	00-000903 от 25.05.2026	
13629			Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.2 яч.12 до ТП-6 яч.15 (каб.1) СБ (3х95) L=339	339		Кабельная линия 6 кВ (18)	00-000904 от 25.05.2026	
13630			Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.2 яч.12 до ТП-6 яч.15 (каб.2) СБ (3х95) L=339	339		Кабельная линия 6 кВ (19)	00-000905 от 25.05.2026	
13631			Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.14 до ТП-8 яч.2 (каб.1) СБ (3х95) L=173	173		Кабельная линия 6 кВ (20)	00-000906 от 25.05.2026	
13632			Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.1 яч.13 до ТП-7 яч.5 СБ (3х150) L=212	212		Кабельная линия 6 кВ (21)	00-000907 от 25.05.2026	
13633			Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.20 до ТП-11 яч.8 СБ (3х150) L=508	508		Кабельная линия 6 кВ (22)	00-000908 от 25.05.2026	
13634			Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.6 до ТП-29 Т-1 АСБ (3х70) L=705	705		Кабельная линия 6 кВ (23)	00-000909 от 25.05.2026	
13635			Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.14 до ТП-15 (каб.1) АСБ (3х70) L=564	564				
13636			Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.1 яч.2 до ТП-18 Т-2 АСБ (3х70) L=170	170				
13637			Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.1 яч.5 до ТП-25 Т-2 АСБ (3х70) L=311	311		Кабельная линия 6 кВ (24)	00-000910 от 25.05.2026	
13638			Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.2 яч.13 до ТП-25 Т-1 АСБ (3х70) L=311	311				
13639			Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.1 яч.6 до ТП-50 Т-2 АСБ2Л-10 (3х70) L=1128	1128		Кабельная линия 6 кВ (25)	00-000911 от 25.05.2026	
13640			Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.2 яч.5 до ТП-50 Т-1 АСБ2Л-10 (3х70) L=1128	1128		Кабельная линия 6 кВ (26)	00-000912 от 25.05.2026	
13641			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.20 до ТП-44А с.1 яч.3 АСБ2Л-10 (3х240) L=71	71		Кабельная линия 6 кВ (27)	00-000913 от 25.05.2026	
13642			Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.2 яч.10 до ТП-44А с.1 яч.1 АСБ2Л-10 (3х240) L=282	282		Кабельная линия 6 кВ (28)	00-000914 от 25.05.2026	
13643			Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.4 яч.44 до ТП-44А с.2 яч.1 АСБ2Л-10 (3х240) L=282	282		Кабельная линия 6 кВ (29)	00-000915 от 25.05.2026	
13644			Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 Т-1 до ТП-43 с.1 яч.12 ААБ (3х185) L=247	247		Кабельная линия 6 кВ (30)	00-000916 от 25.05.2026	
13645			Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.1 яч.10 до ТП-20 яч.10 (каб.1) ААБ (3х185) L=423	423		Кабельная линия 6 кВ (31)	00-000917 от 25.05.2026	
13646			Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.1 яч.10 до ТП-20 яч.10 (каб.2) ААБ (3х185) L=423	423				
13647			Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.6 до ТП-539 яч.20 (каб.1) ААБ (3х185) L=1269	1269				
13648			Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.6 до ТП-539 яч.20 (каб.2) ААБ (3х185) L=1269	1269				
13649			Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.4 до ТП-539 яч.21 (каб.1) ААБ (3х240) L=353	353				
13650			Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.4 до ТП-539 яч.21 (каб.2) ААБ (3х240) L=353	353				
13651			Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.8 до ТП-28 Т-1 ААБ (3х240) L=141	141				
13652			Кабельная линия-6 кВ от ТП-17 с.1 яч.2 до ТП-539 яч.5 ААВГ (3х240) L=1340	1340		Кабельная линия 6 кВ (32)	00-000918 от 25.05.2026	
13653			Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.1 яч.20 до ТП-539 яч.43 (каб.1) ААБ (3х240) L=987	987		Кабельная линия 6 кВ (33)	00-000919 от 25.05.2026	
13654			Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.1 яч.20 до ТП-539 яч.43 (каб.2) ААБ (3х240) L=987	987				
13655			Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.1 яч.6 до ТП-539 яч.32 АСБ (3х240) L=635	635		Кабельная линия 6 кВ (34)	00-000920 от 25.05.2026	
13656		Москва, ул. Вишневая 7	Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.12 до ТП-3 яч.4 (каб.1) АСБ (3х240) L=522	522		Кабельная линия 6 кВ (35)	00-000921 от 25.05.2026	
13657			Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.12 до ТП-3 яч.4 (каб.2) АСБ (3х240) L=522	522				
13658			Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.24 до ТП-539 яч.14 (каб.2) АСБ (3х240) L=247	247				
13659			Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.24 до ТП-539 яч.14 (каб.3) АСБ (3х240) L=247	247				
13660			Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.23 до ТП-17 яч.5 АСБ (3х240) L=635	635				
13661			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.17 до ТП-26 яч.4 (каб.1) АСБ (3х240) L=423	423		Кабельная линия 6 кВ (36)	00-000922 от 25.05.2026	
13662			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.17 до ТП-26 яч.4 (каб.2) АСБ (3х240) L=423	423				
13663			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.8 до ТП-539 яч.19 (каб.1) АСБ (3х240) L=705	705		Кабельная линия 6 кВ (37)	00-000923 от 25.05.2026	
13664			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.8 до ТП-539 яч.19 (каб.2) АСБ (3х240) L=705	705				
13665			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.15 до ТП-539 яч.29 (каб.1) АСБ (3х240) L=705	705				
13666			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.15 до ТП-539 яч.29 (каб.2) АСБ (3х240) L=705	705				
13667			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.25 (каб.1) АСБ (3х240) L=705	705				
13668			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.25 (каб.2) АСБ (3х240) L=705	705				
13669			Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.1 яч.4 до ТП-539 яч.9 АСБ (3х240) L=423	423				
13670			Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.2 яч.9 до ТП-539 яч.30 АСБ (3х240) L=917	917				
13671			Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.3 до ТП-539 яч.18 (каб.1) АСБ (3х240) L=705	705				
13672			Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.3 до ТП-539 яч.18 (каб.2) АСБ (3х240) L=705	705				
13673			Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.2 яч.11 до ТП-26 яч.6 АСБ (3х240) L=71	71		Кабельная линия 6 кВ (38)	00-000924 от 25.05.2026	
13674			Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.31 (каб.1) АСБ (3х240) L=917	917		Кабельная линия 6 кВ (39)	00-000925 от 25.05.2026	
13675			Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.31 (каб.2) АСБ (3х240) L=917	917				
13676			Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.2 яч.8 до ТП-539 яч.15 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=987	987		Кабельная линия 6 кВ (40)	00-000926 от 25.05.2026	
13677			Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.2 яч.8 до ТП-539 яч.15 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=987	987				
13678			Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.2 яч.6 до ТП-20 яч.14 АСБ (3х185) L=987	987				
13679			Кабельная линия-6 кВ от ТП-14 с.2 яч.5 до ТП-539 яч.12 АСБ (3х185) L=917	917		Кабельная линия 6 кВ (41)	00-000927 от 25.05.2026	
13680			Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.2 яч.11 до ТП-539 яч.1 (каб.1) АСБ (3х240) L=987	987		Кабельная линия 6 кВ (42)	00-000928 от 25.05.2026	
13681			Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.2 яч.11 до ТП-539 яч.1 (каб.2) АСБ (3х240) L=987	987				
13682			Кабельная линия-6 кВ от ТП-14 с.1 яч.9 до ТП-27 яч.6 АСБ (3х185) L=184	184		Кабельная линия 6 кВ (43)	00-000929 от 25.05.2026	
13683			Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.3 до ТП-539 яч.38 (каб.1) АСБ (3х185) L=705	705		Кабельная линия 6 кВ (44)	00-000930 от 25.05.2026	
13684			Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.3 до ТП-539 яч.38 (каб.2) АСБ (3х185) L=705	705		Кабельная линия 6 кВ (45)	00-000931 от 25.05.2026	
13685			Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.41 (каб.1) АСБ (3х185) L=1269	1269		Кабельная линия 6 кВ (46)	00-000932 от 25.05.2026	
13686			Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.41 (каб.2) АСБ (3х185) L=1269	1269		Кабельная линия 6 кВ (47)	00-000933 от 25.05.2026	
13687			Кабельная линия-6 кВ от ТП-14 с.2 яч.4 до ТП-41 Т-2 ААБ (3х95) L=71	71		Кабельная линия 6 кВ (48)	00-000934 от 25.05.2026	
13688			Кабельная линия-6 кВ от ТП-14 с.1 яч.10 до ТП-41 Т-1 ААБ (3х95) L=71	71				
13689			Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.1 до ТП-13 Т-4 ААБ-10 (3х95) L=78	78				
13690			Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.2 до ТП-13 Т-3 ААБ-10 (3х95) L=78	78				
13691			Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.2 яч.8 до ТП-44 Т-1 ААБ (3х70) L=423	423				
13692			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.9 до ТП-23 яч.8 (каб.1) ААБ (3х95) L=156	156		Кабельная линия 6 кВ (49)	00-000935 от 25.05.2026	
13693			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.9 до ТП-23 яч.8 (каб.2) ААБ (3х95) L=156	156				
13694			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.18 до ТП-37 Т-2 ААБ (3х95) L=254	254				
13695			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.19 до ТП-37 Т-1 ААБ (3х95) L=254	254				
13696			Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.1 яч.1 до ТП-30 Т-1 ААШВ (3х70) L=212	212		Кабельная линия 6 кВ (50)	00-000936 от 25.05.2026	
13697			Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.2 яч.10 до ТП-30 Т-2 ААШВ (3х70) L=212	212		Кабельная линия 6 кВ (51)	00-000937 от 25.05.2026	
13698			Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.1 яч.8 до ТП-42 Т-2 ААШВ (3х185) L=423	423		Кабельная линия 6 кВ (52)	00-000938 от 25.05.2026	
13699			Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.2 яч.7 до ТП-42 Т-1 ААШВ (3х185) L=423	423				
13700			Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.4 до ТП-36 Т-2 ААШВ (3х150) L=212	212				
13701			Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.5 до ТП-36 Т-1 ААШВ (3х150) L=212	212				
13702			Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.2 до ТП-46 Т-1 ААШВ (3х150) L=423	423		Кабельная линия 6 кВ (53)	00-000939 от 25.05.2026	
13703			Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.22 до ТП-46 Т-2 ААШВ (3х150) L=423	423				
13704			Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.1 до ТП-24 Т-2 ААШВ (3х95) L=64	64		Кабельная линия 6 кВ (54)	00-000940 от 25.05.2026	
13705			Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.2 до ТП-24 Т-1 ААШВ (3х95) L=78	78				
13706			Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.1 до ТП-45 Т-1 ААШВ (3х95) L=71	71		Кабельная линия 6 кВ (55)	00-000941 от 25.05.2026	
13707			Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.2 яч.10 до ТП-45 Т-2 ААШВ (3х95) L=71	71				
13708			Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.4 до ТП-48 Т-1 ААШВ (3х95) L=212	212		Кабельная линия 6 кВ (56)	00-000942 от 25.05.2026	
13709			Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.11 до ТП-49 Т-1 ААШВ (3х95) L=127	127				
13710			Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.14 до ТП-48 Т-2 ААШВ (3х95) L=212	212				
13711			Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.21 до ТП-49 Т-2 ААШВ (3х95) L=127	127		Кабельная линия 6 кВ (57)	00-000943 от 25.05.2026	
13712			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.6 до ТП-32 Т-1 АСБГ (3х185) L=46	46		Кабельная линия 6 кВ (58)	00-000944 от 25.05.2026	
13713			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.7 до ТП-32 Т-2 АСБГ (3х185) L=46	46				
13714			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.11 до ТП-33 Т-2 АСБГ (3х185) L=247	247		Кабельная линия 6 кВ (59)	00-000945 от 25.05.2026	
13715			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.23 до ТП-35 Т-1 АСБГ (3х185) L=254	254				
13716			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.24 до ТП-35 Т-2 АСБГ (3х185) L=254	254				
13717			Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.25 до ТП-34 Т-1 АСБГ (3х185) L=127	127				

13718				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.26 до ТП-34 Т-2 АСБГ (3х185) L=127	127			
13719				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.4 до ТП-33 Т-1 АСБГ (3х240) L=85	85		Кабельная линия 6 кВ (60)	00-000946 от 25.05.2026
13720				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.1 яч.5 до ТП-6 яч.12 СБС (3х95) L=339	339		Кабельная линия 6 кВ (61)	00-000947 от 25.05.2026
13721				Кабельная линия-6 кВ от ТП-7 с.1 яч.2 до ТП-8 яч.1 СБС (3х120) L=173	173		Кабельная линия 6 кВ (62)	00-000948 от 25.05.2026
13722				**ЖК "Шагал"**				
13723	2	3	4	5	6	7	8	9
13724				**ГРЩ-1.1**	-	-	-	-
13725				Панель главного распределительного щита № 1.1 (ВП-1.1) ГРЩ	1	Н132-221		
13726				Панель главного распределительного щита № 1.1 (ВП-1.2) ГРЩ	1	Н132-221		
13727				Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-1.1) ГРЩ	1	Н132-221		
13728				Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-1.2) ГРЩ	1	Н132-221		
13729				Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-1.3) ГРЩ	1	Н132-221		
13730				Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-1.3) ГРЩ	1	Н132-221		
13731	-	-	г. Москва, наб. Марка Шагала д.11к2	Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-2.1) ГРЩ	1	Н132-221	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ-1.1)	00-002485 от 29.05.2026
13732				Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-2.2) ГРЩ	1	Н132-221		
13733				Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-2.3) ГРЩ	1	Н132-221		
13734				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	230224		
13735				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	230225		
13736				Панель учета электроэнергии	1	Н132-221		
13737				Панель учета электроэнергии	1	Н132-221		
13738				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-1.1 с.1 до ГРЩ-1.1 с.1 KLM-S 3200A L=10	10			
13739				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-1.1 с.2 до ГРЩ-1.1 с.2 KLM-S 3200A L=10	10			
13740				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х120) L=210	210			
13741				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х120) L=210	210			
13742				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х120) L=210	210			
13743				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х120) L=210	210			
13744				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х150) L=200	200			
13745				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х150) L=200	200			
13746				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х150) L=200	200			
13747				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х150) L=200	200			
13748				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-3 (к.1) В-1 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х150) L=205	205			
13749				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-3 (к.1) В-1 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х150) L=205	205			
13750				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-3 (к.1) В-2 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х150) L=205	205			
13751				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-3 (к.1) В-2 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х150) L=205	205			
13752				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-4 (к.1) В-1 ППГнг-1 4х(1х150) L=200	200			
13753				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-4 (к.1) В-2 ППГнг-1 4х(1х150) L=200	200			
13754				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х120) L=135	135			
13755				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х120) L=135	135			
13756				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х120) L=135	135			
13757				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х120) L=135	135			
13758			г. Москва, наб. Марка Шагала д.11к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 2ВРУ-2 (к.2) В-1 ППГнг-1 4х(1х150) L=140	140		Кабельные линии 0,4 кВ (1)	00-002486 от 29.05.2026
13759				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 2ВРУ-2 (к.2) В-2 ППГнг-1 4х(1х150) L=140	140			
13760				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х150) L=170	170			
13761				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х150) L=170	170			
13762				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х150) L=170	170			
13763				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х150) L=170	170			
13764				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 4ВРУ-2 (к.4) В-1 ППГнг-1 4х(1х120) L=170	170			
13765				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 4ВРУ-2 (к.4) В-2 ППГнг-1 4х(1х120) L=170	170			
13766				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до ВРУ-А/С1 (Паркинг) В-1 ПВПг-1 4х(1х120) L=35	35			
13767				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до ВРУ-А/С1 (Паркинг) В-2 ПВПг-1 4х(1х120) L=35	35			
13768				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 12ВРУ-1 (к.12) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13769				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 12ВРУ-1 (к.12) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13770				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 12ВРУ-1 (к.12) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13771				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 12ВРУ-1 (к.12) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13772				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 12ВРУ-2 (к.12) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13773				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 12ВРУ-2 (к.12) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13774				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 12ВРУ-2 (к.12) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13775				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 12ВРУ-2 (к.12) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13776				**ГРЩ-1.2**	-	-	-	-
13777				Панель главного распределительного щита № 1.2 (ВП-1.1) ГРЩ	1	Н132-222		
13778				Панель главного распределительного щита № 1.2 (ВП-1.2) ГРЩ	1	Н132-222		
13779				Панель главного распределительного щита № 1.2 (ВП-1.2) ГРЩ	1	Н132-222		
13780				Панель главного распределительного щита № 1.2 (ВП-1.2) ГРЩ	1	Н132-222		
13781				Панель главного распределительного щита № 1.2 (РП-1.3) ГРЩ	1	Н132-222		
13782				Панель главного распределительного щита № 1.2 (СП) ГРЩ	1	Н132-222		
13783	-	-	г. Москва, наб. Марка Шагала д.11к2	Панель главного распределительного щита № 1.2 (РП-2.1) ГРЩ	1	Н132-222	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ-1.2)	00-002487 от 29.05.2026
13784				Панель главного распределительного щита № 1.2 (РП-2.2) ГРЩ	1	Н132-222		
13785				Панель главного распределительного щита № 1.2 (РП-2.3) ГРЩ	1	Н132-222		
13786				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	230223		
13787				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	230222		
13788				Панель учета электроэнергии	1	Н132-222		
13789				Панель учета электроэнергии	1	Н132-222		
13790				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-1.2 с.1 до ГРЩ-1.2 с.1 KLM-S 3200A L=10	10			
13791				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-1.2 с.2 до ГРЩ-1.2 с.2 KLM-S 3200A L=10	10			
13792				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х120) L=45	45			
13793				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х120) L=45	45			
13794				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х120) L=45	45			
13795				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х120) L=45	45			
13796				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х120) L=45	45			
13797				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х120) L=45	45			
13798				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х120) L=45	45			
13799				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х120) L=45	45			
13800				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-3 (к.3) В-1 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х150) L=75	75			
13801				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-3 (к.3) В-1 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х150) L=75	75			
13802				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-3 (к.3) В-2 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х150) L=75	75			
13803				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-3 (к.3) В-2 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х150) L=75	75			
13804				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-4 (к.3) В-1 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х120) L=75	75			
13805				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-4 (к.3) В-1 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х120) L=75	75			
13806				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-4 (к.3) В-2 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х120) L=75	75			
13807				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-4 (к.3) В-2 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х120) L=75	75			
13808				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-1 (к.11) В-1 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х150) L=55	55			
13809				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-1 (к.11) В-1 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х150) L=55	55			
13810			г. Москва, наб. Марка Шагала д.11к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-1 (к.11) В-2 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х150) L=55	55		Кабельные линии 0,4 кВ (2)	00-002488 от 29.05.2026
13811				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-1 (к.11) В-2 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х150) L=55	55			
13812				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-2 (к.11) В-1 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х150) L=65	65			
13813				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-2 (к.11) В-1 (каб.2) ПВПг-1 4х(1х150) L=65	65			
13814				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-2 (к.11) В-2 (каб.1) ПВПг-1 4х(1х150) L=65	65			

13815				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 1ВРУ-2 (к.11) В-2 (каб.2) ПШПнг-1 4х(1х150) L=65	65			
13816				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 1ВРУ-3 (к.11) В-1 (каб.1) ПШПнг-1 4х(1х150) L=60	60			
13817				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 1ВРУ-3 (к.11) В-1 (каб.2) ПШПнг-1 4х(1х150) L=60	60			
13818				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 1ВРУ-3 (к.11) В-2 (каб.1) ПШПнг-1 4х(1х150) L=60	60			
13819				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 1ВРУ-3 (к.11) В-2 (каб.2) ПШПнг-1 4х(1х150) L=60	60			
13820				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 1ВРУ-4 (к.11) В-1 ППГнг-1 4х(1х150) L=65	65			
13821				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 1ВРУ-4 (к.11) В-2 ППГнг-1 4х(1х150) L=65	65			
13822				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 12ВРУ-3 (к.12) В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13823				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 12ВРУ-3 (к.12) В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13824				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 12ВРУ-4 (к.12) В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13825				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 12ВРУ-4 (к.12) В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13826				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 12ВРУ-А (Паркинг) (к.12) В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=165	165			
13827				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 12ВРУ-А (Паркинг) (к.12) В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=165	165			
13828				**ГРЩ-2.1**	-	-	-	-
13829				Панель главного распределительного щита № 2.1 (ВП-1) ГРЩ	1	Н21-241		
13830				Панель главного распределительного щита № 2.1 (ВП-2) ГРЩ	1	Н21-241		
13831				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-1.1) ГРЩ	1	Н21-241		
13832				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-1.2) ГРЩ	1	Н21-241		
13833				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-1.3) ГРЩ	1	Н21-241		
13834				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-1.4) ГРЩ	1	Н21-241		
13835				Панель главного распределительного щита № 2.1 (СП) ГРЩ	1	Н21-241		
13836				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.1) ГРЩ	1	Н21-241		
13837	-	-	г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к1	Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.2) ГРЩ	1	Н21-241	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ-2.1)	00-002489 от 29.05.2026
13838				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.3) ГРЩ	1	Н21-241		
13839				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.4) ГРЩ	1	Н21-241		
13840				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.5) ГРЩ	1	Н21-241		
13841				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240617		
13842				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240618		
13843				Панель учета электроэнергии	1	н/д		
13844				Панель учета электроэнергии	1	н/д		
13845				Панель учета электроэнергии	1	н/д		
13846				Щит собственных нужд ЩСН	1	Н21-243		
13847				Щит собственных нужд ЩСН	1	Н21-242		
13848				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.1 с.1 до ГРЩ-2.1 с.1 KLM-S 2500A L=10	10			
13849				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.1 с.2 до ГРЩ-2.1 с.2 KLM-S 2500A L=10	10			
13850				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 5ВРУ-1 (к.5) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=235	235			
13851				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 5ВРУ-1 (к.5) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=235	235			
13852				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 5ВРУ-1 (к.5) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=235	235			
13853				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 5ВРУ-1 (к.5) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=235	235			
13854				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 5ВРУ-2 (к.5) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=200	200			
13855				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 5ВРУ-2 (к.5) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=200	200			
13856				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 5ВРУ-2 (к.5) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=200	200			
13857				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 5ВРУ-2 (к.5) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=200	200			
13858				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=135	135			
13859				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=135	135			
13860				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=135	135			
13861			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к1	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=135	135		Кабельные линии 0,4 кВ (3)	00-002490 от 29.05.2026
13862				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-2 (к.6) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х120) L=175	175			
13863				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-2 (к.6) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х120) L=175	175			
13864				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-2 (к.6) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х120) L=175	175			
13865				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-2 (к.6) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х120) L=175	175			
13866				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-3 (к.6) В-1 АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=155	155			
13867				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-3 (к.6) В-2 АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=155	155			
13868				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до ЗСтВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=170	170			
13869				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до ЗСтВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=170	170			
13870				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до ЗСтВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=170	170			
13871				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до ЗСтВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=170	170			
13872				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 7ВРУ-2 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=120	120			
13873				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 7ВРУ-2 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=120	120			
13874				**ГРЩ-2.2**	-	-	-	-
13875				Панель главного распределительного щита № 2.2 (ВП-1) ГРЩ	1	Н172-241		
13876				Панель главного распределительного щита № 2.2 (ВП-2) ГРЩ	1	Н172-241		
13877				Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-1.1) ГРЩ	1	Н172-241		
13878				Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-1.2) ГРЩ	1	Н172-241		
13879				Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-1.3) ГРЩ	1	Н172-241		
13880				Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-1.4) ГРЩ	1	Н172-241		
13881				Панель главного распределительного щита № 2.2 (СП) ГРЩ	1	Н172-241		
13882	-	-	г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к1	Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-2.1) ГРЩ	1	Н172-241	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ-2.2)	00-002491 от 29.05.2026
13883				Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-2.2) ГРЩ	1	Н172-241		
13884				Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-2.3) ГРЩ	1	Н172-241		
13885				Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-2.4) ГРЩ	1	Н172-241		
13886				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240106		
13887				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240105		
13888				Щит собственных нужд ЩСН	1	Н172-242		
13889				Щит собственных нужд ЩСН	1	Н172-243		
13890				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.2 с.1 до ГРЩ-2.2 с.1 KLM-S 2500A L=10	10			
13891				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.2 с.2 до ГРЩ-2.2 с.2 KLM-S 2500A L=10	10			
13892				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 7ВРУ-1 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=120	120			
13893				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 7ВРУ-1 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=120	120			
13894				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-1 (к.8) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13895				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-1 (к.8) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13896				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-1 (к.8) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13897				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-1 (к.8) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13898				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-2 (к.8) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=60	60			
13899				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-2 (к.8) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=60	60			
13900			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к1	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-2 (к.8) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=60	60		Кабельные линии 0,4 кВ (4)	00-002492 от 29.05.2026
13901				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-2 (к.8) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=60	60			
13902				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-3 (к.8) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=100	100			
13903				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-3 (к.8) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=100	100			
13904				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 9ВРУ-1 (к.9) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=100	100			
13905				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 9ВРУ-1 (к.9) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=100	100			
13906				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13907				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13908				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13909				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13910				**ГРЩ-2.3**	-	-	-	-
13911				Панель главного распределительного щита № 2.3 (ВП-1) ГРЩ	1	2411172111		
13912				Панель главного распределительного щита № 2.3 (ВП-2) ГРЩ	1	2411172110		
13913				Панель главного распределительного щита № 2.3 (РП-1) ГРЩ	1	2411172109		

13914				Панель главного распределительного щита № 2.3 (ШП-1) ГРЩ	1	2411172105		
13915				Панель главного распределительного щита № 2.3 (РП-2) ГРЩ	1	2411172108		
13916				Панель главного распределительного щита № 2.3 (ШП-2) ГРЩ	1	2411172104		
13917				Панель главного распределительного щита № 2.3 (ВСП) ГРЩ	1	2411172103		
13918				Панель главного распределительного щита № 2.3 (ШП-4) ГРЩ	1	2411172102		
13919				Панель главного распределительного щита № 2.3 (РП-3) ГРЩ	1	2411172107		
13920	-	-	г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к2	Панель главного распределительного щита № 2.3 (ШП-5) ГРЩ	1	2411172101		
13921				Панель главного распределительного щита № 2.3 (РП-4) ГРЩ	1	2411172106	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ(-2.3)	00-002493 от 29.05.2026
13922				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172122		
13923				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172121		
13924				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172120		
13925				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172119		
13926				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172118		
13927				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172117		
13928				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172112		
13929				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172113		
13930				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172114		
13931				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172116		
13932				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172115		
13933				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2411172123		
13934				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2411172124		
13935				Щит собственных нужд ЩСН	1	2411172402		
13936				Щит собственных нужд ЩСН	1	2411172401		
13937				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.3 с.1 до ГРЩ-2.3 с.1 KLM-S 3200A L=5	5			
13938				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.3 с.2 до ГРЩ-2.3 с.2 KLM-S 3200A L=5	5			
13939				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=70	70			
13940				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=75	75			
13941				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=65	65			
13942				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=65	65			
13943				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=70	70			
13944				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=70	70			
13945				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=140	140			
13946				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=140	140			
13947				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=145	145			
13948				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=145	145			
13949				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 2ВРУ-2 (к.2) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=145	145			
13950				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 2ВРУ-2 (к.2) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=150	150			
13951				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 2ВРУ-А (Паркинг) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=135	135			
13952				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 2ВРУ-А (Паркинг) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=140	140			
13953			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=175	175		Кабельные линии 0,4 кВ (5)	00-002494 от 29.05.2026
13954				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=180	180			
13955				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=145	145			
13956				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=150	150			
13957				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=210	210			
13958				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=215	215			
13959				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-2 (к.4) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=220	220			
13960				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-2 (к.4) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=220	220			
13961				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-2 (к.4) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=235	235			
13962				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-2 (к.4) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=235	235			
13963				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-3 (к.4) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=175	175			
13964				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-3 (к.4) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=175	175			
13965				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-3 (к.4) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=190	190			
13966				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-3 (к.4) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=190	190			
13967				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-1 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=260	260			
13968				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-2 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=265	265			
13969				**ГРЩ-2.4**	-	-	-	-
13970				Панель главного распределительного щита № 2.4 (ВП-1) ГРЩ	1	И173-231		
13971				Панель главного распределительного щита № 2.4 (ВП-2) ГРЩ	1	И173-231		
13972				Панель главного распределительного щита № 2.4 (СП) ГРЩ	1	н/д		
13973				Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-1.1) ГРЩ	1	н/д		
13974				Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-1.2) ГРЩ	1	н/д		
13975				Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-1.3) ГРЩ	1	н/д		
13976	-	-	г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к2	Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-2.1) ГРЩ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ(-2.4)	00-002495 от 29.05.2026
13977				Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-2.2) ГРЩ	1	н/д		
13978				Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-2.3) ГРЩ	1	н/д		
13979				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240666		
13980				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240665		
13981				Панель учета электроэнергии	1	И173-232		
13982				Панель учета электроэнергии	1	И173-233		
13983				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.4 с.1 до ГРЩ-2.4 с.1 KLM-S 3200A L=10	10			
13984				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.4 с.2 до ГРЩ-2.4 с.2 KLM-S 3200A L=10	10			
13985				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=25	25			
13986				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=25	25			
13987				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=25	25			
13988				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=25	25			
13989				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-2 (к.4) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=25	25			
13990				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-2 (к.4) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=25	25			
13991				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-3 (к.4) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=28	28			
13992				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-3 (к.4) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=28	28			
13993				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-3 (к.4) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=28	28			
13994				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-3 (к.4) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=28	28			
13995				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-4 (к.4) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=27	27			
13996				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-4 (к.4) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=27	27			
13997				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-1 (к.7) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=95	95			
13998			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-1 (к.7) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=95	95		Кабельные линии 0,4 кВ (6)	00-002496 от 29.05.2026
13999				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-1 (к.7) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=95	95			
14000				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-1 (к.7) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=95	95			
14001				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-2 (к.7) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155	155			
14002				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-2 (к.7) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155	155			
14003				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-2 (к.7) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155	155			
14004				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-2 (к.7) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155	155			
14005				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-3 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=95	95			
14006				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-3 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=95	95			
14007				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-4 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=160	160			
14008				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-4 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=160	160			
14009				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-5 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=95	95			
14010				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-5 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=95	95			
14011				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-6 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155	155			
14012				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-6 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155	155			
14013				**ГРЩ-2.5**	-	-	-	-
14014				Панель главного распределительного щита № 2.5 (ВП-1) ГРЩ	1	И173-234		
14015				Панель главного распределительного щита № 2.5 (ВП-2) ГРЩ	1	И173-234		

14016				Панель главного распределительного щита № 2.5 (СП) ГРЩ	1	н/д		
14017				Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-1.1) ГРЩ	1	н/д		
14018				Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-1.2) ГРЩ	1	н/д		
14019				Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-1.3) ГРЩ	1	н/д		
14020				Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-2.1) ГРЩ	1	н/д		
14021			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к2	Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-2.2) ГРЩ	1	н/д		
14022	-	-		Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-2.3) ГРЩ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ-2.5)	00-002497 от 29.05.2026
14023				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240668		
14024				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240667		
14025				Панель учета электроэнергии	1	Н173-2310		
14026				Панель учета электроэнергии	1	Н173-239		
14027				Панель учета электроэнергии	1	Н173-236		
14028				Панель учета электроэнергии	1	Н173-235		
14029				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	Н32.241		
14030				Щит распределительный	1	Н173-238		
14031				Щит распределительный	1	Н173-237		
14032				Шкаф системы контроля и управления доступом СКУД	1	н/д		
14033				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.5 с.1 до ГРЩ-2.5 с.1 KLM-S 3200A L=5	5			
14034				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.5 с.2 до ГРЩ-2.5 с.2 KLM-S 3200A L=5	5			
14035				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 1ВРУ-3 (к.1) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=190	190			
14036				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 1ВРУ-3 (к.1) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=190	190			
14037				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 1ВРУ-3 (к.1) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=190	190			
14038				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 1ВРУ-3 (к.1) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=190	190			
14039				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 2ВРУ-3 (к.2) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=90	90			
14040				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 2ВРУ-3 (к.2) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=90	90			
14041				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 2ВРУ-3 (к.2) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=90	90			
14042				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 2ВРУ-3 (к.2) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=90	90			
14043				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 3ВРУ-4 (к.3) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=185	185			
14044				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 3ВРУ-4 (к.3) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=185	185			
14045				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 3ВРУ-4 (к.3) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=185	185			
14046				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 3ВРУ-4 (к.3) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=185	185			
14047				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 3ВРУ-5 (к.3) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=125	125			
14048				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 3ВРУ-5 (к.3) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=125	125			
14049				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 3ВРУ-5 (к.3) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=125	125			
14050				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 3ВРУ-5 (к.3) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=125	125			
14051				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 5ВРУ-1 (к.5) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=58	58			
14052				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 5ВРУ-1 (к.5) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=58	58			
14053				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 5ВРУ-2 (к.5) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х35) L=55	55			
14054			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 5ВРУ-2 (к.5) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х35) L=55	55		Кабельные линии 0,4 кВ (7)	00-002498 от 29.05.2026
14055				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200	200			
14056				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200	200			
14057				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.3) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200	200			
14058				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200	200			
14059				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200	200			
14060				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.3) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200	200			
14061				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-2 (к.6) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165	165			
14062				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-2 (к.6) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165	165			
14063				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-2 (к.6) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165	165			
14064				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-2 (к.6) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165	165			
14065				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-3 (к.6) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=165	165			
14066				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-3 (к.6) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=165	165			
14067				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-3 (к.6) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=165	165			
14068				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-3 (к.6) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=165	165			
14069				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-В (к.6) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х70) L=210	210			
14070				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-В (к.6) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х70) L=210	210			
14071				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-В (к.6) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х70) L=210	210			
14072				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-В (к.6) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х70) L=210	210			
14073				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 7ВРУ-А (Паркинг) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=115	115			
14074				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 7ВРУ-А (Паркинг) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=124	124			
14075				**ГРЩ-2.6**	-	-	-	-
14076				Панель главного распределительного щита № 2.6 (ВП-1) ГРЩ	1	Н175-231		
14077				Панель главного распределительного щита № 2.6 (ВП-2) ГРЩ	1	Н175-231		
14078				Панель главного распределительного щита № 2.6 (РП-1) ГРЩ	1	Н175-231		
14079				Панель главного распределительного щита № 2.6 (РП-2) ГРЩ	1	Н175-231		
14080				Панель главного распределительного щита № 2.6 (СП) ГРЩ	1	Н175-231		
14081				Панель главного распределительного щита № 2.6 (РП-3) ГРЩ	1	Н175-231		
14082				Панель главного распределительного щита № 2.6 (РП-4) ГРЩ	1	Н175-231		
14083			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15с1	Щит собственных нужд ЩСН	1	Н175-2313		
14084	-	-		Щит собственных нужд ЩСН	1	Н175-2314	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ-2.6)	00-002499 от 29.05.2026
14085				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-237		
14086				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-236		
14087				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-235		
14088				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-234		
14089				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-238		
14090				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	Н175-232		
14091				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	Н175-233		
14092				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-239		
14093				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-2310		
14094				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-2311		
14095				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-2312		
14096				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.6 с.1 до ГРЩ-2.6 с.1 KLM-S 3200A L=5	5			
14097				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.6 с.2 до ГРЩ-2.6 с.2 KLM-S 3200A L=5	5			
14098				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=145	145			
14099				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=145	145			
14100				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=150	150			
14101				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=150	150			
14102				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=150	150			
14103				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=150	150			
14104				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=155	155			
14105				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=155	155			
14106				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=85	85			
14107				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=85	85			
14108				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=90	90			
14109				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=90	90			
14110				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=65	65			
14111				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=65	65			
14112				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=70	70			
14113				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=70	70			
14114			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15с1	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-3 (к.3) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=100	100		Кабельные линии 0,4 кВ (8)	00-002500 от 29.05.2026
14115				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-3 (к.3) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=100	100			
14116				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-3 (к.3) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=105	105			
14117				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-3 (к.3) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=105	105			
14118				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=105	105			
14119				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=105	105			

14120				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=110	110			
14121				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=110	110			
14122				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 2ВРУ-2 (к.2) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=105	105			
14123				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 2ВРУ-2 (к.2) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=105	105			
14124				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 2ВРУ-2 (к.2) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=110	110			
14125				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 2ВРУ-2 (к.2) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=110	110			
14126				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до ВРУ-А (Паркинг) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=95	95			
14127				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до ВРУ-А (Паркинг) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=95	95			
14128				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до ВРУ-А (Паркинг) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=100	100			
14129				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до ВРУ-А (Паркинг) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=100	100			
14130				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3.1ВРУ-1 (к.3.1) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=145	145			
14131				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3.1ВРУ-1 (к.3.1) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=150	150			
14132				**БЦ Риверсайд Стейшн**				
14133	2	3	4	5	6	7	8	9
14134				**ТП-1 (РП-Багар)**	-	-	-	-
14135				Корпус подстанции	1	5089		
14136				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.07.MJ3252 C-411159		
14137				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.07.MJ3251 C-421160		
14138				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
14139				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
14140	-	-	г.Москва, Бережковская наб. 16А	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А1553		
14141				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А1552		
14142				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	00430		
14143				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	00429		
14144				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	06100496		
14145				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	06100497		
14146				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2760		
14147				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2758		
14148			г.Москва, Бережковская наб. 16А	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-12 яч.8 до ТП-1 (РП-Багар) луч А АСБ-10 (3х240) L=560	560			
14149				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-12 яч.73 до ТП-1 (РП-Багар) луч Б АСБ-10 (3х240) L=660	660			
14150				**ЖК Лаврушинский**				
14151	2	3	4	5	6	7	8	9
14152				**ТП-1**	-	-	-	-
14153				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W48-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002540 от 10.07.2026
14154				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W48-3-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (3)	00-002541 от 10.07.2026
14155				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W48-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002542 от 10.07.2026
14156				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W48-3-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (4)	00-002543 от 10.07.2026
14157				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	17276	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-002544 от 10.07.2026
14158				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	17275	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-002545 от 10.07.2026
14159			Российская Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка, Большой Толмачевский переулок, дом 5, корпус 1	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	17274	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (1)	00-002546 от 10.07.2026
14160	-	-		Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	17273	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (2)	00-002547 от 10.07.2026
14161				Ящик собственных нужд ЯСН	1	87350323		
14162				Ящик собственных нужд ЯСН	1	87340323		
14163				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	82491022		
14164				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	82471022		
14165				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	82461022	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002548 от 10.07.2026
14166				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	82481022		
14167				Шкаф питания ШП	1	82511122		
14168				Шкаф питания ШП	1	82521122		
14169				Шкаф питания ШП	1	82501122		
14170				Шкаф питания ШП	1	82531122		
14171			Российская Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка, Большой Толмачевский переулок, дом 5, корпус 1	Кабельная линия-10 кВ от РП-11064 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х240/50) L=20	20		Кабельные линии 10 кВ	00-002549 от 10.07.2026
14172				Кабельная линия-10 кВ от РП-11064 с.2 яч.18 до ТП-1 луч Б АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х240/50) L=17	17			
14173				**БЦ Мирланд**				
14174	2	3	4	5	6	7	8	9
14175				**РТП-11106**	-	-	-	-
14176				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	4557-8		
14177				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	4557-9		
14178				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	4557-10		
14179				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	4557-11		
14180				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	4557-12		
14181				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	4557-13		
14182				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	6490-14		
14183				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	4557-15		
14184				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	4557-16		
14185				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	4557-17		
14186	-	-	г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	1	4557-18		
14187				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 19	1	6490-19		
14188				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1578440		
14189				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1578441		
14190				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09080776		
14191				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09080776		
14192				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	08080351		
14193				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	08080351		
14194				Ящик управления обогревом ЯУО	1	44		
14195				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	52		
14196				Шкаф питания ШП	1	н/д		
14197				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	4558		
14198				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	29		
14199				Шкаф питания ШП	1	н/д		
14200				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	7395/5		
14201				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	03-08		
14202				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
14203				Ящик собственных нужд ЯСН	1	60193/9		
14204				**КТП-38 (ТП абонента)**	-	-	-	-
14205				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	11.10.MJ35594 C-41282		
14206				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	11.10.MJ35595 C-41282		
14207				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1522770		
14208				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
14209	-	-	г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А	Панель нижнего напряжения	1	н/д		
14210				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
14211				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
14212				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
14213				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
14214				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
14215				**ТП-8**	-	-	-	-
14216				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0839128SF		
14217				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0839147SF		
14218				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	363		
14219				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	447		
14220				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	02090875		
14221	-	-	г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 14	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	02090874		
14222				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08080916		
14223				Ящик управления обогревом ЯУО	1	2		
14224				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08080917		
14225				Ящик собственных нужд ЯСН	1	7		
14226				Ящик управления обогревом ЯУО	1	36		
14227				Ящик собственных нужд ЯСН	1	35		
14228				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
14229				**ТП-6**	-	-	-	-
14230				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0713005SF		
14231				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0712422SF		
14232				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	17369		
14233				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	17368		
14234				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06070365		
14235	-	-	г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 9	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06070365		
14236				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03070305		
14237				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	н/д		
14238				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0002427642017000004		
14239				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03070304		
14240				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	04070190		
14241				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
14242				Ящик собственных нужд ЯСН	1	60234/12		
14243				**ТП-5**	-	-	-	-
14244				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0809268SF		
14245				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0827251SF		
14246				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	н/д		
14247				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	н/д		
14248				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	10080797		
14249				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	10080797		
14250	-	-	г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 17	Панель нижнего напряжения	1	24061001		
14251				Панель нижнего напряжения	1	25061001		
14252				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14253				Шкаф распределительный	1	н/д		
14254				Ящик управления обогревом ЯУО	1	14		
14255				Ящик с понижающим трансформатором	1	10		
14256				Ящик с понижающим трансформатором	1	10		
14257				Ящик собственных нужд ЯСН	1	60234/7		
14258				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	04080815		
14259				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	04080816		
14260				Ящик управления обогревом ЯУО	1	14		
14261				**ТП-9**	-	-	-	-
14262				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2018-W6-4-0031-SIE		

14263				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2018-W6-4-0032-SIE		
14264				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	н/д		
14265				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	н/д		
14266	-	-	г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 17	Панель низкого напряжения	1	2018-9887-2		
14267				Панель низкого напряжения	1	2018-9887-1		
14268				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
14269				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
14270				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
14271				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
14272				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	18010343		
14273				**ТП-4**	-	-	-	-
14274				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	0627182SI		
14275				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	н/д		
14276				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	02/12-4039		
14277				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	02/12-4042		
14278	-	-	г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 23	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	02/12-4043		
14279				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	02/12-4041		
14280				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	02/12-4040		
14281				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10790112		
14282				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14283				Щит распределительный	1	н/д		
14284				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
14285				**ТП-3**	-	-	-	-
14286				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 07074935SF		
14287				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 07083056SF		
14288				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	2274		
14289				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	2275		
14290				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	04070340		
14291	-	-	г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 23	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	04070340		
14292				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10770112		
14293				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10760112		
14294				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	04070186		
14295				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	04070186		
14296				Ящик собственных нужд ЯСН	1	60215/49		
14297				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
14298				Шкаф распределительный	1	н/д		
14299				Шкаф распределительный	1	н/д		
14300				Шкаф распределительный	1	н/д		
14301				**ТП-7**	-	-	-	-
14302				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 0639455SF		
14303				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 0639444SF		
14304				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	17367		
14305				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	17366		
14306				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	05070356		
14307	-	-	г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	05070356		
14308				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03070302		
14309				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03070303		
14310				Ящик собственных нужд ЯСН	1	60234/2		
14311				Ящик собственных нужд ЯСН	1	60234/3		
14312				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	04070187		
14313				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	04070187		
14314				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
14315				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
14316				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11106 с.1 яч.10 до ТП-8 луч А АСБ-10 (3х120) L=440	440			
14317				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11106 с.1 яч.11 до ТП-6 луч А АСБ-10 (3х120) L=255	255			
14318				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11106 с.1 яч.12 до ТП-4 луч А АСБ-10 (3х120) L=250	250			
14319				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11106 с.2 яч.15 до ТП-3 луч Б АСБ-10 (3х120) L=200	200			
14320				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11106 с.2 яч.17 до ТП-8 луч Б АСБ-10 (3х120) L=440	440			
14321				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-6 луч А АСБ-10 (3х120) L=332	332			
14322				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=300	300			
14323				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=300	300			
14324				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-6 луч Б АСБ-10 (3х120) L=333	333			
14325				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6 луч Б до ТП-5 луч Б АСБ-10 (3х120) L=133	133			
14326			г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А	Кабельная линия-10 кВ от ТП-6 луч А до ТП-5 луч А АСБ-10 (3х120) L=133	133			
14327				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х95/35) L=338	338			
14328				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х95/35) L=337	337			
14329				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-3 луч А АСБ-10 (3х120) L=30	30			
14330				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-4 луч А АСБ-10 (3х120) L=25	25			
14331				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-3 луч Б АСБ-10 (3х120) L=30	30			
14332				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АСБ-10 (3х120) L=30	30			
14333				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11106 с.1 яч.7 до РТП-11106 с.1 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240) L=12	12			
14334				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11106 с.2 яч.19 до РТП-11106 с.2 яч.20 АПвПуг-10 3х(1х240) L=12	12			
14335				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=12	12			
14336				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=12	12			
14337				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч А до ТП-9 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=12	12			
14338				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС-835 "Гражданская" яч.406 до РТП-15094 с.2) до РТП-15094 с.2 АПвПуг-10 3х(1х240) L=275	275			
14339			г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А	Кабельная линия-10 кВ от ПС-46 "Бутырки" яч.32 до РТП 20124 с.1 АПвВиг-10 3х(1х240) L=975; АПвПуг-10 3х(1х240) L=1373	2348			
14340				Кабельная линия-10 кВ от ПС-46 "Бутырки" яч.18 до РТП-11106 с.2 АПвВиг-10 3х(1х240) L=955; АПвПуг-10 3х(1х240) L=1022	1977			
14341			г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А	Кабельная линия-10 кВ от ТП-31868 луч А до КТП-38 (ТП абонента) луч А АПвПуг-10 3х(1х95) L=380	380			
14342				Кабельная линия-10 кВ от ТП-31868 луч Б до КТП-38 (ТП абонента) луч Б АПвПуг-10 3х(1х95) L=380	380			
14343				**ИЦ-ЮГ**				
14344	2	3	4	5	6	7	8	9
14345				**РП-230**	-	-	-	-
14346				Корпус подстанции	1	н/д		
14347				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	2301/2715		
14348				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	2301/2716		
14349				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	2301/2717		
14350				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	2301/2718		
14351				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	2301/2719		
14352				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	2301/2720		
14353				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	2301/2721		
14354				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	2301/2722		
14355				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	2301/2723		
14356				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	2301/2724		
14357				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	2301/2725		
14358	-	-	г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	2301/2726		
14359				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	2301/2727		
14360				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	2301/2728		
14361				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	2301/2729		
14362				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	2301/2730		
14363				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	2301/2731		
14364				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	1	2301/2732		
14365				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-63 кВА	1	250594		
14366				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-63 кВА	1	250595		
14367				Ящик управления обогревом ЯУО	1	2301/1299		
14368				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	2301/1293		
14369				Шкаф ИБП-1	1	2301/1301		
14370				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	2301/1295		
14371				Щит защиты трансформатора ЩТЗ	1	2513907011		
14372				Шкаф питания ШП-1	1	2301/1297		
14373				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	2301/1296		
14374				Шкаф ИБП-2	1	2301/1302		
14375				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	2301/1294		
14376				Ящик управления обогревом ЯУО	1	2301/1300		
14377				Щит защиты трансформатора ЩТЗ	1	2513907009		
14378				Шкаф питания ШП-2	1	2301/1298		
14379				**РП-340**	1	-	Электроснабжение механизации строительства, оборудование распределительной подстанции РП-340	Б3-000157 от 17.12.2021
14380				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 1	1	417		
14381				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 2	1	417		
14382				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 3	1	417		
14383				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 4	1	417		
14384				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 5	1	417		
14385			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 6	1	417	Электроснабжение механизации строительства, оборудование	Б3-000157 от 17.12.2021

14386				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 1	1	418	распределительной подстанции РП-340	
14387				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 2	1	418		
14388				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 3	1	418		
14389				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 4	1	418		
14390				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 5	1	418		
14391				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 6	1	418		
14392				**РП-165**	1	25107	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025107-09817)	БЗ-000136 от 14.01.2021
14393				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 1	1	н/д		
14394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 2	1	1470		
14395				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 3	1	1470		
14396				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 4	1	н/д		
14397				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 5	1	н/д		
14398				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 6	1	н/д		
14399				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 7	1	н/д		
14400				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 8	1	н/д		
14401				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 9	1	н/д		
14402				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 10	1	н/д		
14403				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 11	1	н/д		
14404				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 12	1	н/д		
14405				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 13	1	1078		
14406				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 14	1	1078		
14407			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 15	1	н/д	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025107-09817)	БЗ-000136 от 14.01.2021
14408				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 21	1	н/д		
14409				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 22	1	н/д		
14410				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 23	1	н/д		
14411				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 24	1	н/д		
14412				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 25	1	н/д		
14413				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 26	1	1078		
14414				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 27	1	н/д		
14415				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 28	1	1078		
14416				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 29	1	1078		
14417				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 30	1	1078		
14418				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 31	1	н/д		
14419				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 32	1	1078		
14420				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 33	1	н/д		
14421				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 34	1	н/д		
14422				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 35	1	1078		
14423				**ТП-47**	1	-	Подстанция электрическая ТП-47 (025041)	000000141
14424				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Подстанция электрическая ТП-47 (025041)	000000141
14425			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
14426				Силовой масляный трансформатор ТМ-400 кВА	1	25748	Трансформатор силов 1-2 габарит ТМ-400 ТП-47 (509822)	000000138
14427				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
14428				**ТП-18**	1	-	Подстанция электрическая ТП-18 (025019)	000000140
14429				Разъединитель РЛНД	1	н/д	Подстанция электрическая ТП-18 (025019)	000000140
14430			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Разъединитель РЛНД	1	н/д		
14431				Силовой масляный трансформатор ТАМ-750 кВА	1	523		
14432				**ТП-138**	1	-	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025071-09817)	БЗ-000135 от 14.01.2021
14433				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025071-09817)	БЗ-000135 от 14.01.2021
14434			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
14435				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	1	350424	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 3 ГАБАРИТА (51-02-539082-04741)	БЗ-000133 от 14.01.2021
14436				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	1	350301	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 3 ГАБАРИТА (51-02-539235-04741)	БЗ-000134 от 14.01.2021
14437				**ТП-185**	1	-	Подстанция электрическая ЭП-185 (025161)	000000147
14438				Разъединитель РЛНД	1	б/и	Подстанция электрическая ЭП-185 (025161)	000000147
14439				Разъединитель РЛНД	1	б/и		
14440				Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА	1	601110	Трансформатор силов 3 габарита ТМ-750 ТП-185 (024828)	00000148
14441				Разъединитель РЛНД	1	б/и		
14442				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/и		
14443				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/и		
14444			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/и		
14445				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/и		
14446				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/и		
14447				Шкаф питания ШП	1	б/и		
14448				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	571556		
14449				Шкаф питания ШП	1	б/и		
14450				Шкаф питания ШП	1	б/и		
14451				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2794		
14452				**ТП-184**	1	-	Подстанция электрическая ТП-184 (025165)	000000146
14453				Разъединитель РЛНД	1	б/и	Подстанция электрическая ТП-184 (025165)	000000146
14454				Разъединитель РЛНД	1	б/и		
14455				Силовой масляный трансформатор ТАМ-750 кВА	1	765	Трансформатор силов 3 габарита ТАМ-184 ТП-47 (500427)	000000145
14456				Разъединитель РЛНД	1	б/и		
14457				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/и		
14458				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/и		
14459				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/и		
14460			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/и		
14461				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/и		
14462				Шкаф питания ШП	1	б/и		
14463				Шкаф питания ШП	1	б/и		
14464				Шкаф питания ШП	1	б/и		
14465				Шкаф питания ШП	1	б/и		
14466				Шкаф питания ШП	1	б/и		
14467				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
14468				Шкаф питания ШП	1	б/и		
14469				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до сооруж. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до РП-340 с.2 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=4534	4534		ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-026705-02105), 4534 м	БЗ-000120 от 14.01.2021
14470				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013α до сооруж. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013α до РП-340 с.1 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=2280	2280		ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМЛ (51-02-026709-02107), 4560 м	БЗ-000121 от 14.01.2021
14471				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013β до сооруж. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013β до РП-340 с.1 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=2280	2280			
14472				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3002 до ИКВН-1 АСБ-10 (3х150) L=7680	7680		ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ПОМ (51-02-026762-02108), 7680 м	БЗ-000122 от 14.01.2021
14473				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.4 до КРУН-25 с.1 яч.3 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=830	830		ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-026847-02105), 2560 м	БЗ-000123 от 14.01.2021
14474				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.4 до КРУН-25 с.1 яч.3 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=830	830			
14475				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.2 яч.21 до КРУН-25 с.2 яч.9 АСБ-10 (3х240) L=900	900			
14476				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3020 до РП-230 с.1 яч.7 АСБ-10 (3х150) L=1806	1806		ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-026973-02105), 1468 м	БЗ-000125 от 14.01.2021
14477				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.1 яч.4 до ТП-30974 луч А ААБ-10 (3х95) L=968	968		ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ЗЕМЛ (51-02-026988-02107), 1500 м	БЗ-000127 от 14.01.2021
14478				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.15 до ТП-30974 луч Б ААБ-10 (3х95) L=968	968			
14479				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3005 до РП-230 с.2 яч.12 АСБ-10 (3х150) L=1806	1806		ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-027084-02105), 1492 м	БЗ-000128 от 14.01.2021
14480			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.7 до сооруж. муфты (на КЛ от РП-165 с.1 яч.7 до ТП-138 Т-1) ААБ-10 (3х120) L=80	80		ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ЗЕМЛ (51-02-026874-02107), 160 м	БЗ-000129 от 14.01.2021
14481				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.2 яч.23 до сооруж. муфты (на КЛ от РП-165 с.2 яч.23 до ТП-138 Т-2) ААБ-10 (3х120) L=80	80			
14482				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.16 до ТП-18 ААБ-10 (3х120) L=1206	1206		Линия каб алюминев в земл ААБ 026986	000000195
14483				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.17 до ТП-47 ААБ-10 (3х120) L=711	711		Линия каб алюминев в земл ААБ 026987	000000196
14484				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-25 с.1 яч.5 до ТП-185 ААБ-10 (3х95) L=710	710		Линия каб алюминев в земл ААБ 026942	000000188
14485				Кабельная линия-10 кВ от ТП-185 до ТП-184 ААБ-10 (3х95) L=848	848		Линия каб алюминев в земл ААБ 026941	000000187
14486				Кабельная линия-10 кВ от сооруж. муфты (на КЛ от РП-165 с.1 яч.7 до ТП-138 Т-1) до ТП-138 Т-1 АСБ-10 (3х95) L=262	262		Линия каб свинцовая в земл АСБ 026848	000000218
14487				Кабельная линия-10 кВ от сооруж. муфты (на КЛ от РП-165 с.2 яч.23 до ТП-138 Т-2) до ТП-138 Т-2 АСБ-10 (3х95) L=250	250		Линия каб свинцовая в земл АСБ 026849	000000203
14488				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от сооруж. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013α до РП-340 с.1 яч.6) до РП-340 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240) L=939; СИП-3 3х(1х150) L=378	1317		Временные кабельные линии 10кВ временного электроснабжения механизации строительства	БЗ-000205 от 25.07.2023
14489				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от сооруж. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013β до РП-340 с.1 яч.6) до РП-340 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240) L=939; СИП-3 3х(1х150) L=378	1317			
14490				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от сооруж. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до РП-340 с.2 яч.6) до РП-340 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240) L=965; СИП-3 3х(1х150) L=373	1338			
14491				**БИ Дубинин ский**				
14492	2	3	4	5	6	7	8	9
14493				**ТП-1**	-	-	-	-
14494				Комплектное распределительное устройство RME DIDI	1	ZE-2024-WS2-3-0020		
14495				Комплектное распределительное устройство RME DIDI	1	ZE-2024-WS2-3-0018		
14496				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	243/2065		
14497				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	243/2066		

14498				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2432056		
14499				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2432057		
14500				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	06254409		
14501				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	06254410		
14502	-	-	г. Москва, ул. Дубининская, 39	Шкаф питания ШП1	1	06254434		
14503				Шкаф питания ШП1	1	06254431		
14504				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254461		
14505				Шкаф питания ШП1	1	06254435		
14506				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254457		
14507				Шкаф питания ШП1	1	06254440		
14508				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254455		
14509				Шкаф питания ШП1	1	06254442		
14510				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254454		
14511				Шкаф питания ШП1	1	06254436		
14512				**ТП-2**	-	-	-	-
14513				Комплектное распределительное устройство RME DIDI	1	ZE-2024-W52-3-0017		
14514				Комплектное распределительное устройство RME DIDI	1	ZE-2024-W52-3-0019		
14515				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2432064		
14516				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2432063		
14517				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2432058		
14518				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2432055		
14519				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	06254407		
14520				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	06254408		
14521	-	-	г. Москва, ул. Дубининская, 39	Шкаф питания ШП1	1	06254433		
14522				Шкаф питания ШП1	1	06254432		
14523				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254459		
14524				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
14525				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254460		
14526				Шкаф питания ШП1	1	06254439		
14527				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254456		
14528				Шкаф питания ШП1	1	06254437		
14529				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254458		
14530				Шкаф питания ШП1	1	06254438		
14531				Кабельная линия-10 кВ от РП-нов. с.1 до ТП-1 луч А АПвВнг(A)-LS 3х(1х240) L=170	170			
14532			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Дубининская	Кабельная линия-10 кВ от РП-нов. с.2 до ТП-1 луч Б АПвВнг(A)-LS 3х(1х240) L=160	160			
14533				Кабельная линия-10 кВ от РП-нов. с.1 до ТП-2 луч А АПвВнг(A)-LS 3х(1х240) L=167	167			
14534				Кабельная линия-10 кВ от РП-нов. с.2 до ТП-2 луч Б АПвВнг(A)-LS 3х(1х240) L=157	157			
14535				**Московский шёлк**				
14536	2	3	4	5	6	7	8	9
14537				**РТП-10101**	-	-	-	-
14538				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1967384	Силовой трансформатор ТМГ-630 кВА Т-5	00-000616 от 31.08.2020
14539				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1717123	Силовой трансформатор ТМГ-630 кВА Т-6	00-000617 от 31.08.2020
14540				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1584548	Силовой трансформатор ТМГ-1000 кВА Т-7	00-000618 от 31.08.2020
14541				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1585123	Силовой трансформатор ТМГ-1000 кВА Т-8	00-000619 от 31.08.2020
14542				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	1	СТ038-12-19-01	Камера сборная КСО Столица-03 (1)	00-000624 от 31.08.2020
14543				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 13	1	СТ038-12-19-02	Камера сборная КСО Столица-03 (2)	00-000625 от 31.08.2020
14544	-	-	г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0070	Комплектное распределительное устройство RM-6 RE DIDI (1)	00-000628 от 31.08.2020
14545				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0071	Комплектное распределительное устройство RM-6 RE DIDI (2)	00-000629 от 31.08.2020
14546				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	ZE-2019-W43-5-0073	Комплектное распределительное устройство RM-6 B (1)	00-000630 от 31.08.2020
14547				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	ZE-2019-W43-5-0072	Комплектное распределительное устройство RM-6 B (2)	00-000631 от 31.08.2020
14548				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000632 от 31.08.2020
14549				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	2		
14550				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	011802		
14551				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	6/и		
14552				**ТП-1**	-	-	-	-
14553				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	13550	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА Т-2	00-000620 от 31.08.2020
14554				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	13551	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА Т-3	00-000621 от 31.08.2020
14555				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0074	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE DIDI (1)	00-000626 от 31.08.2020
14556	-	-	г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0075	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE DIDI (2)	00-000627 от 31.08.2020
14557				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	43690319	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000632 от 31.08.2020
14558				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	э-14802-01		
14559				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	43700319		
14560				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	э-14802-02		
14561				**ТП-1 А**	-	-	-	-
14562	-	-	г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1647442	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА Т-4	00-000622 от 31.08.2020
14563				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1647636	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА Т-1	00-000623 от 31.08.2020
14564				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1А Т-1 АСБ-10 (3х240) L=135	135		Кабельные линии 10 кВ	00-000633 от 31.08.2020
14565			г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-1А Т-4 АСБ-10 (3х240) L=135	135			
14566				Кабельная линия-10 кВ от РТП-10101 луч А до ТП-1 луч А АСБ-10 (3х240) L=135	135			
14567				Кабельная линия-10 кВ от РТП-10101 луч Б до ТП-1 луч Б АСБ-10 (3х240) L=135	135			
14568				**БЦ "Домодедовский"**				
14569	2	3	4	5	6	7	8	9
14570				**РП-20022**	1	-		
14571				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	9908165L		
14572				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	9908120L		
14573				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	9908050L		
14574				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	9908082L		
14575				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	0116252L		
14576				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12A	1	0140260L		
14577				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	0116230L		
14578				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13A	1	0140258L		
14579			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 6	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	9908158L		
14580				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	1	9908140L		
14581				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	1	9908180L		
14582				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	1	9908249L		
14583				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
14584				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14585				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14586				Шкаф питания ШП	1	н/д		
14587				Электрический конекторный обогреватель	1	н/д		
14588				Шкаф УСЗ	1	н/д		
14589				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
14590				Шкаф питания ШП	1	н/д		
14591				Электрический конекторный обогреватель	1	н/д		
14592				Шкаф УСЗ	1	н/д		
14593				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
14594				**ТП-1**	1	-		
14595				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА	1	784666-01		
14596				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА	1	743901-03		
14597				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА	1	787355-01		
14598				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	9906271L		
14599				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	9906307L		
14600				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	9906307L		
14601				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	9906341L		
14602				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	9906341L		
14603				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	9906291L		
14604			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 6	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	9906381L		
14605				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	9906381L		
14606				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	9906289L		
14607				Ящик управления обогревом ЯУО	1	н/д		
14608				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
14609				Щит распределительный	1	н/д		
14610				Щит распределительный	1	н/д		
14611				Щит распределительный	1	н/д		
14612				Щит распределительный	1	н/д		
14613				Источник бесперебойного питания	1	AQ1L3500DE		
14614				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	н/д		
14615				Электрический конекторный обогреватель	1	н/д		
14616				Электрический конекторный обогреватель	1	н/д		
14617				Вытяжная установка Mitsubishi	1	н/д		
14618				Приточная установка Mitsubishi	1	н/д		
14619				**ТП-2**	-	-	-	-
14620				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА	1	743902-03		
14621				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА	1	743902-01		
14622				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА	1	743902-02		
14623				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	9906295L		
14624				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	9906433L		
14625				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	9906433L		
14626	-	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 1	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	9906429L		
14627				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	9906429L		
14628				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	9906297L		
14629				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	9906393L		
14630				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	9906393L		
14631				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	9906293L		
14632				**ТП-3**	-	-	-	-
14633				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-500 кВА	1	743900-02		
14634				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-500 кВА	1	743900-01		
14635				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-500 кВА	1	743900-03		

14636			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 1	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	9906361L		
14637				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	9907181L		
14638				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	9907181L		
14639	-	-		Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	9907189L		
14640				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	9907189L		
14641				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	9906349L		
14642				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	9907053L		
14643				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	9907053L		
14644				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	9906411L		
14645				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	13010024		
14646			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 1	**ТП-4**	-	-	-	-
14647				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА	1	750279-01		
14648				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА	1	750279-02		
14649				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА	1	750279-03		
14650				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	0114015L		
14651				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	0113433L		
14652				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	0113433L		
14653				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	0113413L		
14654	-	-		Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	0113413L		
14655				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	0113001L		
14656				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	0113431L		
14657				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	0113431L		
14658				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	0113003L		
14659				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
14660				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
14661				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
14662			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.1 яч.9 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х95) L=45	45			
14663				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.2 яч.16 до ТП-1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х95) L=45	45			
14664				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.1 яч.11 до ТП-2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х95) L=135	135			
14665				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.2 яч.14 до ТП-2 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х95) L=115	135			
14666				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.1 яч.10 до ТП-3 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х95) L=263	263			
14667				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.2 яч.15 до ТП-3 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х95) L=262	262			
14668				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.1 яч.12 до ТП-4 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х95) L=155	155			
14669				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.2 яч.13 до ТП-4 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х95) L=155	155			
14670				**ЖК Движение Говорово**				
14671	2	3	4	5	6	7	8	9
14672			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	**ТП-1**	1	13351		
14673				Комплектное распределительное устройство RME IDI	1	ZE-2023-W28-5-0001		
14674				Комплектное распределительное устройство RME IDI	1	ZE-2023-W28-5-0002		
14675				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	17924		
14676				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	17925		
14677				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-БУ	1	13420		
14678				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-БУ	1	13420		
14679				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13423		
14680				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13423		
14681				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	13421		
14682				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	13421		
14683			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	**ТП-2**	1	13352		
14684				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	ZE-2023-W29-4-0001		
14685				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	ZE-2023-W29-4-0002		
14686				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	17926		
14687				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	17927		
14688				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-БУ	1	13425		
14689				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-БУ	1	13425		
14690				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13428		
14691				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13428		
14692				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	13426		
14693				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
14694			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=376	376			
14695				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=376	376			
14696			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72766 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=1519	1519			
14697				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72766 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=1519	1519			
14698			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132	132			
14703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132	132			
14704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132	132			
14705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132	132			
14706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132	132			
14707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132	132			
14708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204	204			
14709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204	204			
14710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204	204			
14711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204	204			
14712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204	204			
14713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204	204			
14714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=264	264			
14715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=264	264			
14716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=264	264			
14717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=264	264			
14718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=286	286			
14719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=286	286			
14720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=286	286			
14721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=286	286			
14722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83	83			
14723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83	83			
14724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83	83			
14725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83	83			
14726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83	83			
14727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83	83			
14728			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-БМК В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=66	66			
14729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-БМК В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=66	66			
14730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-БМК В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=66	66			
14731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-БМК В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=66	66			
14732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220	220			
14733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220	220			
14734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220	220			
14735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220	220			
14736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220	220			
14737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220	220			
14738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			

14741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=127	127			
14743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=127	127			
14744			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=127	127			
14745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=127	127			
14746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105			
14747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105			
14748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105			
14749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105			
14750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=215	215			
14751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=215	215			
14752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=215	215			
14753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=215	215			
14754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=259	259			
14755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=259	259			
14756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=259	259			
14757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=259	259			
14758			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=41	41			
14759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=41	41			
14760			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=33	33			
14761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=33	33			
14762				**БЦ КУБ**				
14763	2	3	4	5	6	7	8	9
14764				**ТП-1**	-	-	-	-
14765				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC	1	24/0840.001.01		
14766				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC	1	24/0768.001.02		
14767				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2530059		
14768				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2530058		
14769	-	-	г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.9	Шкаф питания ШП1	1	73460925		
14770				Шкаф питания ШП1	1	73470925		
14771				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	73350925		
14772				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	73370925		
14773				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	72390925		
14774				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	72400925		
14775				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	73430925		
14776				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	73440925		
14777				**ТП-2**	-	-	-	-
14778				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC	1	24/0840.001.02		
14779				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC	1	24/0768.001.01		
14780				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2530061		
14781				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2530060		
14782	-	-	г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.17	Шкаф питания ШП1	1	73450925		
14783				Шкаф питания ШП1	1	73480925		
14784				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	73360925		
14785				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	73500925		
14786				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	72460925		
14787				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	72450925		
14788				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	73420925		
14789				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	73410925		
14790			г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.9	Кабельная линия-10 кВ от РП-30066 с.1 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=35	35			
14791				Кабельная линия-10 кВ от РП-30066 с.2 до ТП-1 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=35	35			
14792			г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.17	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.2 до ТП-2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=176	176			
14793				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.7 до ТП-2 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160	160			
14794				**ЖК Новое Летово**				
14795	2	3	4	5	6	7	8	9
14796				**ТП-2014Б**	1	649		
14797				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	ZE-2023-W38-1-0032		
14798				Комплектное распределительное устройство RME D	1	ZE-2024-W45-2-0034		
14799				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	ZE-2024-W45-2-0037		
14800				Комплектное распределительное устройство RME D	1	ZE-2024-W45-2-0033		
14801				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
14802			Российская Федерация, город Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Зименки, проект 18/2, кв-л 2 (Новомосковский административный округ)	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	942927		
14803				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
14804				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1075-2		
14805				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2155/1027		
14806				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
14807				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
14808				**ТП-2014А**	1	647		
14809				Комплектное распределительное устройство RME D	1	ZE-2024-W45-2-0035		
14810				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	ZE-2024-W45-2-0036		
14811				Комплектное распределительное устройство RME D	1	ZE-2024-W45-2-0032		
14812				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	ZE-2023-W29-4-0009		
14813			Российская Федерация, город Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Зименки, проект 18/2 , кв-л 2, (Новомосковский административный округ)	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	942468		
14814				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	942467		
14815				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
14816				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1069-2		
14817				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2156/1026		
14818				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2156/1025		
14819				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	00042210320250000191		
14820				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч А до ТП-2014А луч А АПвПуг 3х(1х240) L=311,33	311,33			
14821			"Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, кв-л 2, пос. Сосенское, вблизи деревни Зименки, проект 18/2 (Новомосковский административный округ)"	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч Б до ТП-2014А луч Б АПвПуг 3х(1х240) L=311,33	311,33			
14822				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014А луч А до ТП-2014Б луч А АПвПуг 3х(1х240) L=282,28	282,28			
14823				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014А луч Б до ТП-2014Б луч Б АПвПуг 3х(1х240) L=282,28	282,28			
14824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-1 (Паркинг) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=55	55			
14825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-1 (Паркинг) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=55	55			
14826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-1 (Паркинг) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=55	55			
14827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-1 (Паркинг) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=55	55			
14828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319	319			
14829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319	319			
14830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319	319			
14831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319	319			
14832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.1(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319	319			
14833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.1(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319	319			
14834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=325	325			
14835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=325	325			
14836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=325	325			
14837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=325	325			
14838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=325	325			
14839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=325	325			
14840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=253	253			
14841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=253	253			
14842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=253	253			
14843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=253	253			

14844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=253	253			
14845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=253	253			
14846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=248	248			
14847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=248	248			
14848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=248	248			
14849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=248	248			
14850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=248	248			
14851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=248	248			
14852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=201	201			
14853			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, кв-л 2, пос. Сосенское, вблизи деревни Зименки, проект 18/2 (Новомосковский административный округ)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=201	201			
14854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=201	201			
14855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=201	201			
14856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=201	201			
14857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=201	201			
14858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=119	119			
14859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=119	119			
14860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=119	119			
14861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=119	119			
14862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=119	119			
14863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=119	119			
14864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.2 В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=157	157			
14865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.2 В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=157	157			
14866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.2(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=157	157			
14867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.2(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=157	157			
14868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.3 В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=189	189			
14869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.3 В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=189	189			
14870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.3(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=189	189			
14871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.3(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=189	189			
14872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до БРП НО В-1 ПвБШп-1 (4х70) L=227	227			
14873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до БРП НО В-2 ПвБШп-1 (4х70) L=227	227			
14874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=201	201			
14887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=201	201			
14888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=201	201			
14889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=201	201			
14890				**ЖК Май приорити (Дубровка)**				
14891	2	3	4	5	6	7	8	9
14892				**РП-1 (РП-3975)**	-	-	-	-
14893				Корпус подстанции	1	в/д		
14894				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	22/735/1		
14895				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	22/735/2		
14896				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	22/735/3		
14897				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	22/735/4		
14898				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	22/735/5		
14899				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	22/735/6		
14900				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	22/735/7		
14901				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	22/735/8		
14902				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	22/735/10		
14903	-	-	Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	22/735/11		
14904				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	22/735/12		
14905				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	22/735/13		
14906				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	22/735/14		
14907				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	22/735/15		
14908				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	22/735/16		
14909				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	1	22/735/17		
14910				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-40 кВА	1	в/д		
14911				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-40 кВА	1	в/д		
14912				Щит собственных нужд ЩСН	1	22/735/1		
14913				Щит собственных нужд ЩСН	1	22/735/2		
14914				Шкаф оперативного питания ШОП	1	22/735/1		
14915				Шкаф оперативного питания ШОП	1	22/735/2		
14916				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	22/735/1		
14917				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	22/735/2		
14918				**РП-2 (РП-4588, РП-4587)**	-	-	-	-
14919				Корпус подстанции	1	в/д		
14920				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	22/736/1		
14921				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	22/736/2		
14922				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	22/736/3		
14923				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	22/736/4		
14924				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	22/736/5		
14925				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	22/736/6		
14926				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	22/736/7		
14927				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	22/736/8		
14928				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	22/736/9		
14929	-	-	Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	22/736/10		

14930				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	22/736/11		
14931				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	22/736/12		
14932				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	22/736/13		
14933				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	22/736/14		
14934				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	22/736/15		
14935				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	22/736/16		
14936				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	1	22/736/17		
14937				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-40 кВА	1	н/д		
14938				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-40 кВА	1	н/д		
14939				Щит собственных нужд ЩСН	1	22/736/2		
14940				Щит собственных нужд ЩСН	1	22/736/1		
14941				Шкаф оперативного питания ШОП	1	22/736/2		
14942				Шкаф оперативного питания ШОП	1	22/736/1		
14943				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	22/736/1		
14944				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	22/736/2		
14945				**ТП-1**	-	-	-	-
14946				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024.05.MJ150049 С-521729		
14947				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024.05.MJ150048 С-511729		
14948				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
14949				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
14950				Панель низкого напряжения	1	н/д		
14951				Панель низкого напряжения	1	н/д		
14952				Панель низкого напряжения	1	н/д		
14953	-	-	Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.1	Панель низкого напряжения	1	н/д		
14954				Панель низкого напряжения	1	н/д		
14955				Панель низкого напряжения	1	н/д		
14956				Панель низкого напряжения	1	н/д		
14957				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	02-01/07-24		
14958				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	02-02/07-24		
14959				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23545		
14960				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23477		
14961				Шкаф питания ШП	1	02-04/07-24		
14962				Шкаф питания ШП	1	02-03/07-24		
14963				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	3175		
14964			Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.1	Кабельная линия-6 кВ от РП-2 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=150	150			
14965				Кабельная линия-6 кВ от РП-2 с.2 яч.17 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=150	150			
14966				**Складской комплекс Терехово**				
14967	2	3	4	5	6	7	8	9
14968				**ТП-3**	-	-	-	-
14969				Корпус подстанции	1	н/д		
14970				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVС	1	003472		
14971				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVС	1	003471		
14972				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	128213		
14973	-	-	город Москва, муниципальный округ Краснопахорский	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
14974				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	232		
14975				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	232		
14976				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14977				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14978				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	232		
14979				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	232		
14980				**ТП-4**	-	-	-	-
14981				Корпус подстанции	1	н/д		
14982				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVС	1	003620		
14983				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVС	1	003621		
14984				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
14985	-	-	город Москва, муниципальный округ Краснопахорский	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
14986				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	361		
14987				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	361		
14988				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14989				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14990				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	361		
14991				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	361		
14992				**ТП-1930 (2)**	-	-	-	-
14993				Корпус подстанции	1	н/д		
14994				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVС	1	003470		
14995				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVС	1	н/д		
14996				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	129634		
14997	-	-	город Москва, муниципальный округ Краснопахорский	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	130304		
14998				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	226		
14999				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
15000				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
15001				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
15002				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	226		
15003				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
15004				**ТП-1929 (1)**	-	-	-	-
15005				Корпус подстанции	1	н/д		
15006				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVС	1	003468		
15007				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVС	1	003467		
15008				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	128934		
15009	-	-	город Москва, муниципальный округ Краснопахорский	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	128928		
15010				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	229		
15011				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	229		
15012				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
15013				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
15014				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	229		
15015				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	229		
15016				Кабельная линия-10 кВ от РП-41 с.1 яч.9 до ТП-1929 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=415	415			
15017				Кабельная линия-10 кВ от РП-41 с.2 яч.8 до ТП-1929 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=415	415			
15018				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1929 (1) луч А до ТП-1930 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330	330			
15019				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1929 (1) луч Б до ТП-1930 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330	330			
15020			город Москва, муниципальный округ Краснопахорский	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1930 (2) луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275	275			
15021				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1930 (2) луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275	275			
15022				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=300	300			
15023				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=300	300			
15024				**ЖК Михайлова 31**				
15025	2	3	4	5	6	7	8	9
15026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4792 луч А до ВРУ-ЦТП В-1 АПвЗБбШп-1 (4х95) L=270	270			
15027			г. Москва, ул. Михайлова, вл.31, стр.2.3.4	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4792 луч Б до ВРУ-ЦТП В-2 АПвЗБбШп-1 (4х95) L=270	270			
15028				**ЖК Яковлево**				
15029	2	3	4	5	6	7	8	9
15030				**РТП-45**	-	-	-	-
15031				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	1	0723-15371		
15032				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCvt	1	0723-15373		
15033				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	1	0723-15372		
15034				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCvt	1	0723-15374		
15035				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
15036				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
15037	-	-	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, д. Яковлево, ул. Лесная, д. 111 стр. 18	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	16770723		
15038				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
15039				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	16780723		
15040				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
15041				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	90180623		
15042				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	90150623		
15043				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	22610723		
15044				Узел учета электроэнергии	5	н/д		
15045				Узел учета электроэнергии	5	н/д		
15046				**ТП-1698**	-	-	-	-
15047				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	1	0723-15392		
15048				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Cvt	1	0723-15394		
15049				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	1	0723-15391		
15050				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Cvt	1	0723-15393		
15051				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
15052				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
15053	-	-	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, д. Яковлево, ул. Лесная, д. 111 стр. 16	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
15054				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	16740723		
15055				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
15056				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	16730723		
15057				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	90160623		
15058				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	90170623		
15059				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	22900823		
15060				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
15061				Узел учета электроэнергии	2	н/д		

15062				**ТП-1697**	-	-	-	-
15063				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	1	0723-15382		
15064				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Cvt	1	0723-15384		
15065				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	1	0723-15381		
15066				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Cvt	1	0723-15383		
15067				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
15068				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
15069	-	-	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, д. Яковлево, ул. Лесная, д. 111 стр. 19	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	16800723		
15070				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
15071				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	16790723		
15072				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
15073				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	90080623		
15074				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	90070623		
15075				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	22890823		
15076				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
15077				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
15078			Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское, в районе деревни Яковлево	Кабельная линия-10 кВ от РТП-45 с.1 до ТП-1698 с.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=280	280			
15079				Кабельная линия-10 кВ от РТП-45 с.2 до ТП-1698 с.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=280	280			
15080				Кабельная линия-10 кВ от РТП-45 с.1 до ТП-1697 с.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1100	1100			
15081				Кабельная линия-10 кВ от РТП-45 с.2 до ТП-1697 с.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1100	1100			
15082			Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское, в районе деревни Яковлево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-4 В-1 ПвБбШп-1 (4х185) L=121	121			
15085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-6 В-1 ПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
15086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-7 В-1 ПвБбШп-1 (4х185) L=143	143			
15087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до БРП-НО В-1 ПвБбШп-1 (4х25) L=6	6			
15088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-ЛОС В-1 ПвБбШп-1 (4х35) L=165	165			
15089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-4 В-2 ПвБбШп-1 (4х185) L=121	121			
15092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-6 В-2 ПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
15093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-7 В-2 ПвБбШп-1 (4х185) L=143	143			
15094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до БРП-НО В-2 ПвБбШп-1 (4х25) L=6	6			
15095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-ЛОС В-2 ПвБбШп-1 (4х35) L=165	165			
15096				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-1.1 В-1 ПвБбШп-1 (4х150) L=242	242			
15097				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-1.2 В-1 ПвБбШп-1 (4х150) L=132	132			
15098				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15099				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15100				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-8 В-1 ПвБбШп-1 (4х95) L=176	176			
15101				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-9 В-1 ПвБбШп-1 (4х95) L=94	94			
15102				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-10 В-1 ПвБбШп-1 (4х95) L=66	66			
15103				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-11 В-1 ПвБбШп-1 (4х95) L=121	121			
15104				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до БРП-НО В-1 ПвБбШп-1 (4х25) L=6	6			
15105				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-1.1 В-2 ПвБбШп-1 (4х150) L=242	242			
15106				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-1.2 В-2 ПвБбШп-1 (4х150) L=132	132			
15107				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15108				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15109				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-8 В-2 ПвБбШп-1 (4х95) L=176	176			
15110				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-9 В-2 ПвБбШп-1 (4х95) L=94	94			
15111				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-10 В-2 ПвБбШп-1 (4х95) L=66	66			
15112				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-11 В-2 ПвБбШп-1 (4х95) L=121	121			
15113				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до БРП-НО В-2 ПвБбШп-1 (4х25) L=6	6			
15114				**ЖК Амурская**				
15115	2	3	4	5	6	7	8	9
15116				**РТП-Новая**	-	-	-	-
15117				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
15118				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
15119				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	1	н/д		
15120				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	1	н/д		
15121				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	1	н/д		
15122				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	1	н/д		
15123				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	1	н/д		
15124				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	1	н/д		
15125				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	1	н/д		
15126				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	1	н/д		
15127				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	1	н/д		
15128				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	1	н/д		
15129				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	1	н/д		
15130				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	1	н/д		
15131				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	1	н/д		
15132	-	-	г. Москва, ул. Амурская, д. 7	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	1	н/д		
15133				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	1	н/д		
15134				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	1	н/д		
15135				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 17	1	н/д		
15136				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 18	1	н/д		
15137				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 19	1	н/д		
15138				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 20	1	н/д		
15139				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 21	1	н/д		
15140				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 22	1	н/д		
15141				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 23	1	н/д		
15142				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 24	1	н/д		
15143				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 25	1	н/д		
15144				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 26	1	н/д		
15145				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 27	1	н/д		
15146				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 28	1	н/д		
15147			г. Москва, ул. Амурская, д. 7	Кабельная линия-10 кВ от Т.Вр. до РТП-4 (Нов.) с.1 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1650	1650			
15148				Кабельная линия-10 кВ от Т.Вр. до РТП-4 (Нов.) с.1 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1650	1650			
15149				Кабельная линия-10 кВ от Т.Вр. до РТП-4 (Нов.) с.2 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1650	1650			
15150				Кабельная линия-10 кВ от Т.Вр. до РТП-4 (Нов.) с.2 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1650	1650			
15151				**Столица Севера**				
15152	2	3	4	5	6	7	8	9
15153				**РТП-Новая**	-	-	-	-
15154				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15155				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15156				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15157				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15158				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15159				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15160	-	-	г. Москва, Строительный пр-д, д. 9	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15161				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15162				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15163				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15164				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15165				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15166				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15167				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15168				**ТП-3**	-	-	-	-
15169				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		

15170	-	-	г. Москва, Строительный пр-д, д. 9	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
15171				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	н/д		
15172				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	н/д		
15173				**ТП-4**	-	-	-	-
15174	-	-	г. Москва, Строительный пр-д, д. 9	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
15175				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
15176				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	н/д		
15177				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	н/д		
15178			г. Москва, Строительный пр-д, д. 9	Кабельная линия-10 кВ от РП-Новая с.1 до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=250	250			
15179				Кабельная линия-10 кВ от РП-Новая с.2 до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=250	250			
15180				Кабельная линия-10 кВ от РП-Новая с.1 до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=220	220			
15181				Кабельная линия-10 кВ от РП-Новая с.2 до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=220	220			
15182				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=100	100			
15183				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=100	100			
15184				**ЖК ШИФТ (Пионер)**				
15185	2	3	4	5	6	7	8	9
15186				**РТП-Новая**	-	-	-	-
15187				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15188				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15189				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15190	-	-	г. Москва, 2-й Донской пр-д, вл. 10	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15191				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА VCVC	1	н/д		
15192				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА VCVC	1	н/д		
15193				Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	1	н/д		
15194				Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	1	н/д		
15195			г. Москва, 2-й Донской пр-д, вл. 10	Кабельная линия-10 кВ от РП (РМР) с.1 до РТП Новая с.1 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=20	20			
15196				Кабельная линия-10 кВ от РП (РМР) с.2 до РТП Новая с.2 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=20	20			
15197			г. Москва, 2-й Донской пр-д, вл. 10	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
15198				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
15199				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
15200				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
15201				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
15202				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
15203				**ГАЛС ВТБ**				
15204	2	3	4	5	6	7	8	9
15205				**ТП-1**	-	-	-	-
15206	-	-	г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 36/13	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15207				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15208				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	н/д		
15209				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	н/д		
15210				**ТП-2**	-	-	-	-
15211				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15212				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15213	-	-	г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 36/13	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15214				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15215				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVVС	1	н/д		
15216				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVVС	1	н/д		
15217				**ТП-3**	-	-	-	-
15218	-	-	г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 36/13	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15219				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15220				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	н/д		
15221				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	н/д		
15222			г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 36/13	Кабельная линия-20 кВ от РП (ОЭК) с.1 до ТП-1 луч А АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=40	40			
15223				Кабельная линия-20 кВ от РП (ОЭК) с.2 до ТП-1 луч Б АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=40	40			
15224				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=90	90			
15225				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=90	90			
15226				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-2 луч А АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=80	80			
15227				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-2 луч Б АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=80	80			
15228				**МАНГАЗЕЯ на Тульской**				
15229	2	3	4	5	6	7	8	9
15230				**ТП-4**	-	-	-	-
15231				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15232	-	-	г. Москва, ул. Б. Тульская	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15233				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	н/д		
15234				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	н/д		
15235				**ТП-5**	-	-	-	-
15236				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1			
15237	-	-	г. Москва, ул. Б. Тульская	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1			
15238				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1			
15239				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1			
15240			г. Москва, ул. Б. Тульская	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14140 с.1 до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=85	85			
15241				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14140 с.2 до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=85	85			
15242				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14140 с.1 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=50	50			
15243				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14140 с.2 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=50	50			
15244				**Алтуфьево - промышленная зона 50**				
15245	2	3	4	5	6	7	8	9
15246				**РТП-1**	-	-	-	-
15247				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ВЕГА-Э-12/CvtVVVVV	1	н/д		
15248	-	-	Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, Проектируемый проезд № 4875	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ВЕГА-Э-12/CvtVVVVV	1	н/д		
15249				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15250				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15251				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15252				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15253				**РТП-2**	-	-	-	-
15254				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ВЕГА-Э-12/CvtVVVVV	1	н/д		
15255	-	-	Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, Проектируемый проезд № 4875	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ВЕГА-Э-12/CvtVVVVV	1	н/д		
15256				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15257				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15258				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15259				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15260			Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, Проектируемый проезд № 4875	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 до РТП-2 с.1 АПвПуг-10 3х(1х185) L=373	373			
15261				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 до РТП-2 с.2 АПвПуг-10 3х(1х185) L=363	363			
15262				**ЖК Левел Павелецкая**				
15263	2	3	4	5	6	7	8	9
15264				**ТП-4**	-	-	-	-
15265				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVVС	1	н/д		
15266	-	-	Москва, ул. Дубнинская вл.59-69	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVVС	1	н/д		
15267				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
15268				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
15269				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
15270				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
15271			Москва, ул. Дубнинская вл.59-69	Кабельная линия-20 кВ от РП до ТП-4 АПвПуг-20 3х(1х240) L=637	637			
15272				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 до ТП-4 АПвПуг-20 3х(1х240) L=671	671			
15273				**Бисайд (рязанский)**				
15274	2	3	4	5	6	7	8	9
15275				**ТП-7.1**	-	-	-	-
15276				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА VVV	1	н/д		
15277			Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА VVV	1	н/д		
15278	-	-		Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
15279				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
15280				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	н/д		
15281				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	н/д		
15282			Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.1 до ТП-7.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1005	1005			
15283				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.2 до ТП-7.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1005	1005			
15284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=321	321			

15285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=321	321			
15286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=321	321			
15287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х185) L=321	321			
15288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=321	321			
15289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=321	321			
15290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=321	321			
15291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х185) L=320	320			
15292			Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=407	407			
15293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=407	407			
15294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=408	408			
15295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=408	408			
15296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=244	244			
15297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=245	245			
15298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-4 В-1 АПвВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=253	253			
15299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-4 В-2 АПвВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=254	254			
15300				**Мневники**				
15301	2	3	4	5	6	7	8	9
15302				**РП**	-	-	-	-
15303				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 1	1	н/д		
15304				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 2	1	н/д		
15305				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 3	1	н/д		
15306				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 4	1	н/д		
15307				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 5	1	н/д		
15308	-	-	г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. НижниеМневники	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 6	1	н/д		
15309				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 7	1	н/д		
15310				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 8	1	н/д		
15311				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 9	1	н/д		
15312				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 10	1	н/д		
15313				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 11	1	н/д		
15314				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 12	1	н/д		
15315			г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. НижниеМневники	Кабельная линия-20 кВ от РП-7 с.1 до РП с.1 АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=1100	1100			
15316				Кабельная линия-20 кВ от РП-7 с.2 до РП с.2 АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=1100	1100			
15317				**Гредос (тимирязевская)**				
15318	2	3	4	5	6	7	8	9
15319				**РП**	-	-	-	-
15320	-	-	г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Тимирязевский, ул. Тимирязевская	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ВЕГА-Э-12/CvtVVVV	1	н/д		
15321				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ВЕГА-Э-12/CvtVVVV	1	н/д		
15322			г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Тимирязевский, ул. Тимирязевская	Кабельная линия-20 кВ от РП-70082 с.1 до РП с.1 АПвПуг-20 3х(1х120) L=1370	1370			
15323				Кабельная линия-20 кВ от РП-70082 с.2 до РП с.2 АПвПуг-20 3х(1х120) L=1370	1370			
15324				**БЦ Косинская Плаза**				
15325	2	3	4	5	6	7	8	9
15326				**РТП-3**	-	-	-	-
15327				Корпус подстанции	1	б/н		
15328				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	2516		
15329				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	2517		
15330	-	-	г. Москва, ул. Косинская, д.9, стр.21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	2518		
15331				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	2519		
15332				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	2520		
15333				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	2521		
15334				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	2522		
15335			г. Москва, ул. Косинская, д.9, стр.21	Кабельная линия-10 кВ от РП-28189 с.1 до РТП-3 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=360	360			
15336				Кабельная линия-10 кВ от РП-28189 с.2 до РТП-3 с.2 яч.13 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=360	360			
15337				**Варшавское шоссе д.36**				
15338	2	3	4	5	6	7	8	9
15339				**ТП-12370 (ТП-2)**	-	-	-	-
15340				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
15341				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
15342				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
15343				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д		
15344				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д		
15345				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		
15346				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		
15347				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д		
15348				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	н/д		
15349				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	н/д		
15350				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	н/д		
15351				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	н/д		
15352				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	н/д		
15353				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	н/д		
15354				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
15355				Силовой масляный трансформатор ТМА-630 кВА	1	н/д		
15356				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	1	н/д		
15357				Силовой масляный трансформатор ТМА-630 кВА	1	н/д		
15358				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	1	н/д		
15359				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
15360				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
15361				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
15362				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15363				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15364	-	-	Варшавское ш. д.36	Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15365				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15366				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15367				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15368				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15369				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15370				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15371				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15372				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15373				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15374				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15375				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15376				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15377				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15378				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15379				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15380				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15381				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15382				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15383				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15384				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15385				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15386				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15387				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
15388				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(У)КМ58)	1	н/д		
15389				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(У)КМ58)	1	н/д		
15390				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(У)КМ58)	1	н/д		
15391				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(У)КМ58)	1	н/д		
15392				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(У)КМ58)	1	н/д		
15393				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(У)КМ58)	1	н/д		
15394				Шкаф АСКУ'Э	1	н/д		
15395				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	н/д		
15396				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	н/д		
15397				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	н/д		
15398				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	н/д		
15399				**КТПН-1**	-	-	-	-
15400				Корпус подстанции	1	н/д		
15401				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
15402				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
15403	-	-	Москва, Варшавское ш. д.36	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
15404				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		

15405				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
15406				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
15407				**КТПН-2**	-	-	-	-
15408				Корпус подстанции	1	н/д		
15409				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
15410				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
15411	-	-	Москва, Варшавское ш. д.36	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
15412				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
15413				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
15414				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
15415				Кабельная линия-6 кВ от РП-8100 с.1 яч.6 до КТПН-1 АСБ (3х70) L=30	30			
15416			Москва, Варшавское ш. д.36	Кабельная линия-6 кВ от РП-8100 с.2 яч.9 до КТПН-2 АСБ (3х70) L=30	30			
15417				Кабельная линия-6 кВ от КТПН-1 до КТПН-2 АСБ (3х70) L=20	20			
15418				**КП "Ярцево Лайф"**				
15419	2	3	4	5	6	7	8	9
15420				**ТП-1699**	-	-	-	-
15421				Корпус подстанции	1	09-217		
15422				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	09-217		
15423				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	09-217		
15424				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
15425				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1921826		
15426				Щит распределительный № 1	1	5-23230		
15427				Щит распределительный № 2	1	5-23232		
15428				Щит распределительный № 3	1	5-23234		
15429				Щит распределительный № 4	1	5-23236		
15430				Щит распределительный № 5	1	5-23238		
15431				Щит распределительный № 6	1	5-232310		
15432				Щит распределительный № 7	1	5-232312		
15433				Щит распределительный № 8	1	5-232314		
15434				Щит распределительный № 9	1	5-16230		
15435				Щит распределительный № 10	1	5-232316		
15436				Щит распределительный № 11	1	5-232318		
15437				Щит распределительный № 12	1	5-232320		
15438				Щит распределительный № 13	1	5-232322		
15439				Щит распределительный № 14	1	5-232324		
15440				Щит распределительный № 15	1	5-232326		
15441				Щит распределительный № 16	1	5-232328		
15442				Щит распределительный № 17	1	5-232330		
15443				Щит распределительный	1	5-16232		
15444	-	-	Москва, п Михайлово-Ярцевское, Ярцево д.	Щит распределительный № 19	1	5-16234		
15445				Щит распределительный	1	5-16236		
15446				Щит распределительный № 21	1	5-16238		
15447				Щит распределительный № 22	1	5-162310		
15448				Щит распределительный № 23	1	5-162312		
15449				Щит распределительный № 24	1	5-162314		
15450				Щит распределительный № 25	1	5-162316		
15451				Щит распределительный № 26	1	5-162318		
15452				Щит распределительный № 27	1	5-162320		
15453				Щит распределительный № 28	1	5-162322		
15454				Щит распределительный № 29	1	5-162324		
15455				Щит распределительный № 30	1	5-162326		
15456				Щит распределительный № 31	1	5-162328		
15457				Щит распределительный № 32	1	5-162330		
15458				Щит распределительный № 33	1	5-162332		
15459				Щит распределительный № 34	1	5-162334		
15460				Щит распределительный № 35	1	5-162336		
15461				Щит распределительный № 36	1	5-162338		
15462				Щит распределительный № 37	1	5-162340		
15463				Щит распределительный № 38	1	5-162342		
15464				Щит распределительный № 39	1	5-162344		
15465				Щит распределительный № 40	1	5-162346		
15466				Щит распределительный № 41	1	5-162348		
15467				Щит распределительный № 42	1	5-162350		
15468				Щит распределительный № 43	1	5-162352		
15469				Щит распределительный № 44	1	5-162354		
15470				Щит распределительный № 45	1	5-162356		
15471				Щит распределительный № 46	1	5-162358		
15472			Москва, п Михайлово-Ярцевское, Ярцево д.	Кабельная линия-10 кВ от АСП-448 до ТП-1699 АПвПуг-10 (3х70/16) L=25	25			
15473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-21 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=516	516			
15474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-21 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=516	516			
15475				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-20 АВБбШв-1 (4х95) L=20	20			
15476				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-19 АВБбШв-1 (4х240) L=252	252			
15477				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-18 АВБбШв-1 (4х95) L=24	24			
15478				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-22 АВБбШв-1 (4х240) L=163	163			
15479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-9 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=317	317			
15480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-9 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=317	317			
15481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-28 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=143	143			
15482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-28 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=143	143			
15483				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-27 АВБбШв-1 (4х95) L=85	85			
15484				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-26 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=259	259			
15485				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-26 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=259	259			
15486				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-26 до ЩР-25 АВБбШв-1 (4х120) L=47	47			
15487				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-26 до ЩР-24 АВБбШв-1 (4х240) L=257	257			
15488				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-24 до ЩР-23 АВБбШв-1 (4х120) L=22	22			
15489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-32 АВБбШв-1 (4х240) L=270	270			
15490				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-31 АВБбШв-1 (4х95) L=83	83			
15491				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-30 АВБбШв-1 (4х240) L=257	257			
15492				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-30 до ЩР-29 АВБбШв-1 (4х120) L=19	19			
15493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-39 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=157	157			
15494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-39 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=157	157			
15495				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-38 АВБбШв-1 (4х95) L=55	55			
15496				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-37 АВБбШв-1 (4х95) L=129	129			
15497				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-36 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=241	241			
15498				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-36 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=241	241			
15499				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-36 до ЩР-35 АВБбШв-1 (4х95) L=126	126			
15500				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-36 до ЩР-34 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=439	439			
15501				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-36 до ЩР-34 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=440	440			
15502				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-34 до ЩР-33 АВБбШв-1 (4х120) L=11	11			
15503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-41 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=1026	1026			
15504			Москва, п Михайлово-Ярцевское, Ярцево д.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-41 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=1026	1026			
15505				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-41 до ЩР-40 АВБбШв-1 (4х240) L=177	177			
15506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-46 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=726	726			
15507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-46 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=726	726			
15508				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=189	189			
15509				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=189	189			
15510				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-45 до ЩР-44 АВБбШв-1 (4х120) L=10	10			
15511				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-43 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=209	209			
15512				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-43 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=209	209			
15513				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-42 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=60	60			
15514				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-42 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=60	60			
15515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-3 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=639	639			
15516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-3 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=639	639			
15517				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=227	227			
15518				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=227	227			
15519				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2 до ЩР-1 АВБбШв-1 (4х240) L=50	50			
15520				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-5 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=210	210			
15521				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-5 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=210	210			
15522				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-4 АВБбШв-1 (4х240) L=13	13			
15523				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-8 АВБбШв-1 (4х240) L=137	137			
15524				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8 до ЩР-7 АВБбШв-1 (4х240) L=139	139			
15525				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-6 АВБбШв-1 (4х240) L=213	213			

15526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-13 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=591	591			
15527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-13 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=591	591			
15528				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-12 АВБбШв-1 (4х95) L=30	30			
15529				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-11 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=230	230			
15530				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-11 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=230	230			
15531				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-11 до ЩР-10 АВБбШв-1 (4х150) L=28	28			
15532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-17 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=508	508			
15533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-17 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=508	508			
15534				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-16 АВБбШв-1 (4х95) L=44	44			
15535				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-15 АВБбШв-1 (4х240) L=242	242			
15536				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-15 до ЩР-14 АВБбШв-1 (4х120) L=21	21			
15537	**Автомобильный проезд д.8**							
15538	2	3	4	5	6	7	8	9
15539				**РТП-15139**	1	-		
15540				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	00-001416 от 10.08.2026
15541				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	00-001417 от 10.08.2026
15542				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	00-001418 от 10.08.2026
15543			Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, проезд Автомобильный, д. 8, стр. 10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	00-001419 от 10.08.2026
15544				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-001420 от 10.08.2026
15545				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-001421 от 10.08.2026
15546				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	00-001422 от 10.08.2026
15547				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	00-001423 от 10.08.2026
15548				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-001424 от 10.08.2026
15549				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-001425 от 10.08.2026
15550	**Горбушкин Двор**							
15551	2	3	4	5	6	7	8	9
15552				**РП-15133**	-	-	-	-
15553				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1А	1	н/д		
15554				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
15555				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
15556				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
15557				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
15558				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
15559				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
15560				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
15561				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
15562				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
15563				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
15564				Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
15565				Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д		
15566				Закрытое распределительное устройство ячейка № 13	1	н/д		
15567				Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	1	н/д		
15568				Закрытое распределительное устройство ячейка № 15	1	н/д		
15569				Закрытое распределительное устройство ячейка № 16	1	н/д		
15570				Закрытое распределительное устройство ячейка № 17	1	н/д		
15571				Закрытое распределительное устройство ячейка № 18	1	н/д		
15572	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Закрытое распределительное устройство ячейка № 19	1	н/д		
15573				Закрытое распределительное устройство ячейка № 20	1	н/д		
15574				Закрытое распределительное устройство ячейка № 21	1	н/д		
15575				Закрытое распределительное устройство ячейка № 22	1	н/д		
15576				Закрытое распределительное устройство ячейка № 23	1	н/д		
15577				Закрытое распределительное устройство ячейка № 24	1	н/д		
15578				Закрытое распределительное устройство ячейка № 25	1	н/д		
15579				Закрытое распределительное устройство ячейка № 26	1	н/д		
15580				Закрытое распределительное устройство	1	н/д		
15581				Закрытое распределительное устройство	1	н/д		
15582				Закрытое распределительное устройство	1	н/д		
15583				Закрытое распределительное устройство	1	н/д		
15584				Закрытое распределительное устройство	1	н/д		
15585				Закрытое распределительное устройство	1	н/д		
15586				Закрытое распределительное устройство	1	н/д		
15587				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
15588				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
15589				Разъединитель РЛНД	1	н/д		
15590				Разъединитель РЛНД	1	н/д		
15591				Узел учета электроэнергии	18	н/д		
15592				Резервированный источник питания РИП-24	3	н/д		
15593				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
15594				**ТП-5**	-	-	-	-
15595	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	261173		
15596				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	210936		
15597				**ТП-10**	-	-	-	-
15598	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	209335		
15599				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	201576		
15600				**ТП-8**	-	-	-	-
15601	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	208635		
15602				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	208643		
15603				**ТП-12**	-	-	-	-
15604				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	274746		
15605	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	274761		
15606				Шкаф высоковольтного ввода ШВВ	1	0520312		
15607				Шкаф высоковольтного ввода ШВВ	1	0520322		
15608				**ТП-11**	-	-	-	-
15609				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	274741		
15610	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	274732		
15611				Шкаф высоковольтного ввода ШВВ	1	0520332		
15612				Шкаф высоковольтного ввода ШВВ	1	0520302		
15613				**ТП-4**	-	-	-	-
15614				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	252675		
15615	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	252827		
15616				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386	1	01/03-207		
15617				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386	1	01/03-208		
15618				**ТП-7**	-	-	-	-
15619	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	8137		
15620				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	207017		
15621				**ТП-6**	-	-	-	-
15622	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	249534		
15623				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	249650		
15624				**ТП-9**	-	-	-	-
15625				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	б/и		
15626	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	14886		
15627				Шкаф высоковольтного ввода ШВВ	1	44818		
15628				Шкаф высоковольтного ввода ШВВ	1	44818		
15629				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.18 до ТП-10 Т-1 ААШВ-10 (3х95) L=30	30			
15630				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.5 до ТП-10 Т-2 ААШВ-10 (3х95) L=30	30			
15631				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.10 до ТП-8 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=90	90			
15632				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.27 до ТП-8 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=90	90			
15633				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.1А до ТП-12 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=140	140			
15634				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.20 до ТП-12 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=140	140			
15635				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.17 до ТП-11 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=120	120			
15636				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.9 до ТП-11 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=120	120			
15637			г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.21 до ТП-4 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=125	125			
15638				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.12 до ТП-4 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=125	125			
15639				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.8 до ТП-7 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=130	130			
15640				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.19 до ТП-7 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=130	130			
15641				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.23 до ТП-6 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=180	180			
15642				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.2 до ТП-6 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=180	180			
15643				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.24 до ТП-9 Т-1 ААШВ-10 (3х185) L=220	220			
15644				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.11 до ТП-9 Т-2 ААШВ-10 (3х185) L=220	220			
15645				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.22 до ТП-5 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=180	180			
15646				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.1 до ТП-5 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=180	180			
15647	**ТРЦ Филион**							
15648	2	3	4	5	6	7	8	9
15649				**РТП-27010**	-	-	-	-
15650				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	0822025L		
15651				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	0819194M		
15652				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	0820003M		
15653				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	0820021M		
15654				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	0820014M		
15655				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	0820027M		
15656				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	0819210M		
15657				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	0820058M		
15658				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	0820008M		
15659				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	0822023L		
15660				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	0822021L		

15661				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	0818103M		
15662				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	0819157M		
15663	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	0819158M		
15664				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	1	0819038M		
15665				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	1	0819159M		
15666				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	1	0819181M		
15667				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	1	0819187M		
15668				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	1	0819202M		
15669				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	1	0822019L		
15670				Шкаф питания ШП	1	б/и		
15671				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	20		
15672				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/и		
15673				Щит распределительный	1	б/и		
15674				Источник бесперебойного питания	1	б/и		
15675				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	б/и		
15676				Ящик управления обогревом ЯУО	1	3246/11		
15677				Шкаф питания ШП	1	б/и		
15678				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	51		
15679				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/и		
15680				Источник бесперебойного питания	1	б/и		
15681				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	б/и		
15682				Ящик управления обогревом ЯУО	1	б/и		
15683				Шкаф АСКУЭ	1	б/и		
15684				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/и		
15685				**ТП-1**	-	-	-	-
15686	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771226-01		
15687				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771226-02		
15688				**ТП-2**	-	-	-	-
15689	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771600-02		
15690				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771604-02		
15691				Ящик собственных нужд ЯСН	1	050.06.08		
15692				**ТП-3**	-	-	-	-
15693	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771601-01		
15694				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771227-01		
15695				Ящик собственных нужд ЯСН	1	049.06.08		
15696				**ТП-4**	-	-	-	-
15697	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771602-01		
15698				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771227-02		
15699				**ТП-5**	-	-	-	-
15700	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771600-01		
15701				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771602-02		
15702				**ТП-6**	-	-	-	-
15703	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771601-02		
15704				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771603-02		
15705				Ящик собственных нужд ЯСН	1	048.06.08		
15706				**ТП-7**	-	-	-	-
15707	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771603-01		
15708				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771604-01		
15709				Ящик собственных нужд ЯСН	1	051.06.08		
15710				**ТП-8**	-	-	-	-
15711	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771599-02		
15712				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771599-01		
15713				Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.2 до ТП-1 Т-1 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=24	34			
15714				Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.3 до ТП-2 Т-3 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=26	26			
15715				Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.4 до ТП-3 Т-5 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=18	18			
15716				Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.5 до ТП-4 Т-7 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=10	10			
15717				Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.6 до ТП-5 Т-9 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=6	6			
15718				Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.7 до ТП-6 Т-11 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14	14			
15719				Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.8 до ТП-7 Т-13 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=22	22			
15720			Москва, Багратионовский пр., 5	Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.9 до ТП-8 Т-15 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=30	30			
15721				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.12 до ТП-1 Т-2 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=30	30			
15722				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.13 до ТП-2 Т-4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=22	22			
15723				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.14 до ТП-3 Т-6 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14	14			
15724				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.15 до ТП-4 Т-8 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=6	6			
15725				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.16 до ТП-5 Т-10 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=10	10			
15726				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.17 до ТП-6 Т-12 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=18	18			
15727				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.18 до ТП-7 Т-14 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=26	26			
15728				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.19 до ТП-8 Т-16 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=34	34			
15729				**БЦ Гефест**				
15730	2	3	4	5	6	7	8	9
15731				**РП-12213**	-	-	-	-
15732				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	б/и		
15733				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	б/и		
15734				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	б/и		
15735				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	б/и		
15736	-	-	г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	б/и		
15737				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7А	1	б/и		
15738				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	б/и		
15739				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	б/и		
15740				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/и		
15741				Шкаф АСКУЭ	1	б/и		
15742				**ТП-3**	-	-	-	-
15743				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2011-W08-5-0012		
15744				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2011-W08-5-0015		
15745	-	-	г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607766		
15746				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2149441		
15747				Шкаф питания ШП	1	б/и		
15748				Ящик собственных нужд ЯСН	1	90		
15749				**ТП-13487 (5)**	-	-	-	-
15750				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	б/и		
15751	-	-	г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	б/и		
15752				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3587		
15753				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
15754				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
15755				Шкаф АСКУЭ	1	б/и		
15756				**ТП-2**	-	-	-	-
15757				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2011-W08-5-0013		
15758	-	-	г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2011-W08-5-0017		
15759				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1529625		
15760				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	21282?7		
15761				**ТП-1**	-	-	-	-
15762				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.07.МЛ18638 С-43280		
15763	-	-	г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.07.МЛ18639 С-43280		
15764				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-630 кВА	1	б/и		
15765				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-630 кВА	1	б/и		
15766				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	б/и		
15767				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	б/и		
15768				Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.2 яч.12 до ТП-3 л.Б ПвПу-10 3х(1х300) L=180	180			
15769				Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.1 яч.9 до ТП-3 л.А ПвПу-10 3х(1х300) L=180	180			
15770				Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.2 яч.11 до ТП-2 л.Б ПвПу-10 3х(1х300) L=170	170			
15771			г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.1 яч.10 до ТП-2 л.А ПвПу-10 3х(1х300) L=170	170			
15772				Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.2 яч.14 до ТП-1 л.Б ПвПу-10 3х(1х300) L=160	160			
15773				Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.1 яч.8 до ТП-1 л.А ПвПу-10 3х(1х300) L=160	160			
15774				**БЦ Восточные ворота**				
15775	2	3	4	5	6	7	8	9
15776				**КТП-1**	-	-	-	-
15777				Корпус подстанции	1	б/и		
15778				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15779				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15780				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	119		
15781				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	124		
15782	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	120		
15783				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	125		
15784				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	121		
15785				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	123		
15786				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	122		
15787				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/и		
15788				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/и		
15789				**КТП-2**	-	-	-	-
15790				Корпус подстанции	1	б/и		
15791				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15792				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15793				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	143		
15794				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	144		
15795				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	141		
15796	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	146		
15797				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	142		
15798				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	145		
15799				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	140		

15800				Шкаф резервных источников снабжения электрической энергией Шкаф РИСЭ	1	б/и		
15801				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/и		
15802				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/и		
15803				**КТП-6**	-	-	-	-
15804	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1812097		
15805				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
15806				**РП-18066 (РП-3)**	-	-	-	-
15807				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 1	1	103972		
15808				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 2	1	103973		
15809				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 3	1	103974		
15810				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 4	1	103975		
15811				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 5	1	103976		
15812				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 6	1	103977		
15813				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 7	1	103978		
15814				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 10	1	103979		
15815				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 11	1	103980		
15816				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 12	1	103981		
15817				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 13	1	103982		
15818				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 14	1	103983		
15819				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 15	1	103984		
15820	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 16	1	103985		
15821				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 17	1	103986		
15822				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	1	103987		
15823				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	1	103988		
15824				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	1	103989		
15825				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 21	1	103990		
15826				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 22	1	103991		
15827				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 25	1	103992		
15828				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 26	1	103993		
15829				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 27	1	103994		
15830				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 28	1	103995		
15831				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 29	1	103996		
15832				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 30	1	103997		
15833				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 31	1	103998		
15834				Шкаф АСКУЭ	1	б/и		
15835				Узел учета электроэнергии	4	б/и		
15836				**РП-18065 (РП-2)**	-	-	-	-
15837				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 16	1	85188		
15838				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 17	1	85189		
15839				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	1	85190		
15840				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	1	85191		
15841				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	1	85192		
15842				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 21	1	85193		
15843				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 22	1	100049		
15844	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 23	1	85194		
15845				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 25	1	100050		
15846				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 26	1	100051		
15847				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 27	1	100052		
15848				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 28	1	85195		
15849				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 29	1	85196		
15850				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 30	1	85197		
15851				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 31	1	85198		
15852				Узел учета электроэнергии	1	б/и		
15853				**КТП-16**	-	-	-	-
15854	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	27433		
15855				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	н/д		
15856				**КТП-5**	-	-	-	-
15857				Корпус подстанции	1	б/и		
15858				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15859				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15860				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	150		
15861				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	152		
15862	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	148		
15863				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	153		
15864				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	147		
15865				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	151		
15866				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	149		
15867				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/и		
15868				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/и		
15869				**КТП-4**	-	-	-	-
15870				Корпус подстанции	1	б/и		
15871				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15872				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15873				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	133		
15874				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	138		
15875	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	134		
15876				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	139		
15877				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	135		
15878				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	137		
15879				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	136		
15880				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/и		
15881				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/и		
15882				**РП-12229**	-	-	-	-
15883				Корпус подстанции	1	б/и		
15884				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	034		
15885				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	137		
15886				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	138		
15887				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	119		
15888				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	132		
15889				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	142		
15890				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	124		
15891				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	123		
15892				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	125		
15893				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	1	122		
15894				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	1	121		
15895				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	1	120		
15896	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	1	126		
15897				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	1	131		
15898				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	1	130		
15899				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	1	127		
15900				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 17	1	128		
15901				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 18	1	129		
15902				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 19	1	141		
15903				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 20	1	134		
15904				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 21	1	133		
15905				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 22	1	136		
15906				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 23	1	135		
15907				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 24	1	035		
15908				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
15909				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	02522129		
15910				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	02539127		
15911				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
15912				**КТП-3**	-	-	-	-
15913				Корпус подстанции	1	б/и		
15914				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15915				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		

15916				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	132		
15917				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	131		
15918	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	130		
15919				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	129		
15920				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	128		
15921				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	127		
15922				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	126		
15923				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	6/и		
15924				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	6/и		
15925				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1Б яч.7А (ф.г) до РП-18066 с.2 яч.18 АСБ-10 (3х240) L=6900	6900			
15926				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2Б яч.33Б (ф.а) до РП-12229 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=6700	6700			
15927				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2Б яч.26Б (ф.β) до РП-12229 с.2 яч.23 АСБ-10 (3х240) L=6700	6700			
15928				Кабельная линия-10 кВ от РП-18066 с.2 яч.19 до РТП-14089 с.2 АСБ-10 (3х185) L=50	50			
15929				Кабельная линия-10 кВ от РП-18066 с.2 яч.28 до ТП-16 Т-1 АСБ-10 (3х240) L=40	40			
15930				Кабельная линия-10 кВ от РП-18066 с.1 яч.14 до РП-12229 с.1 яч.3 ААБ-10 (3х240) L=390	390			
15931				Кабельная линия-10 кВ от РП-18065 с.2 яч.19 до ТП-16 Т-2 АСБ-10 (3х240) L=40	40			
15932				Кабельная линия-10 кВ от РП-18065 с.2 яч.20 до РП-18066 с.1 яч.13 ААБ-10 (3х185) L=30	30			
15933				Кабельная линия-10 кВ от РП-18065 с.2 яч.22 до РП-12229 с.2 яч.22 ААБ-10 (3х240) L=390	390			
15934				Кабельная линия-10 кВ от РП-18065 с.2 яч.27 до РП-14089 с.1 АСБ-10 (3х185) L=50	50			
15935				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.5 до КТП-1 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=50	50			
15936			г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.7 до КТП-2 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=35	35			
15937				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.8 до КТП-3 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=20	20			
15938				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.9 до КТП-4 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=20	20			
15939				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.10 до КТП-5 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=40	40			
15940				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.11 до КТП-6 Т-2 АСБ-10 (3х95) L=252	252			
15941				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.14 до КТП-6 Т-1 АСБ-10 (3х95) L=252	252			
15942				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.15 до КТП-5 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=40	40			
15943				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.16 до КТП-4 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=20	20			
15944				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.17 до КТП-3 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=20	20			
15945				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.18 до КТП-2 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=35	35			
15946				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.20 до КТП-1 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=50	50			
15947				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.108 ВРУ-2 В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
15948				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.108 ВРУ-1 В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
15949				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.20 ВРУ-1-й этаж В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=85	85			
15950				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.20 ВРУ-3-й этаж В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=85	85			
15951				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.20 ВРУ-2-й этаж В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=85	85			
15952				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.20 ВРУ-4-й этаж В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=85	85			
15953				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.20 ВРУ-3-й этаж В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=85	85			
15954				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.108 ВРУ-2 В-2 (питание от ДГУ) ВБбШв-1 (4х95) L=150	150			
15955				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.108 ВРУ-1 В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
15956				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.20 ВРУ-2-й этаж В-2 (питание от ДГУ) ВБбШв-1 (4х95) L=85	85			
15957				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.20 ВРУ-4-й этаж В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=85	85			
15958				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.20 ВРУ-1-й этаж В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=85	85			
15959				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ГРЩ В-7 ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15960				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ГРЩ В-3 ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15961				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ГРЩ В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15962				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ГРЩ В-5 ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15963				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.1А ГРЩ В-4 ВБбШв-1 (4х150) L=210	210			
15964				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.1А ГРЩ В-6 ВБбШв-1 (4х150) L=210	210			
15965				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ЩР-11-й этаж ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15966				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.1А ГРЩ В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=210	210			
15967				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 ГРЩ В-8 ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15968				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 ГРЩ В-4 (питание от ДГУ) ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15969				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 ГРЩ В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15970				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 ГРЩ В-6 ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15971				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.1А ГРЩ В-3 ВБбШв-1 (4х150) L=210	210			
15972				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.1А ГРЩ В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=210	210			
15973				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.1А ГРЩ В-5 ВБбШв-1 (4х150) L=210	210			
15974				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 (Вентиляция) ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15975				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 (Вентиляция) ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15976				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ЩС вент. (каб.1) ВВГнг-1 (4х185) L=135	135			
15977				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ЩС вент. (каб.2) ВВГнг-1 (4х185) L=135	135			
15978				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-1 (каб.1) ВВГнг-1 (4х185) L=135	135			
15979				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-1 (каб.2) ВВГнг-1 (4х185) L=135	135			
15980				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.3, к.8 В-1 ВБбШв-1 (4х185) L=120	120			
15981				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.7 В-2 ВБбШв-1 (4х185) L=120	120			
15982				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ЩС вент. (каб.1) ВБбШв-1 (4х185) L=135	135			
15983				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ЩС вент. (каб.2) ВБбШв-1 (4х185) L=135	135			
15984				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-2 (каб.1) ВБбШв-1 (4х185) L=135	135			
15985				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-2 (каб.2) ВБбШв-1 (4х185) L=135	135			
15986				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-3 (каб.1) ВБбШв-1 (4х185) L=135	135			
15987				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-3 (каб.2) ВБбШв-1 (4х185) L=135	135			
15988				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.3, к.8 В-2 ВБбШв-1 (4х185) L=110	110			
15989				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.7 В-1 ВБбШв-1 (4х185) L=110	110			
15990			г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.1 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15991				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.1 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15992				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.3 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15993				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.3 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15994				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.5 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15995				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.5 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15996				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.7 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15997				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.7 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15998				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.9 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15999				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.9 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16000				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ЩС-ИТП (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16001				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ЩС-ИТП (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16002				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.2 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=120	120			
16003				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.2 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=120	120			
16004				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.4 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16005				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.4 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16006				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.6 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16007				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.6 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16008				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.8 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16009				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.8 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16010				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.10 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			

16011				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.10 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16012				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.1 (каб.1) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16013				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.1 (каб.2) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16014				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.3 (каб.1) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16015				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.3 (каб.2) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16016				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.5 (каб.1) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16017				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.5 (каб.2) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16018				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.7 (каб.1) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16019				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.7 (каб.2) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16020				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.9 (каб.1) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16021				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.9 (каб.2) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16022				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ЩС-ИТП (каб.1) ВббШв-1 (4х120) L=123	123			
16023				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ЩС-ИТП (каб.2) ВббШв-1 (4х120) L=123	123			
16024				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.2 (каб.1) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16025				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.2 (каб.2) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16026				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.4 (каб.1) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16027				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.4 (каб.2) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16028				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.6 (каб.1) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16029				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.6 (каб.2) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16030				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.8 (каб.1) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16031				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.8 (каб.2) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16032				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.10 (каб.1) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16033				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.10 (каб.2) ВббШв-1 (4х120) L=153	153			
16034				**БЦ Ай Кью Парк (Технопарк Сити)»**				
16035	2	3	4	5	6	7	8	9
16036				**РП-17122**	-	-	-	-
16037				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 1	1	б/и		
16038				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 2	1	б/и		
16039				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 3	1	б/и		
16040				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 4	1	б/и		
16041				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 5	1	б/и		
16042				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 6	1	б/и		
16043				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 7	1	б/и		
16044				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 8	1	б/и		
16045				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 9	1	б/и		
16046				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 10	1	б/и		
16047				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 11	1	б/и		
16048				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 12	1	б/и		
16049				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 13	1	б/и		
16050				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 14	1	б/и		
16051	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 15	1	б/и		
16052				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 16	1	б/и		
16053				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 17	1	б/и		
16054				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 18	1	б/и		
16055				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 19	1	б/и		
16056				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 20	1	б/и		
16057				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 21	1	б/и		
16058				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 22	1	б/и		
16059				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 23	1	б/и		
16060				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 24	1	б/и		
16061				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 25	1	б/и		
16062				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 26	1	б/и		
16063				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 27	1	б/и		
16064				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 28	1	б/и		
16065				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 29	1	б/и		
16066				Закрытое распределительное устройство 3РУ ячейка № 30	1	б/и		
16067				**РП-19**	-	-	-	-
16068				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	12.03.MJ6424 C-43707		
16069				Комплектное распределительное устройство RM-6 Mt	1	SF-2011-W52-2-0022 M		
16070				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	12.03.MJ6430 C-40E04		
16071				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	12.03.MJ6423 C-43707		
16072				Комплектное распределительное устройство RM-6 Mt	1	SF-2011-W52-2-0019 M		
16073				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	12.03.MJ6427 C-40E04		
16074	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	12.03.MJ6425 C-43707		
16075				Комплектное распределительное устройство RM-6 Mt	1	SF-2011-W52-2-0020 M		
16076				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	12.03.MJ6428 C-40E04		
16077				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	12.03.MJ6426 C-43707		
16078				Комплектное распределительное устройство RM-6 Mt	1	SF-2011-W52-2-0021 M		
16079				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	12.03.MJ6429 C-40E04		
16080				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	1942/2		
16081				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	1942/1		
16082				**КТП-1**	-	-	-	-
16083	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	10492		
16084				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	10526		
16085				**ТП-12**	-	-	-	-
16086	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	б/и		
16087				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	б/и		
16088				**РТП-16**	-	-	-	-
16089				Корпус подстанции	1	н/д		
16090				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	б/и		
16091				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	б/и		
16092				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	б/и		
16093				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	б/и		
16094				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	б/и		
16095				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	б/и		
16096				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W26-1-0003-TF		
16097				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W26-1-0004-TF		
16098				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2012-W48-2-0157		
16099				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W29-1-0002-TF		
16100				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W29-1-0001-TF		
16101				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W18-1-0006-TF		
16102				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2012-W51-1-0163		
16103				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2012-W51-1-0164		
16104				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546853		
16105				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546853		
16106				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546853		
16107				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546116		
16108	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546116		
16109				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546116		
16110				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546853		
16111				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546853		
16112				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546853		
16113				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546116		
16114				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546116		
16115				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546116		
16116				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	546905		
16117				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	546905		
16118				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	546905		
16119				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	546905		
16120				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	546905		
16121				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	546905		
16122				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	19990613		
16123				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	19960613		
16124				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	16540113		
16125				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	19980613		
16126				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	20008613		
16127				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	19970613		
16128				Щит распределительный	1	580922		
16129				Щит распределительный	1	580922		
16130				**ТП-15**	-	-	-	-
16131				Корпус подстанции	1	н/д		
16132				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015-W27-2-0004-ID		
16133				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015-W27-2-0003-ID		
16134				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
16135				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
16136	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
16137				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
16138				Ящик управления вентиляцией камеры	1	н/д		
16139				Ящик управления вентиляцией камеры	1	н/д		
16140				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
16141				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
16142				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
16143				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
16144				**ТП-8**	-	-	-	-
16145				Корпус подстанции	1	н/д		
16146				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	н/д		
16147				Панель низкого напряжения	1	н/д		
16148	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Панель низкого напряжения	1	н/д		
16149				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
16150				Щит учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
16151				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
16152				Щит наружного освещения ЩНО	1	54331908900S395		
16153				**ТП-19**	-	-	-	-
16154				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 1	1	193/1		
16155				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 2	1	193/2		
16156				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 3	1	193/3		
16157				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 4	1	193/4		
16158				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 5	1	193/5		
16159				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 6	1	193/6		
16160				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 7	1	193/7		
16161				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 8	1	193/8		

16162				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285М	1	192		
16163				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285М	1	190		
16164				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285М	1	189		
16165	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285М	1	191		
16166				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	н/д		
16167				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
16168				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
16169				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
16170				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
16171				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
16172				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
16173				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
16174				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ	1	192		
16175				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ	1	190		
16176				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ	1	189		
16177				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ	1	191		
16178				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
16179				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
16180				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
16181				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
16182				Шкаф питания ШП	1	н/д		
16183				Шкаф питания ШП	1	н/д		
16184				Шкаф питания ШП	1	н/д		
16185				Шкаф питания ШП	1	н/д		
16186				**БКТП-22**	-	-	-	
16187				Корпус подстанции	1			
16188				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	09.07.МЛ 1823 С-421296		
16189				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	09.07.МЛ 1824 С-411295		
16190				Силовой масляный трансформатор TMF-1000 кВА	1	н/д		
16191				Силовой масляный трансформатор TMF-1000 кВА	1	н/д		
16192	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А1171		
16193				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А1172		
16194				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 20	1	09031530-2		
16195				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 20	1	09031530-1		
16196				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2069		
16197				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2120		
16198				**ТП-18**	-	-	-	-
16199				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0639025SF		
16200				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 0802238SF		
16201				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 0862298SF		
16202				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 0802236SF		
16203				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 0748222SF		
16204				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0659443SF		
16205				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIBI	1	ZE-2021-W45-5-0298		
16206				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIBI	1	ZE-2021-W45-5-0303		
16207				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16208				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16209				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16210				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16211	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16212				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16213				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	1	н/д		
16214				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	1	н/д		
16215				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	1	10082		
16216				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	1	001509/13-0001		
16217				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	106907		
16218				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	106907		
16219				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	08080903		
16220				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	08080898		
16221				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	08080905		
16222				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	08080901		
16223				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	08080902		
16224				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	08080906		
16225				**ТП-17**	-	-	-	-
16226				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.05.МЛ17969 С-41298		
16227	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.05.МЛ17970 С-42299		
16228				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16229				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16230				**ТП-9**	-	-	-	-
16231	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
16232				Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА	1	н/д		
16233				**ТП-3**	-	-	-	-
16234				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16235				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16236				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16237				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16238				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16239				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16240	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 1	1	н/д		
16241				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 2	1	н/д		
16242				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 3	1	н/д		
16243				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 4	1	н/д		
16244				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 5	1	н/д		
16245				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 6	1	н/д		
16246				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 7	1	н/д		
16247				Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА	1	н/д		
16248				Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА	1	н/д		
16249				**КТП-10**	-	-	-	-
16250				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-306	1	586.15.1ВМС41028-220615		
16251	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-306	1	н/д		
16252				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2021-W47-5-0031		
16253				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2021-W47-5-0029		
16254				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1250 кВА	1	22036420		
16255				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1250 кВА	1	22036421		
16256				**ТП-1**	-	-	-	-
16257				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 1	1	н/д		
16258				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 2	1	н/д		
16259				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 3	1	н/д		
16260				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 4	1	н/д		
16261				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 5	1	н/д		
16262				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 6	1	н/д		
16263				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 7	1	н/д		
16264				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 8	1	н/д		
16265				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 9	1	н/д		
16266	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 10	1	н/д		
16267				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 11	1	н/д		
16268				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 12	1	н/д		
16269				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16270				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16271				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16272				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16273				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16274				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16275				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16276				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16277				**ТП-2**	-	-	-	-
16278				Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА	1	н/д		
16279				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-560 кВА	1	н/д		
16280				Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА	1	н/д		
16281				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16282				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16283				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16284				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16285	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16286				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16287				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16288				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16289				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16290				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16291				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16292				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16293				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16294				**ТП-4**	-	-	-	-
16295				Корпус подстанции	1	н/д		
16296				Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА	1	н/д		
16297	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Панель распределительного щита ЩО-70	1	2981		
16298				Панель распределительного щита ЩО-70	1	2982		
16299				Панель распределительного щита ЩО-70	1	2979		
16300				Панель распределительного щита ЩО-70	1	2980		
16301				**РП-7**	-	-	-	-
16302				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16303				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16304				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16305				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16306				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16307	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16308				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16309				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16310				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16311				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16312				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16313				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16314	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	**ТП-14**	-	-	-	-
16315				Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА	1	н/д		
16316				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.1 до КТП-1 Т-1 СБз-10 (3х70) L=150	150			
16317				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.2 до ТП-15 Т-1 АСБз-10 (3х120) L=270	270			
16318				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.3 до РП-19 блок Т-1 АСБз-10 (3х185) L=250	250			
16319				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.4 до ТП-8 АСБз-10 (3х70) L=270	270			
16320				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.6 до ТП-17 луч А АСБз-10 (3х95) L=500	500			
16321				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.7 до КТП-12 Т-1 СБз-10 (3х70) L=60	60			
16322				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.8 до ТП-18 блок Т-3 АПвПуг-10 3х(1х240) L=500	500			
16323				Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угрешка" яч.410 (ф.10 альфа) до РП-17122 с.1 яч.9 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=780	780			
16324				Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угрешка" яч.410 (ф.10 гамма) до РП-17122 с.1 яч.9 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=780	780			
16325				Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угрешка" яч.407 (ф.18 бетта) до РП-17122 с.1 яч.11 АСБ-10 (3х240) L=780	780			
16326				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.12 до РП-19 блок Т-3 АСБз-10 (3х185) L=250	250			
16327				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.14 до ТП-18 блок Т-1 АСБ-10 (3х95) L=500; АПвПуг-10 3х(1х95) L=20	520			

16328				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.17 до РП-19 блок Т-2 АСБл-10 (3х185) L=250	250			
16329				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.18 до ТП-15 Т-2 АСБл-10 (3х120) L=270	270			
16330				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.19 до ТП-18 блок Т-4 АПвПуг-10 3х(1х240) L=500	500			
16331				Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.40 до РП-17122 с.2 яч.20 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=800	800			
16332			г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.40 до РП-17122 с.2 яч.20 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=800	800			
16333				Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.40 до РП-17122 с.2 яч.20 (каб.3) АСБ-10 (3х240) L=800	800			
16334				Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.38 до РП-17122 с.2 яч.22 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=800	800			
16335				Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.38 до РП-17122 с.2 яч.22 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=800	800			
16336				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.23 до РТП-16 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=500	500			
16337				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.5 до РТП-16 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=500	500			
16338				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.24 до КТП-12 Т-2 СБл-10 (3х70) L=60	60			
16339				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.25 до ТП-17 луч Б АСБл-10 (3х95) L=500	500			
16340				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.26 до ТП-18 блок Т-2 АСБ-10 (3х95) L=500	20			
16341				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.28 до РП-19 блок Т-4 АСБл-10 (3х185) L=250	250			
16342				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.29 до КТП-1 Т-2 СБл-10 (3х70) L=150	150			
16343				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 до БКТП-22 луч А АСБл-10 (3х70) L=170	170			
16344				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 до БКТП-22 луч Б АСБл-10 (3х70) L=170	170			
16345				Кабельная линия-10 кВ от РП-19 блок Т-1 до ТП-19 яч.7 АСБл-10 (3х185) L=300	300			
16346				Кабельная линия-10 кВ от РП-19 блок Т-2 до ТП-19 яч.8 АСБл-10 (3х185) L=300	300			
16347				Кабельная линия-10 кВ от РП-19 блок Т-3 до ТП-19 яч.1 АСБл-10 (3х185) L=300	300			
16348				Кабельная линия-10 кВ от РП-19 блок Т-4 до ТП-19 яч.2 АСБл-10 (3х185) L=300	300			
16349				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 до ТП-9 АСБл-10 (3х95) L=300	300			
16350				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 до ТП-14 СБл-10 (3х70) L=200	200			
16351				Кабельная линия-6 кВ от РП-17122 с.2 яч.27 до ТП-2 Т-4 АСБл-10 (3х95) L=140	140			
16352				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 до ТП-6 АСБ-10 (3х185) L=640	640			
16353				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 до ТП-6 АСБ-10 (3х185) L=400	400			
16354				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 до ТП-11 АСБ-10 (3х70) L=230	230			
16355				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до РП-7 с.1 яч.7 (каб.1) АСБ-10 (3х185) L=250	250			
16356				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до РП-7 с.1 яч.7 (каб.2) АСБ-10 (3х185) L=250	250			
16357			г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до РП-7 с.2 яч.8 (каб.1) АСБ-10 (3х185) L=250	250			
16358				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до РП-7 с.2 яч.8 (каб.2) АСБ-10 (3х185) L=250	250			
16359				Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.1 яч.9 до ТП-5 АСБ-6 (3х95) L=290	290			
16360				Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.2 яч.10 до ТП-5 АСБ-6 (3х95) L=290	290			
16361				Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.1 яч.3 до КТП-10 с.1 АСБ-6 (3х95) L=200	200			
16362				Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.2 яч.13 до КТП-10 с.2 АСБ-6 (3х95) L=200	200			
16363				Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.1 яч.1 до ТП-4 АСБ-6 (3х95) L=200	200			
16364				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до ТП-2 (каб.1) СБл-10 (3х95) L=70	70			
16365				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до ТП-2 (каб.2) СБл-10 (3х95) L=70	70			

Подписи сторон

Заказчик:

_____

ООО «СИСТЕМА»

_____/ _____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____

_____/ _____

М.П.

Приложение № 2
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ _____от _____ г.

Объем оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования с расчетом трудозатрат

Адрес	Наименование электрооборудования	Норма (чел.*ч.)					Объем изм.	Ссылка на НТД
		Мес.	3 мес.	6 мес.	Год	1 раз/3 г.		
	БЦ "Скай Лайт"							
г. Москва, Ленинградский пр., д.39, стр.80	**РТП-27022**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	0,21			3,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-100 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-100 кВА			0,70		10,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
г. Москва, Ленинградский пр., д.39, стр.79	**РТП-27023**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	0,21			3,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-100 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-100 кВА			0,70		10,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79, 80	Кабельная линия-10 кВ от ПС-342 с.1 яч.12 (ф.112) до РТП-27022 с.2 яч.18 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5200; АПвВиг-10 3х(1х240/50) L=90		16,66		238,05		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-835 с.2 яч.13 (ф.213) до РТП-27022 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5052; АПвВиг-10 3х(1х240/50) L=160		16,42		234,54		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-342 с.3 яч.18 (ф.318) до РТП-27023 с.2 яч.19 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5052; АПвВиг-10 3х(1х240/50) L=90		16,20		231,39		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-835 с.3 яч.13 (ф.313) до РТП-27023 с.1 яч.4 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=4841; АПвВиг-1 3х(1х240/50) L=50		15,41		220,10		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27022 с.1 яч.6 до РТП-27023 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206		0,65		9,27		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27022 с.2 яч.15 до РТП-27023 с.2 яч.18 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206		0,65		9,27		1	
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**4,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**12,50**	**30,00**	**30**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,00		30	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					30,00	30	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,00		30	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**5,30**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,80		6	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**95,00**	**45,00**	**90**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				13,50		45	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				9,00		90	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				36,00		90	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				18,00		90	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					45,00	90	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				18,00		90	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**5,90**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					3,00	6	Раздел №8 глава 8.1.3

	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,80		6	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**33,00**	**18,00**	**30**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				15,00		30	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,00		30	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					18,00	30	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				6,00		30	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,00		30	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
БЦ "Виктория Плаза"								
	РП-17056							
г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 20а	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 1а	1,76			7,00		1	
	ТП-27018							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1000 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	ТП-26522							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП1-17056 с.1 яч.1А до ТП-27018 луч А АПвВиг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80		0,23		3,28		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Кабельная линия-10 кВ от РП1 17056 с.2 яч.20А до ТП-27018 луч Б АПвВиг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80		0,23		3,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч А до Т-А АПвВиг-10 3(1х95) L=10,5		0,02		0,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч Б до Т-Б АПвВиг-10 3(1х95) L=10,5		0,02		0,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч А до КРУ RM-6 луч А АПвВиг-10 3(1х120) L=255		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч Б до КРУ RM-6 луч Б АПвВиг-10 3(1х120) L=255		0,43		6,12		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**5,30**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,80		6	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**4,70**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,60		4	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				0,80		4	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					2,00	4	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Нормандия"								
	РТП-1							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	ТП-2							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	ТП-3							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.1 яч.6 до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246		0,41		5,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.2 яч.15 до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246		0,41		5,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201		0,34		4,82		1	
г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201		0,34		4,82		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470		0,79		11,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470		0,79		11,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240		0,40		5,76		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240		0,40		5,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,11		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=163,99		0,38		5,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=63,24		0,11		1,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88		0,44		6,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.6 В-1 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=191,27		0,28		4,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.7 В-1 АПвВГнг(А)-1 (4х35) L=62,22		0,06		0,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,78		0,40		5,64		1	

г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4		0,12		1,71		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68		0,33		4,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.6 В-2 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=198,17		0,29		4,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.7 В-2 АПВВГнг(А)-1 (4х35) L=70,38		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=174		0,55		7,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=163		0,51		7,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=168		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.3 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=149		0,47		6,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.3 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=154		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.4 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=107		0,34		4,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.4 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.5 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.5 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=92		0,29		4,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.6 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=139		0,44		6,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.6 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=144		0,45		6,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.7 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=162		0,27		3,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.7 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.8 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=156		0,23		3,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.8 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=161		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=69		0,10		1,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=74		0,11		1,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ ИТП В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=198		0,20		2,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ ИТП В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=201		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,11		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=163,99		0,38		5,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвВГнг(А)-LS-1 1х(4х120) L=63,24		0,11		1,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88		0,44		6,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,78		0,40		5,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4		0,12		1,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68		0,33		4,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х50) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х50) L=80		0,12		1,68		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**8,90**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		6	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Теплозизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**56,50**	**42,00**	**70**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				14,00		70	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				21,00		70	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					42,00	70	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				21,00		70	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплозизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
			ЖК "Татьянин Парк"					
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72670 (1)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А И Яшура п 9 1 п 3 2 6 табл 3 1 \ п 9 2 табл

	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуров, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	ТП-72671 (2)							
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	ТП-72763 (3)							
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
	ТП-72672 (4)							
г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
	ТП-72764 (5)							
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	ТП-72765 (6)							
г. Москва, пос. Московский	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
	ТП-72540 (7)							
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
	ТП-72766 (8)							
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.5 до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313		0,53		7,51		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.20 до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313		0,53		7,51		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.4 до ТП-72670 (1) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=160		0,27		3,84		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.16 до ТП-72670 (1) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.2 до ТП-72671 (2) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.14 до ТП-72671 (2) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.3 до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83		0,57		8,08		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.15 до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83		0,57		8,08		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ТП-72764 (5) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580		0,97		13,92		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ТП-72764 (5) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580		0,97		13,92		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ТП-72765 (6) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37		0,08		1,09		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ТП-72765 (6) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37		0,08		1,09		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395		0,66		9,48		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395		0,66		9,48		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329		0,55		7,90		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329		0,55		7,90		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174		0,29		4,18		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174		0,29		4,18		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416		0,70		9,98		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416		0,70		9,98		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ВРШНО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ВРШНО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=310		0,98		13,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=310		0,98		13,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13		0,31		4,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13		0,31		4,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13		0,31		4,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13		0,31		4,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=99		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=107		0,34		4,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=74,28		0,23		3,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=82,28		0,26		3,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=135,6		0,31		4,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=143,6		0,33		4,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		3,36		1	

г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		3,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-1 АПвБбШп (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-2 АПвБбШп (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		0,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		0,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		0,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		0,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=50,2		0,16		2,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=50,2		0,16		2,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп (4х240) L=205,6		0,65		9,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп (4х240) L=205,6		0,65		9,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-1 АПвБбШп (4х240) L=174,1		0,55		7,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-2 АПвБбШп (4х240) L=174,1		0,55		7,84		1	
Российская Федерация, Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=136		0,31		4,49		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=136		0,31		4,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=133		0,31		4,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=133		0,31		4,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=217		0,68		9,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=213		0,67		9,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=67		0,16		2,21		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4		0,08		1,14		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4		0,08		1,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		3,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		3,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		3,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		3,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		5,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		5,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		5,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		5,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=108,73		0,25		3,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=108,73		0,25		3,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=105,67		0,24		3,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=105,67		0,24		3,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=86,19		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=86,19		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=82,11		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=82,11		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90,57		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=86,49		0,27		3,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ШНО В-1 ВБШп-1 (4х25) L=12		0,01		0,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ШНО В-2 ВБШп-1 (4х25) L=12		0,01		0,17		1	
г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1		0,58		8,24		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1		0,58		8,24		1	
г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=242		0,76		10,89		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=246		0,78		11,07		1	
г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=207		0,65		9,32		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=211		0,67		9,50		1	
г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320		1,01		14,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320		1,01		14,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ШНО В-1 ВБШп-1 (4х25) L=4		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ШНО В-2 ВБШп-1 (4х25) L=4		0,00		0,06		1	
г. Москва, пос. Московский, д Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=238		0,55		7,85		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=238		0,55		7,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=229		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=229		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=238		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=238		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=229		0,39		5,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=229		0,39		5,50		1	
г. Москва, пос. Московский, д Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	

г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		4,79		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=148		0,34		4,88		1	
г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ВРШНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРШНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРУ -ОСЛС АПвБбШп-1 (4х240) L=410		1,29		18,45		1	
г. Москва, пос. Московский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,04		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,04		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д. 19к. 2 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ШНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ШНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,00		0,06		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		3,56		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5		0,44		6,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5		0,44		6,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-1 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7		0,70		9,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-2 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7		0,70		9,93		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**22,90**		**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				16,00		16	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**11,30**	**39,60**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					18,00	18	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**9,30**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,00		8	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,40		8	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**6,90**	**16,00**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					16,00	16	ПРОУ\КРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**159,70**	**119,40**	**199**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				39,80		199	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				59,70		199	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					119,40	199	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				59,70		199	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**27,70**	**68,80**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,20		16	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,00		16	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,20	16	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					8,00	16	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					19,20	16	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					19,20	16	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					19,20	16	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,20		16	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
КП "Светлый"								
КП "Светлый"								
	РТП-2S							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1А	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 3	2,03			11,00		1	

г. Москва, Наро-Фоминский р-н, Первомайский с.о., у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI"	Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА			1,00		13,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 5	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 7	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 10	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА			1,00		13,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 14	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	
Московская область, Наро-Фоминский район, у дер.Губцево	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от ПС-781 с.1 яч.8 ф.8 до РТП-25 с.1 яч.6 АСБ-10 (3х240) L=100; АС 3х(1х95) L=5200		16,70		238,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572\538; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от ПС-781 с.4 яч.42 ф.42 до РТП-25 с.2 яч.11 АСБ-10 (3х240) L=100; АС 3х(1х95) L=5200		16,70		238,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25 яч. №16 до КРУН АСБ-10 (3х240) L=54		0,17		2,43		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская область, Наро-Фоминский район, у дер.Губцево	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-25 до ВРУ-0,4 кВ НП АВБбшв-1 6х(4х25) L=450		0,45		6,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, пос. Первомайское, у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI", уч.63	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-25 с.1 РП-1 до соед. муфты направ. ВРУ-0,4 кВ (ул. Светлая д.10) АПвБбШп-1 (4х50) L=66		0,10		1,39		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, пос. Первомайское, у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI"	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-25 с.2 РП-2 до соед. муфты направ. ВРУ-0,4 кВ (Гараж) АПвБбШп-1 (4х50) L=62		0,09		1,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**13,20**	**7,20**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль выключателей				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Организационные мероприятия				6,00		12	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	12	Раздел №13 глава 13.2
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**14,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				10,00		10	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**9,30**	**22,00**	**22**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,20		22	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					22,00	22	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,60		22	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**5,30**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,80		6	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**38,30**	**18,00**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				7,20		36	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,60		36	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				14,40		36	Раздел №7 глава 7.1
	Снятие характеристик намагничивания					18,00	36	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				7,20		36	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Рутаун"				
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Марьино, улица Берёзовая, сооружение 2А, строение 1	**ТП-224**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КТП-221**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КТП-222**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-160 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КТП-223**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1

	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КРУН-158**							
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
г. Москва, п. Филимонковское, пос. Марьино	Кабельная линия-10 кВ от ПС-426 с.1 яч.28 (ф.23) до КРУН-158 АСБ-10 (3х120) L=640		1,08		15,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-158 до КТП-222 яч.3 АСБ-10 (3х120) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КТП-223 яч.3 до КТП-221 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=425		0,71		10,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КТП-221 яч.3 до ТП-224 луч А АСБ-10 (3х120) L=785		1,32		18,84		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КТП-222 яч.1 до КТП-223 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=690		1,16		16,56		1	
г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до п. Марьино, д.75а ВРУ АВБбШв-1 (4х150) L=234		0,54		7,72		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый 6-р, д.10 к.1 ВРУ до Светлый 6-р, д.12 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х150) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.12 к.1 ВРУ до Светлый 6-р, д.12 к.2 ВРУ АВБбШв-1 (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый 6-р, д.16 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.16 к.1 ВРУ до Светлый 6-р, д.14 к.1 ВРУ АВБбШв (4х150) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.14 к.1 ВРУ до Светлый 6-р, д.14 к.2 ВРУ АВБбШв (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.14 к.2 ВРУ до Светлый 6-р, д.16 к.2 ВРУ АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый 6-р, д.20 к.2 ВРУ АВБбШв (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.20 к.2 ВРУ до Светлый 6-р, д.20 к.1 ВРУ АВБбШв (4х150) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.20 к.1 ВРУ до Светлый 6-р, д.18 к.1 ВРУ АВБбШв (4х120) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.18 к.1 ВРУ до Светлый 6-р, д.18 к.2 ВРУ АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый 6-р, д.20 к.3 ВРУ АВБбШв (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.20 к.3 ВРУ до Светлый 6-р, д.20 к.4 ВРУ АВБбШв (4х150) L=40		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.20 к.4 ВРУ до Светлый 6-р, д.20 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый 6-р, д.18 к.3 ВРУ АВБбШв (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.18 к.3 ВРУ до Светлый 6-р, д.18 к.4 ВРУ АВБбШв (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.18 к.4 ВРУ до Светлый 6-р, д.18 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до ВРУ-КНС АВБбШв (4х35) L=170		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.32 ВРУ АВБбШв (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.32 ВРУ до п.Марьино д.31 ВРУ АВБбШв (4х120) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.34 ВРУ АВБбШв (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.34 ВРУ до п.Марьино д.37 ВРУ АВБбШв (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.37 ВРУ до п.Марьино д.40 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.35 ВРУ АВБбШв (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.35 ВРУ до п.Марьино д.38 ВРУ АВБбШв (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.38 ВРУ до п.Марьино д.41 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.36 ВРУ АВБбШв (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.36 ВРУ до п.Марьино д.39 ВРУ АВБбШв (4х150) L=71		0,16		2,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.39 ВРУ до п.Марьино д.42 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый 6-р, д.13 к.5 ВРУ АВБбШв (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.13 к.5 ВРУ до Светлый 6-р, д.15 к.6 ВРУ АВБбШв (4х150) L=35		0,08		1,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.15 к.6 ВРУ до Светлый 6-р, д.15 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый 6-р, д.13 к.4 ВРУ АВБбшв (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.13 к.4 ВРУ до Светлый 6-р, д.15 к.4 ВРУ АВБбшв (4х150) L=35		0,08		1,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.15 к.4 ВРУ до Светлый 6-р, д.13 к.3 ВРУ АВБбшв (4х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый 6-р, д.15 к.3 ВРУ АВБбшв (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.15 к.3 ВРУ до Светлый 6-р, д.15 к.2 ВРУ АВБбшв (4х150) L=35		0,08		1,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.15 к.2 ВРУ до Светлый 6-р, д.13 к.2 ВРУ АВБбшв (4х120) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый 6-р, д.13 к.1 ВРУ АВБбшв (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.13 к.1 ВРУ до Светлый 6-р, д.15 к.1 ВРУ АВБбшв (4х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х240) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.8 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Каутовская, д.16а КНС В-1 АВБбшв (4х240) L=550		1,73		24,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.3 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=40		0,07		0,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х150) L=40		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.11 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=120		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.3 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый 6-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х150) L=45		0,10		1,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 до Светлый 6-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 до Светлый 6-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 до Светлый 6-р, д.3 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый 6-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 до Светлый 6-р, д.5 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый 6-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 до Светлый 6-р, д.7 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый 6-р, д.6 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.6 ВРУ В-2 до Светлый 6-р, д.8 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый 6-р, д.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый 6-р, д.2 ВРУ В-2 до Светлый 6-р, д.4 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Каутовская, д.16а КНС В-2 АВБбшв (4х240) L=550		1,73		24,75		1	
г. Москва, вл.тер.г, м.о. Филимонковский, п. Марьино, б-р Светлый, з'у 22Б	Кабельная линия-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-221 до ВРУ 1 АПвБШп (4х50) L=138,09		0,00		0,02		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-221 до ВРУ 2 АПвБШп (4х50) L=177,47		0,00		0,02		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**7,50**		**5**	**Р.Д 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,50		5	Раздел №2 глава 2.4

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				5,00		5	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**4,10**	**7,20**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					5,40	9	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					1,80	9	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**67,70**	**50,40**	**84**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				16,80		84	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				25,20		84	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					50,40	84	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				25,20		84	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**3,65**	**1,50**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,45		1,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,20		3	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				0,60		3	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					1,50	3	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,60		3	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**9,00**	**21,50**	**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,00		5	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				5,00		5	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,00	5	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,50	5	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					6,00	5	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					6,00	5	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					6,00	5	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,00		5	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**1,10**	**0,60**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,20		1	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Рассказово"				
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 17, строение 2	**РП-114**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 1, строение 1	**РП-113**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 6, строение 1	**ТП-1130**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 3, строение 1	**ТП-1133**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 6, строение 2	**ТП-1131**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 7, строение 1	**ТП-1132**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 17, строение 3	**ТП-1140**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 9Б, строение 1	**ТП-1141**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1144**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического

	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1143**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1142**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1129**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССУС	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССУС	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.1 яч.3 до РП-113 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040		9,58		136,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.2 яч.20 до РП-113 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040		9,58		136,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.7 до РП-114 с.1 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789		2,49		35,51		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.8 до РП-114 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789		2,49		35,51		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.3 яч.23 до РП-114 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748		11,81		168,66		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.4 яч.42 до РП-114 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748		11,81		168,66		1	
г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.11 до ТП-1141 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360		1,13		16,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.12 до ТП-1141 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360		1,13		16,20		1	
г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.9 до соед. муфты (на КЛ направ. от РП-113 с.1 яч.9 до ТП-1129 с.1 яч.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=191		0,60		8,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ТП-1129 с.1 яч.2 до ТП-1130 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ направ. от РП-113 с.2 яч.10 до ТП-1129 с.2 яч.8) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=191		0,60		8,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ТП-1129 с.2 яч.6 до ТП-1130 луч Б) до ТП-1130 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч А до ТП-1131 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173		0,55		7,79		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч Б до ТП-1131 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173		0,55		7,79		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446		1,41		20,07		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446		1,41		20,07		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316		1,00		14,22		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316		1,00		14,22		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.11 до ТП-1133 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414		1,30		18,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.12 до ТП-1133 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414		1,30		18,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.9 до ТП-1140 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.10 до ТП-1140 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56		0,18		2,52		1	
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч А до ТП-1142 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,68		9,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч Б до ТП-1142 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч А до ТП-1143 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700		2,21		31,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч Б до ТП-1143 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700		2,21		31,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		0,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		0,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750		2,36		33,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750		2,36		33,75		1	
г. Москва, поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-113 с.1 яч.9 до ТП-1129 с.1 яч.1) до ТП-1129 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12,24		0,04		0,55		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1129 с.1 яч.2 до соед. муфты (на КЛ от ТП-1129 с.1 яч.2 до ТП-1130 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=15,76		0,05		0,71		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-113 с.2 яч.10 до ТП-1129 с.2 яч.8) до ТП-1129 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12,24		0,04		0,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1129 с.2 яч.6 до соед. муфты (на КЛ от ТП-1129 с.2 яч.6 до ТП-1130 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=15,76		0,05		0,71		1	
г Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=316		1,00		14,22		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=316		1,00		14,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=344		1,08		15,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=344		1,08		15,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=168		0,39		5,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=193		0,45		6,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=235		0,54		7,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=258		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=283		0,65		9,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=266		0,84		11,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=291		0,92		13,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=187		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=213		0,49		7,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=123		0,28		4,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=149		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=104		0,24		3,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=71		0,16		2,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=62		0,14		2,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=78		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=84		0,19		2,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=156		0,36		5,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=162		0,37		5,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ (КПП-1) АПвБбШп-1 (4х25) L=245		0,25		3,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до БРП НО В-1 ВВГзг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до БРП-НО В-2 ВВГзг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до ВРЩ-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до ВРЩ-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=211		0,49		6,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=258		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=273		0,63		9,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=249		0,58		8,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=193		0,45		6,37		1	

г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=202		0,47		6,67		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=126		0,29		4,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=133		0,31		4,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=86		0,14		2,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=94		0,16		2,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=32		0,07		1,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=62		0,14		2,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=297		0,69		9,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=308		0,71		10,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=211		0,49		6,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=258		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=269		0,62		8,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=242		0,56		7,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=248		0,57		8,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=201		0,46		6,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=126		0,29		4,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=133		0,31		4,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=86		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=94		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=32		0,07		1,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=62		0,14		2,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=262		0,61		8,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до ВРУ (Водомерная камера) В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=187		0,19		2,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до ВРУ (Водомерная камера) В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=194		0,19		2,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до БРП-2 НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до БРП-2 НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (КНС-1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=101		0,17		2,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (КНС-1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=84		0,14		2,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (КНС-2) В-1 АПвБбШп-1 (4х16) L=37		0,04		0,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (КНС-2) В-2 АПвБбШп-1 (4х16) L=40		0,04		0,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (ЛОС) АПвБбШп-1 (4х50) L=154		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ЩУ-НО ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ Котельная до ВРУ ГРПБ АПвБбШп-1 (4х25) L=87		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=236		0,74		10,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=247		0,78		11,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=92		0,21		3,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		3,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=87		0,20		2,87		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, Новомосковский административный округ	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127		0,40		5,72		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127		0,40		5,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до ВРЩ-НО В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=6		0,01		0,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до ВРЩ-НО В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=227		0,52		7,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=197		0,46		6,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=174		0,40		5,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=176		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=137		0,32		4,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=139		0,32		4,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=56		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=54		0,13		1,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=35		0,08		1,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=37		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=77		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=102		0,24		3,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=104		0,24		3,43		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=112		0,26		3,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=114		0,26		3,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=177		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=179		0,41		5,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=192		0,44		6,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=217		0,50		7,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=219		0,51		7,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=244		0,56		8,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=246		0,57		8,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=288		0,67		9,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=286		0,66		9,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=102		0,32		4,59		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=211		0,67		9,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=211		0,67		9,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=211		0,67		9,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=211		0,67		9,50		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 БРП-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		0,21		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 БРП-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до РЩ-ЭПШП В-1 АПвБШп (4х16) L=220		0,22		3,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-1 АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-2 АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х150) L=320		0,74		10,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х150) L=320		0,74		10,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х150) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х150) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-1 АПвБШп (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-2 АПвБШп (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-1 АПвБШп (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-2 АПвБШп (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-1 АПвБШп (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-2 АПвБШп (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-1 АПвБШп (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-2 АПвБШп (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х150) L=310		0,72		10,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х150) L=310		0,72		10,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-1 АПвБШп (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-2 АПвБШп (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-1 АПвБШп (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-2 АПвБШп (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-1 АПвБШп (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-2 АПвБШп (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-1 АПвБШп (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-2 АПвБШп (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-1 АПвБШп (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-2 АПвБШп (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-1 АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-2 АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до БРП-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=100		0,15		2,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до БРП-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-5 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=310		0,98		13,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-5 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=310		0,98		13,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-Д(ОО В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-Д(ОО В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-Д(ОО В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-Д(ОО В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-Пк В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-Пк В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
город Москва, поселок Внуковское, деревня Рассказовка (кадастровый номер земельного участка: 77:17:0110504:6344)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-КПП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8		0,14		2,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-КПП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-1 В-1 ПвБШнг-LS-1 (4х240) L=322		1,01		14,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-1 В-2 ПвБШнг-LS-1 (4х240) L=322		1,01		14,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-2 (Парикиг) В-1 ПвБШнг-LS-1 (4х240) L=287		0,90		12,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-2 (Парикиг) В-2 ПвБШнг-LS-1 (4х240) L=287		0,90		12,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-3 В-1 ПвБШнг-LS-1 (4х240) L=238		0,75		10,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-3 В-2 ПвБШнг-LS-1 (4х240) L=238		0,75		10,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х240) L=159		0,50		7,16		1	

Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=159		0,50		7,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=168		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=168		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х150) L=133		0,31		4,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х150) L=133		0,31		4,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х150) L=133		0,31		4,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х150) L=133		0,31		4,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=102		0,24		3,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=102		0,24		3,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-7 В-1 АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-7 В-2 АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-8 В-1 АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=61		0,19		2,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-8 В-2 АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=61		0,19		2,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-9 В-1 ПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=59		0,14		1,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-9 В-2 ПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=59		0,14		1,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-10 В-1 ПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=273		0,86		12,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-10 В-2 ПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=273		0,86		12,29		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-11 В-1 ПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=254		0,80		11,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-11 В-2 ПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=254		0,80		11,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-12 В-1 ПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=204		0,47		6,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-12 В-2 ПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=204		0,47		6,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=146		0,46		6,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=146		0,46		6,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=146		0,46		6,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х240) L=146		0,46		6,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-14 В-1 ПвБШпнг(А)-LS-1 (4х240) L=147		0,46		6,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-14 В-2 ПвБШпнг(А)-LS-1 (4х240) L=147		0,46		6,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-15 В-1 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-15 В-1 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-15 В-2 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-15 В-2 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-16 В-1 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-16 В-1 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-16 В-2 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-16 В-2 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-17 В-1 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=102		0,24		3,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-17 В-1 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=102		0,24		3,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-17 В-2 (каб.1) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-17 В-2 (каб.2) АПвБШпнг-LS-1 (4х185) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-18 В-1 (каб.1) АПвБШп-LS-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-18 В-1 (каб.2) АПвБШп-LS-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-18 В-2 (каб.1) АПвБШп-LS-1 (4х240) L=191		0,60		8,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-18 В-2 (каб.2) АПвБШп-LS-1 (4х240) L=191		0,60		8,60		1	
г. Москва, поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=289,48		0,67		9,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=289,48		0,67		9,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=289,48		0,91		13,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=289,48		0,91		13,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=289,48		0,91		13,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=181,11		0,57		8,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=180,86		0,30		4,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=180,86		0,30		4,34		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=299,73		0,69		9,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=299,73		0,69		9,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299,73		0,94		13,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299,73		0,94		13,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299,73		0,94		13,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=193,80		0,61		8,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=193,56		0,33		4,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=193,56		0,33		4,65		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**28,50**		**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				20,00		20	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**12,50**	**44,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					24,00	20	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					20,00	20	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				4,00		20	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**13,70**		**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				6,00		12	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				3,60		12	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**15,70**	**38,00**	**38**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,80		38	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					38,00	38	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				11,40		38	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**247,70**	**185,40**	**309**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				61,80		309	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				92,70		309	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					185,40	309	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				92,70		309	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**57,20**	**27,00**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,40		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				21,60		54	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				10,80		54	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					27,00	54	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				10,80		54	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**34,50**	**86,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				20,00		20	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					4,00	20	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					10,00	20	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					24,00	20	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					24,00	20	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					24,00	20	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				4,00		20	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**19,80**	**10,80**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				9,00		18	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Новые Ватутинки"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 2-я Нововатутинская, дом 3, строение 1	**РТП-31**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 19	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 20	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 10	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Футбольная, Дом 7, Строение 1	**ТП-1240 (1)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Футбольная, Дом 25, Строение 1	**ТП-1241 (2)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна	**ТП-1247**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, НАО, квартал 2/1	**ТП-1249**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, переулок 1-й Знёнковский, дом 1Б, строение 1	**ТП-2014**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, деревня Летово, переулок 2-й Знёнковский, дом 14А, строение 2	**ТП-2015**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, деревня Летово, переулок 1-й Знёнковский, дом 17, строение 2	**ТП-2016**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, проспект Нововатутинский, дом 8, строение 1	**ТП-3101**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 2-я Нововатутинская, дом 1, строение 1	**ТП-3102**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупова, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	2,03			11,00		1	

	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица Светлая, дом 1, сооружение 3	**ТП-3103**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 5-я Нововатутинская, сооружение 1, строение 4	**ТП-3104**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п. Десеновское, земельный участок с кадастровым номером 77:17:0140116:3323	**ТП-3105**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п. Десеновское, земельный участок с кадастровым номером 77:17:0140116:3313	**ТП-3109**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д. 2, стр. 1	**ТП-3110**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, проспект Нововатутинский, дом 9, строение 1	**ТП-3111**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 3-я Нововатутинская, дом 11, строение 1	**ТП-3112**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Москва, Десеновское п. вблизи Десна, д., уч. 50/14	**ТП-3113**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА			2,10		30,00	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.поселение Десеновское, кв-л 9	**ТП-3114**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	**ТП-3115**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 6-я Нововатутинская, сооружение 3, корпус 2, строение 1	**ТП-3116**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	**ТП-3117**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	**ТП-3118**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	**ТП-3119**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п.Десеновское, ул. Нововатутинская 1-я, д.3	**ТП-3123**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Панель главного распределительного щита № РП-2.5 ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № РП-2.1 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-2.2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-2.3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-2.4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-2.5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № ВП2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № ВП1 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № СВ ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-1.5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-1.4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-1.3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-1.2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-1.1 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-1.5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9.1 (Паркинг) В-1 ВВГнгFRLA)-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9.1 (Паркинг) В-2 ВВГнгFRLA)-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9.2 (Паркинг) В-1 ВВГнгFRLA)-1 (4х95) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9.2 (Паркинг) В-2 ВВГнгFRLA)-1 (4х95) L=25		0,04		0,60		1	
	ТП-3124							

г. Москва, пос. Десеновское, вблизи дер. Десна, участок 50/10	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица Светлая, дом 1, сооружение 4	**ТП-310301**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
город Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.11 до РТП-31 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100		3,47		49,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.12 до РТП-31 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100		3,47		49,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.3 до ТП-3101 с.1 яч.3 АСБ-10 (3х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.13 до ТП-3101 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.1 до ТП-3104 Т-1 АСБ-10 (3х120) L=1150		1,93		27,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.14 до ТП-3104 Т-2 АСБ-10 (3х120) L=1150		1,93		27,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) до ТП-3103 луч А АСБ-10 (3х240) L=1088		3,43		48,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) до ТП-3103 луч Б АСБ-10 (3х240) L=1088		3,43		48,96		1	
г. Москва, п Десеновское, ул.Светлая, д.1	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч А до ТП-310301 луч А АСБ-10 (3х240) L=25		0,08		1,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч Б до ТП-310301 луч Б АСБ-10 (3х240) L=25		0,08		1,13		1	
г. Москва, поселение Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д. 5	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.19 до ТП-3109 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250		0,79		11,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.20 до ТП-3109 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч А до ТП-3102 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430		1,36		19,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч Б до ТП-3102 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430		1,36		19,35		1	
г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский пр-кт, д. 11	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.1 яч.1 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350		1,10		15,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350		1,10		15,75		1	
г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3105 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380		1,20		17,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3105 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380		1,20		17,10		1	
г. Москва, пос. Десеновское, 3-я Нововатутинская ул. д. 13, к. 2	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) до ТП-3112 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25		0,08		1,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) до ТП-3112 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25		0,08		1,13		1	
Российская Федерация, Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д.Десна, уч.№50/10	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.20 до ТП-3102 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160		0,50		7,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.17 до ТП-3102 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160		0,50		7,20		1	
г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч А до ТП-3118 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455		1,43		20,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч Б до ТП-3118 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455		1,43		20,48		1	
г. Москва, п. Сосенское, деревня Зименки (вблизи)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч А до ТП-2015 луч А АСБ-10 (3х120) L=586,3		0,99		14,07		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч Б до ТП-2015 луч Б АСБ-10 (3х120) L=586,3		0,99		14,07		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч А до ТП-2016 луч А АСБ-10 (3х70) L=749,7		1,10		15,74		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч Б до ТП-2016 луч Б АСБ-10 (3х70) L=749,7		1,10		15,74		1	
г. Москва, п. Сосенское, деревня Зименки (вблизи)	Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.1 яч.23 до ТП-2014 луч А АСБ-10 (3х185) L=2425		5,60		80,03		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.2 яч.22 до ТП-2014 луч Б АСБ-10 (3х185) L=2425		5,60		80,03		1	
г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д.Десна, уч.50/10; уч.50/16	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.19 до ТП-3123 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385		1,21		17,33		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.18 до ТП-3123 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385		1,21		17,33		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, уч. 50/2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.4 до ТП-3116 луч А АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=561		1,77		25,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.15 до ТП-3116 луч Б АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=561		1,77		25,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=245		0,77		11,03		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3119 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550		1,73		24,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3119 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550		1,73		24,75		1	
г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч А до ТП-3124 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385		1,21		17,33		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч Б до ТП-3124 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385		1,21		17,33		1	
г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 13	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.13 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112		0,35		5,04		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.14 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП1240 луч А) до ТП-1240 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=910		2,87		40,95		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП1240 луч Б) до ТП-1240 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=910		2,87		40,95		1	
г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 23	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч А до ТП-1241 луч А АСБ-10 (3х240) L=402,2		1,27		18,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч Б до ТП-1241 луч Б АСБ-10 (3х240) L=402,2		1,27		18,10		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десёновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) до ТП-1247 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18		3,92		55,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) до ТП-1247 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18		3,92		55,94		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП-1240 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18		3,92		55,94		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП-1240 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18		3,92		55,94		1	
Российская Федерация, г. Москва, НАО, пос. Десёновское, кв-л 22	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до ТП-1249 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34		0,89		12,71		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до ТП-1249 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34		0,89		12,71		1	
г. Москва, п. Десёновское, 6-я Нововатутинская улица, д. 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.17 до ТП-3110 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455		1,43		20,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.18 до ТП-3110 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455		1,43		20,48		1	
г. Москва, п. Десёновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, корп. 3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3110 луч А до ТП-3113 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=30		0,10		1,35		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3110 луч Б до ТП-3113 с.2 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50 L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3113 с.1 яч.1 до ТП-3111 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505		1,59		22,73		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3113 с.2 яч.8 до ТП-3111 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505		1,59		22,73		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3111 луч А до ТП-3114 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440		1,39		19,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3111 луч Б до ТП-3114 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440		1,39		19,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3114 луч А до ТП-3117 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3114 луч Б до ТП-3117 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3117 луч А до ТП-3115 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3117 луч Б до ТП-3115 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		5,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		5,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		5,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		5,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-1[ТП В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=25		0,06		0,83		1	

город Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-1[ТП В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=25		0,06		0,83		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155		0,23		3,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=155		0,23		3,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ЩИТ НО В-1 ПУНП-1 (4х16) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=160		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=160		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩИТ НО (Проспект) В-1 ВВГнг-1 (4х25) L=8		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ЩИТ НО (Проспект) В-2 ВВГнг-1 (4х25) L=5		0,01		0,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩИТ НО (Двор) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=8		0,01		0,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ЩИТ НО (Двор) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=5		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩР (Площадка для орг-ции праздников) ВБбШп-1 (4х25) L=121		0,12		1,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.1 до ВРУ-1 ВЗУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.2 до ВРУ-1 ВЗУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
г. Москва, п Десеновское, ул.Светлая, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 КОС В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	

г. Москва, поселение Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д.5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=6		0,01		0,08		1	
г.Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский пр-кт, 11	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
г. Москва, поселение Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д.3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
г. Москва, поселение Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д. 3, к. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский пр., 12А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		4,79		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
Москва, пр-кт. Нововатутинский (п.,Десеновское), д. 12	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=370		1,17		16,65		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=370		1,17		16,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=340		1,07		15,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=340		1,07		15,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до Щит НО ПУНП-1 (3х50) L=12		0,02		0,25		1	
г. Москва, пос. Десеновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, к. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
г. Москва, пос. Десеновское, ул. Нововатутинская 1-я, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=156		0,49		7,02		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=156		0,49		7,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=167		0,39		5,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=167		0,39		5,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=197		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=197		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=224		0,52		7,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=224		0,52		7,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШП-1 (4х50) L=175		0,26		3,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШП-1 (4х50) L=175		0,26		3,68		1	
г. Москва, пос. Десеновское, ЖК "Новые Ватутинки", корп. 20/1, 20/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ЩНО-1 ПУНП-1 (3х35) L=6		0,01		0,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=161		0,51		7,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=161		0,51		7,25		1	
Российская Федерация, Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д.Десна, уч.№50/10	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		3,47		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=255		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=255		0,80		11,48		1	
г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		2,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ЩИТ НО ВВГнг-1 (4х25) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	

г. Москва, ул. Нововатутинская 3-я, 13, кор. 2 (корпус 36)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩИТ НО ВВГнг-1 (4х50) L=10		0,02		0,21		1	
г. Москва, ул. Нововатутинская 3-я, 13, корп. 1 (корпус 37)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
г. Москва, п. Десёновское, корп.6/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=5		0,01		0,07		1	
г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д.Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 (Паркинг) В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 (Паркинг) В-2 АПВБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-2 АПВБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		4,62		1	

г. Москва, пос. Десеновское, 1-я Нововатутинская улица д.5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		4,62		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до уз. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
г. Москва, пос. Десеновское, Футбольная ул., д. 17	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до О/Д3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до О/Д3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до О/Д3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до О/Д3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ВРУ О/Д3 АВБбШв-1 (4х185) L=191		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до О/Д3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до О/Д3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до О/Д3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до О/Д3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до уз. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,3		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до уз. Гимнастическая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до уз. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,9		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ до уз. Футбольная, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до уз. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8		0,08		1,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ до уз. Футбольная, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8		0,08		1,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до уз. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до уз. Гимнастическая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=68		0,10		1,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до уз. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=148,9		0,34		4,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ до уз. Гимнастическая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до уз. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5		0,33		4,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ до уз. Гимнастическая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5		0,33		4,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до уз. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ до уз. Гимнастическая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до уз. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=152,6		0,26		3,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до уз. Кедровая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до уз. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ до уз. Гимнастическая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=154,9		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до уз. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=189,5		0,44		6,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до уз. Кедровая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до уз. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=184,1		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ до уз. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1		0,14		2,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ до уз. Гимнастическая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1		0,14		2,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до уз. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6		0,39		5,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ до уз. Облепиховая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6		0,39		5,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до уз. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ до уз. Футбольная, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до уз. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до уз. Футбольная, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до уз. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=230,2		0,55		7,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от уз. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ до уз. Футбольная, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,3		0,55		7,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до уз. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75		0,37		5,24		1	

г. Москва, пос Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75		0,37		5,24		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ЦТП (резерв) АВБбШв-1 (4х185) L=272		0,63		8,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до КНС-1 (резерв) АВБбШв-1 (4х50) L=192		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-1 (основной) АВБбШв-1 (4х50) L=192		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-3 (основной) АВБбШв-1 (4х70) L=307		0,45		6,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=201,9		0,47		6,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=202		0,47		6,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,7		0,41		5,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,8		0,41		5,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=78,5		0,18		2,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=149,92		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=247,9		0,57		8,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д. 15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=248		0,57		8,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=56,45		0,08		1,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.25 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=56,45		0,08		1,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,15		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=75,15		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=84,9		0,13		1,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=78		0,12		1,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=197		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=184,4		0,31		4,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=298,4		0,69		9,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=149		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=277,5		0,64		9,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,3		0,28		3,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2		0,28		3,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2		0,28		3,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=143		0,24		3,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=142,9		0,24		3,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,7		0,26		3,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,6		0,26		3,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=172,5		0,40		5,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5		0,19		2,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5		0,19		2,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5		0,20		2,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5		0,20		2,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,2		0,23		3,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.21 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,3		0,23		3,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,7		0,39		5,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.25 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,8		0,39		5,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=179,9		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=178,8		0,41		5,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162		0,37		5,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162		0,37		5,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ДДУ (основной) ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=187		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-3 АВБбШв-1 (4х95) L=421		0,71		10,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-2 АВБбШв-1 (4х50) L=213		0,31		4,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ ЦТП АВБбШв-1 (4х185) L=405		0,94		13,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ДДУ (резерв) ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до КНС-2 (основной) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=213		0,31		4,47		1	
г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7		0,45		6,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7		0,45		6,36		1	
г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 23	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=185,6		0,43		6,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ В-1 до ул. Облепиховая, д. 23 ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=185,6		0,43		6,13		1	
г. Москва, пос. Десеновское, яблони д.Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=258		0,81		11,61		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=258		0,81		11,61		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десёновское, яблони д. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		3,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		3,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		3,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		3,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		10,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		10,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		10,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		10,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=108		0,25		3,56		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=108		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=212		0,67		9,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=212		0,67		9,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=237		0,75		10,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=237		0,75		10,67		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, НАО, квартал 2/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=88		0,20		2,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=143		0,33		4,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=143		0,33		4,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=143		0,33		4,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=143		0,33		4,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=91		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=91		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=138		0,44		6,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=138		0,44		6,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 (Паркинг) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 (Паркинг) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до Щит НО ВВГнг-1 (4х16) L=5		0,01		0,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=76		0,24		3,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=76		0,24		3,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=84		0,27		3,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=84		0,27		3,78		1	
Российская Федерация, г. Москва, НАО, пос. Десеновское, кв-л 2/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=316		1,00		14,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=316		1,00		14,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=208		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=208		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=196		0,62		8,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=196		0,62		8,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=89		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=89		0,13		1,87		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, проект №50,уч. №3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=239		0,75		10,76		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=239		0,75		10,76		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-ВЗУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=108		0,25		3,56		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ-ВЗУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=108		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=297		0,94		13,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=297		0,94		13,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-ЛОС АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
г. Москва, п. Десёновское, 6-я Нововатутинская улица, д. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-а Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-а Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-а Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-а Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-а Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-а Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи дер. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-1 В-1 АПВБШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-1 В-2 АПВБШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-2 В-1 АПВБШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-2 В-2 АПВБШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
г. Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский пр., д.9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-3 В-1 АПВБШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-3 В-2 АПВБШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ЩНО ВВГнг-1 (4х25) L=5		0,01		0,07		1	
г. Москва, ул. Нововатутинская 5-я (п. Десеновское), д. 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 АПВБШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВБШп-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВБШп-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 НП В-1 АПВБШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 АПВБШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 НП В-2 АПВБШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВБШп-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВБШп-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПВБШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	

г. Москва, п. Десёновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (ка6.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (ка6.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (ка6.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (ка6.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (ка6.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (ка6.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13с.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (ка6.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский проспект, д. 7	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 НП В-1 АПвБбШв-1 (4х70) L=105		0,15		2,21		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 НП В-2 АПвБбШв-1 (4х70) L=105		0,15		2,21		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=78		0,25		3,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=78		0,25		3,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=78		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=78		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр.Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182		0,27		3,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=182		0,27		3,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=162		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=162		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=162		0,27		3,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=162		0,27		3,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		10,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		10,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		10,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		10,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625		0,58		8,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625		0,58		8,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=125		0,18		2,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=125		0,18		2,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625		0,53		7,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625		0,53		7,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		6,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		6,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		6,40		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		6,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=110		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=110		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=93		0,16		2,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=93		0,16		2,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=103		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=103		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=103		0,17		2,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=103		0,17		2,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=102		0,17		2,45		1	
г. Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д. Десна, уч.50/16	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩВО ВВГнг-1 (4х50) L=10		0,02		0,21		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, вблизи дер. Десна, участок № 24	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское, ул. 5-я Нововатутинская, вл. 1, соор. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.1 до ул. 5-я Нововатутинская, вл.1, соор.2 ВРУ-2 (ВЗУ) В-1 ПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.2 до ул. 5-я Нововатутинская, вл.1, соор.2 ВРУ-2 (ВЗУ) В-2 ПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
Российская Федерация, город Москва, пос. Десеновское, проект №50, участок №25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13Б ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13Б ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
Российская Федерация, город Москва, вл.тер.г. поселение Десеновское, ул. Светлая, з/у 2/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-1 (каб.1) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-1 (каб.2) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-2 (каб.1) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-2 (каб.2) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**95,70**		**68**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				6,80		68	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				68,00		68	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				20,40		68	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**30,50**	**110,00**	**50**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,00		50	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					60,00	50	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					50,00	50	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				10,00		50	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				15,00		50	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**4,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**30,20**		**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				13,50		27	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				8,10		27	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**42,10**	**104,00**	**104**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				10,40		104	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					104,00	104	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				31,20		104	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**589,30**	**441,60**	**736**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				147,20		736	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				220,80		736	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					441,60	736	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				220,80		736	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**113,90**	**54,00**	**108**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,20		54	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				10,80		108	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				43,20		108	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				21,60		108	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					54,00	108	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				21,60		108	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**92,30**	**232,20**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				10,80		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				54,00		54	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					10,80	54	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					27,00	54	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					64,80	54	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					64,80	54	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					64,80	54	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				10,80		54	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,20		54	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**5,90**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					3,00	6	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,80		6	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**39,60**	**21,60**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				18,00		36	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,60		36	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					21,60	36	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				7,20		36	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,80		36	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
мкр. "Загорье"								
	РТП-1							

Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 8, Строение 5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 21	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 23	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 24	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 25	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 26	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 22	0,42				6,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 8, Строение 4	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 6, Строение 1	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 4, Строение 1	**ТП-3**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Михневская, дом 8, строение 3	**ТП-10**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от Т3[Ц-26 с.4 яч.408 до РТП-1 с.2 яч.21 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3716; АПвВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120		12,08		172,62		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от Т3[Ц-26 с.1 яч.107 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3783; АПвВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120		12,29		175,64		1	
г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.2 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365		0,61		8,76		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.25 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365		0,61		8,76		1	
г. Москва, ул. Михневская, 8	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=434		1,00		14,32		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.24 до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=456		1,05		15,05		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.9 до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=536		1,24		17,69		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.18 до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=570		1,32		18,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.4 до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=545		1,26		17,99		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.23 до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=565		1,31		18,65		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.8 до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=473		1,09		15,61		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=496		1,15		16,37		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12		0,03		0,40		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12		0,03		0,40		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290		0,67		9,57		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290		0,67		9,57		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=167		0,29		5,51		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=178		0,41		5,87		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=208		0,48		6,86		1	
г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173		0,29		4,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173		0,29		4,15		1	
г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203		0,34		4,87		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203		0,34		4,87		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.7 до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318		0,53		7,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318		0,53		7,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=185		0,31		4,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	

г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=110		0,19		2,64		1	
г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5		0,34		4,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5		0,34		4,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное,	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михалевская д.8 ВРУ-33-1 В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=115; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50		0,38		5,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл.
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михалевская д.8 ВРУ-33-1 В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=110; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михалевская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михалевская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михалевская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михалевская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михалевская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(B)-LS-1 (4х150) L=55		0,39		5,61		1	

мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до уз.Михневская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,39		5,61		1	обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 9.2, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до уз. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до уз. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до уз. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до уз. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до уз. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до уз. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,38		5,45		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**22,90**		**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				16,00		16	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**8,90**	**30,80**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					14,00	14	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,80		14	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**16,50**	**40,00**	**40**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				4,00		40	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					40,00	40	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,00		40	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**109,30**	**81,60**	**136**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				27,20		136	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				40,80		136	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					81,60	136	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				40,80		136	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**76,10**	**36,00**	**72**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,80		36	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				7,20		72	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				28,80		72	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				14,40		72	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					36,00	72	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				14,40		72	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**17,50**	**43,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,00		10	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,00	10	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					5,00	10	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					12,00	10	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,00	10	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,00	10	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,00		10	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**26,40**	**14,40**	**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				12,00		24	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,40		24	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	24	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				4,80		24	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,20		24	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
			"Академическая площадь."					
	ТП-62							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 1А	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 1	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 3	0,21			3,00		1	
г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.1	Панель распределительного щита ЩО-04 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 8	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 9	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 10	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 11	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 12	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 13	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 14	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 15	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 16	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 17	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 18	0,21			3,00		1	
	ТП-60							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386 ячейка № 1	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 3	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.4	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.1 яч.16 до ТП-60 с.2 яч.7 АСБг-10 (3х240) L=1744,5		5,50		78,50		1	

г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.2 яч.24 до ТП-60 с.1 яч.1 АСБс-10 (3х240) L=1744,5		5,50		78,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.1 яч.3 до ТП-62 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=360		1,13		16,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.2 яч.5 до ТП-62 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=360		1,13		16,20		1	
г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.1, д.4, д.3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-1 АСБл (4х150) L=100		0,23		3,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-2 АСБл (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-1 АСБл (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-2 АСБл (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-1 АСБл (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-2 АСБл (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-1 АСБл (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-2 АСБл (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-1 АСБл (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-2 АСБл (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-1 АВБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-1 АВБбШв (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-2 АВБбШв (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ВРУ (ЦТП) В-1 АВБбШв (4х150) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до ВРУ (ЦТП) В-2 АВБбШв (4х150) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-2 АСБл (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-1 АСБл (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-1 АСБл (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-2 АСБл (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ЩНО АВБбШв (4х6) L=5		0,01		0,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 (офисы) АВБбШв (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**39,70**		**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,80		28	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				28,00		28	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**6,10**	**11,20**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					8,40	14	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					2,80	14	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**11,70**	**28,00**	**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,80		28	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					28,00	28	ПРОУиКРЭиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**34,90**	**25,80**	**43**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				8,60		43	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				12,90		43	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					25,80	43	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,90		43	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				ЖК "Николин Парк"				
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, улица Николо- Хованская, дом 20, строение 1	**ТП-3001**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, п. Сосенское, ул. Николо-Хованская, д. 24, строен. 2	**ТП-3003**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, улица Николо- Хованская, дом 28, строение 2	**ТП-3005**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, улица	**ТП-3004**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	

Николо- Хованская, дом 28, строение 3	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, улица Николо- Хованская, дом 16, строение 1	**ТП-3006**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, п. Сосенское, ул. Николо-Хованская	Кабельная линия-10 кВ от РП-30 с.1 яч.19 до ТП-3006 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2070		6,52		93,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-30 с.2 яч.18 до ТП-3006 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2070		6,52		93,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3006 луч А до ТП-3001 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3006 луч Б до ТП-3001 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=145		0,46		6,53		1	
г. Москва, п. Сосенское, ул. Николо-Хованская	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3006 луч А до ТП-3005 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=468		1,47		21,06		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3006 луч Б до ТП-3005 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=468		1,47		21,06		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3005 луч А до ТП-3004 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=25		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3005 луч Б до ТП-3004 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=25		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3003 луч А до ТП-3004 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3003 луч Б до ТП-3004 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3001 луч А до ТП-3003 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=256		0,81		11,52		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3001 луч Б до ТП-3003 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=256		0,81		11,52		1	
г. Москва, п. Сосенское, ул. Николо-Хованская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=197		0,46		6,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=197		0,46		6,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=162		0,37		5,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=162		0,37		5,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=137		0,32		4,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=137		0,32		4,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-4 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-4 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-5 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-5 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=128		0,30		4,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=128		0,30		4,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-4 В-1 АВБбШнг-1 (4х240) L=205		0,65		9,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-4 В-2 АВБбШнг-1 (4х240) L=205		0,65		9,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26в ВРУ-ДОУ В-1 АВБбШнг-1 (4х95) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26в ВРУ-ДОУ В-2 АВБбШнг-1 (4х95) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул.Николо-Хованская, вблизи д.30 ВРУ-ВНС В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=178		0,41		5,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул.Николо-Хованская, вблизи д.30 ВРУ-ВНС В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=178		0,41		5,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул.Николо-Хованская, вблизи д.34 ВРУ-ОСПС В-1 АВБбШнг-1 (4х50) L=32		0,05		0,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул.Николо-Хованская, вблизи д.34 ВРУ-ОСПС В-2 АВБбШнг-1 (4х50) L=32		0,05		0,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ КПП-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х16) L=27		0,03		0,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ КПП-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х16) L=27		0,03		0,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=40		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=40		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.14 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.14 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, вблизи д.16 ВРУ-КНС В-1 АВБбШнг-1 (4х50) L=173		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, вблизи д.16 ВРУ-КНС В-2 АВБбШнг-1 (4х50) L=173		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-4 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-4 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 к.2 ВРУ-5 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 к.2 ВРУ-5 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-4 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-4 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.18 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.18 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
Российская Федерация, НАО, в районе д. Николо-Хованское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (фитнес центр) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х120) L=207		0,35		4,97		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (фитнес центр) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х120) L=207		0,35		4,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (фитнес центр) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х120) L=207		0,35		4,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (фитнес центр) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х120) L=207		0,35		4,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х240) L=179		0,56		8,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х240) L=179		0,56		8,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х240) L=179		0,56		8,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х240) L=179		0,56		8,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х240) L=126		0,40		5,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х240) L=126		0,40		5,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШнг-1 (4х240) L=126		0,40		5,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х240) L=126		0,40		5,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=40		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=40		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ КПП-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х16) L=160		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ КПП-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х16) L=160		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ-Паркинг В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ-Паркинг В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШнг-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**14,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				10,00		10	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**12,50**	**44,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					24,00	20	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					20,00	20	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				4,00		20	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,50**	**10,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					10,00	10	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**90,10**	**67,20**	**112**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				22,40		112	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				33,60		112	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					67,20	112	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				33,60		112	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**17,50**	**43,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,00		10	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,00	10	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					5,00	10	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					12,00	10	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,00	10	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,00	10	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,00		10	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				ЖК "Академия Люкс"				
	ТП-27379							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IШ	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Троицарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IШ	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,40			24,00		1	
	ТП-27380							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IШ	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Троицарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IШ	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	РТП-27038							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	0,63			3,00	6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,63			3,00	6,00	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Троицарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	

	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-713 с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13 АСБГ-10 (3х240) L=900; АСБз-10 (3х240) L=3404; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40		13,68		195,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8 АСБГ-10 (3х240) L=1595; АСБз-10 (3х240) L=2930; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16		14,30		204,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.7 до ТП-27379 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40; АСБз-10 (3х240) L=430		1,48		21,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.14 до ТП-27379 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=55; АСБз-10 (3х240) L=430		1,53		21,83		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч А до ТП-27380 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч Б до ТП-27380 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч А до РТП-20161 с.1 яч.5 АСБз-10 (3х240) L=840; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=21		2,71		38,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч Б до РТП-20161 с.2 яч.17 АСБ-10 (3х240) L=830; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=33		2,72		38,84		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.4 до РТП-21054 с.1 яч.3 АСБз-10 (3х240) L=1279; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12		4,07		58,10		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.17 до РТП-21054 с.2 яч.20 АСБз-10 (3х240) L=1261; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41		4,10		58,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340		0,57		8,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340		0,57		8,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358		1,13		16,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358		1,13		16,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		10,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		10,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		10,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		10,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=204		0,64		9,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=204		0,64		9,18		1	
г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174		0,40		5,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174		0,40		5,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289		0,49		6,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289		0,49		6,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5		0,27		3,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5		0,27		3,88		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**11,70**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				8,00		8	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**1,70**	**2,40**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №11 глава 11.2

	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,60	3	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**10,50**	**25,00**	**25**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,50		25	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					25,00	25	ПРОУзКРЭиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,50		25	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**53,30**	**39,60**	**66**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				13,20		66	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				19,80		66	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					39,60	66	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				19,80		66	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**54,05**	**25,50**	**51**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,65		25,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,10		51	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				20,40		51	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				10,20		51	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					25,50	51	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				10,20		51	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**14,10**	**34,40**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				8,00		8	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,60	8	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					4,00	8	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					9,60	8	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					9,60	8	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**18,70**	**10,20**	**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				8,50		17	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,70		17	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					10,20	17	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				3,40		17	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,10		17	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
мкр. "Град Московский 1-2 кв."								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 6, строение 2	**ТП-9401 (1)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Московская, дом 2, строение 2	**ТП-9402 (2)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Солнечная, дом 9, строение 1	**ТП-9403 (3)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 8, строение 2	**ТП-9404 (4)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 19, корпус 1, строение 1	**ТП-9501 (15)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Москва, поселение Московский, город Московский, улица Радужная, д. 31, стр. 1	**ТП-9502 (16)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Москва, поселение Московский, город Московский, улица Радужная, д. 31, стр. 2	**ТП-9503 (17)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 21, строение 1	**ТП-9504 (18)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 21А, строение 1	**ТП-9505 (14)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	ТП-9506 (13)							

Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 13, корпус 2, строение 1	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 7, строение 2	**ТП-9507 (12)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 7, строение 1	**ТП-9508 (11)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 14, корпус 3, строение 1	**ТП-9601 (7)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 14, корпус 2	**ТП-9602 (6)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 10, строение 1	**ТП-9603 (5)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Солнечная, дом 15, строение 1	**ТП-9604 (9)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Солнечная, дом 5, строение 2	**ТП-9605 (8)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, г. Московский	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ТП-9502 (16) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150		0,25		3,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ТП-9502 (16) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч А до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115		0,19		2,76		1	
г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал №1	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.7 до ТП-9401 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		1,92		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.4 до ТП-9401 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ТП-9404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370		0,62		8,88		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ТП-9404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370		0,62		8,88		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290		0,49		6,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290		0,49		6,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.11 до ТП-9601 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.8 до ТП-9601 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ТП-9602 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ТП-9602 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.7 до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715		1,20		17,16		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.4 до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715		1,20		17,16		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.11 до ТП-9402 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.8 до ТП-9402 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ТП-9403 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ТП-9403 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260		0,44		6,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260		0,44		6,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.9 до ТП-9604 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.6 до ТП-9604 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.9 до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420		0,71		10,08		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.6 до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=440		0,74		10,56		1	
г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, жилой квартал № 2	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты шлейф. ТП-9511 луч А до ТП-9501 (15) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245		0,41		5,88		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты шлейф. ТП-9511 луч Б до ТП-9501 (15) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245		0,41		5,88		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ТП-9507 (12) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355		0,60		8,52		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ТП-9507 (12) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355		0,60		8,52		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ТП-9506 (13) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285		0,48		6,84		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ТП-9506 (13) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285		0,48		6,84		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ТП-9505 (14) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ТП-9505 (14) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.9 до ТП-9504 (18) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.6 до ТП-9504 (18) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.7 до соед. муфты шлейф. ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10		0,02		0,24		1	

	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10		0,02		0,24		1	
г. Москва, п. Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 2, корпус К46	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130		0,22		3,12		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130		0,22		3,12		1	
г. Москва, г. Московский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч А до Очистные сооружения ВРУ В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		12,38		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до Очистные сооружения ВРУ В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		12,38		1	
г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 2, корпус К46	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
г. Москва, г. Московский.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=195		0,61		8,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=195		0,61		8,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19, к.3 (К18) ВРУ-"Магнит" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.3 (К18) ВРУ-"Магнит" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ВРУ ЦТП-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ВРУ ЦТП-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=20		0,06		0,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=20		0,06		0,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К16) ВРУ-1 приестр.16 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К16) ВРУ-1 приестр.16 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1	

г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, жилой квартал №2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=195		0,33		4,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=195		0,61		8,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,29		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		2,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		2,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		2,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		2,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ВРУ ЦТП-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60		0,14		1,98		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ВРУ ЦТП-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЭВС, квартал №1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ВРУ ЦТП-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ВРУ ЦТП-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до мкр. Град Московский, квартал №1 ЦТП-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до мкр. Град Московский, квартал №1 ЦТП-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**48,10**		**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				34,00		34	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**41,30**	**149,60**	**68**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				6,80		68	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					81,60	68	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					68,00	68	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				13,60		68	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				20,40		68	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**19,20**		**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				8,50		17	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				5,10		17	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,10		17	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**14,10**	**34,00**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					34,00	34	ПРОУшКРЭиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**259,70**	**194,40**	**324**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				64,80		324	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				97,20		324	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					194,40	324	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				97,20		324	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**58,30**	**146,20**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				6,80		34	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				34,00		34	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					6,80	34	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					17,00	34	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					40,80	34	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					40,80	34	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					40,80	34	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				6,80		34	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				КП "Околица"				
г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный посёлок "Околица", вблизи д. Бачурино	**РП-78**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, деревня Бачурино, улица Дачная, дом 1Б, строение 1	**ТП-2403**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2403 луч Б до ЩНО АВВГнг-1 (4х16) L=7		0,01		0,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино	**БКТП-2405**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРИН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРИН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРИН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный поселок "Околица", вблизи д. Бачурино	Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.1 яч.23 до РП-78 с.1 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=1328,8		4,19		59,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.2 яч.24 до РП-78 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1328,8		4,19		59,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.3 до ТП-2403 луч А АСБ-10 (3х240) L=260,9		0,82		11,74		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.14 до ТП-2403 луч Б АСБ-10 (3х240) L=260,9		0,82		11,74		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч А до ТП-2404 луч А АСБ-10 (3х240) L=219,9		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч Б до ТП-2404 луч Б АСБ-10 (3х240) L=219,9		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.2 до ТП-480 луч А АСБ-10 (3х240) L=1056,9		3,33		47,56		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, д. Бачурино	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.15 до ТП-2405 луч А АСБлУ (3х240) L=2020; АПвПг 3х(1х240) L=500		7,94		113,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.16 до ТП-2405 луч Б АСБлУ (3х240) L=2020; АПвПг 3х(1х240) L=500		7,94		113,40		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ЩР-1 АВБбШп-1 (4х150) L=485		1,12		16,01		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-16 АВБбШп-1 (4х95) L=151		0,25		3,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ЩР-3 АВБбШп-1 (4х95) L=103		0,17		2,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 АВБбШп-1 (4х70) L=167		0,25		3,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-4 АВБбШп-1 (4х50) L=58		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-5 АВБбШп-1 (4х50) L=121		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-0,4 кВ АВБбШп (4х50) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-6 АВБбШп-1 (4х120) L=306		0,51		7,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6 до ЩР-7 АВБбШп-1 (4х70) L=114		0,17		2,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-8 АВБбШп-1 (4х120) L=414		0,70		9,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8 до ЩР-9 АВБбШп-1 (4х50) L=35		0,05		0,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-10 АВБбШп-1 (4х185) L=554		1,28		18,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-11 АВБбШп-1 (4х70) L=43		0,06		0,90		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ЩР-12 АВБбШв-1 (4х185) L=647		1,50		21,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-12 до ЩР-13 АВБбШв-1 (4х70) L=66		0,10		1,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ЩР-14 АВБШв-1 (4х120) L=505		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-15 АВБШв-1 (4х95) L=116		0,20		2,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ВРУ-АБК В-1 АВБШв-1 (4х70) L=756		1,11		15,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ВРУ-АБК В-2 АВБШв-1 (4х70) L=756		1,11		15,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-уч.25 АВБШв-1 (4х70) L=429		0,63		9,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ВРУ-КНС АВБШв-1 (4х70) L=429		0,63		9,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ШНО АВБШв-1 (4х16) L=17		0,02		0,24		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**8,90**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		6	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**3,00**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**7,70**	**18,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					18,00	18	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**26,10**	**19,20**	**32**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				6,40		32	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				9,60		32	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					19,20	32	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,60		32	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**38,30**	**18,00**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,60		36	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				14,40		36	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				7,20		36	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					18,00	36	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				7,20		36	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**13,20**	**7,20**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				6,00		12	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	12	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Кварталы 21/19"				
	РП-11137 (РП-1)							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
г. Москва, пр-кт Рязанский	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	0,42				6,00	1	
	РТП-14086 (РТП-2)							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
г. Москва, пр-кт Рязанский	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Комплектное никовольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
	Комплектное никовольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное никовольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
	Комплектное никовольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
	РП-12860							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 13	2,03			11,00		1	
РФ, г.Москва, Рязанский проспект, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0002006:19630	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	
г. Москва, проезд Грайвороновский 2-й, вл. 38, стр. 1-10	**ТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	**ТП-3.2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	**ТП-4.1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСПЩ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСПЩ	2,40			24,00		1	
г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	**ТП-4.2**							
	Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРИН	2,40			24,00		1	
г. Москва, Рязанский пр-т	**ТП-5.1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, Рязанский пр-т	**ТП-5.2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, Рязанский пр-т	**ТП-6.1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Газгольдерная, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.7 до ТП-2002 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1330,5		3,07		43,91		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.12 до ТП-2002 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1333,2		3,08		44,00		1	
г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.1 яч.5 до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308		0,97		13,86		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.2 яч.6 до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308,34		0,97		13,88		1	
г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч А до ТП-5.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190		0,60		8,55		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч Б до ТП-5.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.4 до ТП-5.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.15 до ТП-5.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,09		1,22		1	
г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч А до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=265		0,84		11,93		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч Б до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=276		0,87		12,42		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч А до ТП-4.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч Б до ТП-4.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.8 до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.11 до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,09		1,22		1	
г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч А до ТП-6.1 луч А АПвПуг(т) 3х(1х240/50) L=16		0,05		0,72		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч Б до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(т) 3х(1х240/50) L=16		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.5 до ТП-6.1 луч А АПвПуг(т) 3х(1х240/50) L=218		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.14 до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(т) 3х(1х240/50) L=218		0,69		9,81		1	
г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.1	Кабельная линия-10 кВ от РП-14086 с.1 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246		0,78		11,07		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-14086 с.2 яч.10 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246		0,78		11,07		1	
г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192		0,61		8,64		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192		0,61		8,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,53		7,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,53		7,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,53		7,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,53		7,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.3	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,11		1,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,11		1,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,11		1,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,11		1,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5		0,11		1,62		1	
г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.4	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62		0,20		2,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62		0,20		2,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
г. Москва, ЮВАО, Рязанский, 2-й Грайвороновский пр., вл. 38, стр. 1-10	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	

г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=104		0,18		2,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=104		0,18		2,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=119,6		0,28		3,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=98,8		0,23		3,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2		0,10		1,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2		0,10		1,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79,04		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=52		0,16		2,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб1.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6		0,29		4,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2		0,31		4,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6		0,29		4,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2		0,31		4,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=187,2		0,59		8,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200,72		0,63		9,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120,64		0,28		3,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=117,52		0,20		2,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=117,52		0,20		2,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=111,28		0,16		2,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=122,72		0,18		2,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ ЦТП В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=109,2		0,16		2,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ ЦТП В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=119,6		0,18		2,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=230,88		0,73		10,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190,32		0,60		8,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=230,88		0,39		5,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=190,32		0,32		4,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=229,84		0,72		10,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=187,2		0,59		8,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72		0,52		7,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72		0,52		7,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92		0,26		3,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=111,28		0,19		2,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92		0,26		3,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=111,28		0,19		2,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=153,92		0,36		5,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=107,12		0,25		3,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ-20 (автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=186,16		0,31		4,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ-20 (автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=142,48		0,24		3,42		1	
г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=179		0,56		8,06		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=163		0,51		7,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169		0,39		5,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169		0,39		5,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169		0,39		5,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153		0,35		5,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153		0,35		5,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153		0,35		5,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89		0,15		2,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89		0,15		2,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141		0,33		4,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141		0,33		4,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 НТП В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 НТП В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=78		0,12		1,64		1	
г. Москва, ЮВАО, 2-й Грайвороновский проезд, вл. 38	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155		0,23		3,26		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=147		0,22		3,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182		0,27		3,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=188		0,28		3,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=114		0,17		2,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=105		0,15		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164		0,52		7,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=168		0,53		7,56		1	

г. Москва, проезд Грайвороновский 2-й, влю 38, стр.1-10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=139		0,44		6,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=139		0,44		6,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=188		0,59		8,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=188		0,59		8,46		1	
г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138		0,32		4,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138		0,32		4,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144		0,33		4,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144		0,33		4,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=147		0,46		6,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114		0,26		3,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114		0,26		3,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=122		0,38		5,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=119		0,38		5,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126		0,29		4,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126		0,29		4,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123		0,28		4,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123		0,28		4,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=108		0,34		4,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53		0,12		1,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53		0,12		1,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=53		0,17		2,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=61		0,14		2,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-1 Автостоянка АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=33		0,05		0,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-2 Автостоянка АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=53		0,08		1,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-1 Насосная АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=152		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-2 Насосная АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=168		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-1 ИТП АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=122		0,18		2,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-2 ИТП АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=138		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,40		5,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,40		5,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,40		5,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,40		5,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,55		7,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,55		7,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,55		7,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,55		7,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,32		4,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,32		4,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,32		4,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,32		4,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,20		2,81		1	

г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122		0,38		5,49		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122		0,38		5,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб1.1) АПвБбШп(г)+1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб2.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г) (4х120) L=186		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г) (4х120) L=186		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г) (4х120) L=186		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г) (4х120) L=186		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-1 АПвБбШп(г) (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-2 АПвБбШп(г) (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб1.1) АПвБбШп(г) (4х240) L=183		0,58		8,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб2.2) АПвБбШп(г) (4х240) L=183		0,58		8,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г) (4х240) L=183		0,58		8,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г) (4х240) L=183		0,58		8,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г) (4х150) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб2.2) АПвБбШп(г) (4х150) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г) (4х150) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г) (4х150) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-1 АПвБбШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-2 АПвБбШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-1 АПвБбШп(г) (4х95) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-2 АПвБбШп(г) (4х95) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-1 АПвБбШп(г) (4х70) L=141		0,21		2,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-2 АПвБбШп(г) (4х70) L=141		0,21		2,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-1 АПвБбШп(г) (4х185) L=143		0,33		4,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-2 АПвБбШп(г) (4х185) L=143		0,33		4,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-а В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-а В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-а В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-а В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**25,70**		**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				18,00		18	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**7,70**	**26,40**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					12,00	12	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**2,90**	**9,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,00	6	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**4,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**2,10**	**3,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,80	4	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**11,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				5,00		10	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				3,00		10	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**22,50**	**55,00**	**55**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,50		55	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					55,00	55	ПРОУ иКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,50		55	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**205,30**	**153,60**	**256**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				51,20		256	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				76,80		256	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					153,60	256	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				76,80		256	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**117,05**	**55,50**	**111**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,65		55,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				11,10		111	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				44,40		111	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				22,20		111	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					55,50	111	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				22,20		111	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**31,10**	**77,40**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				18,00		18	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,60	18	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					9,00	18	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					21,60	18	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					21,60	18	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**5,90**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					3,00	6	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,80		6	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**40,70**	**22,20**	**37**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				18,50		37	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,70		37	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					22,20	37	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				7,40		37	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				11,10		37	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	мкр. "Комсити"							

г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСІ	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСІ	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюрре, дом 7, корпус 5, помещение 2Т	**ТП-1 Помещение трансформаторной камеры Т-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюрре, дом 7, корпус 5, помещение 3Т	**ТП-1 Помещение трансформаторной камеры Т-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ВІВІ	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ВІВІ	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюрре, дом 7, корпус 4, помещение 1Т	**ТП-2 Помещение трансформаторной камеры Т-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюрре, дом 7, корпус 4, помещение 2Т	**ТП-2 Помещение трансформаторной камеры Т-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-3**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСІ	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСІ	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюрре, дом 7, корпус 3, помещение 2Т	**ТП-3 Помещение трансформаторной камеры Т-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюрре, дом 7, корпус 3, помещение 1Т	**ТП-3 Помещение трансформаторной камеры Т-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-4**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСІ	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСІ	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюрре, дом 7, корпус 2, помещение 2Т	**ТП-4 Помещение трансформаторной камеры Т-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюрре, дом 7, корпус 2, помещение 1Т	**ТП-4 Помещение трансформаторной камеры Т-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-5**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСІ	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСІ	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюрре, дом 7, корпус 1, помещение 6ВН	**ТП-5 Помещение трансформаторной камеры Т-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюрре, дом 7, корпус 1, помещение 5ВН	**ТП-5 Помещение трансформаторной камеры Т-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-5903**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ВІВІ	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ВІВІ	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч А до соед. муфты направ. ТП-5902 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71		0,22		3,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч Б до КТП-1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до ТП-5903 луч А) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до ТП-5903 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=29		0,09		1,31		1	
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402		1,27		18,09		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402		1,27		18,09		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207		0,65		9,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207		0,65		9,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326		1,03		14,67		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=312		0,98		14,04		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326		1,03		14,67		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=313		0,99		14,09		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=293		0,92		13,19		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=296		0,93		13,32		1	
г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, уч. 19/2	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.9 до соед. муфты направ. ТП-6001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.10 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.2 яч.4 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134		0,23		3,22		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76		0,18		2,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76		0,18		2,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76		0,18		2,51		1	
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ ЩНО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=11		0,01		0,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ ЩНО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=12		0,01		0,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Х2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=44,5		0,08		1,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Х2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=49,5		0,08		1,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС П2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=42,5		0,06		0,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС П2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=48,5		0,07		1,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Л2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=56,5		0,08		1,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Л2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=64,5		0,10		1,36		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**8,90**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		6	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**7,70**	**26,40**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					12,00	12	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**7,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,00		6	Раздел №28 глава 28.4

	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,80		6	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУнКРЭиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**31,70**	**23,40**	**39**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				7,80		39	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				11,70		39	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					23,40	39	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				11,70		39	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				ЖК "Хэдлайнер"				
	РП-10171							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	0,63			3,00	6,00	1	
г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,63			3,00	6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			11,00		1	
	ТП-12171							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-12172							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-12173							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-28161							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-28162							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	РП-28159							
	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E CTTTT	1,05					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTC	0,63					1	
г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTT	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTTTC	1,05					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА			0,70		10,00	1	
	ТП-28163							
г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	ТП-28164							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Пашель низкого напряжения № РЩ-1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Пашель низкого напряжения № РЩ-2	0,21			3,00		1	
	ТП-28165							
г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.3 до ТП - 28162 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=121		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч. 14 до ТП - 28162 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=121		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.4 до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254		0,59		8,38		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.13 до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254		0,59		8,38		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.5 до ТП-28163 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479		1,11		15,81		1	
г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.12 до ТП28163 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479		1,11		15,81		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч А до ТП-28164 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч Б до ТП-28164 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч А до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139		0,32		4,59		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч Б до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139		0,32		4,59		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.3 до РП-28159 с.1 яч.2) до РП-28159 с.1 яч.2 АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.4 до РП-28159 с.2 яч.15) до РП-28159 с.2 яч.15 АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.2 до ТП-12171 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=340		1,07		15,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.11 до ТП-12171 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч А до ТП-12172 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150		0,47		6,75		1	
российская Федерация, г. Москва, проезд Шмитовский, вдл. 39	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч Б до ТП-12172 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150		0,47		6,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч А до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=167		0,53		7,52		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч Б до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172		0,54		7,74		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1 до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.12 до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=62		0,20		2,79		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1А до ТП-28161 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47		0,83		11,86		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.13 до ТП-28161 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47		0,83		11,86		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч А до ТП-28162 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35		0,56		7,98		1	
г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч Б до ТП-28162 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35		0,56		7,98		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.10 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.18 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.5 АПвПУГ 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.16 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.8 АПвПУГ 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.12 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.10 АПвПУГ 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.А РЩ-1 до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=143,4		0,24		3,44		1	

г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский, земельный участок 39/8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.А РЩ-1 до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=143,4		0,24		3,44		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.Б РЩ-2 до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=143,4		0,24		3,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.Б РЩ-2 до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=143,4		0,24		3,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.А РЩ-1 до ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=143,4		0,21		3,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.Б РЩ-2 до ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=143,4		0,21		3,01		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводки на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**12,50**	**44,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					24,00	20	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					20,00	20	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				4,00		20	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**1,70**	**2,40**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,60	3	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**11,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				5,00		10	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				3,00		10	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**5,70**	**13,00**	**13**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,30		13	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					13,00	13	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**27,70**	**20,40**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				6,80		34	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				10,20		34	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					20,40	34	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**35,15**	**16,50**	**33**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,95		16,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,30		33	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				13,20		33	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				6,60		33	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					16,50	33	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				6,60		33	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**27,70**	**68,80**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,20		16	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,00		16	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,20	16	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					8,00	16	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					19,20	16	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					19,20	16	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					19,20	16	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,20		16	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**12,10**	**6,60**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				5,50		11	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,60	11	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,20		11	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Династия"				
г. Москва, Хорошевское ш., вл. 25	**ТП-2007**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.1 яч.4 до ТП-2007 луч А АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200		0,34		4,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.2 яч.13 до ТП-2007 луч Б АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200		0,34		4,80		1	
Российская Федерация, г. Москва, ш. Хорошевское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-1 (719382) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-2 (719382) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=148		0,47		6,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-1 (719385) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-2 (719385) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=144		0,33		4,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=84		0,14		2,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=84		0,14		2,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=51		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=51		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=48		0,08		1,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=48		0,08		1,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=67		0,11		1,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=67		0,11		1,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=64		0,11		1,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=64		0,11		1,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-1 (719377) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=114		0,36		5,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-2 (719377) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=109		0,34		4,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=124		0,29		4,09		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-1 (719376) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=95		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-2 (719376) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-1 (719384) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-2 (719384) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=95		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-1 (702970) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=237		0,75		10,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-2 (702970) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=237		0,75		10,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-1 (702971) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=224		0,71		10,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-2 (702971) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=224		0,71		10,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-1 (702972) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=179		0,56		8,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-2 (702972) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=179		0,56		8,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-1 (702973) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=164		0,52		7,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-2 (702973) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=164		0,52		7,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-1 (702976) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-2 (702976) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-1 (702978) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=230		0,34		4,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-2 (702978) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=230		0,34		4,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-1 (702979) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=172		0,25		3,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-2 (702979) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=172		0,25		3,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-1 (702980) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-2 (702980) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-1 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-2 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-1 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-2 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-1 (722469) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=42		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-2 (722469) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=92		0,29		4,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-1 (722471) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118		0,37		5,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-2 (722471) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=117		0,37		5,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-1 (722472) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=151		0,48		6,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-2 (722472) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=167		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=167		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-1 (722474) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=231		0,73		10,40		1	
Российская Федерация, город Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-2 (722474) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-1 (722477) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-2 (722477) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=251		0,79		11,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-1 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=266		0,61		8,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-2 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=265		0,61		8,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-1 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=283		0,89		12,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-2 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=282		0,89		12,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-1 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=158		0,37		5,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-2 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=157		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242		0,56		7,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242		0,56		7,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-1 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=318		1,00		14,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-2 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=314		0,99		14,13		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**74,10**	**55,20**	**92**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				18,40		92	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				27,60		92	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					55,20	92	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				27,60		92	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10

	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
мкр. "Новое Бутово"								
	ТП-3401 (1)							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	0,42				6,00	1	
город Москва, поселение Воскресенское, д. Яново	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	ТП-3402 (2)							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
город Москва, поселение Воскресенское, д. Яново	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	ТП-3403 (3)							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
город Москва, поселение Воскресенское, д. Яново	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	ТП-3404 (4)							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
город Москва, поселение Воскресенское, д. Яново	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	ТП-3405 (5)							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, п. Воскресенское, д. Яново	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	ТП-3406 (6)							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	0,42				6,00	1	
г. Москва, п. Воскресенское, д. Яново	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	ТП-3407 (7)							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, пос. Воскресенское д. Яново	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	ТП-3408 (8)							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Воскресенское, д. Яново	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.1 яч.5 до ТП-3401 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50		0,16		2,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.2 яч.10 до ТП-3401 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3401 (1) луч А до ТП-3402 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=281		0,89		12,65		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до ТП-3402 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=281		0,89		12,65		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3402 (2) луч А до ТП-3403 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=38		0,12		1,71		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до ТП-3403 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=38		0,12		1,71		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3403 (3) луч А до ТП-3404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=229		0,72		10,31		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до ТП-3404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=229		0,72		10,31		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3404 (4) луч А до ТП-3405 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=356		1,12		16,02		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до ТП-3405 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=359		1,13		16,16		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3405 (5) луч А до ТП-3406 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247		0,78		11,12		1	
г. Москва, п. Воскресенское, д. Яново	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до ТП-3406 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=218		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3406 (6) луч А до РП-34 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=454		1,43		20,43		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до РП-34 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=412		1,30		18,54		1	
г. Москва, пос. Воскресенское, д. Яново	Кабельная линия-10 кВ от КРН-305 до ТП-3407 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175		0,55		7,88		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КРН-306 до ТП-3407 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175		0,55		7,88		1	
г. Москва, п. Воскресенское, д.Яново	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ТП-3408 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350		1,10		15,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ТП-3408 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х95) L=115		0,19		2,76		1	

г. Москва, п. Воскресенское, д.Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х95) L=115		0,19		2,76		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х50) L=175		0,26		3,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х50) L=175		0,26		3,68		1	
г. Москва, п. Воскресенское, д.Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБШп (4х240) L=150		0,47		6,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБШп (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=170		0,29		4,08		1	
г. Москва, пос. Воскресенское, д. Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=97		0,22		3,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=144		0,45		6,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=144		0,45		6,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=144		0,45		6,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=144		0,45		6,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=146		0,34		4,82		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=146		0,34		4,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=146		0,34		4,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=146		0,34		4,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=172		0,54		7,74		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=172		0,54		7,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=172		0,54		7,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=172		0,54		7,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=233		0,73		10,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=233		0,73		10,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=233		0,73		10,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=233		0,73		10,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=162		0,37		5,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=162		0,37		5,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=162		0,37		5,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=162		0,37		5,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=162		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=162		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до вблизи Чечёрский пр-д, д.122 к.1 ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (5х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до вблизи Чечёрский пр-д, д.122 к.1 ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (5х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до вблизи Чечёрский пр-д, д.51 ВРУ-Очистные АПвБбШп-1 (5х95) L=404		0,68		9,70		1	
г. Москва, пос. Воскресенское д. Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-2 (ИТП, НС) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-2 (ИТП, НС) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х70) L=181		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х70) L=181		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=181		0,57		8,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=181		0,57		8,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=99		0,23		3,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=99		0,23		3,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=99		0,23		3,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=99		0,23		3,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=99		0,23		3,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=99		0,23		3,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=99		0,23		3,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=99		0,23		3,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
г. Москва, пос. Воскресенское, д. Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ВРУ-Поликлиника В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ВРУ-Поликлиника В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ВРУ-Поликлиника В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ВРУ-Поликлиника В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 ВРУ-ДОУ Садик В-1 АПВнБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 ВРУ-ДОУ Садик В-2 АПВнБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х150) L=122		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х150) L=122		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х150) L=122		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х150) L=122		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-ДОУ В-1 АПВнБбШп-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-ДОУ В-2 АПВнБбШп-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**25,70**		**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				18,00		18	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**19,70**	**70,40**	**32**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,20		32	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					38,40	32	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					32,00	32	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				6,40		32	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,60		32	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**2,10**	**3,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,80	4	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**9,30**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,00		8	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,40		8	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**7,70**	**18,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					18,00	18	ПРОУнКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**167,70**	**125,40**	**209**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				41,80		209	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				62,70		209	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					125,40	209	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				62,70		209	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**27,70**	**68,80**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,20		16	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,00		16	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,20	16	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					8,00	16	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					19,20	16	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					19,20	16	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					19,20	16	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,20		16	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				Тушино				
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, дом 77, корпус 1, строение 6	**ТП-23767**							
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, дом 77, корпус 1, строение 5	**ТП-23768**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУнКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				ЖК "Прима Парк 2"				
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 12А	**ТП-2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 4	**ТП-4**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	

	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160		0,50		7,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=485		1,53		21,83		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=485		1,53		21,83		1	
г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=410		1,29		18,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=410		1,29		18,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч Б) до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РТП-1 с.2 яч.17 до ТП-4 луч А) до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350		1,10		15,75		1	
г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-1 В-1 АПвнБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-1 В-2 АПвнБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-3 В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-3 В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-4 В-1 АПвнБбШп-1 (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-4 В-2 АПвнБбШп-1 (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-5 НТП В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=125		0,18		2,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-5 НТП В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=125		0,18		2,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-6 В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-6 В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
г. Москва, г. Щербинка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.22а ВРУ-Гараж В-1 АПвнБбШп-1 (4х150) L=350		0,81		11,55		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22а ВРУ-Гараж В-2 АПвнБбШп-1 (4х150) L=350		0,81		11,55		1	
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=155		0,36		5,12		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-2 В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-2 В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-3 НТП В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=150		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-3 НТП В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=150		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-4 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-4 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-Паркинг В-1 АВБбШп-1 (4х95) L=300		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-Паркинг В-2 АВБбШп-1 (4х95) L=300		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АВБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АВБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.3) АВБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.3) АВБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
г. Москва, г. Щербинка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=225		0,33		4,73		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=225		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-8 В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-9 В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=170		0,25		3,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-8 В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-9 В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=170		0,25		3,57		1	
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща, д.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-3 В-1 АПвнБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-3 В-2 АПвнБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-4 В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-4 В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-5 В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=85		0,13		1,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-5 В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=85		0,13		1,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-6 В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-6 В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.20 ВРУ-1 В-2 АПвнБбШп-1 (4х120) L=35		0,06		0,84		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.20 ВРУ-1 В-1 АПвнБбШп-1 (4х120) L=35		0,06		0,84		1	
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-2 В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-2 В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-3 ИТП В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-3 ИТП В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-2 В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-ИТП В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-ИТП В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-2 В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**11,70**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				8,00		8	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**3,70**	**8,00**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					8,00	8	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**104,50**	**78,00**	**130**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				26,00		130	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				39,00		130	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					78,00	130	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				39,00		130	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ЖК "Большая Семерка"								
	ТП-1							
г. Москва, ул. Краснобогатырская, вл.38, стр.5	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1; табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	2,45			11,00	6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	2,45			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=170,16		0,54		7,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=170,16		0,54		7,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=174,16		0,55		7,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=174,16		0,55		7,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=115,65		0,36		5,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=115,65		0,36		5,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=119,65		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=119,65		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=129,65		0,41		5,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=129,65		0,41		5,83		1	

Москва, ул. Краснобогатырская, 40	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=133,65		0,42		6,01		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=133,65		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=152,34		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=152,34		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=156,34		0,49		7,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=156,34		0,49		7,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=248,32		0,78		11,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=248,32		0,78		11,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвнБбШп-1 (4х240) L=248,32		0,78		11,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=252,32		0,80		11,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=252,32		0,80		11,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвнБбШп-1 (4х240) L=252,32		0,80		11,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=172,54		0,54		7,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=172,54		0,54		7,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=175,54		0,55		7,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=175,54		0,55		7,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=115,58		0,36		5,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=115,58		0,36		5,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.3) АПвнБбШп-1 (4х240) L=115,58		0,36		5,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=112,58		0,36		5,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=112,58		0,36		5,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.3) АПвнБбШп-1 (4х240) L=112,58		0,36		5,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=75,33		0,24		3,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=75,33		0,24		3,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.3) АПвнБбШп-1 (4х240) L=75,33		0,24		3,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=72,33		0,23		3,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=72,33		0,23		3,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.3) АПвнБбШп-1 (4х240) L=72,33		0,23		3,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=67,77		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=67,77		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.3) АПвнБбШп-1 (4х240) L=67,77		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=64,77		0,20		2,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=64,77		0,20		2,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.3) АПвнБбШп-1 (4х240) L=64,77		0,20		2,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=132,84		0,20		2,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=136,84		0,20		2,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-1 АПвнБбШп-1 (4х150) L=135,84		0,31		4,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-2 АПвнБбШп-1 (4х150) L=139,84		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=198,72		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=198,72		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=201,72		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=201,72		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ЩНО В-1 АПвнБбШп-1 (4х10) L=5		0,01		0,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ЩНО В-2 АПвнБбШп-1 (4х10) L=5		0,01		0,07		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**43,70**	**32,40**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				10,80		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				16,20		54	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					32,40	54	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,20		54	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**6,80**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,40		6	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,20		6	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					3,00	6	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ИК "ФИНАМ"								
	РП-26051							
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			11,00		1	

Российская Федерация. Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Настасьинский, д. 7, стр. 2, помещ. 1/Д	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
г. Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19030 с.1 яч.7 до РП-26051 с.1 яч.4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1266		3,99		56,97		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19030 с.2 яч.16 до РП-26051 с.2 яч.11 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1270		4,00		57,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.2 яч.12 до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-3 АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-4 АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**0,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**5,70**	**13,00**	**13**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,30		13	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					13,00	13	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**8,50**	**6,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				3,00		10	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					6,00	10	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**35,15**	**16,50**	**33**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,95		16,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,30		33	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				13,20		33	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				6,60		33	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					16,50	33	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				6,60		33	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**12,10**	**6,60**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				5,50		11	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,60	11	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,20		11	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Орлыкка"								
г. Москва, Большой Ордынский переулок, вл. 4, стр. 2-7	**ТП-817**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, Большой Ордынский переулок, вл. 4, стр. 2-7	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч А до ТП-817 луч А АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=14,5		0,02		0,35		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч Б до ТП-817 луч Б АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=10,5		0,02		0,25		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**13,10**		**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				9,00		9	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2

	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,90**	**11,00**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					11,00	11	ПРОУнКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**6,80**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,40		6	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,20		6	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					3,00	6	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ТСЖ "Поселок Художников"								
	ТП-23606							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г. Москва, ул. Врубеля, д.8	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Врубеля, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.1 яч.8 до ТП-23606 луч А АСБ-10 (3х240) L=3405		10,73		153,23		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.2 яч.13 до ТП-23606 луч Б АСБ-10 (3х240) L=3405		10,73		153,23		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУнКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ЖК "Ново-Никольское"								
	РТП-151							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	ТП-1510 (ТП-5)							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	ТП-1511 (ТП-7)							

Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1512 (ТП 1)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1513 (ТП 2)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1514 (ТП-3)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1515 (ТП-10)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1516 (ТП-11)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Пашель низкого напряжения № РП-1	0,21			3,00		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1532 (ТП-14)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**КРУН-10 кВ №112**							
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Кабельная линия-10 кВ от яч.17 РП-151 до яч.1 ТП-1512 АСБз-10 (3х240) L=115		0,36		5,18		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от яч.16 РП-151 до яч.8 ТП-1512 АСБз-10 (3х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.13 РП-151 до яч.1 ТП-1510 АСБз-10 (3х120) L=395		0,66		9,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.12 РП-151 до яч.6 ТП-1510 АСБз-10 (3х120) L=395		0,66		9,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.15 РП-151 до яч.1 ТП-1515 АСБз-10 (3х240) L=1145		3,61		51,53		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.14 РП-151 до яч.8 ТП-1515 АСБз-10 (3х240) L=1145		3,61		51,53		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1512 до яч.1 ТП-1513 АСБз-10 (3х240) L=340		1,07		15,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1512 до яч.8 ТП-1513 АСБз-10 (3х240) L=340		1,07		15,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1513 до яч.1 ТП-1514 АСБз-10 (3х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1513 до яч.8 ТП-1514 АСБз-10 (3х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.11 РП-151 до яч.1 ТП-1511 АСБз-10 (3х120) L=1065		1,79		25,56		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.10 РП-151 до яч.6 ТП-1511 АСБз-10 (3х120) L=1065		1,79		25,56		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.9 РП-151 до яч.1 ТП-1516 АСБз-10 (3х120) L=2030		3,41		48,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.8 РП-151 до яч.8 ТП-1516 АСБз-10 (3х120) L=2030		3,41		48,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КРУН до яч.1 ТП-1532 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=500		0,84		12,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.7 до РП-151 АПвПГ-10 3х(1х500/70) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.8 до РП-151 АПвПГ-10 3х(1х500/70) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1532 до ТП-1516 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=572		0,96		13,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		7,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		7,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=280		0,41		5,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=300		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=95		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=95		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=195		0,61		8,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=205		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=205		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=290		0,67		9,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=290		0,67		9,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=305		0,71		10,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=305		0,71		10,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=160		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=175		0,26		3,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=305		0,96		13,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=305		0,96		13,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.2 АПвБбШв-1 (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.1 АПвБбШв-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=98		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=46		0,11		1,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.5 АПвБбШв-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.6 АПвБбШв-1 (4х150) L=112		0,26		3,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.7 АПвБбШв-1 (4х150) L=11		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=415		1,31		18,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.9 АПвБбШв-1 (4х240) L=490		1,54		22,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.11 АПвБбШв-1 (4х240) L=154		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.12 АПвБбШв-1 (4х240) L=95		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.13 АПвБбШв-1 (4х240) L=285		0,90		12,83		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.14 АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.15 АПвБбШп-1 (4х240) L=113		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=780		2,46		35,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=765		2,41		34,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.21к2 АПвБбШп-1 (4х70) L=120		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к2 АПвБбШп-1 (4х50) L=28		0,04		0,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к3 АПвБбШп-1 (4х50) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.17к3 АПвБбШп-1 (4х50) L=92		0,14		1,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.13к3 АПвБбШп-1 (4х50) L=42		0,06		0,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.11к3 АПвБбШп-1 (4х50) L=62		0,09		1,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.6 АПвБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.1 АПвБбШп-1 (4х240) L=36		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.2 АПвБбШп-1 (4х240) L=106		0,33		4,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.3 АПвБбШп-1 (4х240) L=192		0,61		8,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.4 АПвБбШп-1 (4х240) L=161		0,51		7,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.5 АПвБбШп-1 (4х240) L=83		0,26		3,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.7 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.10 АПвБбШп-1 (4х240) L=55		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.8 АПвБбШп-1 (4х240) L=57		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.9 АПвБбШп-1 (4х240) L=23		0,07		1,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№1) луч А АПвБбШп-1 (4х35) L=320		0,32		4,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№2) луч Б АПвБбШп-1 (4х35) L=325		0,33		4,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№1) луч А АПвБбШп-1 (4х120) L=315		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№2) луч Б АПвБбШп-1 (4х120) L=320		0,54		7,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№1) луч А АПвБбШп-1 (4х70) L=197		0,29		4,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№2) луч Б АПвБбШп-1 (4х70) L=197		0,29		4,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная станция(ввод№1) луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=470		1,48		21,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная(ввод№2) л станцияуч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=485		1,53		21,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.52 АПвБбШп-1 (4х50) L=50		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.54 АПвБбШп-1 (4х50) L=83		0,12		1,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.53к1 АПвБбШп-1 (4х50) L=48		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.51к1 АПвБбШп-1 (4х50) L=48		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49 АПвБбШп-1 (4х50) L=64		0,09		1,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49к1 АПвБбШп-1 (4х50) L=50		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.47к1 АПвБбШп-1 (4х50) L=50		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.1 АПвБбШп-1 (4х240) L=280		0,88		12,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.2 АПвБбШп-1 (4х240) L=98		0,31		4,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.3 АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.4 АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.5 АПвБбШп-1 (4х240) L=285		0,90		12,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.6 АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.7 АПвБбШп-1 (4х240) L=13		0,04		0,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.8 АПвБбШп-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.9 АПвБбШп-1 (4х185) L=45		0,10		1,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.10 АПвБбШп-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.11 АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.12 АПвБбШп-1 (4х185) L=31		0,07		1,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.13 АПвБбШп-1 (4х150) L=265		0,61		8,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.17 АПвБбШп-1 (4х150) L=123		0,28		4,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.15 АПвБбШп-1 (4х150) L=24		0,06		0,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.16 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.19 АПвБбШп-1 (4х240) L=15		0,05		0,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.18 АПвБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.14 АПвБбШп-1 (4х240) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.45к1 АПвБбШп-1 (4х50) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.43к1 АПвБбШп-1 (4х50) L=48		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.41к1 АПвБбШп-1 (4х50) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.47 АПвБбШп-1 (4х50) L=56		0,08		1,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.45 АПвБбШп-1 (4х50) L=48		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.43 АПвБбШп-1 (4х50) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.38 АПвБбШп-1 (4х50) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.40 АПвБбШп-1 (4х50) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.42 АПвБбШп-1 (4х50) L=75		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.41 АПвБбШп-1 (4х50) L=75		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.44 АПвБбШп-1 (4х50) L=52		0,08		1,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.46 АПвБбШп-1 (4х50) L=83		0,12		1,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.37 АПвБбШп-1 (4х50) L=78		0,12		1,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.35 АПвБбШп-1 (4х50) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.36 АПвБбШп-1 (4х50) L=52		0,08		1,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.31 АПвБбШп-1 (4х50) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.33 АПвБбШп-1 (4х50) L=115		0,17		2,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.34 АПвБбШп-1 (4х50) L=58		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.29 АПвБбШп-1 (4х50) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.30 АПвБбШп-1 (4х50) L=50		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.32 АПвБбШп-1 (4х50) L=75		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.28 АПвБбШп-1 (4х50) L=75		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.27 АПвБбШп-1 (4х50) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.25 АПвБбШп-1 (4х50) L=83		0,12		1,74		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**25,70**		**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				10,00		18	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**12,50**	**24,00**	**30**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,00		30	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,00		30	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					18,00	30	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					6,00	30	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**10,40**		**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,50		9	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений электролитов с заземлёнными элементами				2,70		9	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**21,30**	**52,00**	**52**	**РД 34.45-51.300-97**

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,20		52	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					52,00	52	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				15,60		52	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**166,10**	**124,20**	**207**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				41,40		207	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				62,10		207	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					124,20	207	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				62,10		207	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**104,45**	**49,50**	**99**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				14,85		49,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				9,90		99	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				39,60		99	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				19,80		99	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					49,50	99	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				19,80		99	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**29,40**	**73,10**	**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,40		17	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				17,00		17	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,40	17	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					8,50	17	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					20,40	17	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					20,40	17	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					20,40	17	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,40		17	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,10		17	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**37,40**	**20,40**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				17,00		34	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					20,40	34	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				6,80		34	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				БЦ "Высота"				
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, шоссе Калужское, километр 24-й, дом 1, строение 2	**ТП-2904**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, НАО, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, строение 1, строение 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.1 яч.19 до ТП-2904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=806		1,35		19,34		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.2 яч.20 до ТП-2904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=806		1,35		19,34		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**0,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				БЦ "Интеграл"				
г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10	**РТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10	Кабельная линия-10 кВ от Т3Ц-11 с.1 яч.7В до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2990; АПвВшг-10 3х(1х240/50) L=242		10,18		145,44		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от Т3Ц-11 с.1 яч. 22В до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2990; АПвВшг-10 3х(1х240/50) L=245		10,19		145,58		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до Т-1 АПвВшг-10 3х(1х240/25) L=96		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до Т-3 АПвВшг-10 3х(1х240/25) L=93		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до Т-2 АПвВшг-10 3х(1х240/25) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до Т-4 АПвВшг-10 3х(1х240/25) L=81		0,26		3,65		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**5,30**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8

	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,80		6	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ЖК "Доминанта"								
	РТП-26010							
г. Москва, ул. Щукинская, вл. 2/4	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Щукинская, вл. 2/4	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=315		0,99		14,18		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-1 ПвВГнг-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		1,01		14,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		1,01		14,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-1 ПвВГнг-1 (4х70) L=170		0,25		3,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		1,01		14,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		1,01		14,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=275		0,87		12,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=275		0,87		12,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,65		9,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,65		9,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-2 ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=325		1,02		14,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=325		1,02		14,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-2 ПвВГнг-1 (4х70) L=175		0,26		3,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,57		8,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,57		8,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,57		8,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,57		8,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,65		9,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,65		9,23		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**51,70**	**38,40**	**64**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				12,80		64	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				19,20		64	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					38,40	64	Раздел №29 глава 29.2.2

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				19,20		64	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Дыхание"				
г. Москва, Дмитровское ш., д. 13	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=135		0,20		2,84		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=135		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=30		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=30		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 8РУТ-1 (701696) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 8РУТ-1 (701696) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 8РУТ-1 (701696) В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 8РУТ-1 (701696) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 8РУТ-1 (701696) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 8РУТ-1 (701696) В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 8РУТ-2 (701697) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 8РУТ-2 (701697) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 8РУТ-2 (701697) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 8РУТ-2 (701697) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 8РУ-ЦТП (701713) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 8РУ-ЦТП (701713) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 8РУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		0,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 8РУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		0,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 8РУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		0,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 8РУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		0,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 8РУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5		0,07		1,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 8РУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5		0,07		1,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 8РУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5		0,07		1,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 8РУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5		0,07		1,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-1 АВБбШв-1 (4х35) L=50		0,05		0,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-2 АВБбШв-1 (4х35) L=50		0,05		0,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		1,89		1	
	Силовые линии				**43,70**	**32,40**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				10,80		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				16,20		54	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					32,40	54	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,20		54	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Ландыши"				
г. Москва, ул. Островитянова вл. 43, квартал Юго-Запад	**ТП-29203**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУзКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				ЖК "Найтсбридж"				
	ТП-72320							

г. Москва, ул. Ефремова, д.19, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 8	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 9	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			0,70		10,00	1	
г. Москва, ул. Ефремова, д.19, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.5 до ТП-72320 с.1 яч.4 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		52,97		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.6 до ТП-72320 с.1 яч.5 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		52,97		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.13 до ТП-72320 с.2 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		52,97		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.14 до ТП-72320 с.2 яч.11 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		52,97		1	
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,10**	**9,00**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					9,00	9	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**20,85**	**13,50**	**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,05		13,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,70		27	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,80		27	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				5,40		27	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					13,50	27	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				5,40		27	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**9,90**	**5,40**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,50		9	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					5,40	9	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,80		9	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Мано Дом"				
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, улица Международная,дом 15А, строение 1	**ТП-29615**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Москва, ул. Международная, вл. 15А	Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.2 яч.12 до ТП-29615 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310		0,52		7,44		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.1 яч.3 до ТП-29615 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310		0,52		7,44		1	
Москва, ул. Международная, вл. 15А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		0,76		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		0,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		0,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		0,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		0,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		0,76		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**6,90**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**0,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Рублевские Огни"								
	РТП-20001 (БРТП)							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	2,03			11,00		1	
г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Кабельная линия-10 кВ от ТЭС "Лыково" КРУ №3 яч.17 до РТП-20001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5102,41; АПвВиг-LS-10 3х(1х240/50) L=3812,31		28,08		401,16		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭС "Лыково" КРУ №4 яч.50 до РТП-20001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5102,41; АПвВиг-LS-10 3х(1х240/50) L=3842,31		28,18		402,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-9 В-1 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГзгFRLS-1 (4х95) L=216		0,46		6,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-9 В-2 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГзгFRLS-1 (4х95) L=215,5		0,45		6,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-12 (ИТП) В-1 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГзгFRLS-1 (4х95) L=215,5		0,45		6,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-12 (ИТП) В-2 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГзгFRLS-1 (4х95) L=215,5		0,45		6,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШпLS-1 (4х95) L=157,5		0,36		5,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШпLS-1 (4х95) L=157,5		0,36		5,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШпLS-1 (4х95) L=157,5		0,36		5,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШпLS-1 (4х95) L=157,5		0,36		5,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-6 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-6 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-7 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-7 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-10 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-10 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-3 В-1 ПвБбШв-1 (4х185) L=90; ВВГзгFRLS-1 (4х185) L=129		0,48		6,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-3 В-2 ПвБбШв-1 (4х185) L=80; ВВГзгFRLS-1 (4х185) L=128,5		0,48		6,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-8 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		17,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-8 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=200		1,24		17,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-1 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		17,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-1 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		17,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-2 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		17,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-2 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=200		1,24		17,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-5 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		17,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-5 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=200		1,24		17,72		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**0,90**	**0,80**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,20	1	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,90**	**11,00**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					11,00	11	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**24,50**	**18,00**	**30**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				6,00		30	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				9,00		30	Раздел №29 глава 29.1

	Испытание изоляции повышенным напряжением					18,00	30	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,00		30	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**20,85**	**13,50**	**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,05		13,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,70		27	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,80		27	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				5,40		27	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					13,50	27	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				5,40		27	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**9,90**	**5,40**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,50		9	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					5,40	9	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,80		9	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Поколение"				
Российская Федерация, г. Москва, СВАО, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=137		0,32		4,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=137		0,32		4,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=192		0,44		6,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=192		0,44		6,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=166		0,28		3,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=177		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=112		0,26		3,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=101		0,23		3,33		1	
Российская Федерация, г. Москва, СВАО, Отрадное, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х240) L=58		0,18		2,61		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х240) L=58		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШнг-1 (4х240) L=58		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШнг-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,05		1	
Российская Федерация, г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=204		0,64		9,18		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=204		0,64		9,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=242		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=242		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=174		0,55		7,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=174		0,55		7,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=73		0,23		3,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=73		0,23		3,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=111		0,35		5,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=111		0,35		5,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=196		0,62		8,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=225		0,74		10,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=102		0,32		4,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=297		0,94		13,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=308		0,97		13,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШпг-1 (4х150) L=108		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШпг-1 (4х150) L=99		0,23		3,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШпг-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШпг-1 (4х95) L=239		0,40		5,74		1	
г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный проезд, вл. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШв-1 (4х35) L=10		0,01		0,14		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШв-1 (4х35) L=10		0,01		0,14		1	
г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный проезд, вл. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШв-1 (4х35) L=20		0,02		0,28		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШв-1 (4х35) L=15		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=152		0,35		5,02		1	

Российская Федерация, г. Москва, СВАО, ул. Сигнальный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=152		0,35		5,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб. 1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб. 2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Силовые линии				**58,10**	**43,20**	**72**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				14,40		72	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				21,60		72	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					43,20	72	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				21,60		72	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
Котляковский пер., д.3								
г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, стр. 3	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, стр. 3	Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.21Б вч.21Б-4 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=237,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=56		0,92		13,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.31Б вч.31Б-4 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=233,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=48		0,89		12,66		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУнКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**0,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ТСЖ "Полянка 43"								
г. Москва, ул. Большая Полянка, вл.43, стр.3, 4,5, вл.41 стр. 1-2, 3-4,9	**ТП-25780**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА			1,43		20,40	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА			1,43		20,40	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч А до ТП-25780 луч А блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13		0,02		0,31		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч Б до ТП-25780 луч Б блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13		0,02		0,31		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУнКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**0,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
СНТ "Заречье"								
г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	**ТП-566**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	

	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	Кабельная линия-10 кВ от РТП-34 с.1 яч.17 до ТП-540 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=889		2,80		40,01		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.2 яч.4 до ТП-566 с.2 яч.7 АСБ-10 3х240 L=581		1,83		26,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.1 яч.7 до ТП-566 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=583		1,84		26,24		1	
г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пш.7 до ВРУ ул. Заречная д.28 АВБбШв-1 (4х70) L=80		0,12		1,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пш.7 до ВРУ ул. Заречная д.30 АВБбШв-1 (4х50) L=56		0,08		1,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пш.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 АВБбШв-1 (4х50) L=19		0,03		0,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=5		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.2 АВБбШв-1 (4х50) L=5		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пш.1 до ВРУ ул. Заречная д.38 АВБбШв-1 (4х50) L=29		0,04		0,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.38 до ВРУ ул. Заречная д.38 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=29		0,04		0,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пш.1 до ВРУ ул. Заречная д.40 АВБбШв-1 (4х70) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.40 до ВРУ ул. Заречная д.42 АВБбШв-1 (4х50) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пш.3 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пш.5 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=55		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=55		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №2 уч.101 ВБшв-1 (4х50) L=170		0,25		3,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №3 уч.128 ВБшв-1 (4х50) L=260		0,38		5,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №1 уч.99 ВБшв-1 (4х50) L=130		0,19		2,73		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**10,30**		**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,70		7	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				7,00		7	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**2,50**	**4,00**	**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,50		5	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	5	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					1,00	5	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**3,30**	**7,00**	**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,70		7	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					7,00	7	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**17,30**	**12,60**	**21**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				4,20		21	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				6,30		21	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,60	21	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,30		21	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				ТЦ «Перово Молл»				
	ТП-26501							
г. Москва, ул. Перовская, 61А	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	0,21			3,00		1	
г. Москва, ул. Перовская, 61А	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.1 до ТП-26501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250		8,82		126,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.2 до ТП-26501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250		8,82		126,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч А до ТП-13735 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050		1,76		25,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч Б до ТП-13735 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050		1,76		25,20		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				ЖК "Редсайд"				
	ТП-1							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	0,42			6,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	0,42			6,00		1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	

г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.2	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.2	0,21			3,00		1	
г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	**ТП-2**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.2	0,21			3,00		1	
г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	**ТП-3**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	0,42			6,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	0,42			6,00		1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.2	0,21			3,00		1	
г. Москва, ЦАО, район Пресненский, улица Сергея Макеева, вл.9, ул.2-я Черногрязская вл.6	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25		0,06		0,83		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.19 до ТП-1 луч Б АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25		0,06		0,83		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.5 до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х185/35) L=348		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х185/50) L=348		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471		0,79		11,30		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471		0,79		11,30		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-ИПП-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188		0,43		6,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188		0,43		6,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 Панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-6г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-7г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-Н-УВР В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115		0,17		2,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-ИПП-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188		0,43		6,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188		0,43		6,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-6г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-7г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95		0,16		2,28		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-И-УВР В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115		0,17		2,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-4 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81		0,19		2,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94		0,30		4,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94		0,30		4,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		1,44		1	
г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-12 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93		0,14		1,95		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-И1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-И1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-ИПП В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-4 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81		0,19		2,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94		0,30		4,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94		0,30		4,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-12 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93		0,14		1,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-И1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-И1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-ИПП В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121		0,28		3,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121		0,28		3,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35		0,05		0,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.6 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.5 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47		0,11		1,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47		0,11		1,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-3 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-4г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59		0,10		1,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-5.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72		0,11		1,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47		0,11		1,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47		0,11		1,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-3 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-4г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59		0,10		1,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-5.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72		0,11		1,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121		0,28		3,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121		0,28		3,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35		0,05		0,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.6 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.5 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**59,30**		**42**	**Р.Д 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,20		42	Раздел №2 глава 2.4

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				42,00		42	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,60		42	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**7,70**	**26,40**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					12,00	12	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**2,10**	**3,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,80	4	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**17,30**	**42,00**	**42**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				4,20		42	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					42,00	42	ПРОУаКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,60		42	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**107,70**	**80,40**	**134**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				26,80		134	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				40,20		134	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					80,40	134	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				40,20		134	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ЖК "Скай Парк"								
	ТП-25977							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, улица Изумрудная, дом 18, строение 1	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 18, строен. 1.	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-25754 луч А АСБ-10 (3х120) L=164		0,28		3,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-19237 луч А АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-21338 луч А АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-25754 луч Б АСБ-10 (3х120) L=164		0,28		3,94		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-19237 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-21338 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,11		1	
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 18	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-1 АПвнБбШп (4х120) L=35		0,06		0,84		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-2 АПвнБбШп (4х120) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-1 АПвнБбШп (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-2 АПвнБбШп (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвнБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвнБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвнБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвнБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУаКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**14,90**	**10,80**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				5,40		18	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**0,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
мкр. "Град Московский 3-4 кв."								
	ТП-9405							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, проезд Радужный, дом 1, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	ТП-9406							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Московская, дом 3, строение	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	

1	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 2, строение 1	**ТП-9407**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, мкр. Град Московский ул. Солнечная, д.1	**ТП-9408**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА			1,21		17,20	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА			1,21		17,20	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Георгиевская, дом 3, строение 1	**ТП-9509**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Георгиевская, дом 5, строение 2	**ТП-9510**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, вл.23А	**ТП-9511**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, вл.23А	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.1 до ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64		0,43		6,09		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч А до соед. муфты направ. ТП-9501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64		0,43		6,09		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.2 до ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96		0,40		5,71		1	
г. Москва,НАО, г. Московский, район тепличного комбината №1, квартал 4, литера 1 Л	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.1 яч.13 до ТП-9405 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=350		0,59		8,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.2 яч.10 до ТП-9405 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=325		0,55		7,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч А до ТП-9406 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207		0,35		4,97		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч Б до ТП-9406 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207		0,35		4,97		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800		1,34		19,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800		1,34		19,20		1	
г. Москва, НАО, г. Московский, квартал 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.1 яч.11 до ТП-9510 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=340		0,57		8,16		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.2 яч.8 до ТП-9510 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=320		0,54		7,68		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч А до ТП-9509 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч Б до ТП-9509 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240		0,40		5,76		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч А до соед. муфты направ. ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455		0,76		10,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455		0,76		10,92		1	
Г. Москва, мкр. Град Московский ул. Солнечная, д.1	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч А до ТП-9408 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		3,72		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч Б до ТП-9408 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		3,72		1	
г. Москва, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
Москва, тер. Московский, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
г. Москва, поселение Московский, г. Московский, уч.№164ю/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 луч А до границы участка заявителя АПвБШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Москва, тер. Московский, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	

г. Москва,НАО, г. Московский, район технического комбината №1, квартал 4, литера 2 Л	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ВРУ-1(ТП-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ВРУ-1(ТП-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		12,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		12,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=355		1,12		15,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=355		1,12		15,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=330		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=305		0,71		10,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=265		0,45		6,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=240		0,40		5,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-приктр. В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-приктр. В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-приктр. В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-приктр. В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ -1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ -1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ -1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ -1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
г. Москва, НАО, г. Московский, квартал 3, литера VIII	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**17,30**		**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				12,00		12	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**16,10**	**57,20**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,60		26	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					31,20	26	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					26,00	26	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				5,20		26	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,80		26	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**8,20**		**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,50		7	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,10		7	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**5,30**	**12,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					12,00	12	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**124,50**	**93,00**	**155**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				31,00		155	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				46,50		155	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					93,00	155	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				46,50		155	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**24,30**	**60,20**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,80		14	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				14,00		14	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,80	14	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					7,00	14	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					16,80	14	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					16,80	14	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,80		14	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				ЖК "Счастье в Кусково"				
г. Москва, ул. Вешняковская, вл.10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703853 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31		0,10		1,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703853 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703854 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31		0,10		1,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703854 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Ты и Я"				
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, улицаКомитетера, дом 15, строение 2	**БКРТП**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,21			3,00		1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	**ТП-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	**ТП-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	**ТП-3**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	**ТП-4**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	**ТП-5**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ЩРИН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г.Москва, внутригородская территория муниципальный округ Лосиноостровский, ул.Шушенская, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до БКРТП с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83		6,16		87,97		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРТП с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83		6,16		87,97		1	
Российская Федерация, г.Москва, вн. тер. г муниципальный округ Лосиноостровский, ул. Шушенская, влд.8	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до БКРТП с.1 яч.3 (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до БКРТП с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=31		0,10		1,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуна, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до БКРТП с.2 яч.10 (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРТП с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=31		0,10		1,40		1	
	Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.1 яч.5 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=337,15		1,06		15,17		1	
	Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=337,15		1,06		15,17		1	
	Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.1 яч.4 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=530,44		1,67		23,87		1	

Российская Федерация, г. Москва, ул. Шушенская, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.2 яч.9 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=530,44		1,67		23,87		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=147,16		0,46		6,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=147,16		0,46		6,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=249,3		0,79		11,22		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=249,3		0,79		11,22		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=60,4		0,19		2,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=60,4		0,19		2,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151,55		0,48		6,82		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151,55		0,48		6,82		1	
Российская Федерация, г.Москва, вн. тер. г муниципальный округ Лосиноостровский, ул. Шушенская, вл.8	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107		0,25		3,53		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=107		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**17,30**		**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				12,00		12	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**8,90**	**30,80**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					14,00	14	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,80		14	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**0,90**	**0,80**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,20	1	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**7,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,00		6	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,80		6	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**8,90**	**21,00**	**21**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,10		21	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					21,00	21	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,30		21	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**27,70**	**20,40**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				6,80		34	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				10,20		34	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					20,40	34	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**20,85**	**13,50**	**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,05		13,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,70		27	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,80		27	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				5,40		27	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					13,50	27	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				5,40		27	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**9,90**	**5,40**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,50		9	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					5,40	9	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,80		9	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
			СИТ "Новотроицкое-1"					
г. Москва, пос. Первомайское, дер. Пучково	**КТПН**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1 2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Москва, п. Первомайское, д. Пучково	Кабельная линия-10 кВ от КТП-2 до КТПН АСБ-10 (3х150) L=880		2,03		29,04		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, п. Первомайское	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-7 ВВГнг (4х120) L=180		0,30		4,32		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл.
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-8 ВВГнг (4х16) L=60		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-9 ВВГнг (4х120) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-10 ВВГнг (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-11 ВВГнг (4х120) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-5 ВВГнг (4х120) L=155		0,26		3,72		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-6 ВВГнг (4х120) L=55		0,09		1,32		1	8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-3 ВВГнг (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-4 ВВГнг (4х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-1 ВВГнг (4х120) L=149		0,25		3,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-2 ВВГнг (4х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**1,90**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				1,00		1	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**0,90**	**1,00**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					1,00	1	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**10,10**	**7,20**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				3,60		12	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	12	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**2,20**	**4,30**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		1	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,00		1	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,20	1	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					0,50	1	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					1,20	1	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,20	1	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	1	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,20		1	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
Серебряный бор								
г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.14	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 (ф. Минсвя-1) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 до ТП-СБ-73 луч Б) АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=68; АСБ-10 (3х240) L=8104		25,74		367,74		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.2 яч.17-3 (ф. Минсвя-2) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.2 яч.17-3 до ТП-СБ-73 луч А) АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=82; АСБ-10 (3х240) L=8105		25,79		368,42		1	
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ТРЦ "Золотой Вавилон" Отрадное								
г. Москва, ул. Декабристов, вл.12	**ТП-23077**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
г. Москва, ул. Декабристов, вл.12	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.1 яч.4 до ТП-23077 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=936		2,95		42,12		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.2 яч.16 до ТП-23077 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=936		2,95		42,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч А до ТП-23077 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=326		1,03		14,67		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч Б до ТП-23077 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=326		1,03		14,67		1	
	Выключатели нагрузки				**2,90**	**4,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					1,20	6	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**19,40**	**9,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				7,20		18	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				3,60		18	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					9,00	18	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**6,60**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				3,00		6	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ТРЦ "Золотой Вавилон" Проспект Мира								
	РТП-27062							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического

г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1,76			7,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**РТП-27063**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1,76			7,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**ТП-27566**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**ТП-27567**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**ТП-27568**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.11 яч.85 до РТП-27062 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832		34,12		487,44		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.13 яч.111 до РТП-27062 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832		34,12		487,44		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.14 яч.116 до РТП-27063 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332		35,70		509,94		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.12 яч.84 до РТП-27063 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332		35,70		509,94		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.5 до РТП-27063 с.1 яч.5 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540		1,70		24,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 18 до РТП-27063 с.2 яч.18 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540		1,70		24,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.4 до ТП-27566 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390		1,23		17,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 яч.19 до ТП-27566 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390		1,23		17,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.1 яч.4 до ТП-27568 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825		2,60		37,13		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.2 яч.19 до ТП-27568 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825		2,60		37,13		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч А до ТП-27567 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		0,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч Б до ТП-27567 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		0,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч А до ТП-27568 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		0,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч Б до ТП-27568 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		0,81		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**14,10**	**34,00**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					34,00	34	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**11,70**	**8,40**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,80		14	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				4,20		14	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					8,40	14	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**71,90**	**34,00**	**68**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				6,80		68	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				27,20		68	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				13,60		68	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					34,00	68	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				13,60		68	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**31,10**	**77,40**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				18,00		18	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,60	18	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					9,00	18	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					21,60	18	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					21,60	18	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Теплозизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**37,40**	**20,40**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				17,00		34	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					20,40	34	Раздел №13 глава 13.2
	Теплозизионный контроль выключателей				6,80		34	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ТРЦ "Золотой Вавилон" Ясенево								
	ТП-25545							
г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-25546							
г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП1-25545 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6		0,01		0,14		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	Кабельная линия-10 кВ от РП1-25545 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП1-25546 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП1-25546 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6		0,01		0,14		1	
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплозизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ТЦ "Питни Авеню"								
	РТП-20123							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП1-20123 с.1 яч.3 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30		0,05		0,72		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32	Кабельная линия-10 кВ от РП1-20123 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП1-20123 с.1 яч.2 до Т-3 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП1-20123 с.2 яч.16 до Т-4 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30		0,05		0,72		1	
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплозизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ЖК "Скай Гарден"								
	РП-15069							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,77			11,00		1	
г. Москва, Строительный пр-д. д.9, стр.11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1,68				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1,68				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,77			11,00		1	
	Трансформатор собственных нужд ОЛ-10 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Трансформатор собственных нужд ОЛ-10 кВА			0,70		10,00	1	
	ТП-1							
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	ТП-2							
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9	Кабельная линия-10 кВ от РП1-15069 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=72,6		0,23		3,27		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП1-15069 с.2 яч.15 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=70,9		0,22		3,19		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,18		0,78		11,12		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=241,89		0,76		10,89		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Теплозизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Теплозизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУпКРЭиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**2,60**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				0,80		2	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				0,40		2	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					1,00	2	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**4,40**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				2,00		4	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Прима Парк 1"				
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 22, строение 1	**РТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 2	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 9	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 12	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 19	2,03			11,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 8	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 9	0,21			3,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 12Б	**ТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 14, строение 1	**ТП-3**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.3 яч.31 до соед. муфты направ. РТП-1 с.1 яч.6 АСБз-10 (3х240) L=5598		17,63		251,91		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.3 яч.31 до соед. муфты направ. РТП-1 с.1 яч.8 АСБз-10 (3х240) L=5598		17,63		251,91		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.4 яч.46 до соед. муфты направ. РТП-1 с.2 яч.13 АСБз-10 (3х240) L=5598		17,63		251,91		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.4 яч.46 до соед. муфты направ. РТП-1 с.2 яч.15 АСБз-10 (3х240) L=5598		17,63		251,91		1	
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.3 яч.31 до РТП-1 с.1 яч.6 АСБз-10 (3х240) L=2300		7,25		103,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.3 яч.31 до РТП-1 с.1 яч.8 АСБз-10 (3х240) L=2300		7,25		103,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.4 яч.46 до РТП-1 с.2 яч.13 АСБз-10 (3х240) L=2300		7,25		103,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.4 яч.46 до РТП-1 с.2 яч.15 АСБз-10 (3х240) L=2300		7,25		103,50		1	
г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.5 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=253		0,80		11,39		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=253		0,80		11,39		1	
г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до соед. муфты возле ТП-3 (на КЛ направ. РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175		0,55		7,88		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.17 до соед. муфты возле ТП-3 (на КЛ направ. РТП-1 с.2 яч.17 до ТП-4 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175		0,55		7,88		1	
г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, вблизи д.6, ВРУ-КНС В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, вблизи д.6, ВРУ-КНС В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**10,70**		**13**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,30		13	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				13,00		13	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**10,90**	**26,00**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,60		26	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					26,00	26	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,80		26	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**14,90**	**10,80**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				5,40		18	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**41,45**	**19,50**	**39**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,85		19,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,90		39	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				15,60		39	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				7,80		39	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					19,50	39	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				7,80		39	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**14,30**	**7,80**	**13**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				6,50		13	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,30		13	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,80	13	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,60		13	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "ЭГОДОМ"								
	ТП-28402							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.22, стр.3	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.22, стр.3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8		0,01		0,19		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8		0,01		0,19		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**0,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ЕПК Москва								
	ТП-1							
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	ТП-2							
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	ТП-3							
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	ТП-4							
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	ТП-5							
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	ТП-7							
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	ТП-8							
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	ТП-9							

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-10**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-12**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-20**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-21**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-22**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-25**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-26**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-27**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-28**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-33**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-34**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-35**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-36**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-38**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-39**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-41**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-42**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-47**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-44**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-48**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-49**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-50**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-51**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-52**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-53**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-56**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-57**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-58**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-59**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-60**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-61**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-62**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-63**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-64**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-65**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-66**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	ТП-67							

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-68**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-69**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-70**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-71**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-72**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-73**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-75**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-77**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-79**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-80**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-84**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-85**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-86**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-89**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-91**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-94**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-96**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-100**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-101**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-102**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РТП-10**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-3**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-5**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-6**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-7**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-8**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-9**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-10**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-11**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-12**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-14**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-16**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-17**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-18**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-19**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-20**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-21**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-22**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-23**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-24**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-29**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-42**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-76**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-81**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-82**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-83**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-87**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-38**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-24**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ЦРП-1**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 30	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 29	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 39	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 36	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 38	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ЦРП-3**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-2**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-4**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 31	0,42				6,00	1	
	РП-5							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			7,00		1	

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 23	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 29	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 31	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 33	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 35	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 39	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 41	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 43	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 45	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 47	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 51	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 53	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 54	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 26	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 30	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 34	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 36	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 38	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 40	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 42	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 46	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 48	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 50	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 44	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 52	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 52	1,76			7,00		1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-6**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-7**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 23	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-9**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-14**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-97**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РТП-10**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			7,00		1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РУ КОМПР-1**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-Фирстэп**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.51) до RM-6 ТП-51 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=70		0,12		1,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от RM-6 ТП-51 до Трансформатора №1 ТП-51 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=15		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.52) до RM-6 ТП-52 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=76		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-6 кВ от RM-6 ТП-52 до Трансформатора №1 ТП-52 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=15		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.53) до Трансформатора №1 ТП-53 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=42		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.56) до Трансформатора №1 ТП-56 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=33		0,06		0,79		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.26 до ТП-25 АСБ-10 (3х95) L=218		0,37		5,23		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.30 до ТП-32 СБС-10 (3х50) L=172		0,25		3,61		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.32 до ТП-35 СБС-10 (3х50) L=135		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.17 до ТП-50 СБС-10 (3х50) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-7 ЦАСБУ-10 (3х70) L=212		0,31		4,45		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-6 ААШВ-10 (3х70) L=214		0,32		4,49		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.34 до РУ-10 кВ ААШВ-10 (3х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-6 СБС-10 (3х35) L=214		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 7 до ТП-33 СБС-10 (3х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 6 до ТП-27 СБС-10 (3х35) L=135		0,14		1,89		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 5 до ТП-9 СБС-10 (3х35) L=164		0,16		2,30		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 27 до ТП-47 АСБ-10 (3х70) L=42		0,06		0,88		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 10 до РП-4 АСБ-10 (3х120) L=374		0,63		8,98		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 10 до РП-4 АСБ-10 (3х120) L=374		0,63		8,98		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 20 до связь с ЦРП-3 СБС-10 (3х120) L=620		1,04		14,88		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 20 до связь с ЦРП-3 СБС-10 (3х120) L=604		1,02		14,50		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 13 до РУ ком.2 СБ-10 (3х120) L=260		0,44		6,24		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 13 до РУ ком.2 ААШВ-10 (3х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.36 до ТП-49 АСБ-10 (3х95) L=345		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до ТП-10 АСБ-10 (3х70) L=130		0,19		2,73		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-74 до ТП-80 АСБ-10 (3х95) L=340		0,57		8,16		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ТП-20 СБ (3х50) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до РУ ком.2 СБ (3х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до РУ ком.2 СБ (3х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-6 кВ от Яч 2 до ТП-2 СБ (3х35) L=68		0,07		0,95		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 6 до ТП-21 СБС (3х35) L=85		0,09		1,19		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-29 СБ (3х35) L=166		0,17		2,32		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до РУ тяч СБ (3х120) L=134		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-79 АСБ-10 (3х70) L=88		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до Руком.2 СБ (3х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до Руком.2 СБ (3х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-76 АСБ-10 (3х95) L=490		0,82		11,76		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-77 ЦАСБ (3х70) L=200		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-62 СБС (3х35) L=460		0,46		6,44		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.2 до ТП-64 СБС (3х35) L=360		0,36		5,04		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до ТП-4 СБС (3х50) L=275		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до РУком.1 АСБ-10 (3х185) L=40		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-31 СБ (3х50) L=32		0,05		0,67		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до РУком.1 АСБ-10 (3х185) L=37		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-61 СБС (3х50) L=45		0,07		0,95		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.22 до К-250 АСБ-10 (3х120) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ТП-3 СБС (3х35) L=321		0,32		4,49		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.21 до К-250вктк АСБу (3х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-38 ААШВ-10 (3х95) L=300		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до РП-5 АСБ-10 (3х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до РП-5 СБ (3х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до ТП-58 АСБ-10 (3х120) L=234		0,39		5,62		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до К-500 АСБ-10 (3х185) L=40		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-39 ААШВ-10 (3х95) L=300		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до ТП-65 СБ (3х35) L=122		0,12		1,71		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до КТП-42 АСБ-10 (3х70) L=252		0,37		5,29		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до КТП-87 АСБ-10 (3х70) L=132		0,19		2,77		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-12 АСБ-10 (3х70) L=320		0,47		6,72		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-22 АСБ-10 (3х70) L=98		0,14		2,06		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-24 АСБ-10 (3х70) L=87		0,13		1,83		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.28 до ТП-86 АСБ-10 (3х70) L=82		0,12		1,72		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.26 до ТП-72 АСБ-10 (3х70) L=85		0,13		1,79		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-5 СБ (3х35) L=452		0,45		6,33		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до ТП-36 СБ (3х35) L=193		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-8 АСБ-10 (3х35) L=505		0,51		7,07		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.44 до Тр-ра 1600 ААШВ-10 (3х150) L=333		0,77		10,99		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.18 до ТП 28 АСБ-10 (3х50) L=260		0,38		5,46		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-34 СБ (3х70) L=410		0,60		8,61		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.42 до ТП-68 АСБ-10 (3х70) L=160		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до ТП-1 АСБ-10 (3х70) L=188		0,28		3,95		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до РУком2 АСБ-10 (3х185) L=296		0,68		9,77		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 43 до КТП-81 ААШВ-10 (3х70) L=200		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.40 до ТП-48 АСБ-10 (3х70) L=124		0,18		2,60		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до РУком2 АСБ-10 (3х185) L=227		0,52		7,49		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-60 АСБ-10 (3х95) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.30 до концеп. Установки №3 СБ-10 (3х185) L=6		0,01		0,20		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.29 до концеп. Установки №4 СБ-10 (3х185) L=25		0,06		0,83		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до ТП-59 АСБ-10 (3х120) L=343		0,58		8,23		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.48 до ТП-93 АСБ-10 (3х70) L=210		0,31		4,41		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.46 до ТП-92 АСБ-10 (3х70) L=224		0,33		4,70		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.53 до ТП-96 ААШВ-10 (3х120) L=250		0,42		6,00		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.50 до ТП-94 АСБ-10 (3х70) L=214		0,32		4,49		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-51 до ТП-90 АСБ-10 (3х70) L=256		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.45 до ТП-91 АСБ-10 (3х70) L=262		0,39		5,50		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.28 до ТП-63 АСБ-10 (3х70) L=520		0,76		10,92		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ТП-66 АСБ-10 (3х70) L=437		0,64		9,18		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до ТП-67 АСБ-10 (3х70) L=350		0,52		7,35		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-75 АСБ-10 (3х70) L=285		0,42		5,99		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.23 до ТП-70 АСБ-10 (3х70) L=180		0,27		3,78		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до ТП-73 АСБ-10 (3х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.27 до ТП-71 АСБ-10 (3х70) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.39 до ТП-100 ААШВ-10 (3х70) L=40		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.41 до ТП-41 ААШВ-10 (3х70) L=40		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-51 АСБ-10 (3х70) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до ТП-56 АСБ-10 (3х70) L=75		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-53 АСБ-10 (3х70) L=28		0,04		0,59		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-52 АСБ-10 (3х185) L=62		0,14		2,05		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.18 до ЦРП-1 АСБ-10 (3х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ЦРП-1 АСБ-10 (3х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 5 до ТП-44 АСБ-10 (3х70) L=257		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-22 АСБ-10 (3х70) L=257		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до КТП-23 ААШВ-10 (3х70) L=179		0,26		3,76		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до КТП-24 ААШВ-10 (3х70) L=165		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.22 до КТП-16 ААБ-10 (3х120) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до КТП-12 АСБ-10 (3х95) L=218		0,37		5,23		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до КТП-10 АСБ-10 (3х95) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-11 АСБ-10 (3х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до КТП-9 АСБ-10 (3х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до КТП-8 АСБ-10 (3х95) L=152		0,26		3,65		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-7 АСБ-10 (3х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до КТП-5 АСБ-10 (3х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до КТП-4 АСБ-10 (3х95) L=52		0,09		1,25		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.21 до КТП-1 АСБ-10 (3х95) L=26		0,04		0,62		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до КТП-3 АСБ-10 (3х95) L=40		0,07		0,96		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до КТП-5 ААШБ-10 (3х70) L=285		0,42		5,99		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-21 АСБ-10 (3х70) L=310		0,46		6,51		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до КТП-2 ААШБ-10 (3х70) L=318		0,47		6,68		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до КТП-22 АСБ-10 (3х70) L=319		0,47		6,70		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до КТП-17 ААБ-10 (3х70) L=357		0,53		7,50		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.2 до КТП-19 ААБ-10 (3х70) L=228		0,34		4,79		1	

	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до КТП-14 ААБ-10 (3х70) L=75		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-18 ААБ-10 (3х70) L=85		0,13		1,79		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до КТП-20 ААБ-10 (3х95) L=63		0,11		1,51		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ТП-80 ААШБ-10 (3х95) L=300		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до ТП-57 ААШБ-10 (3х95) L=191		0,32		4,58		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-69 ААШБ-10 (3х70) L=292		0,43		6,13		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-85 ААШБ-10 (3х70) L=170		0,25		3,57		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-60 ААШБ-10 (3х70) L=374		0,55		7,85		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-83 ААШБ-10 (3х95) L=192		0,32		4,61		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до КТП-82 ААШБ-10 (3х95) L=242		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-84 ААШБ-10 (3х70) L=171		0,25		3,59		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-101 ААШБ-10 (3х70) L=95		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до Тр-р 1600 АСБ-10 (3х120) L=12		0,02		0,29		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-89 ААШБ-10 (3х95) L=240		0,40		5,76		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до ТП-102 ААШБ-10 (3х95) L=265		0,45		6,36		1	
	Кабельная линия-6 кВ от Реактора К-500 до двигатель К-500 ААВШU (3х240) L=31		0,10		1,40		1	
	Кабельная линия-6 кВ от Реактора К-500 до двигатель К-500 ААВDLU (3х240) L=31		0,10		1,40		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ректора К-500 ААВLU (3х240) L=42		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42		0,07		1,01		1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Кабельная линия-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ АСБ-10 (3х120) L=450		0,76		10,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ АСБ-10 (3х120) L=450		0,76		10,80		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**7,10**	**24,20**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					13,20	11	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					11,00	11	Раздел №15 глава 15.1
	Теплизионный контроль				2,20		11	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**7,70**	**27,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					27,00	18	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**15,50**		**25**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,50		25	Раздел №2 глава 2.4
	Теплизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				5,00		25	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,50		25	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**119,30**		**108**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				54,00		108	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				32,40		108	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				32,40		108	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**75,30**	**187,00**	**187**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				18,70		187	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					187,00	187	ПРОУаКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				56,10		187	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**115,70**	**86,40**	**144**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				28,80		144	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				43,20		144	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					86,40	144	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				43,20		144	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**393,20**	**187,00**	**374**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				56,10		187	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				37,40		374	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				149,60		374	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				74,80		374	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					187,00	374	Раздел №7 глава 7.4
	Теплизионный контроль состояния трансформатора				74,80		374	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**170,50**	**430,00**	**100**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				20,00		100	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				100,00		100	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					20,00	100	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					50,00	100	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					120,00	100	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					120,00	100	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					120,00	100	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплизионный контроль состояния трансформатора				20,00		100	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				30,00		100	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**23,00**	**12,50**	**25**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,50		25	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,50	25	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				7,50		25	Раздел №8 глава 8.1.1
	Теплизионный контроль состояния трансформатора				5,00		25	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,50		25	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**205,70**	**112,20**	**187**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				93,50		187	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				18,70		187	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					112,20	187	Раздел №13 глава 13.2
	Теплизионный контроль выключателей				37,40		187	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				56,10		187	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Вестердам"				
	ТП-30696 (2)							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нипковольтное распределительное устройство ШРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нипковольтное распределительное устройство ШРИН	2,40			24,00		1	
	ТП-30697 (3)							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нипковольтное распределительное устройство ШРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нипковольтное распределительное устройство ШРИН	2,40			24,00		1	
	ТП-30635 (1)							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нипковольтное распределительное устройство ШРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нипковольтное распределительное устройство ШРИН	2,40			24,00		1	
	ТП-30698 (4)							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нипковольтное распределительное устройство ШРИН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нипковольтное распределительное устройство ШРИН	2,40			24,00		1	
	ТП-30699 (5)							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	

железной дороги	Силовой масляный трансформатор ТМГ 21-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ 21-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное шинокольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное шинокольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.1 яч.2 до ТП-30635 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		0,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.2 яч.13 до ТП-30635 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		0,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 (1) луч А до ТП-30697 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 (1) луч Б до ТП-30697 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 (3) луч А до ТП-30696 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 (3) луч Б до ТП-30696 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 (2) луч А до ТП-30698 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 (2) луч Б до ТП-30698 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 (4) луч А до ТП-30699 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 (4) луч Б до ТП-30699 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.2 яч.14 до ТП-30699 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345		1,09		15,53		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.1 яч.1 до ТП-30699 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345		1,09		15,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64		0,11		1,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64		0,11		1,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55		0,08		1,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=188		0,59		8,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=208		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55		0,08		1,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШв-1 (4х50) L=85		0,13		1,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБбШв-1 (4х70) L=22		0,03		0,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64		0,11		1,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64		0,11		1,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55		0,08		1,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=188		0,59		8,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=208		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55		0,08		1,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШв-1 (4х50) L=85		0,13		1,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБбШв-1 (4х70) L=22		0,03		0,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123		0,28		4,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123		0,28		4,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128		0,30		4,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128		0,30		4,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=129		0,30		4,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152		0,26		3,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152		0,26		3,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123		0,28		4,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123		0,28		4,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128		0,30		4,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128		0,30		4,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=129		0,30		4,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152		0,26		3,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152		0,26		3,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57		0,13		1,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57		0,13		1,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61		0,10		1,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61		0,10		1,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62		0,14		2,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62		0,14		2,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,18		1	

119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57		0,13		1,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57		0,13		1,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61		0,10		1,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61		0,10		1,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62		0,14		2,05		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.Н. Яшуров, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62		0,14		2,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92		0,21		3,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92		0,21		3,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87		0,20		2,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87		0,20		2,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103		0,17		2,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123		0,21		2,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123		0,21		2,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34 Насосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119		0,20		2,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Насосная В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Насосная В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 корп. 5 ВРУ-28 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92		0,21		3,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92		0,21		3,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87		0,20		2,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87		0,20		2,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103		0,17		2,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123		0,21		2,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123		0,21		2,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34 Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119		0,20		2,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Насосная В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Насосная В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-28 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93		0,16		2,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93		0,16		2,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-32 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102		0,15		2,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгоссвет (ВРШНО) В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=21		0,03		0,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93		0,16		2,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93		0,16		2,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-32 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102		0,15		2,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгоссвет (ВРШНО) В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=21		0,03		0,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**14,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				10,00		10	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**12,50**	**44,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					24,00	20	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					20,00	20	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				4,00		20	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,50**	**10,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					10,00	10	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**136,50**	**102,00**	**170**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				34,00		170	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				51,00		170	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					102,00	170	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				51,00		170	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**17,50**	**43,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,00		10	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,00	10	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					5,00	10	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					12,00	10	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,00	10	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,00	10	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,00		10	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				ЖК "Фреш"				
	РТП-70156							
г. Москва, Ореховый б-р, д.24, к.2, стр.6	Линейная панель № 4.3	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Линейная панель № 4.2	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 4.1	0,21			3,00		1	
	Вводная панель № 4	0,21			3,00		1	
	Вводная панель № 1	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 1.1	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 1.2	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 1.3	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 2.3	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 2.2	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 2.1	0,21			3,00		1	
	Вводная панель № 2	0,21			3,00		1	
	Вводная панель № 3	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 3.1	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 3.2	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 3.3	0,21			3,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-1 АПВнБбШп-1 (4х70) L=130		0,19		2,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-2 АПВнБбШп-1 (4х70) L=130		0,19		2,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-1 АПВнБбШп-1 (4х50) L=196		0,29		4,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-2 АПВнБбШп-1 (4х50) L=196		0,29		4,12		1	
Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до ВРУ-КПП В-1 ПВБбШп-1 (4х16) L=43		0,04		0,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до ВРУ-КПП В-2 ПВБбШп-1 (4х16) L=43		0,04		0,60		1	
Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-1 АПВнБбШп-1 (4х70) L=210		0,31		4,41		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-2 АПВнБбШп-1 (4х70) L=212		0,31		4,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=184		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=184		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=184		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=184		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=216		0,50		7,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=216		0,50		7,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=216		0,50		7,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=216		0,50		7,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=176		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=176		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=98		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=98		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=172		0,40		5,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=172		0,40		5,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=98		0,31		4,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=98		0,31		4,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=172		0,54		7,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=172		0,54		7,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=222		0,70		9,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=222		0,70		9,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=222		0,70		9,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=222		0,70		9,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=222		0,51		7,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=222		0,51		7,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=222		0,51		7,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=222		0,51		7,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.7 В-1 АПВнБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.7 В-2 АПВнБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**22,90**		**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				16,00		16	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**6,90**	**16,00**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					16,00	16	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**51,70**	**38,40**	**64**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				12,80		64	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				19,20		64	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					38,40	64	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				19,20		64	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Сидней Сити"				
	ТП-1.1							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА СVC	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА СVC	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
	Панель низкого напряжения № РП-1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № РП-2	0,21			3,00		1	
	ТП-1.2							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА СVC	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА СVC	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
	ТП-2.1							
	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	
Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Хорошево-Мневники, Шелепихинская набережная, д. 38, корп.5	Комплектное распределительное устройство RME IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RME IIDI	0,84					1	
	ТП-4.1							
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-4.2							
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-73210 (3)							
Москва, Шелепихинская набережная, 38к8	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-73218 (12)							
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, наб. Шелепихинская, д. 36, стр. 3	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА С	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА С	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА С	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА С	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt	0,21					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	ТП-73217 (11)							
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/27	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt	0,21					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, наб. Шелепихинская, д. 36, стр. 3	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты (на КЛ-20 кВ от РП-70199 с.1 яч.4 до ТП-73218 с.1 яч.5) до ТП-73218 с.1 яч.5 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=215		0,68		9,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты (на КЛ-20 кВ от РП-70199 с.2 яч.17 до ТП-73218 с.2 яч.8) до ТП-73218 с.2 яч.8 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=215		0,68		9,68		1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.1 яч.1 до ТП-4.2 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=242,68		0,76		10,92		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.2 яч.14 до ТП-4.2 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=244,88		0,77		11,02		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч А до ТП-4.1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=199,82		0,63		8,99		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч Б до ТП-4.1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=205,42		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.1 яч.2 до ТП-4.2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4		0,06		0,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.2 яч.8 до ТП-4.2 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4		0,06		0,92		1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.2 до ТП-1.2 с.1 яч.2 АПвВиг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15		0,05		0,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.12 АПвВиг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15		0,05		0,68		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.9 до ТП-1.1 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69		0,22		3,11		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.11 до ТП-1.1 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=57		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.10 до ТП-1.2 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69		0,22		3,11		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=63		0,20		2,84		1	
Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Хорошево-Мневники, Шелепихинская набережная, д. 38, корп.5	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.1 до ТП-2.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61		0,19		2,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.14 до ТП-2.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61		0,19		2,75		1	
РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Шеногина	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1.1 луч А РП-1 до БРП НО ЩУ-1 АПвБШп(г)-1 (4х50) L=70		0,10		1,47		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1.1 луч Б РП-2 до БРП НО ЩУ-2 АПвБШп(г)-1 (4х50) L=70		0,10		1,47		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**20,90**	**74,80**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					40,80	34	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					34,00	34	Раздел №15 глава 15.1
	Теплозизионный контроль				6,80		34	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**9,30**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,00		8	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,40		8	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**14,90**	**10,80**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				5,40		18	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**34,50**	**86,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				20,00		20	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					4,00	20	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					10,00	20	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					24,00	20	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					24,00	20	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					24,00	20	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплозизионный контроль состояния трансформатора				4,00		20	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
БЦ "Донской"								
	РТП-10081							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.43	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8а	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7а	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7б	1,76			7,00		1	
	РП-18185							
г. Москва, 5-й Донской проезд, д.17	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 1	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 22	1,76			7,00		1	
г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.43	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.6 до Т-1 СБ (3х50) L=20		0,03		0,42		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.7 до Т-2 СБ (3х50) L=20		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.8 до Т-3 СБ (3х50) L=20		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.9 до Т-4 СБ (3х50) L=20		0,03		0,42		1	
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,10**	**9,00**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					9,00	9	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**19,40**	**9,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				7,20		18	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				3,60		18	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					9,00	18	Раздел №7 глава 7.4
	Теплозизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплозизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**9,90**	**5,40**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,50		9	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					5,40	9	Раздел №13 глава 13.2
	Теплозизионный контроль выключателей				1,80		9	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Аквапория"								
	ТП-30539 (605/1)							
Российская Федерация, город Москва вн.тер.г. муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-30540 (605/2)							
Российская Федерация, город Москва, ш. Ленинградское, вл. 69	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.9 до ТП-30539 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200		0,63		9,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.2 яч.14 до ТП-30539 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.8 до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172		0,54		7,74		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.2 яч.15 до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172		0,54		7,74		1	
Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч А до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32		0,10		1,44		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч Б до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 В3 В-1 (каб.1) (723089) АПвВГшг-1 (4х240) L=259		0,82		11,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 В3 В-1 (каб.2) (723089) АПвВГшг-1 (4х240) L=259		0,82		11,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 В3 В-2 (каб.1) (723089) АПвВГшг-1 (4х240) L=255		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 В3 В-2 (каб.2) (723089) АПвВГшг-1 (4х240) L=255		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ДОО В-1 (723087) АПвБбШп-1 (4х300) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ДОО В-2 (723087) АПвБбШп-1 (4х300) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 В3 В-1 (каб.1) (723090) АПвВГшг-1 (4х240) L=256		0,81		11,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 В3 В-1 (каб.2) (723090) АПвВГшг-1 (4х240) L=256		0,81		11,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 В3 В-2 (каб.1) (723090) АПвВГшг-1 (4х240) L=252		0,79		11,34		1	

г. Москва, Ленинградское шоссе, вл. 69	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 В3 В-2 (каб.2) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252		0,79		11,34		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 ДОО В-1 (723088) АПвБбШп-1 (4х150) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 ДОО В-2 (723088) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.1) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=264		0,83		11,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.2) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=264		0,83		11,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.1) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.2) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 В3 В-1 (каб.1) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=287		0,90		12,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 В3 В-1 (каб.2) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=287		0,90		12,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 В3 В-2 (каб.1) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=283		0,89		12,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 В3 В-2 (каб.2) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=283		0,89		12,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ (супермаркет) В-1 (723086) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ (супермаркет) В-2 (723086) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**22,90**	**16,80**	**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,60		28	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				8,40		28	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,80	28	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				ЖК "Кронбург"				
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, деревня Губкино, улица Кронбургская, сооружение 1А, строение 1	**ТП-9904**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, деревня Губкино, улица Кронбургская, сооружение 13А, строение 1	**ТП-9905**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч А до ТП-9904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741		1,25		17,78		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч Б до ТП-9904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741		1,25		17,78		1	
город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч А до ТП-9905 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546		0,92		13,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч Б до ТП-9905 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546		0,92		13,10		1	
город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-1 АВБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-2 АВБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-1 АВБбШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-2 АВБбШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-1 АВБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-2 АВБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-1 АВБбШп-1 (4х95) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-2 АВБбШп-1 (4х95) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=45		0,10		1,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=45		0,10		1,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-1 АВБбШп-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-2 АВБбШп-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-1 АВБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.1 (К10) РП-1.10 В-1 АВБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-2 АВБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.1 (К10) РП-1.10 В-2 АВБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-1 АВБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.4 (К13) РП-1.14 В-1 АВБбШп-1 (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-2 АВБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.4 (К13) РП-1.14 В-2 АВБбШп-1 (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.5 (К19) РП-1.17 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.5 (К19) РП-1.17 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.2 (К16) РП-1.18 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.1 (К15) РП-1.19 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=360		0,83		11,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К16) РП-1.18 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.1 (К15) РП-1.19 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=360		0,83		11,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до РП-АБК В-1 АВБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до РП-АБК В-2 АВБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.1 (К20) РП-2.1 В-1 АВБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.1 (К20) РП-2.1 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К21) РП-2.2 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К21) РП-2.2 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.3 (К22) РП-2.3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.3 (К22) РП-2.3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.4 (К23) РП-2.4 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.4 (К23) РП-2.4 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.5 (К24) РП-2.5 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.5 (К24) РП-2.5 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (К25, 26) РП-2.6 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (К25, 26) РП-2.6 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (К27, 28) РП-2.7 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (К27, 28) РП-2.7 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (К29, 30) РП-2.8 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (К29, 30) РП-2.8 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (К31, 32) РП-2.9 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (К31, 32) РП-2.9 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.1 (К33) РП-2.10 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.1 (К33) РП-2.10 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-1 до ул. Кронбургская д.17 (К34) РП-2.14 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-2 до ул. Кронбургская д.17 (К34) РП-2.14 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.2 (К35) РП-2.11 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.2 (К35) РП-2.11 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.3 (К36) РП-2.12 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.3 (К36) РП-2.12 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.4 (К37) РП-2.13 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.4 (К37) РП-2.13 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-1 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (К38) РП-2.15 В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=50		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-2 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (К38) РП-2.15 В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=50		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до РП-ЛОС- КНС В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=230		0,34		4,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до РП-ЛОС- КНС В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=230		0,34		4,83		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводки на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**61,30**	**45,60**	**76**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				15,20		76	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				22,80		76	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					45,60	76	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				22,80		76	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
мкр. "Коммунарка"								
	РП-13							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
г. Москва, поселок Коммунарка	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			0,70		10,00	1	
	ТП-161							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва, поселок Коммунарка	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нипковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нипковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	ТП-162							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, поселок Коммунарка	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное нипковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нипковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное нипковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное нипковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	ТП-170							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, поселок Коммунарка	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-10 кВ от ТП-161 луч А до ТП-170 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=30		0,10		1,35		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-161 луч Б до ТП-170 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-687 с.2 яч.16 до РП-13 с.1 яч.3 АПвПу-10 3х(1х630) L=1040		3,28		46,80		1	

г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-10 кВ от ПС-687 с.3 яч.31 до РП-13 с.2 яч.14 АПвПу-10 3х(1х630) L=1040		3,28		46,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.7 до ТП-162 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.10 до ТП-162 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-162 луч А до ТП-161 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-162 луч Б до ТП-161 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.4 до ТП-165 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=350		1,10		15,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуров, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.13 до ТП-165 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-165 луч А до ТП-168 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-165 луч Б до ТП-168 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-168 луч А до ТП-166 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=780		2,46		35,10		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-168 луч Б до ТП-166 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=780		2,46		35,10		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.6 до ТП-164 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=1350		4,25		60,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.11 до ТП-164 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=1350		4,25		60,75		1	
г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=340		0,79		11,22		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуров, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=340		0,79		11,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=275		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=275		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=330		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=330		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=340		0,79		11,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=340		0,79		11,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=275		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=275		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=330		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=330		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=380		0,88		12,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=380		0,88		12,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=260		0,26		3,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ НП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=300		0,30		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=490		0,72		10,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=400		1,26		18,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=400		1,26		18,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=400		1,26		18,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=400		1,26		18,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=490		0,72		10,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=300		0,30		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ НП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=260		0,26		3,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до ВРЩНО АПвБбШп-1 (4х25) L=15		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=380		0,88		12,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=380		0,88		12,54		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**8,90**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		6	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**0,90**	**0,80**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,20	1	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**8,50**	**20,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					20,00	20	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**49,30**	**36,60**	**61**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				12,20		61	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				18,30		61	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					36,60	61	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				18,30		61	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**44,60**	**21,00**	**42**	**РД 34.45-51.300-97**

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,30		21	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				4,20		42	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,80		42	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				8,40		42	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					21,00	42	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				8,40		42	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**15,40**	**8,40**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				7,00		14	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					8,40	14	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,80		14	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Джат"				
	ТП-29683							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТП	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТП	0,42				6,00	1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	ТП-29681							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-29681 луч А до трансформатора Т-А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=10		0,02		0,24		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Кабельная линия-10 кВ от ТП-29681 луч Б до трансформатора Т-Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.1 яч.1 до ТП-29683 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.2 яч.16 до ТП-29683 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=26		0,06		0,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=23		0,05		0,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб1.1) АПвВГ-1 (4х120) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб2.2) АПвВГ-1 (4х120) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67		0,16		2,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67		0,16		2,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67		0,16		2,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67		0,16		2,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66		0,16		2,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66		0,16		2,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=67		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=67		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=108		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=108		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=112,5		0,26		3,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=112,5		0,26		3,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	

г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67, ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ЩСН ГРЩ-1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10		0,01		0,14		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ЩСН ГРЩ-1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.2 стр.3 В-1 АПвВГ-1 (4х35) L=115		0,12		1,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.2 стр.3 В-2 АПвВГ-1 (4х35) L=110		0,11		1,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3 ДОУ стр.3 В-1 АПвВГ-1 (4х50) L=91		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3 ДОУ стр.3 В-2 АПвВГ-1 (4х50) L=86		0,13		1,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=197		0,46		6,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=196		0,45		6,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=192		0,44		6,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=192		0,44		6,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=182		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=182		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=176		0,30		4,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=176		0,30		4,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ЗВРУ-АС (паркинг) стр.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=176		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ЗВРУ-АС (паркинг) стр.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=168		0,39		5,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 4ВРУ-АС стр.4 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=176		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 4ВРУ-АС стр.4 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=171		0,40		5,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.4 стр.2.4 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.4 стр.2.4 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=119		0,28		3,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-1(ПП-1 стр.4 В-1 АПвВГ-1 (4х95) L=222		0,37		5,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-1(ПП-1 стр.4 В-2 АПвВГ-1 (4х95) L=222		0,37		5,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 Бойлеры 1(ПП-1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 Бойлеры 1(ПП-1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ЩСН ГРЩ-2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ЩСН ГРЩ-2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10		0,01		0,14		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**38,30**		**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,70		27	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				27,00		27	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**11,30**	**27,00**	**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,70		27	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					27,00	27	ПРОУзКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**67,70**	**50,40**	**84**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				16,80		84	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				25,20		84	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					50,40	84	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				25,20		84	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЛЦ "Кунцево"				
	РТП-14073							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,50			7,00		1	
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	0,50			7,00		1	
	ТП-1							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	

	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА				4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-4**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА				4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА				4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21				3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21				3,00		1	
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-5**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА				4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА				4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21				3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21				3,00		1	
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-6**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА				4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-7**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА				4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-8**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА				3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА				4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84						1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84						1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84						1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84						1	
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-9**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-400 кВА				3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА				3,57		51,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,50				7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,50				7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21				3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,50				7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,42					6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,21				3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,50				7,00		1	
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=350		1,10			15,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=350		1,10			15,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.6 до ТП-8 луч А АСБ-10 (3х240) L=350		1,10			15,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.19 до ТП-8 луч Б АСБ-10 (3х240) L=350		1,10			15,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 до ТП-7 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=100		0,17			2,40		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-6 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=70		0,12			1,68		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-1 луч А ААБ-10 (3х185) L=265		0,61			8,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-1 луч Б ААБ-10 (3х185) L=265		0,61			8,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.8 до ТП-4 Т-А АСБ-10 (3х120) L=250		0,42			6,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.14 до ТП-4 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=250		0,42			6,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.18 до ТП-5 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=400		0,67			9,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Т-1 АСБ-10 (3х95) L=240		0,40			5,76		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч А RM-6 блок Т-А АПвВшг-10 3х(1х240/50) L=12		0,04			0,54		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВшг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06			0,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-8 луч Б АПвВшг-10 3х(1х240/50) L=36		0,11			1,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1 луч Б АПвВшг-10 3х(1х240/50) L=36		0,11			1,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.7 до Т-1 АПвВшг-10 3х(1х95/25) L=80		0,13			1,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВшг-10 3х(1х95/25) L=80		0,13			1,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до Т-А АПвВшг-10 3х(1х95/25) L=67		0,11			1,61		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до Т-Б АПвВшг-10 3х(1х95/25) L=65		0,11			1,56		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до Т-А АПвВшг-10 3х(1х95/25) L=46		0,08			1,10		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до Т-Б АПвВшг-10 3х(1х95/25) L=106		0,18			2,54		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки					**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия					0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния					0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением						7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции						6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Теплозизионный контроль					1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров					1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины					**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия					0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния					0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением						3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров					0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)					**2,30**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия					0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния					0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Теплозизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения					0,60		3	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров					0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки					**2,90**	**4,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров					1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия					0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния					0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением						3,60	6	Раздел №11 глава 11.2
	Теплозизионный контроль выключателей нагрузки						1,20	6	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства					**10,40**		**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия					0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств					4,50		9	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами					2,70		9	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров					2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики					**5,30**	**12,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия					0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния					1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов						12,00	12	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров					3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии					**18,10**	**13,20**	**22**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия					0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния					4,40		22	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции					6,60		22	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением						13,20	22	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров					6,60		22	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы					**26,00**	**64,50**	**15**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния					3,00		15	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора					15,00		15	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода						3,00	15	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток						7,50	15	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации						18,00	15	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току						18,00	15	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением						18,00	15	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплозизионный контроль состояния трансформатора					3,00		15	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров					4,50		15	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия					0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения					**3,20**	**1,50**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия					0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния					0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току						1,50	3	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения					0,90		3	Раздел №8 глава 8.1.1
	Теплозизионный контроль состояния трансформатора					0,60		3	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров					0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели					**13,20**	**7,20**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия					6,00		12	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния					1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением						7,20	12	Раздел №13 глава 13.2
	Теплозизионный контроль выключателей					2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров					3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Румянцево Парк"									
	РП-70143								

Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, ш. Киевское,23-й километр, соор.12, стр. 6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	
г. Москва, ул. Родниковая д.30 к.1	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Родниковая д.30 к.1	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ул. Родниковая д.30 к.1	**ТП-3**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ул. Родниковая д.30 к.2	**ТП-4**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, Киевское шоссе 23-й км., соор. 12, строение 7	**ТП-5**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,42					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,42					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, Родниковая улица, соор. 30, строение 9	**БРП-1.2**							
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
РоссийскаяФедерация, город Москва, д. Румянцево	Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.1 яч.6 до РП-70143 с.1 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800		21,42		306,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.2 яч.19 до РП-70143 с.2 яч.1 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800		21,42		306,00		1	
г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.8 до ТП-5 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=40		0,07		0,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.4 до ТП-5 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=40		0,07		0,96		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=512		0,86		12,29		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=512		0,86		12,29		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=280		0,47		6,72		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.3 до ТП-1 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=280		0,47		6,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,20		2,88		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до БРП В-1 ПБбШп(А) (4х95) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до БРП В-2 ПБбШп(А) (4х95) L=26		0,04		0,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1Б-19 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1Б-19 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1Б-19 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1Б-19 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170		0,29		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=170		0,29		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПВнБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПВнБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.3) АПВнБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.4) АПВнБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПВнБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПВнБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.3) АПВнБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.4) АПВнБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПВнБбШп (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПВнБбШп (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПВнБбШп (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПВнБбШп (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=30		0,04		0,63		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-1 ВВГнг(А)-FRLS (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-2 ВВГнг(А)-FRLS (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,54		7,65		1	

Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,54		7,65		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=150		0,47		6,75		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=150		0,47		6,75		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,39		5,63		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,39		5,63		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,39		5,63		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,39		5,63		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,00		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,00		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,00		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,00		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,07		15,30		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,07		15,30		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,07		15,30		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,07		15,30		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,21		2,97		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,21		2,97		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,21		2,97		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,21		2,97		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 1-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=320		1,01		14,40		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 1-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=320		1,01		14,40		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х120) L=180		0,30		4,32		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х120) L=180		0,30		4,32		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=115		0,27		3,80		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=115		0,27		3,80		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-4П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=225		0,52		7,43		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-4П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=225		0,52		7,43		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=150		0,35		4,95		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=150		0,35		4,95		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		10,56		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		10,56		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		10,56		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		10,56		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		10,56		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		10,56		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,00		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,00		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,00		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,00		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,66		9,45		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,66		9,45		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,66		9,45		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,66		9,45		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		8,25		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		8,25		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		8,25		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		8,25		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		8,25		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		8,25		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,18		16,88		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,18		16,88		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,18		16,88		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,18		16,88		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=350		1,10		15,75		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=350		1,10		15,75		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=240		0,76		10,80		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=240		0,76		10,80		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=330		0,55		7,92		1
Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до уз. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=330		0,55		7,92		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=350		0,81		11,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=350		0,81		11,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=350		0,81		11,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х185) L=350		0,81		11,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х150) L=370		0,86		12,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х150) L=370		0,86		12,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х150) L=370		0,86		12,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х150) L=370		0,86		12,21		1	
г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-1 до ППУ-20-21 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=130		0,30		4,29		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-2 до ППУ-20-21 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-1 до ППУ-16-17 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-2 до ППУ-16-17 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-4П В-1 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-4П В-2 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-7П В-1 ПвВнг(A)-LS (4х150) L=10		0,02		0,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-7П В-2 ПвВнг(A)-LS (4х150) L=10		0,02		0,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-1 до ВРУ-8П В-1 ВВГнг(A)-FRLS (4х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-2 до ВРУ-8П В-2 ВВГнг(A)-FRLS (4х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-1П В-1 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-1П В-2 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-1 до ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х70) L=200		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-2 до ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х70) L=200		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-1 до ВРУ-ППУ-7-8 В-1 ПвВнг(A)-LS (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-2 до ВРУ-ППУ-7-8 В-2 ПвВнг(A)-LS (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-1 до ВРУ-6П В-1 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=20		0,05		0,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-2 до ВРУ-6П В-2 ПвВнг(A)-LS (4х185) L=20		0,05		0,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х120) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х120) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.1) ПвВнг(A)-LS (4х120) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.2) ПвВнг(A)-LS (4х120) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-1 до ВРУ-8П В-1 АПвВнг(A)-LS (4х150) L=30		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-2 до ВРУ-8П В-2 АПвВнг(A)-LS (4х150) L=30		0,07		0,99		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**22,90**		**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				16,00		16	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**7,70**	**26,40**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					12,00	12	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**7,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,00		6	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами				1,80		6	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**9,70**	**23,00**	**23**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,30		23	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					23,00	23	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,90		23	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**216,50**	**162,00**	**270**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				54,00		270	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				81,00		270	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					162,00	270	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				81,00		270	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**19,40**	**9,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				7,20		18	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				3,60		18	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					9,00	18	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**7,70**	**4,20**	**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				3,50		7	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,70		7	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,20	7	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,40		7	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	БЦ "Тверская Застава"							
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Грузинский Вал, земельный участок 29/31	**ТП-4**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVCCV	1,05					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCCVC	1,05					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул.Грузинский Вал, земельный участок 29/31 с кадастровым номером 77:01:0004019:5945	**ТП-30003**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Панель низкого напряжения № ВП	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № ОИ	0,21			3,00		1	
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул.Грузинский Вал, земельный участок 29/31 с кадастровым номером 77:01:0004019:5945□	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-3002 с.2 яч.8 до ТП-30003 яч.3) до ТП-30003 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=18		0,06		0,81		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30003 яч.1 до ТП-4 с.2 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=18		0,06		0,81		1	
Российская Федерация, г. Москва, ЦАО, район Тверской, ул. Грузинский Вал, вл. 11	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.5 до ТП-4 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=625		1,97		28,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.2 яч.8 до соед. муфты (на КЛ направ. от РП-3002 с.2 яч.8 до ТП-30003 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=626		1,97		28,17		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 яч.1 до РП-3001 с.1 яч.5 АПвПуг 3х(1х500/70) L=550		1,73		24,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 яч.8 до РП-3001 с.2 яч.8 АПвПуг 3х(1х500/70) L=550		1,73		24,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-3001 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от РП-3001 луч А до ТП-11925 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=242		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-3001 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от РП-3001 луч Б до ТП-11925 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=239		0,75		10,76		1	

Российская Федерация, г. Москва, ЦАО, р-н Тверской, ул. Грузинский Вал, вл.11	Кабельная линия-10 кВ от РПИ-3001 с.1 яч.6 до ТП-1 с.1 яч.1 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40		0,13		1,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РПИ-3001 с.1 яч.6 до ТП-1 с.1 яч.1 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РПИ-3001 с.2 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.7 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=47		0,15		2,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РПИ-3001 с.2 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.7 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=47		0,15		2,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.6 до ТП-2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х500/50) L=156		0,49		7,02		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.2 яч.7 до ТП-2 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х500/50) L=142		0,45		6,39		1	
г. Москва, ул. 2-я Брестская, вл. 50/2, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Грузинский Вал, земельный участок 29/31	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.5 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-4 с.1 яч.5 до ТП-13858 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=213		0,67		9,59		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.6 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-4 с.2 яч.6 до ТП-13858 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.3 до ТП-3 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=797		2,51		35,87		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.8 до ТП-3 с.2 яч.9 АПвПуг 3х(1х500/70) L=801		2,52		36,05		1	
Российская Федерация, город Москва, ЦАО, район Тверской, ул. Грузинский Вал, вл. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от РПИ-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РПИ-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РПИ-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РПИ-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РПИ-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.3) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РПИ-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.3) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РПИ-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.4) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РПИ-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.4) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РПИ-3001 луч А до 1ВРУ-2 В-1 ПвБШвнг(А)-LS (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РПИ-3001 луч Б до 1ВРУ-2 В-2 ПвБШвнг(А)-LS (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,30**	**6,60**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	3	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					3,00	3	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,60		3	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУ и КРЭиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**22,90**	**16,80**	**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,60		28	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				8,40		28	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,80	28	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**5,60**	**12,90**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		3	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				3,00		3	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,60	3	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,50	3	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					3,60	3	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					3,60	3	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	3	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,60		3	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
КП "Пушкино"								
108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	**КТП-2031**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	**ВРЩ**							
	Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-206 яч.3 до КТП-2031 АСБ-10 (3х70) L=485		0,71		10,19		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ВРЩ АВБШв-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-20 АВБШв-1 (4х50) L=15		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-20 до ЩР-19 АВБШв-1 (4х35) L=35		0,04		0,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-14 АВБШв-1 (4х25) L=25		0,03		0,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-13 АВБШв-1 (4х25) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-9 АВБШв-1 (4х25) L=25		0,03		0,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-8 АВБШв-1 (4х25) L=25		0,03		0,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-4 АВБШв-1 (4х50) L=140		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-5 АВБШв-1 (4х25) L=35		0,04		0,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-3 АВБШв-1 (4х25) L=20		0,02		0,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 АВБШв-1 (4х16) L=15		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2 до ЩР-1 АВБШв-1 (4х16) L=25		0,03		0,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-21 АВБШв-1 (4х35) L=20		0,02		0,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-22 АВБШв-1 (4х25) L=50		0,05		0,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-22 до ЩР-23 АВБШв-1 (4х25) L=15		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-23 до ЩР-24 АВБШв-1 (4х16) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-24 до ЩР-25 АВБШв-1 (4х16) L=25		0,03		0,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-17 АВБШв-1 (4х25) L=80		0,08		1,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-18 АВБШв-1 (4х16) L=15		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-15 АВБШв-1 (4х25) L=70		0,07		0,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-15 до ЩР-16 АВБШв-1 (4х16) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-16 до ЩР-12 АВБШв-1 (4х16) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-11 АВБШв-1 (4х35) L=100		0,10		1,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-11 до ЩР-10 АВБШв-1 (4х25) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-7 АВБШв-1 (4х16) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-6 АВБШв-1 (4х16) L=45		0,05		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-47 АВБШв-1 (4х35) L=35		0,04		0,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-47 до ЩР-46 АВБШв-1 (4х35) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 АВБШв-1 (4х35) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-45 до ЩР-30 АВБШв-1 (4х35) L=40		0,04		0,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-30 до ЩР-29 АВБШв-1 (4х35) L=15		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-29 до ЩР-28 АВБШв-1 (4х35) L=40		0,04		0,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-27 АВБШв-1 (4х35) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-27 до ЩР-26 АВБШв-1 (4х35) L=40		0,04		0,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-44 АВБШв-1 (4х50) L=130		0,19		2,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-44 до ЩР-42 АВБШв-1 (4х50) L=10		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-42 до ЩР-41 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-41 до ЩР-40 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-40 до ЩР-39 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-38 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-38 до ЩР-37 АВБШв-1 (4х50) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-61 АВБШв-1 (4х50) L=55		0,08		1,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-61 до ЩР-50 АВБШв-1 (4х50) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-50 до ЩР-51 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-51 до ЩР-52 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-52 до ЩР-53 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-53 до ЩР-54 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-54 до ЩР-55 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-55 до ЩР-56 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-56 до ЩР-57 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-43 АВБШв-1 (4х50) L=160		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-31 АВБШв-1 (4х50) L=40		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-31 до ЩР-32 АВБШв-1 (4х50) L=45		0,07		0,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-33 АВБШв-1 (4х50) L=10		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-33 до ЩР-34 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-34 до ЩР-35 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-35 до ЩР-36 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-48 АВБШв-1 (4х50) L=15		0,02		0,32		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**0,90**	**0,80**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,20	1	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУзКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**47,70**	**35,40**	**59**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				11,80		59	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				17,70		59	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					35,40	59	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				17,70		59	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**2,20**	**4,30**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		1	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,00		1	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,20	1	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					0,50	1	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					1,20	1	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,20	1	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	1	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,20		1	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				мкр. Десна				
	РТП-170							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	2,03			11,00		1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	2,03			11,00		1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	ТП-1710							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, кв-л 4, сооружение 12, строен. 4	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	ТП-1711							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, кв-л 4, сооружение 12, строен. 5	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	ТП-1712							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	ТП-1713							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА			2,52		36,00	1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	ТП-1714							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIBI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	ТП-1715							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	ТП-1716							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.3 до ТП-1710 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310		0,98		13,95		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.18 до ТП-1710 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310		0,98		13,95		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч А до ТП-1711 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч Б до ТП-1711 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.2 до ТП-1712 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810		2,55		36,45		1	

	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.19 до ТП-1712 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810		2,55		36,45		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.1 до ТП-1713 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860		2,71		38,70		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.20 до ТП-1713 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860		2,71		38,70		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 5, проект 54	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.5 до ТП-1714 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167		6,83		97,52		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуркa, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.16 до ТП-1714 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167		6,83		97,52		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 15, проект 46/А	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.6 до ТП-1715 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488		1,54		21,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуркa, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.15 до ТП-1715 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488		1,54		21,96		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч А до ТП-1716 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159		0,50		7,16		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч Б до ТП-1716 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159		0,50		7,16		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97		0,22		3,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуркa, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=131		0,41		5,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=131		0,41		5,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=159		0,37		5,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=153		0,35		5,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=127		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=127		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7		0,01		0,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=167		0,39		5,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=167		0,39		5,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=143		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=143		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=141		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=141		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=62		0,10		1,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=62		0,10		1,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=74		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=74		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=38		0,06		0,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=38		0,06		0,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=204		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=204		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7		0,01		0,10		1	
Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=332		1,05		14,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуркa, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=332		1,05		14,94		1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-КОС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=265		0,84		11,93		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуркa, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-КОС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=235		0,74		10,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=235		0,74		10,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=205		0,65		9,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=205		0,65		9,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=149		0,47		6,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=149		0,47		6,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=52		0,09		1,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=52		0,09		1,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=218		0,37		5,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=218		0,37		5,23		1	

Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 15, проект 46/А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=234		0,39		5,62		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=234		0,39		5,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7		0,01		0,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164		0,52		7,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=164		0,52		7,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=86		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=86		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=86		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=86		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=254		0,80		11,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=254		0,80		11,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=223		0,70		10,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=223		0,70		10,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=236		0,40		5,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=236		0,40		5,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=79		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142		0,45		6,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142		0,45		6,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7		0,01		0,10		1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ШНО В-1 ПВС-1 (4х120) L=7		0,01		0,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ШНО В-2 ПВС-1 (4х120) L=7		0,01		0,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШв(А)-LS-1 (4х120) L=308		0,52		7,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х120) L=308		0,52		7,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШв(А)-LS-1 (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШв(А)-LS-1 (4х240) L=305		0,96		13,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х240) L=305		0,96		13,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=134		0,42		6,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=128		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=140		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256		0,81		11,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256		0,81		11,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до БРП-ЩНО В-1 ВБШвн-1 (4х95) L=296		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303		0,70		10,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303		0,70		10,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=315		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291		0,92		13,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291		0,92		13,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=284		0,90		12,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=152		0,48		6,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156		0,26		3,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=122		0,18		2,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174		0,55		7,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174		0,55		7,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156		0,26		3,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=185		0,31		4,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180		0,57		8,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=185		0,31		4,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156		0,26		3,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174		0,55		7,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174		0,55		7,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=122		0,18		2,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156		0,26		3,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=152		0,48		6,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=284		0,90		12,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291		0,92		13,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291		0,92		13,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=315		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303		0,70		10,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303		0,70		10,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до БРП-ЩНО В-2 ВБШвн-1 (4х95) L=295		0,50		7,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256		0,81		11,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256		0,81		11,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=140		0,21		2,94		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=128		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=134		0,42		6,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШп(А)-LS (4х240) L=305		0,96		13,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШп(А)-LS-1 (4х240) L=305		0,96		13,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШп(А)-LS-1 (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШп(А)-LS-1 (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШп(А)-LS-1 (4х120) L=308		0,52		7,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШп(А)-LS-1 (4х120) L=308		0,52		7,39		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**22,90**		**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				16,00		16	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**10,10**	**35,20**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					19,20	16	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					16,00	16	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				3,20		16	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**9,30**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,00		8	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,40		8	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**14,10**	**34,00**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					34,00	34	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**154,10**	**115,20**	**192**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				38,40		192	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				57,60		192	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					115,20	192	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				57,60		192	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**57,20**	**27,00**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,40		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				21,60		54	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				10,80		54	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					27,00	54	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				10,80		54	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**27,70**	**68,80**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,20		16	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,00		16	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,20	16	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					8,00	16	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					19,20	16	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					19,20	16	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					19,20	16	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,20		16	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**19,80**	**10,80**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				9,00		18	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Лунар"				
Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**РТП-1**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	1,19			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	0,77			11,00		1	
Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Панели**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 1ВУ1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2ВУ1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1ВУ2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2ВУ2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1ВУ3 пш.1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1ВУ3 пш.2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2ВУ3 пш.1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2ВУ3 пш.2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1ВУ4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2ВУ4	0,21			3,00		1	
Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-1**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-2**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-3**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-4**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-5**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-6**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-7**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	

Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-8**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
Российская Федерация, город Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38	Кабельная линия-10 кВ от Т3Ц-20 с.1 яч.57-1 до РТП-1 с.1 яч.1 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=623; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=577		3,78		54,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от Т3Ц-20 с.2 яч.54-2 до РТП-1 с.2 яч.12 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=623; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=577		3,78		54,00		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**14,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				10,00		10	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**8,90**	**21,00**	**21**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,10		21	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					21,00	21	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,30		21	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**14,10**	**34,40**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				8,00		8	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,60	8	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					4,00	8	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					9,60	8	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					9,60	8	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**12,10**	**6,60**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				5,50		11	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,60	11	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,20		11	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Сиреневый парк"				
г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**РП-1**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА			1,50		21,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9А	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9Б	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10Б	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10А	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА			1,50		21,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-7**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-8**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4	**ТП-3.1**							
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4	**ТП-3.2**							
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
Российская Федерация, город Москва,вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Тагильская, вл. 4, уч. 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.9А до ТП-3.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=499,3		1,57		22,47		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.10А до ТП-3.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=499,3		1,57		22,47		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.8 до соед. муфты АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=295		0,93		13,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.11 до соед. муфты АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=295		0,93		13,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=248,3		0,78		11,17		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=248,3		0,78		11,17		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.1 луч А до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,7		0,78		11,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.1 луч Б до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,7		0,78		11,15		1	

г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	Кабельная линия-10 кВ от Т3[L23 с.1 яч.14В ф. а до РП-1 с.1 яч.3 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПуг 3х(1х500/70) L=1483		5,08		72,59		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от Т3[L23 с.1 яч.16В ф. β до РП-1 с.1 яч.4 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПуг 3х(1х500/70) L=1702		5,77		82,44		1	
	Кабельная линия-10 кВ от Т3[L23 с.2 яч.31В ф. γ до РП-1 с.2 яч.15 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПуг 3х(1х500/70) L=1656		5,63		80,37		1	
	Кабельная линия-10 кВ от Т3[L23 с.2 яч.33В ф. φ до РП-1 с.2 яч.16 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=150; АПвПуг 3х(1х500/70) L=1441		5,01		71,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4		1,02		14,51		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.13 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4		1,02		14,51		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92		1,09		15,61		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92		1,09		15,61		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.7 до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151		0,48		6,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.12 до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151		0,48		6,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=311,3		0,98		14,01		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=311,3		0,98		14,01		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=402		1,27		18,09		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=402		1,27		18,09		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**7,70**	**26,40**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					12,00	12	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**8,20**		**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,50		7	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,10		7	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**8,10**	**19,00**	**19**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,90		19	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					19,00	19	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,70		19	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**18,10**	**13,20**	**22**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				4,40		22	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				6,60		22	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					13,20	22	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,60		22	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**60,35**	**28,50**	**57**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,55		28,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,70		57	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				22,80		57	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				11,40		57	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					28,50	57	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				11,40		57	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**20,90**	**11,40**	**19**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				9,50		19	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,90		19	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					11,40	19	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				3,80		19	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,70		19	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				МБИ				
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 5, строение 1	**РП-28018**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	0,63			3,00	6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 23	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24	0,63			3,00	6,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			1,50		21,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			1,50		21,00	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 5, строение 1	**ТП-29574**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	
	Комплектное нишкольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нишкольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 5	**ТП-29569 (1) 1 пом.**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное нишкольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нишкольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 1/6	**ТП-29570 (2) 1 пом.**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	ТП-29570 (2) 2 пом.							

Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 1/1	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 5/1	**ТП-29571(3) 1 пом.**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 6А/1	**ТП-29572 (4) 1 пом.**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 6/1	**ТП-29572 (4) 2 пом.**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	
город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**ТП-29573**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**КТПН**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Комплектное нитковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**КРУН**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва, просп. Андропова, д. 18	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до ТП-29573 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=1114		1,87		26,74		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч Б до ТП-29573 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=1119		1,88		26,86		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.3 до КРУН луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=430		0,72		10,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.22 до КРУН луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=431		0,72		10,34		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до КТПН АСБ (3х120) L=435; АПвПуг-10 3х(1х120) L=31,3		0,78		11,19		1	
ЮАО, район Нагатинский затон, западная часть Нагатинской поймы. "Московский городской технопарк "Нагатино-ЗилЪ"	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4016 до РП-28018 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		62,41		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4021 до РП-28018 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		62,41		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4003 до РП-28018 с.2 яч.23 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		62,41		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4006 до РП-28018 с.2 яч.21 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		62,41		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.5 до ТП-29569 луч А АПвВиг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.17 до ТП-29569 луч Б АПвВиг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.6 до ТП-29570 луч А АПвВиг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.18 до ТП-29570 луч Б АПвВиг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	
г. Москва, западная часть Нагатинской поймы. "Московский городской технопарк "Нагатино-ЗилЪ"	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.7 до ТП-29571 луч А АПвВиг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуцра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.19 до ТП-29571 луч Б АПвВиг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.8 до ТП-29572 луч А АПвВиг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.20 до ТП-29572 луч Б АПвВиг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.15 до ТП-29574 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=28		0,05		0,67		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.10 до ТП-29574 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-7 здание 1-4 В-1 ПвБбШп (4х70) L=183		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26		0,08		1,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-7 здание 1-4 В-2 ПвБбШп (4х70) L=183		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.1) АПвБбШВ-1 (4х70) L=250		0,37		5,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.2) АПвБбШВ-1 (4х70) L=250		0,37		5,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26		0,08		1,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=22		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=24		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=24		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.5) ПвнБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.6) ПвнБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=21		0,07		0,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26		0,08		1,17		1	
г. Москва, просп. Андропова, д. 18	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26		0,08		1,17		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.Н. Яцкура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.5) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.6) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.5) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.6) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.3) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.4) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 ВБбШв (4х185) L=78,5		0,18		2,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 ВБбШв (4х185) L=78,5		0,18		2,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.1) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		9,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.2) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		9,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.1) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		9,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.2) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		9,59		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**18,70**		**13**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,30		13	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				13,00		13	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**8,90**	**30,80**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					14,00	14	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,80		14	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**2,90**	**4,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					1,20	6	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**9,30**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,00		8	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,40		8	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**13,70**	**33,00**	**33**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,30		33	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					33,00	33	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,90		33	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**95,70**	**71,40**	**119**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				23,80		119	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				35,70		119	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					71,40	119	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				35,70		119	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**63,50**	**30,00**	**60**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,00		30	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Осмотр и оценка состояния				6,00		60	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				24,00		60	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				12,00		60	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					30,00	60	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				12,00		60	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**22,60**	**55,90**	**13**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,60		13	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				13,00		13	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,60	13	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,50	13	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					15,60	13	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					15,60	13	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					15,60	13	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,60		13	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**22,00**	**12,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				10,00		20	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					12,00	20	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				4,00		20	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
БЦ "АФИ Скайэр"								
	РТП-3001							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IID	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IID	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	РП-3002							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от Т3Ц-16 с.1 яч.40-2 до РТП-3001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3509		30,71		438,71		1	
	Кабельная линия-10 кВ от Т3Ц-16 с.2 яч.47-2 до РТП-3001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3496		30,67		438,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от Т3Ц-16 с.4 яч.85-3 до РП-3002 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3470		30,59		436,95		1	
	Кабельная линия-10 кВ от Т3Ц-16 с.3 яч.92-2 до РП-3002 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3454		30,54		436,23		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115		0,36		5,18		1	
г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115		0,36		5,18		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5		0,22		3,08		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5		0,22		3,08		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,3		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68		0,21		3,06		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до Т-А АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) L=36		0,06		0,86		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до Т-Б АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) L=36		0,06		0,86		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.1) АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=156		0,49		7,02		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.2) АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=156		0,49		7,02		1	
г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-А до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч А ВВГнг-LS-1 (4х240) L=42		0,13		1,89		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-Б до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч Б ВВГнг-LS-1 (4х240) L=43		0,14		1,94		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**8,50**	**20,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					20,00	20	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**14,90**	**10,80**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				5,40		18	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**57,20**	**27,00**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,40		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				21,60		54	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				10,80		54	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					27,00	54	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				10,80		54	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**19,80**	**10,80**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				9,00		18	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Метрополия"								
	РП-29027							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	0,42				6,00	1	
г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	РП-29026							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	ТП-30277							
г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-30279							
г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-30263							
г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-30278							
г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-30265							
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
	ТП-30266							
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
	ТП-30267							
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	ТП-30268							
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	ТП-30269 (9)							
г. Москва, ЮВАО, Южнопортовый, Волгоградский проспект, вл. 32 корп. 3	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=124		0,39		5,58		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуула п. 8.1 п. 3.2.6 табл. 3.1 \ п.8.3 табл
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=123		0,39		5,54		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275,25		0,87		12,39		1	

округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=286,01		0,90		12,87		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуров, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.5 до ТП-30266 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=353,01		1,11		15,89		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.12 до ТП-30266 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=358		1,13		16,11		1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.7 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9).луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=447		1,41		20,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9).луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=453		1,43		20,39		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=108,01		0,34		4,86		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуров, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=116,26		0,37		5,23		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.6 до ТП-30267 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364		1,15		16,38		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.11 до ТП-30267 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364		1,15		16,38		1	
г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.4 до ТП-30263 луч А ААвШп-10 3х(1х240) L=288		0,91		12,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.13 до ТП-30263 луч Б ААвШп-10 3х(1х240) L=288		0,91		12,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуров, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч А до ТП-30278 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=159		0,50		7,16		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч Б до ТП-30278 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=159		0,50		7,16		1	
г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3	Кабельная линия-10 кВ от Т3Ц-8 с.1 яч.3Б до РТП-29027 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=566; АПвВнг-10 3х(1х240/70) L=41		1,91		27,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от Т3Ц-8 с.2 яч.42В до РТП-29027 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=573; АПвВнг-10 3х(1х240/70) L=97		2,11		30,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от Т3Ц-8 с.1 яч.6А до РП-29026 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=567; АПвВнг-10 3х(1х500/70) L=35		1,90		27,09		1	
	Кабельная линия-10 кВ от Т3Ц-8 с.2 яч.44Б до РП-29026 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=578; АПвВнг-10 3х(1х500/70) L=92		2,11		30,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.5 до ТП-30277 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206		0,65		9,27		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуров, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.12 до ТП-30277 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=212		0,67		9,54		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.6 до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=257		0,81		11,57		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.11 до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=261		0,82		11,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч А до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=78		0,25		3,51		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч Б до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=76		0,24		3,42		1	
г. Москва, ЮВАО, Южнопортовый, Волгоградский проспект, вл. 32 корп. 3	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9).луч А) до ТП-30269 (9).луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=104		0,33		4,68		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9).луч Б) до ТП-30269 (9).луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=97		0,31		4,37		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуров, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9).луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=121		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9).луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=114		0,36		5,13		1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч А до пр-т Волгоградский, вл2. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-1 (ка6.1) АПвБШп-1 (4х120) L=118,04		0,20		2,83		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуров, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч А до пр-т Волгоградский, вл2. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-1 (ка6.2) АПвБШп-1 (4х120) L=118,04		0,20		2,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч Б до пр-т Волгоградский, вл2. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-2 (ка6.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120,01		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч Б до пр-т Волгоградский, вл2. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-2 (ка6.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120,01		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч А до пр-т Волгоградский, вл2. 32/4 ВРУ-3 (ИПП) В-1 АПвБШп-1 (4х50) L=82,67		0,12		1,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч Б до пр-т Волгоградский, вл2. 32/4 ВРУ-3 (ИПП) В-2 АПвБШп-1 (4х50) L=84,64		0,12		1,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч А до пр-т Волгоградский, вл2. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-1 (ка6.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132,92		0,42		5,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч А до пр-т Волгоградский, вл2. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-1 (ка6.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132,92		0,42		5,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч Б до пр-т Волгоградский, вл2. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-2 (ка6.1) АПвБШп-1 (4х240) L=136,73		0,43		6,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч Б до пр-т Волгоградский, вл2. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-2 (ка6.2) АПвБШп-1 (4х240) L=136,73		0,43		6,15		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**11,30**	**39,60**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					18,00	18	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**12,60**		**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				5,50		11	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				3,30		11	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**13,30**	**32,00**	**32**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,20		32	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					32,00	32	ПРОУнКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,60		32	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**32,50**	**24,00**	**40**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				8,00		40	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				12,00		40	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					24,00	40	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,00		40	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**88,70**	**42,00**	**84**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,60		42	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				8,40		84	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				33,60		84	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				16,80		84	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					42,00	84	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				16,80		84	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**34,50**	**86,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				20,00		20	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					4,00	20	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					10,00	20	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					24,00	20	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					24,00	20	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					24,00	20	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				4,00		20	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**30,80**	**16,80**	**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				14,00		28	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,80		28	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					16,80	28	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				5,60		28	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "М-Хаус"								
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Южное, улица Академика Янгеля, дом 2	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуров, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуров, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА			1,74		24,80	1	

	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Южное, улица Академика Янгеля, дом 2	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.1 яч.9 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800		2,52		36,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.2 яч.12 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800		2,52		36,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66		0,39		5,52		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66		0,39		5,52		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130		0,30		4,29		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-10 В-1 АВБбШп (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-10 В-2 АВБбШп (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-13 В-1 АВБбШп (4х95) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-13 В-2 АВБбШп (4х95) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АВБбШп (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АВБбШп (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-1 В-1 АВБбШп (4х70) L=95		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-1 В-2 АВБбШп (4х70) L=95		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-5 В-1 АВБбШп (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-5 В-2 АВБбШп (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 АВБбШп (4х70) L=130		0,19		2,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 АВБбШп (4х70) L=130		0,19		2,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до НО В-1 АВБбШп (4х16) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до НО В-2 АВБбШп (4х16) L=10		0,01		0,14		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**40,50**	**30,00**	**50**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				10,00		50	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				15,00		50	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					30,00	50	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				15,00		50	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				Гостиница "Хилтон"				
г. Москва, ул. Рогожский Вал влад. 12 (почтовый адрес на основании Распоряжения ДГИ г. Москвы № 12509 от 29.03.2021 г.: г. Москва, ул. Рогожский Вал, д. 10)	**ТП-29618**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**0,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплозизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
БЦ "Серпуховской Двор"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, улица Большая Тульская, дом 10, строение 26	**РП-14140**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**19,40**	**9,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				7,20		18	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				3,60		18	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					9,00	18	Раздел №7 глава 7.4
	Теплозизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**6,60**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				3,00		6	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №13 глава 13.2
	Теплозизионный контроль выключателей				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
БЦ "Святогор"								
г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Семеновский вал. д.7а	Кабельная линия-10 кВ от ПС-679 с.2 яч.2 до РТП-26068 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=2879		9,07		129,56		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.12	Кабельная линия-10 кВ от ПС-750 с.4 яч.28 до РТП-26068 с.2 яч.16 АСБ-10 (3х240) L=1329		4,19		59,81		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26068 с.1 яч.3 до РТП-21146 с.1 яч.5 АСБ-10 (3х240) L=1041		3,28		46,85		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26068 с.2 яч.15 до РТП-21146 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1049		3,30		47,21		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Медовая Долина"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, улица Медовая Долина, дом 7, корпус 1, строение 1	**ТП-2810**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1 \ п.9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, улица Медовая Долина, дом 4Б	**ТП-2813**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1 \ п.9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, ул. Медовая Долина, д. 1А	**ТП-2817**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1 \ п.9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, п Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-277 до ТП-2810 луч Б АСБз-10 (3х240) L=160		0,50		7,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-278 до ТП-2810 луч А АСБз-10 (3х240) L=170		0,54		7,65		1	
Российская Федерация, город Москва, АО Новомосковский, пос.Марушкинское, ЗАО Крекшино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810 луч А до ТП-2813 луч А АСБз-10 (3х185) L=210		0,49		6,93		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810 луч Б до ТП-2813 луч Б АСБз-10 (3х185) L=210		0,49		6,93		1	
Российская Федерация, г.Москва, АО Новомосковский, п.Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813 луч А до ТП-2817 луч А АСБз-10 (3х150) L=156		0,36		5,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813 луч Б до ТП-2817 луч Б АСБз-10 (3х150) L=156		0,36		5,15		1	
Российская Федерация, г.Москва, АО Новомосковский, п.Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-1 АПвБШп (4х300) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-2 АПвБШп (4х300) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-1 АПвБШп (4х300) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-2 АПвБШп (4х300) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-1 АПвБШп (4х300) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-2 АПвБШп (4х300) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп (4х150) L=85		0,20		2,81		1	

Российская Федерация, город Москва, п. Марушкинское, АОНовомосковский, ЗАО «Крекшино»	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп (4х150) L=85		0,20		2,81		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ЩНО ПвБШп (5х16) L=12		0,01		0,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=590		1,86		26,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=590		1,86		26,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=590		1,86		26,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=590		1,86		26,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=400		0,67		9,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=400		0,67		9,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=400		0,67		9,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=400		0,67		9,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=490		1,54		22,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=490		1,54		22,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=490		1,54		22,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=490		1,54		22,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=161		0,51		7,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=161		0,51		7,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=161		0,51		7,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=161		0,51		7,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=257		0,81		11,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=257		0,81		11,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=257		0,81		11,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=257		0,81		11,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1А ШНО В-1 АПвБШп (5х16) L=12		0,01		0,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, вблизи д.1 к.1 ГРП В-2 АПвБШп (4х240) L=310		0,98		13,95		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**8,90**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		6	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**49,30**	**36,60**	**61**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				12,20		61	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				18,30		61	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					36,60	61	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				18,30		61	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ЖК "Резиденция Архитекторов"								
Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	**РТП-1**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	**РТП-2**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.1 яч.4 до РТП-1 с.1 яч.4 АПвЭнг-10 3х(1х240/50) L=14		0,04		0,63		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.2 яч.13 до РТП-1 с.2 яч.7 АПвЭнг-10 3х(1х240/50) L=14		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.1 яч.7 до РТП-2 с.1 яч.3 АПвЭнг-10 3х(1х240/50) L=6		0,02		0,27		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.2 яч.14 до РТП-2 с.2 яч.6 АПвЭнг-10 3х(1х240/50) L=7		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=277,57		0,47		6,66		1	

	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=281,65		0,47		6,76		1	
г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.1 яч.2 до соед.муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=561,71		1,77		25,28		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.2 яч.7 до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=558,65		1,76		25,14		1	
Российская Федерация, город Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	Кабельная линия-10 кВ от соед.муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4		0,30		4,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4		0,30		4,25		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**6,10**	**14,00**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					14,00	14	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**8,50**	**6,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				3,00		10	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					6,00	10	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**44,60**	**21,00**	**42**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,30		21	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				4,20		42	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,80		42	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				8,40		42	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					21,00	42	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				8,40		42	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**17,50**	**43,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,00		10	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,00	10	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					5,00	10	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					12,00	10	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,00	10	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,00	10	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,00		10	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**15,40**	**8,40**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				7,00		14	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					8,40	14	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,80		14	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				"Первый Автокомбинат" имени Г.Л. Крауэ"				
	РП-11001							
г. Москва, ул. Миевники, д.1, с.19	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	ТП-1							
г. Москва, ул. Миевники, д.1, с.19	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	ТП-2							
г. Москва, ул. Миевники, д.1, с.19	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Миевники, д.1, с.19	Кабельная линия-10 кВ от РП-11001 с.1 яч.5 до ТП-1 АСБ-10 (3х95) L=20		0,03		0,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-11001 с.2 яч.6 до ТП-2 АСБ-10 (3х95) L=300		0,50		7,20		1	
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**6,80**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,40		6	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,20		6	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					3,00	6	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

ЖК "Поклонная 9"								
г. Москва, ул. Поклонная, вл. 9	**РТП-21163**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/VVVVCvt	1,05					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/CvtVVVV	1,05					1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА			2,49		35,60	1	
Москва, ул. Поклонная, вл.9	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 с.2 яч.18 до РТП-21163 (абонентская часть) с.2 яч.6 АПвВиг(А)-LS-10 3х(1х240мк/50) L=10		0,03		0,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 с.1 яч.9 до РТП-21163 (абонентская часть) с.1 яч.5 АПвВиг(А)-LS-10 3х(1х240мк/50) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.1 до трансформатора Т-1 АПвВиг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.2 до трансформатора Т-3 АПвВиг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=40		0,07		0,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.3 до трансформатора Т-5 АПвВиг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.4 до трансформатора Т-7 АПвВиг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.7 до трансформатора Т-8 АПвВиг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=22		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.8 до трансформатора Т-6 АПвВиг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.9 до трансформатора Т-4 АПвВиг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.10 до трансформатора Т-2 АПвВиг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=40		0,07		0,96		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**8,50**	**6,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				3,00		10	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					6,00	10	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**14,10**	**34,40**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				8,00		8	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,60	8	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					4,00	8	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					9,60	8	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					9,60	8	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ООО "Компания СТАНКОНОРМАЛЬ"								
г. Москва, 2-й Донской проезд, д.10, стр.12	**РП-12125**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	0,50			7,00		1	
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**4,40**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				2,00		4	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Настроение"								
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул. Красная Сосна, вл. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=196		0,45		6,47		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=191		0,32		4,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=191		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=217		0,50		7,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=217		0,50		7,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		8,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=191		0,32		4,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=196		0,33		4,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=196		0,33		4,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ВРЩНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=57		0,06		0,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		7,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=205		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=205		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=227		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		7,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=227		0,52		7,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		8,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		8,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=295		0,68		9,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=290		0,67		9,57		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=310		0,72		10,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=227		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=235		0,40		5,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=235		0,40		5,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ВРЩНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=58		0,06		0,81		1	
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул. Красная Сосна, вл. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=166		0,38		5,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=285		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=308		0,97		13,86		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=166		0,38		5,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=285		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=275		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=308		0,97		13,86		1	
	Силовые линии				**54,90**	**40,80**	**68**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				13,60		68	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				20,40		68	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					40,80	68	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				20,40		68	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	ЖК "Рахарх"							
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Зорге, владение 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		5,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		5,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		5,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		5,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-1 АПвБШп (4х120) L=263		0,44		6,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-2 АПвБШп (4х120) L=263		0,44		6,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		4,69		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		8,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		8,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		8,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		8,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		3,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		3,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		3,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		3,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		4,23		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		4,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		4,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		4,23		1	
	Силовые линии				**37,30**	**27,60**	**46**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				9,20		46	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				13,80		46	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					27,60	46	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				13,80		46	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Авиатика"				
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (722925) ПвБбШп (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (722925) ПвБбШп (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (722926) ПвБбШп (4х240) L=95		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (722926) ПвБбШп (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-1 (722928) ПвБбШп (4х150) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-2 (722928) ПвБбШп (4х150) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-1 (722929) ПвБбШп (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-2 (722929) ПвБбШп (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-1 (722930) ПвБбШп (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-2 (722930) ПвБбШп (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-1 (722931) ПвБбШп (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-2 (722931) ПвБбШп (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-1 (722932) ПвБбШп (4х120) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-2 (722932) ПвБбШп (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, ул. Маргелова, з/у 40А/9, к/н 77:09:0005007:17421	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-1 (722934) ПвБбШп (4х185) L=220		0,51		7,26		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-2 (722934) ПвБбШп (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-1 (722935) ПвБбШп (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-2 (722935) ПвБбШп (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-1 (722936) ПвБбШп (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-2 (722936) ПвБбШп (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-1 (722937) ПвБбШп (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-2 (722937) ПвБбШп (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-1 (722938) ПвБбШп (4х150) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-2 (722938) ПвБбШп (4х150) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-1 (722927) АПвБбШп (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-2 (722927) АПвБбШп (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-1 (722933) ПвБбШп (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-2 (722933) ПвБбШп (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ВРУ-10 (ИТП) В-1 (722939) АПвБбШп (4х95) L=265		0,45		6,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ВРУ-10 (ИТП) В-2 (722939) АПвБбШп (4х95) L=265		0,45		6,36		1	
	Силовые линии				**24,50**	**18,00**	**30**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				6,00		30	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				9,00		30	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					18,00	30	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,00		30	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Шоссейная 4"				
	КТП-1 (ТП-23678)							
	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	КТП-2 (ТП-23568)							
	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	КТП-3 (ТП-24659)							
	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА			5,25		75,00	1	
	КТП-4							
	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	
г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП17131 с.1 яч.14 до КТП4 Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060		3,34		47,70		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=110		0,35		4,95		1	
г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90		0,28		4,05		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП17131 с.2 яч.33 до КТП4 Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060		3,34		47,70		1	
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**5,30**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**3,70**	**6,40**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					1,60	8	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**3,70**	**8,00**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					8,00	8	ПРОУпКРЭиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**6,90**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**8,90**	**4,00**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				3,20		8	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,60		8	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					4,00	8	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**7,70**	**4,00**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,00	8	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				2,40		8	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**8,80**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,00		8	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Крылья"				
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-1 (143152) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х240) L=255		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-1 (143152) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х240) L=255		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-2 (143152) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х240) L=255		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-2 (143152) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х240) L=255		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-1 (143149) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-1 (143149) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-2 (143149) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-2 (143149) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-1 (143150) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-1 (143150) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-2 (143150) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-2 (143150) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-1 (143140) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-1 (143140) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-2 (143140) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-2 (143140) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-1 (143142) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х120) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-1 (143142) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х120) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-2 (143142) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х120) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-2 (143142) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х120) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-1 (143146) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-1 (143146) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-2 (143146) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-2 (143146) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-1 (143151) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-1 (143151) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-2 (143151) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-2 (143151) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-1 (143141) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-1 (143141) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-2 (143141) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-2 (143141) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-1 (143143) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-1 (143143) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-2 (143143) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-2 (143143) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-1 (143144) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-1 (143144) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-2 (143144) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-2 (143144) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-1 (143145) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-1 (143145) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-2 (143145) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-2 (143145) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-1 В-1 (143147) АПвБШп(г) (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-1 В-2 (143147) АПвБШп(г) (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-2 В-1 (143148) АПвБШп(г) (4х95) L=225		0,38		5,40		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, улица Лобачевского, земельный участок 120/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-2 В-2 (143148) АПвБШп(г) (4х95) L=225		0,38		5,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-1 (143158) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-1 (143158) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-2 (143158) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-2 (143158) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-1 (143162) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-1 (143162) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-2 (143162) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-2 (143162) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-1 (143163) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х150) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-1 (143163) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х150) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-2 (143163) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х150) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-2 (143163) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х150) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-1 (143153) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-1 (143153) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-2 (143153) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-2 (143153) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-1 (143154) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-1 (143154) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-2 (143154) (ка6.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-2 (143154) (ка6.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-4 В-1 (143156) (каб.1) АПвБбШп(г) (4х120) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-4 В-1 (143156) (каб.2) АПвБбШп(г) (4х120) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-4 В-2 (143156) (каб.1) АПвБбШп(г) (4х120) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-4 В-2 (143156) (каб.2) АПвБбШп(г) (4х120) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-5 В-1 (143157) АПвБбШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-5 В-2 (143157) АПвБбШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-1 (143164) (каб.1) АПвБбШп(г) (4х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-1 (143164) (каб.2) АПвБбШп(г) (4х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-2 (143164) (каб.1) АПвБбШп(г) (4х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-2 (143164) (каб.2) АПвБбШп(г) (4х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-3 В-1 (143164) (каб.1) АПвБбШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-3 В-1 (143164) (каб.2) АПвБбШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-3 В-2 (143164) (каб.1) АПвБбШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-3 В-2 (143164) (каб.2) АПвБбШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-1 (143159) (каб.1) АПвБбШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-1 (143159) (каб.2) АПвБбШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-2 (143159) (каб.1) АПвБбШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-2 (143159) (каб.2) АПвБбШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-1 (143160) (каб.1) АПвБбШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-1 (143160) (каб.2) АПвБбШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-2 (143160) (каб.1) АПвБбШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-2 (143160) (каб.2) АПвБбШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-1 (143161) (каб.1) АПвБбШп(г) (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-1 (143161) (каб.2) АПвБбШп(г) (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143161) (каб.1) АПвБбШп(г) (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143161) (каб.2) АПвБбШп(г) (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72769 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-ЦТП В-1 (143165) АПвБШп(г) (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72769 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-ЦТП В-2 (143165) АПвБШп(г) (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Силовые линии				**77,30**	**57,60**	**96**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				19,20		96	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				28,80		96	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					57,60	96	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				28,80		96	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ВТБ "Арена Парк"								
	ТП-72333 (16)							
г. Москва, Ленинградский проспект, 36с13	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	ТП-72334 (17)							
г. Москва, Ленинградский проспект, 36с13	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	ТП-72335 (18)							
г. Москва, Ленинградский проспект, 36с13	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	ТП-72336 (19)							
г. Москва, Ленинградский проспект, 36с13	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва, Ленинградский проспект, 36с13	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч А до ТП-72334 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч Б до ТП-72334 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч А до ТП-72335 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч Б до ТП-72335 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч А до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч Б до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.1 яч.10 до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.2 яч.26 до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**6,90**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Резиденция композиторов"								
	ТП-3							
г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**КТП-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	РП-18189							
г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ3 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ3 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ3 ячейка № 21	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ3 ячейка № 22	2,03			11,00		1	
	КТП-1							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	ТП-18782							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			3,00		1	

г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 10 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 11 ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.1 яч.2 до КТП-1 луч А АПвПвг-LS 3х(1х240/50) L=10		0,03		0,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.2 яч.22 до КТП-1 луч Б АПвПвг-LS 3х(1х240/50) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.1 яч.1 до КТП-2 Т-1 АПвПвг-LS 3х(1х95/25) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.2 яч.21 до КТП-2 Т-2 АПвПвг-LS 3х(1х95/25) L=10		0,02		0,24		1	
Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, влд. 8	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч А до ТП-18782 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=305		0,71		10,07		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч Б до ТП-18782 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=305		0,71		10,07		1	
Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=62,7		0,11		1,51		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=61,7		0,10		1,48		1	
Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл.8	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ГРЩ стр.6 В-1 АВВГзг(А)-1 (4х240) L=218,4		0,69		9,83		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ГРЩ стр.6 В-2 АВВГзг(А)-1 (4х240) L=218,4		0,69		9,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ГРЩ стр.6 В-3 АВВГзг(А)-1 (4х240) L=218,4		0,69		9,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ВРУ-Котельная АВВГзг(А) (5х16) L=165,8		0,17		2,32		1	
Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл. 8	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ВРУ-ДОО В-1 ВБбшв (4х240) L=165		0,52		7,43		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 ВБбшв (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		7,59		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от П-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**45,30**		**32**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,20		32	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				32,00		32	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,60		32	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**14,90**	**36,00**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,60		36	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					36,00	36	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,80		36	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**30,90**	**22,80**	**38**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				7,60		38	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				11,40		38	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					22,80	38	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				11,40		38	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**13,10**	**6,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,80		12	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				2,40		12	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					6,00	12	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**17,50**	**43,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,00		10	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,00	10	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					5,00	10	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					12,00	10	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,00	10	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,00	10	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,00		10	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**4,40**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				2,00		4	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,80		4	Раздел №1 п.1.9

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	ЖК "Нагатино Айленд"							
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, пр-кт Андропова	**ТП-29575**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	0,84					1	
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, пр-кт Андропова	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.9 до ТП-29575 луч А АПвПуг 3х(1х400/50) L=731		2,30		32,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.16 до ТП-29575 луч Б АПвПуг 3х(1х400/50) L=728		2,29		32,76		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	ЖК "Фридом"							
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, проезд 3-й Силикатный, дом 4, корпус 2	**ТП-72538**							
	Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство SafePlus M	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus M	0,21					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 10 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 11 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 12 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 13 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 14 ГРЩ	0,21			3,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, пр-д.3-й Силикатный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	
Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, вдд 4, к. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, проезд 3-й Силикатный, вл. 4, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.9) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.10) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.9) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.10) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6		0,59		8,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6		0,59		8,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6		0,59		8,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6		0,59		8,35		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**20,10**		**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Измерение сопротивления изоляции				14,00		14	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**6,10**	**14,00**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					14,00	14	ПРОУнКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**35,70**	**26,40**	**44**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				8,80		44	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				13,20		44	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					26,40	44	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				13,20		44	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ул. Верхняя 34								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, улица Верхняя, дом 34, строение 20	**РП-15106**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 19	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 21	1,76			7,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-16 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУнКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**13,10**	**6,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,80		12	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				2,40		12	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					6,00	12	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**2,20**	**4,30**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		1	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,00		1	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,20	1	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					0,50	1	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					1,20	1	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,20	1	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	1	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,20		1	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**6,60**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				3,00		6	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Врубеля 4"								
г. Москва, ул. Врубеля, влд. 4/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.1) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71		0,16		2,34		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.2) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71		0,16		2,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.3) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71		0,16		2,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.4) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71		0,16		2,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.1) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.2) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.3) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.4) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Силовые линии				**6,90**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Символ"								
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	

Российская Федерация, г. Москва, ЮВАО, ул. Золоторожский Вал, вл.11, з/у 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-2Г В-1 АПвнБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-2Г В-2 АПвнБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №2 В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №2 В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-3Б В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-3Б В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-4 ИТП В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-4 ИТП В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х150) L=265		0,61		8,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х150) L=265		0,61		8,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х150) L=265		0,61		8,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х150) L=265		0,61		8,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х150) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х150) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х150) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х150) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до БРП В-1 ВБШв-1 (4х70) L=40		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до БРП В-2 ВБШв-1 (4х70) L=40		0,06		0,84		1	
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский Вал	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-8 В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-8 В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ШУФ ВБбШв-1 (4х70) L=160		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до БРП НО В-1 ВБШп(А) (4х95) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до БРП НО В-2 ВБШв(А) (4х95) L=10		0,02		0,24		1	
	Силовые линии				**66,90**	**49,80**	**83**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				16,60		83	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				24,90		83	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					49,80	83	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				24,90		83	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
КП "Монплезир-Валуево"								
г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 110	**ВРЩ**							
	Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 110	Кабельная линия-0,4 кВ от опоры до ВРЩ В-2 (на КВЛ направ. КТП-2030 до ВРЩ В-2) АВБбШв-1 (4х70) L=90		0,13		1,89		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-28857 до опоры (на КВЛ направ. КТП-28857 до ВРЩ В-1) СИП (4х70) L=10		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от опоры до ВРЩ В-1 (на КВЛ направ. КТП-28857 до ВРЩ В-1) АВБбШв-1 (4х120) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-1.2 АПвБбШп-1 (4х35) L=19		0,02		0,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-3.4 АПвБбШп-1 (4х35) L=53		0,05		0,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-5.6 АПвБбШп-1 (4х50) L=95		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.6 до ЩР- 7.8 АПвБбШп-1 (4х35) L=50		0,05		0,70		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.8 до ЩР- 9.10 АПвБбШп-1 (4х35) L=15		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.6 до ЩР-13 АПвБбШп-1 (4х35) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-14 АПвБбШп-1 (4х35) L=25		0,03		0,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-11.12 АПвБбШп-1 (4х35) L=40		0,04		0,56		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**1,90**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				1,00		1	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**0,90**	**1,00**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					1,00	1	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**9,30**	**6,60**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,20		11	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				3,30		11	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					6,60	11	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Воронцовский Парк"				
	ТП-31446							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
г. Москва, р-н Обручевский, ш. Старокалужское, уд. Академика Челомея, 1А (на земельном участке с кадастровым номером: 77:06:0003015:3695)	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
г. Москва, р-н Обручевский, ш. Старокалужское, уд. Академика Челомея, 1А (на земельном участке с кадастровым номером: 77:06:0003015:3695)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч А до ТП-31446 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420		0,71		10,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч Б до ТП-31446 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420		0,71		10,08		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				ЖК "Виктори Парк Резиденсез"				
	РТП-1							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	0,63			3,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	0,63			3,00	6,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	РТП-2							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	0,63			3,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	0,63			3,00	6,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.1 яч. 1 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвВшг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=23		0,07		1,04		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.2 яч.16 до РТП-1 с.2 яч.11 АПвВшг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=25		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.1 яч. 2 до РТП-2 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=398		1,25		17,91		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.2 яч.15 до РТП-2 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=400		1,26		18,00		1	

	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.5 до РТП-2 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=380		1,20		17,10		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.12 до РТП-2 с.2 яч.12 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=382		1,20		17,19		1	
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**2,10**	**3,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,80	4	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**10,90**	**26,00**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,60		26	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					26,00	26	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,80		26	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**5,30**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,80		6	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**27,80**	**13,00**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,60		26	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,40		26	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				5,20		26	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					13,00	26	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				5,20		26	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**27,70**	**68,80**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,20		16	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,00		16	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,20	16	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					8,00	16	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					19,20	16	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					19,20	16	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					19,20	16	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,20		16	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**28,60**	**15,60**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				13,00		26	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,60		26	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					15,60	26	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				5,20		26	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,80		26	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				Автозаводская				
г. Москва, ул. Автозаводская, з/у влад.23, стр.184	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (яв.143635) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=181		0,42		5,97		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (яв.143635) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=181		0,42		5,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (яв.143635) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (яв.143635) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (яв.143634) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=159		0,37		5,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (яв.143634) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=159		0,37		5,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (яв.143634) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (яв.143634) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (яв.143633) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (яв.143633) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (яв.143633) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=146		0,46		6,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (яв.143633) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=146		0,46		6,57		1	
ул.Автозаводская, з/у влад.23, стр.438	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (яв.143736) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (яв.143736) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (яв.143736) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90,5		0,21		2,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (яв.143736) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90,5		0,21		2,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (яв.143737) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=166,6		0,39		5,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (яв.143737) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=166,6		0,39		5,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (яв.143737) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=196		0,45		6,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (яв.143737) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=196		0,45		6,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (яв.143738) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=170,5		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (яв.143738) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=170,5		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (яв.143738) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=199		0,46		6,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (яв.143738) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=199		0,46		6,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (яв.143739) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГзг(А)-LS-1 (4х185) L=155		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (яв.143739) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГзг(А)-LS-1 (4х185) L=155		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (яв.143739) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГзг(А)-LS-1 (4х185) L=155		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (яв.143739) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГзг(А)-LS-1 (4х185) L=155		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-1 (яв.143740) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГзг(А)-LS-1 (4х240) L=149		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-2 (яв.143740) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГзг(А)-LS-1 (4х240) L=163		0,58		8,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (яв.143741) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=268,5		0,85		12,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (яв.143741) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=268,5		0,85		12,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (яв.143741) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=301,5		0,95		13,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (яв.143741) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=301,5		0,95		13,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (яв.143742) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (яв.143742) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (яв.143742) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=176,5		0,30		4,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (яв.143742) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=176,5		0,30		4,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (яв.143743) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120,5		0,20		2,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (яв.143743) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120,5		0,20		2,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (яв.143743) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (яв.143743) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-1 (ав.143744) АПвБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-2 (ав.143744) АПвБбШп-1 (4х120) L=154		0,26		3,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (ав.143745) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=148,5		0,47		6,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (ав.143745) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=148,5		0,47		6,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (ав.143745) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=178		0,56		8,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (ав.143745) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=178		0,56		8,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП 72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-1 (ав.143746) АПвБбШп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=176		0,33		4,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-2 (ав.143746) АПвБбШп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=173		0,32		4,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (ав.143747) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=126		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (ав.143747) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=126		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (ав.143747) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=181,5		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (ав.143747) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=181,5		0,31		4,36		1	
	Силовые линии				**43,70**	**32,40**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				10,80		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				16,20		54	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					32,40	54	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,20		54	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Сильвер"				
	РП-1							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,42				6,00	1	
	ТП-1							
Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССУС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССУС	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	ТП-2							
Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	ТП-3							
Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-4							
Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
г. Москва, проезд Серебрякова, СВАО вл. 11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.2 до ТП-4 луч А АПвВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=9,3		0,02		0,22		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.4 яч.11 до ТП-4 луч Б АПвВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=8		0,01		0,19		1	
г. Москва, СВАО, проезд Серебрякова, вл.11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.1 яч.6 до РП-1 с.1 яч.1 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		1,62		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.1 яч.5 до РП-1 с.2 яч.4 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.2 яч.10 до РП-1 с.3 яч.7 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.2 яч.9 до РП-1 с.4 яч.10 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		1,62		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**3,70**	**8,00**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					8,00	8	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**5,30**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,80		6	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**25,70**	**12,00**	**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,40		24	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				9,60		24	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				4,80		24	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					12,00	24	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				4,80		24	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**14,10**	**34,40**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				8,00		8	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,60	8	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					4,00	8	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					9,60	8	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					9,60	8	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**8,80**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,00		8	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,60		8	Раздел №1 п.1.9

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	ЖК "Акивилон Митино"							
	ТП-7.1							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	ТП-7.2							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч А до ТП-7.1 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575		1,33		18,98		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч Б до ТП-7.1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575		1,33		18,98		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч А до ТП-7.2 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч Б до ТП-7.2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315		0,73		10,40		1	
г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-Паркинг В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174		0,29		4,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДИС В-2 АПвБШп(ог)-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174		0,29		4,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-Паркинг В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДИС В-1 АПвБШп(ог)-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186		0,43		6,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186		0,43		6,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186		0,43		6,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186		0,43		6,14		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**43,70**	**32,40**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				10,80		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				16,20		54	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					32,40	54	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,20		54	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8

	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ЖК "Аквилон Бисайд"								
	ТП-2							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS	0,63					1	
г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Кабельная линия-10 кВ от РПП-11183 с.1 яч.9 до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415		0,96		13,70		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РПП-11183 с.2 яч.16 до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415		0,96		13,70		1	
г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=299		0,94		13,46		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=299		0,94		13,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=299		0,94		13,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=299		0,94		13,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295		0,68		9,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295		0,68		9,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295		0,68		9,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295		0,68		9,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239		0,75		10,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239		0,75		10,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239		0,75		10,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239		0,75		10,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236		0,55		7,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236		0,55		7,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236		0,55		7,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236		0,55		7,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**4,70**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				3,00		3	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,70**	**3,00**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, ТП и их элементов					3,00	3	ПРОУзКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**29,30**	**21,60**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				7,20		36	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				10,80		36	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					21,60	36	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,80		36	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**0,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
Афи Алтуфьево								
	РТП-17082							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Линейная панель № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Линейная панель № 2	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 3	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 4	0,21			3,00		1	
	Секционная панель № 5	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 6	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 7	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 8	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 9	0,21			3,00		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**13,10**		**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				9,00		9	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4

	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,10**	**9,00**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					9,00	9	ПРОУнКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**0,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				ЖК "Счастье в Кузьминках"				
г. Москва, ЮВАО, ул. Зеленодольская, вл.41, корп.2, стр.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=95,45		0,30		4,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=95,45		0,30		4,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=100,45		0,23		3,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=100,45		0,23		3,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=92,05		0,29		4,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=92,05		0,29		4,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=97,05		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=97,05		0,22		3,20		1	
	Силовые линии				**6,90**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "УНО Старокопытевский"				
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коптево, пер. Старокопытевский, вл.4	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-1 (вв.723465) (каб.1) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х240) L=118,31		0,37		5,32		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-1 (вв.723465) (каб.2) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х240) L=118,31		0,37		5,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-2 (вв.723465) (каб.1) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х240) L=93,54		0,30		4,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-2 (вв.723465) (каб.2) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х240) L=93,54		0,30		4,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-1 (вв.723466) (каб.1) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х240) L=59,16		0,19		2,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-1 (вв.723466) (каб.2) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х240) L=59,16		0,19		2,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-2 (вв.723466) (каб.1) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х240) L=89,98		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-2 (вв.723466) (каб.2) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х240) L=89,98		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-3 В-1 (вв.723467) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х240) L=152,38		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-3 В-2 (вв.723467) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х240) L=128,63		0,41		5,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-4 В-1 (вв.723468) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х120) L=105,05		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-4 В-2 (вв.723468) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х120) L=75,08		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-5 В-1 (вв.723469) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х70) L=116,17		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-5 В-2 (вв.723469) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х70) L=90,89		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-6 В-1 (вв.723470) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х70) L=53,55		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокопытевский переулок, вл.4 ВРУ-6 В-2 (вв.723470) АПвБШнг(А)-LS-1 (4х70) L=84,37		0,12		1,77		1	
	Силовые линии				**13,30**	**9,60**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,20		16	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				4,80		16	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	16	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Рел Сивеи"				
г. Москва, пр-т Академика Сахарова д.7	**ТП-31417**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	0,42					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	0,42					1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
г. Москва, пр-т Академика Сахарова д.7	Кабельная линия-10 кВ от PII-28124 с.1 до ТП-31417 луч А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=14		0,02		0,34		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от PII-28124 с.2 до ТП-31417 луч Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=8		0,01		0,19		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУнКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**6,80**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,40		6	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,20		6	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					3,00	6	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**0,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Лайф Тайм"				
г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, вдд. 11/9, стр. 1-10, 13	**ТП-4**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \

	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшуров, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, вдл. 11/9, стр. 1-10, 13	**ТП-5**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, вдл. 11/9, стр. 1-10, 13	**ТП-6**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Панель низкого напряжения № РП-1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшурра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № РП-2	0,21			3,00		1	
г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, вдл. 11/9, стр. 1-10, 13	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты до ТП-6 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=322		1,01		14,49		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшурра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты до ТП-6 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=322		1,01		14,49		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч А до соед. муфты АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=317		1,00		14,27		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч Б до соед. муфты АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=317		1,00		14,27		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвВиг-LS-20 3х(1х240/35) L=16		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвВиг-LS-20 3х(1х240/35) L=16		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч А до ТП-5 луч А АПвВиг-LS-20 3х(1х240/35) L=11		0,04		0,50		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч Б до ТП-5 луч Б АПвВиг-LS-20 3х(1х240/35) L=11		0,04		0,50		1	
г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, вдл. 11/9, стр. 1-10, 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А РП-1 до ВРУ-Ш/ДОУ В-1 (каб.1) АППГиг(А)-HF-1 (4х240) L=78,54; АПвБШп-1 (4х240) L=45,15		0,39		5,57		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшурра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А РП-1 до ВРУ-Ш/ДОУ В-1 (каб.2) АППГиг(А)-HF-1 (4х240) L=78,54; АПвБШп-1 (4х240) L=45,15		0,39		5,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б РП-2 до ВРУ-Ш/ДОУ В-2 (каб.1) АППГиг(А)-HF-1 (4х240) L=78,54; АПвБШп-1 (4х240) L=45,15		0,39		5,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б РП-2 до ВРУ-Ш/ДОУ В-2 (каб.2) АППГиг(А)-HF-1 (4х240) L=78,54; АПвБШп-1 (4х240) L=45,15		0,39		5,57		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**10,10**	**7,20**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				3,60		12	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	12	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
Аби Алтуфьево 2								
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	**КТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	**КТП-2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	**КТП-3**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.6 до КТП-1 ААБГ-10 (3х70) L=200		0,29		4,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшурра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.16 до КТП-2 ААБГ-10 (3х70) L=300		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.7 до КТП-3 ААБГ-10 (3х50) L=10		0,02		0,21		1	
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,90**	**1,80**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		3	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,90		3	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**5,60**	**12,90**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		3	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				3,00		3	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,60	3	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,50	3	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					3,60	3	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					3,60	3	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	3	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,60		3	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ЖК "Архитектор"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшурра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Силовые линии				**22,90**	**16,80**	**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,60		28	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				8,40		28	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,80	28	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Петровский Парк 2"				
	РП-12286							
Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 1	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	1,76			7,00		1	
Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	Кабельная линия-10 кВ от РП1-12286 с.1 яч. 1 до ТП-1 луч А АПвПуг 3х(1х120/35) L=250		0,42		6,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП1-12286 с.2 яч. 20 до ТП-1 луч А АПвПуг 3х(1х120/35) L=250		0,42		6,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП1-12286 с.1 яч. 2 до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120/35) L=270		0,45		6,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП1-12286 с.2 яч. 19 до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120/35) L=270		0,45		6,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120/35) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120/35) L=20		0,03		0,48		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**5,30**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,80		6	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**13,10**	**6,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,80		12	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				2,40		12	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					6,00	12	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**6,60**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				3,00		6	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "1-ый Ленинградский"				
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=178		0,56		8,01		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=178		0,56		8,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=187		0,59		8,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=187		0,59		8,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=109		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=109		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=118		0,27		3,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=118		0,27		3,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=186		0,59		8,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=186		0,59		8,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=162		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=172		0,54		7,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=108		0,18		2,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=116		0,20		2,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=179		0,56		8,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ (Магазин) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=218		0,37		5,23		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ (Магазин) В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=208		0,35		4,99		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=122		0,28		4,03		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=122		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=116		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=116		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=208		0,66		9,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=208		0,66		9,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=129		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=203		0,64		9,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=203		0,64		9,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=203		0,64		9,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=203		0,64		9,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=149		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=149		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=149		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=149		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=158		0,50		7,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=158		0,50		7,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=151		0,48		6,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=151		0,48		6,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=108		0,18		2,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=128		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-8 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-8 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ВРУ-Фонтан АПвБбШв-1 (4х25) L=42		0,04		0,59		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до БРП-НО-1 В-1 ВБбШв-1 (4х120) L=25		0,04		0,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до БРП-НО-1 В-2 ВБбШв-1 (4х120) L=21		0,04		0,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=87		0,20		2,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=87		0,20		2,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=163		0,51		7,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=163		0,51		7,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=121		0,28		3,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=121		0,28		3,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=151		0,35		4,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=151		0,35		4,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=121		0,28		3,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=111		0,26		3,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=127		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=154		0,36		5,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=156		0,26		3,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=147		0,25		3,53		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=126		0,40		5,67		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=126		0,40		5,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=113		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=113		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=241		0,76		10,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=241		0,76		10,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=229		0,72		10,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=229		0,72		10,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=149		0,25		3,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=149		0,25		3,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=143		0,24		3,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=143		0,24		3,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х95) L=106		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х95) L=106		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х95) L=99		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х95) L=99		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=148		0,47		6,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=138		0,44		6,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=249		0,78		11,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=239		0,75		10,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=138		0,44		6,21		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=104		0,33		4,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=104		0,33		4,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=87		0,27		3,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=87		0,27		3,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=262		0,83		11,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=262		0,83		11,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=247		0,78		11,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=247		0,78		11,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=168		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=168		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=189		0,32		4,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=189		0,32		4,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=122		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=122		0,21		2,93		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=144		0,24		3,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=144		0,24		3,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=151		0,48		6,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=273		0,86		12,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=258		0,81		11,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=161		0,37		5,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=183		0,42		6,04		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=109		0,25		3,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=109		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=91		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=91		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=238		0,55		7,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=238		0,55		7,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=123		0,28		4,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=123		0,28		4,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=89		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=223		0,52		7,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=241		0,56		7,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х150) L=101		0,23		3,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х150) L=119		0,28		3,93		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=176,5		0,56		7,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=176,5		0,56		7,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=152,5		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=152,5		0,48		6,86		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=172		0,54		7,74		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=162		0,51		7,29		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=226		0,71		10,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=226		0,71		10,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240)6 L=226		0,71		10,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=226		0,71		10,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-КНС-2 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=216		0,68		9,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-КНС-2 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=224		0,71		10,08		1	
	Силовые линии				**119,70**	**89,40**	**149**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				29,80		149	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				44,70		149	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					89,40	149	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				44,70		149	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ДЦ "Таллер"				
г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	**ТП-10 кВ**							
	Комплектное распределительное устройство RME DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RME DIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	**ТП-6 кВ**							
	Комплектное распределительное устройство RME DI	0,42					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RME DI	0,42					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	Кабельная линия-10 кВ от РП-17118 с.1 яч.2 до ТП-10 кВ луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=700		2,21		31,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17118 с.2 яч.23 до ТП-10 кВ луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=700		2,21		31,50		1	
г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	Кабельная линия-6 кВ от ТП-3162 луч А яч.1а до ТП-6 кВ луч А АПвПуг 3х1(120/25) L=40		0,07		0,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-3162 луч Б яч.2а до ТП-6 кВ луч Б АПвПуг 3х1(120/25) L=40		0,07		0,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ 4х240 L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ 4х240 L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-14 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=190		0,44		6,27		1	

г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-14 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х150) L=190		0,44		6,27		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-14 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-14 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF 4х240 L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF 4х240 L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF 4х240 L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF 4х240 L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-12 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-12 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-12 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-12 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводки на напряжение до 1000 В				**8,90**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		6	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**48,50**	**36,00**	**60**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				12,00		60	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				18,00		60	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					36,00	60	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				18,00		60	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
Завод АО «ММП им. В.В. Чернышева»								
Москва, ул. Вишневая 7	**ТП-1А**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	**ТП-2**							
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 13	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	0,42				6,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 10	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 11	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 12	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 13	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 14	0,21			3,00		1	

	Панель низкого напряжения № 15	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 16	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	**ТП-3**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА			2,52		36,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 13	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	0,50			7,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	**ТП-4**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 1	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 3	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 4	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 10	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 11	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 12	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 13	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 14	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 10	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 11	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	**ТП-5**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 10	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 11	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 12	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 13	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 14	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 15	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 16	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 17	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 18	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 19	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 20	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 21	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 22	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 23	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 24	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 25	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 26	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 27	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 28	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 29	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	**ТП-6**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 13	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	0,50			7,00		1	

	Закрытое распределительное устройство ячейка № 15	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 16	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 17	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 18	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 19	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 20	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 21	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 22	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 23	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 24	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 25	0,50			7,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Закрытое распределительное устройство ячейка № 26	0,50			7,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 10	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 11	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 12	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 13	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 14	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 15	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 16	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 17	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 18	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 19	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 20	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 21	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 22	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 23	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 24	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	
	ТП-7							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 10	0,21			3,00		1	
	ТП-8							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 10	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 11	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 12	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 13	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 14	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 15	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 16	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 17	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 18	0,21			3,00		1	
	ТП-11							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	0,50			7,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	0,50			7,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 10	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 11	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 12	0,21			3,00		1	
	ТП-12							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 13	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 15	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 16	0,50			7,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	

Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 10	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 11	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 12	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 13	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 14	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 15	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 16	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 17	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 18	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 19	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 20	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 21	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 22	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 23	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 24	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	**ТП-13**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 10	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 11	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 12	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 13	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 14	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	**ТП-14**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА			3,57		51,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	0,63			3,00	6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	0,50			7,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	**ТП-15**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТСМА-320 кВА			2,52		36,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМУ-320 кВА			2,52		36,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА			2,52		36,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 1	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 5	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	**ТП-17**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 10	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 11	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 12	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 13	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 14	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	**ТП-18**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 10	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 11	0,21			3,00		1	
	ТП-19							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	

	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 10	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 11	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 12	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 13	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 14	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 15	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 16	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 17	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 18	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 19	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 20	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 21	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 22	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 23	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 24	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 25	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 26	0,21			3,00		1	
	ТП-20							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 1	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 3	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 4	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 6	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 7	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 8	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 9	0,77			11,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Комплектное распределительное устройство ячейка № 10	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 11	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 12	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 14	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 15	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 16	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 17	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 18	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 19	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 20	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 21	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 22	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 23	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 24	0,77			11,00		1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-23							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 1	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 3	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 4	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	0,50			7,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 10	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 12	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 13	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 14	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 15	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 16	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 17	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 18	0,50			7,00		1	
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-24							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Нитковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-25							
	Силовой масляный трансформатор ТМВМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМВМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 10	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 11	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 12	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 13	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 14	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 15	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 16	0,21			3,00		1	
	ТП-26							
	Силовой масляный трансформатор ТМУ-320 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА			2,52		36,00	1	
	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 1	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 4	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 6	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 9	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 10	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 11	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 12	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 13	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 14	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство К-ШУ ячейка № 16	0,77			11,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Комплектное распределительное устройство К-104 ячейка № 19	0,50			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-104 ячейка № 20	0,50			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-104 ячейка № 21	0,50			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-104 ячейка № 22	0,50			7,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	

	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	ТП-27							
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	0,77			11,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	0,42				6,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	0,77			11,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	0,77			11,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	0,77			11,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	0,77			11,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	0,77			11,00		1	
	ТП-28							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	ТП-30							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 9	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 10	0,21			3,00		1	
	ТП-31							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-32							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-33							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-34							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-35							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-36							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-37							
	Силовой масляный трансформатор ТМАФ- 1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-38							
	Силовой масляный трансформатор ТМАФ- 1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-41							
	Силовой масляный трансформатор ТМАФ- 1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-42							
	Силовой масляный трансформатор ТМАФ- 1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-43							
	Силовой масляный трансформатор ТМАФ- 1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 2	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 3	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 4	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 5			1,50		21,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 10	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник: Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 11	0,50			7,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 12	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 14	0,50			7,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 15	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 16	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 17			1,50		21,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 18	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 19	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 21	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 22	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 23	0,50			7,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-44							
	Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	ТП-44А							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 1	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
Москва, ул. Вишневая 7	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	0,21					1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 4	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 5	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 6	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 7	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 8	0,21			3,00		1	
	ТП-45							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-46							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-48							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № 3	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-49							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	Панель низкого напряжения № 1	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения № 2	0,21			3,00		1	
	ТП-50							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА			3,57		51,00	1	
Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	ТП-539							
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 1	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 3	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 13	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 15	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 17	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 19	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 8	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 10	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 12	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 14	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 16	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 18	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 20	0,77			11,00		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Комплектное распределительное устройство ячейка № 22	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 25	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 27	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 29	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 31	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 33	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 39	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 41	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 43	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 28	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 30	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 32	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 34	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 36	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 38	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 40	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 42	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство ячейка № 44	0,77			11,00		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.3 до ТП-13 Т-2 СБ-10 (3х70) L=78		0,12		1,64		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.5 до ТП-13 Т-1 СБ (3х70) L=64		0,09		1,34		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.2 до ТП-19 Т-2 СБ (3х70) L=282		0,42		5,92		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.3 до ТП-19 Т-1 СБ (3х70) L=282		0,42		5,92		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.21 до ТП-14 яч.8 СБ (3х70) L=423		0,62		8,88		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.1 яч.5 до ТП-4 яч.15 АСБ-10 (3х95) L=141		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.6 до ТП-38 Т-1 АСБ (3х95) L=282		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.7 до ТП-38 Т-2 АСБ (3х95) L=282		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.12 до зд. Двигатель №4 "Котельная" АСБ (3х95) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.2 до зд. Двигатель №1 "Котельная" АСБ (3х95) L=50		0,08		1,20		1	

	Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.2 яч.8 до яз. Двигатель №2 "Котельная" АСБ (3х95) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.2 яч.9 до яз. Двигатель №3 "Котельная" АСБ (3х95) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.1 яч.7 до ТП-15 яч.3 АСБ (3х120) L=494		0,83		11,86		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.14 до ТП-15 (каб.2) АСБ (3х120) L=564		0,95		13,54		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.5 до ТП-8 яч.6 (каб.2) АСБ (3х120) L=381		0,64		9,14		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.2 яч.9 до ТП-18 Т-1 (каб.1) АСБ (3х120) L=141		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.2 яч.9 до ТП-18 Т-1 (каб.2) АСБ (3х120) L=141		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.2 яч.16 до ТП-28 Т-1 (каб.1) АСБ (3х120) L=106		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.2 яч.16 до ТП-28 Т-1 (каб.2) АСБ (3х120) L=106		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.2 яч.12 до ТП-5 яч.9 (каб.1) СБ (3х120) L=409		0,69		9,82		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.2 яч.12 до ТП-5 яч.9 (каб.2) СБ (3х120) L=409		0,69		9,82		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.2 яч.12 до ТП-5 яч.9 (каб.3) СБ (3х120) L=409		0,69		9,82		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.2 яч.10 до ТП-19 Т-3 СБ (3х120) L=212		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.4 до ТП-6 яч.19 (каб.1) СБ (3х120) L=564		0,95		13,54		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.4 до ТП-6 яч.19 (каб.2) СБ (3х120) L=564		0,95		13,54		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.10 до ТП-539 яч.36 (каб.1) СБ (3х120) L=268		0,45		6,43		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.10 до ТП-539 яч.36 (каб.2) СБ (3х120) L=268		0,45		6,43		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.10 до ТП-539 яч.36 (каб.3) СБ (3х120) L=268		0,45		6,43		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.24 до ТП-539 яч.14 (каб.1) СБ (3х120) L=247		0,42		5,93		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.1 яч.9 до ТП-539 яч.42 (каб.1) СБ (3х240) L=268		0,84		12,06		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.1 яч.9 до ТП-539 яч.42 (каб.2) СБ (3х240) L=268		0,84		12,06		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.1 яч.9 до ТП-539 яч.42 (каб.3) СБ (3х240) L=268		0,84		12,06		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.1 яч.1 до ТП-7 яч.1 АСБ (3х150) L=254		0,59		8,38		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.1 яч.2 до ТП-539 яч.22 (каб.1) АСБ (3х150) L=353		0,82		11,65		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.1 яч.2 до ТП-539 яч.22 (каб.2) АСБ (3х150) L=353		0,82		11,65		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.14 до ТП-8 яч.2 (каб.2) АСБ (3х150) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.2 яч.15 до ТП-31 Т-1 АСБ (3х150) L=282		0,65		9,31		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.2 яч.18 до ТП-31 Т-2 АСБ (3х150) L=381		0,88		12,57		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.5 до ТП-8 яч.6 (каб.1) СБ (3х50) L=381		0,56		8,00		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.2 яч.12 до ТП-6 яч.15 (каб.1) СБ (3х95) L=339		0,57		8,14		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.2 яч.12 до ТП-6 яч.15 (каб.2) СБ (3х95) L=339		0,57		8,14		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.14 до ТП-8 яч.2 (каб.1) СБ (3х95) L=173		0,29		4,15		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.1 яч.13 до ТП-7 яч.5 СБ (3х150) L=212		0,49		7,00		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.20 до ТП-11 яч.8 СБ (3х150) L=508		1,17		16,76		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.6 до ТП-29 Т-1 АСБ (3х70) L=705		1,04		14,81		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.14 до ТП-15 (каб.1) АСБ (3х70) L=564		0,83		11,84		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.1 яч.2 до ТП-18 Т-2 АСБ (3х70) L=170		0,25		3,57		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.1 яч.5 до ТП-25 Т-2 АСБ (3х70) L=311		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.2 яч.13 до ТП-25 Т-1 АСБ (3х70) L=311		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.1 яч.6 до ТП-50 Т-2 АСБ2/Л-10 (3х70) L=1128		1,66		23,69		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.2 яч.5 до ТП-50 Т-1 АСБ2/Л-10 (3х70) L=1128		1,66		23,69		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.20 до ТП-44А с.1 яч.3 АСБ2/Л-10 (3х240) L=71		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.2 яч.10 до ТП-44А с.1 яч.1 АСБ2/Л-10 (3х240) L=282		0,89		12,69		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.4 яч.44 до ТП-44А с.2 яч.1 АСБ2/Л-10 (3х240) L=282		0,89		12,69		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 Т-1 до ТП-43 с.1 яч.12 ААБ (3х185) L=247		0,57		8,15		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.1 яч.10 до ТП-20 яч.10 (каб.1) ААБ (3х185) L=423		0,98		13,96		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.1 яч.10 до ТП-20 яч.10 (каб.2) ААБ (3х185) L=423		0,98		13,96		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.6 до ТП-539 яч.20 (каб.1) ААБ (3х185) L=1269		2,93		41,88		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.6 до ТП-539 яч.20 (каб.2) ААБ (3х185) L=1269		2,93		41,88		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.4 до ТП-539 яч.21 (каб.1) ААБ (3х240) L=353		1,11		15,89		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.4 до ТП-539 яч.21 (каб.2) ААБ (3х240) L=353		1,11		15,89		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.8 до ТП-28 Т-1 ААБ (3х240) L=141		0,44		6,35		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-17 с.1 яч.2 до ТП-539 яч.5 ААВГ (3х240) L=1340		4,22		60,30		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.1 яч.20 до ТП-539 яч.43 (каб.1) ААБ (3х240) L=987		3,11		44,42		1	
Москва, ул. Вишневая 7	Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.1 яч.20 до ТП-539 яч.43 (каб.2) ААБ (3х240) L=987		3,11		44,42		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.1 яч.6 до ТП-539 яч.32 АСБ (3х240) L=635		2,00		28,58		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.12 до ТП-3 яч.4 (каб.1) АСБ (3х240) L=522		1,64		23,49		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.12 до ТП-3 яч.4 (каб.2) АСБ (3х240) L=522		1,64		23,49		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.24 до ТП-539 яч.14 (каб.2) АСБ (3х240) L=247		0,78		11,12		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.24 до ТП-539 яч.14 (каб.3) АСБ (3х240) L=247		0,78		11,12		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.23 до ТП-17 яч.5 АСБ (3х240) L=635		2,00		28,58		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.17 до ТП-26 яч.4 (каб.1) АСБ (3х240) L=423		1,33		19,04		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.17 до ТП-26 яч.4 (каб.2) АСБ (3х240) L=423		1,33		19,04		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.8 до ТП-539 яч.19 (каб.1) АСБ (3х240) L=705		2,22		31,73		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.8 до ТП-539 яч.19 (каб.2) АСБ (3х240) L=705		2,22		31,73		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.15 до ТП-539 яч.29 (каб.1) АСБ (3х240) L=705		2,22		31,73		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.15 до ТП-539 яч.29 (каб.2) АСБ (3х240) L=705		2,22		31,73		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.25 (каб.1) АСБ (3х240) L=705		2,22		31,73		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.25 (каб.2) АСБ (3х240) L=705		2,22		31,73		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.1 яч.4 до ТП-539 яч.9 АСБ (3х240) L=423		1,33		19,04		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.2 яч.9 до ТП-539 яч.30 АСБ (3х240) L=917		2,89		41,27		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.3 до ТП-539 яч.18 (каб.1) АСБ (3х240) L=705		2,22		31,73		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.3 до ТП-539 яч.18 (каб.2) АСБ (3х240) L=705		2,22		31,73		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.2 яч.11 до ТП-26 яч.6 АСБ (3х240) L=71		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.31 (каб.1) АСБ (3х240) L=917		2,89		41,27		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.31 (каб.2) АСБ (3х240) L=917		2,89		41,27		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.2 яч.8 до ТП-539 яч.15 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=987		3,11		44,42		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.2 яч.8 до ТП-539 яч.15 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=987		3,11		44,42		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.2 яч.6 до ТП-20 яч.14 АСБ (3х185) L=987		2,28		32,57		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-14 с.2 яч.5 до ТП-539 яч.12 АСБ (3х185) L=917		2,12		30,26		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.2 яч.11 до ТП-539 яч.1 (каб.1) АСБ (3х240) L=987		3,11		44,42		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.2 яч.11 до ТП-539 яч.1 (каб.2) АСБ (3х240) L=987		3,11		44,42		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-14 с.1 яч.9 до ТП-27 яч.6 АСБ (3х185) L=184		0,43		6,07		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.3 до ТП-539 яч.38 (каб.1) АСБ (3х185) L=705		1,63		23,27		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.3 до ТП-539 яч.38 (каб.2) АСБ (3х185) L=705		1,63		23,27		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.41 (каб.1) АСБ (3х185) L=1269		2,93		41,88		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.41 (каб.2) АСБ (3х185) L=1269		2,93		41,88		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-14 с.2 яч.4 до ТП-41 Т-2 ААБ (3х95) L=71		0,12		1,70		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-14 с.1 яч.10 до ТП-41 Т-1 ААБ (3х95) L=71		0,12		1,70		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.1 до ТП-13 Т-4 ААБ-10 (3х95) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.2 до ТП-13 Т-3 ААБ-10 (3х95) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.2 яч.8 до ТП-44 Т-1 ААБ (3х70) L=423		0,62		8,88		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.9 до ТП-23 яч.8 (каб.1) ААБ (3х95) L=156		0,26		3,74		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.9 до ТП-23 яч.8 (каб.2) ААБ (3х95) L=156		0,26		3,74		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.18 до ТП-37 Т-2 ААБ (3х95) L=254		0,43		6,10		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.19 до ТП-37 Т-1 ААБ (3х95) L=254		0,43		6,10		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.1 яч.1 до ТП-30 Т-1 ААШВ (3х70) L=212		0,31		4,45		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.2 яч.10 до ТП-30 Т-2 ААШВ (3х70) L=212		0,31		4,45		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.1 яч.8 до ТП-42 Т-2 ААШВ (3х185) L=423		0,98		13,96		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.2 яч.7 до ТП-42 Т-1 ААШВ (3х185) L=423		0,98		13,96		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.4 до ТП-36 Т-2 ААШВ (3х150) L=212		0,49		7,00		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.5 до ТП-36 Т-1 ААШВ (3х150) L=212		0,49		7,00		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.2 до ТП-46 Т-1 ААШВ (3х150) L=423		0,98		13,96		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.22 до ТП-46 Т-2 ААШВ (3х150) L=423		0,98		13,96		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.1 до ТП-24 Т-2 ААШВ (3х95) L=64		0,11		1,54		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.2 до ТП-24 Т-1 ААШВ (3х95) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.1 до ТП-45 Т-1 ААШВ (3х95) L=71		0,12		1,70		1	

	Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.2 яч.10 до ТП-45 Т-2 ААШВ (3х95) L=71		0,12		1,70		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.4 до ТП-48 Т-1 ААШВ (3х95) L=212		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.11 до ТП-49 Т-1 ААШВ (3х95) L=127		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.14 до ТП-48 Т-2 ААШВ (3х95) L=212		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.21 до ТП-49 Т-2 ААШВ (3х95) L=127		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.6 до ТП-32 Т-1 АСБГ (3х185) L=46		0,11		1,52		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.7 до ТП-32 Т-2 АСБГ (3х185) L=46		0,11		1,52		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.11 до ТП-33 Т-2 АСБГ (3х185) L=247		0,57		8,15		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.23 до ТП-35 Т-1 АСБГ (3х185) L=254		0,59		8,38		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.24 до ТП-35 Т-2 АСБГ (3х185) L=254		0,59		8,38		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.25 до ТП-34 Т-1 АСБГ (3х185) L=127		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.26 до ТП-34 Т-2 АСБГ (3х185) L=127		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.4 до ТП-33 Т-1 АСБГ (3х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.1 яч.5 до ТП-6 яч.12 СБС (3х95) L=339		0,57		8,14		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-7 с.1 яч.2 до ТП-8 яч.1 СБС (3х120) L=173		0,29		4,15		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**532,50**		**380**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				38,00		380	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				380,00		380	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				114,00		380	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**10,10**	**35,20**	**16**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					19,20	16	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					16,00	16	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				3,20		16	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**23,30**		**38**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,80		38	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				7,60		38	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				11,40		38	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**14,10**	**27,20**	**34**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					20,40	34	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					6,80	34	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**47,80**		**43**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				21,50		43	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				12,90		43	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,90		43	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**239,30**	**597,00**	**597**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				59,70		597	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					597,00	597	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				179,10		597	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**106,10**	**79,20**	**132**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				26,40		132	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				39,60		132	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					79,20	132	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				39,60		132	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**155,20**	**391,30**	**91**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				18,20		91	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				91,00		91	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					18,20	91	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					45,50	91	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					109,20	91	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					109,20	91	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					109,20	91	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				18,20		91	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				27,30		91	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**34,70**	**19,00**	**38**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,80		38	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					19,00	38	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				11,40		38	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				7,60		38	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				11,40		38	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**230,70**	**130,20**	**217**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				108,50		217	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				21,70		217	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					130,20	217	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				43,40		217	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				65,10		217	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК "Шагал"				
	ГРЩ-1.1							
	Панель главного распределительного щита № 1.1 (ВП-1.1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1.1 (ВП-1.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-1.1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, наб. Марка Шагала д.11к2	Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-1.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-1.3) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-2.1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-2.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-2.3) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-3 (к.1) В-1 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х150) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-3 (к.1) В-1 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х150) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-3 (к.1) В-2 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х150) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-3 (к.1) В-2 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х150) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-4 (к.1) В-1 ППГнг-1 4х(1х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-4 (к.1) В-2 ППГнг-1 4х(1х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х120) L=135		0,23		3,24		1	
г. Москва, наб. Марка Шагала д.11к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х120) L=135		0,23		3,24		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 2ВРУ-2 (к.2) В-1 ППГнг-1 4х(1х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 2ВРУ-2 (к.2) В-2 ППГнг-1 4х(1х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 4ВРУ-2 (к.4) В-1 ППГнг-1 4х(1х120) L=170		0,29		4,08		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 4ВРУ-2 (к.4) В-2 ППГнг-1 4х(1х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до ВРУ-А/С1 (Паркинг) В-1 ППГнг-1 4х(1х120) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до ВРУ-А/С1 (Паркинг) В-2 ППГнг-1 4х(1х120) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 12ВРУ-1 (к.12) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 12ВРУ-1 (к.12) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 12ВРУ-1 (к.12) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 12ВРУ-1 (к.12) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 12ВРУ-2 (к.12) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 12ВРУ-2 (к.12) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 12ВРУ-2 (к.12) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 12ВРУ-2 (к.12) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	ГРЩ-1.2							
	Панель главного распределительного щита № 1.2 (ВП-1.1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1.2 (ВП-1.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1.2 (ВП-1.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, наб. Марка Шагала д.11к2	Панель главного распределительного щита № 1.2 (ВП-1.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 1.2 (РП-1.3) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1.2 (СП) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1.2 (РП-2.1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1.2 (РП-2.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1.2 (РП-2.3) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х120) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х120) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х120) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х120) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х120) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х120) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х120) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х120) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-3 (к.3) В-1 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-3 (к.3) В-1 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-3 (к.3) В-2 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-3 (к.3) В-2 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-4 (к.3) В-1 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-4 (к.3) В-1 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-4 (к.3) В-2 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-4 (к.3) В-2 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-1 (к.11) В-1 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х150) L=55		0,13		1,82		1	
г. Москва, наб. Марка Шагала д.11к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-1 (к.11) В-1 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х150) L=55		0,13		1,82		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-1 (к.11) В-2 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х150) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-1 (к.11) В-2 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х150) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-2 (к.11) В-1 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-2 (к.11) В-1 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-2 (к.11) В-2 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-2 (к.11) В-2 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-3 (к.11) В-1 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-3 (к.11) В-1 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-3 (к.11) В-2 (каб.1) ППГнг-1 4х(1х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-3 (к.11) В-2 (каб.2) ППГнг-1 4х(1х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-4 (к.11) В-1 ППГнг-1 4х(1х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-4 (к.11) В-2 ППГнг-1 4х(1х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 12ВРУ-3 (к.12) В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 12ВРУ-3 (к.12) В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 12ВРУ-4 (к.12) В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 12ВРУ-4 (к.12) В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 12ВРУ-А (Паркинг) (к.12) В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 12ВРУ-А (Паркинг) (к.12) В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	ГРЩ-2.1							
	Панель главного распределительного щита № 2.1 (ВП-1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.1 (ВП-2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-1.1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-1.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-1.3) ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к1	Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-1.4) ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2.1 (СП) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.3) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.4) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.5) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 5ВРУ-1 (к.5) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=235		0,74		10,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 5ВРУ-1 (к.5) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=235		0,74		10,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 5ВРУ-1 (к.5) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=235		0,74		10,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 5ВРУ-1 (к.5) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=235		0,74		10,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 5ВРУ-2 (к.5) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 5ВРУ-2 (к.5) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 5ВРУ-2 (к.5) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 5ВРУ-2 (к.5) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к1	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-2 (к.6) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х120) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-2 (к.6) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х120) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-2 (к.6) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х120) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-2 (к.6) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х120) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-3 (к.6) В-1 АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-3 (к.6) В-2 АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 3СтВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 3СтВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 3СтВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 3СтВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 7ВРУ-2 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 7ВРУ-2 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	ГРЩ-2.2							
	Панель главного распределительного щита № 2.2 (ВП-1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.2 (ВП-2) ГРЩ	0,21			3,00		1	

г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к1	Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-1.1) ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-1.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-1.3) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-1.4) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.2 (СП) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-2.1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-2.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-2.3) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-2.4) ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к1	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 7ВРУ-1 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 7ВРУ-1 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-1 (к.8) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-1 (к.8) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-1 (к.8) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-1 (к.8) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-2 (к.8) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-2 (к.8) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-2 (к.8) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-2 (к.8) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-3 (к.8) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-3 (к.8) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 9ВРУ-1 (к.9) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 9ВРУ-1 (к.9) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к2	**ГРЩ-2.3**							
	Панель главного распределительного щита № 2.3 (ВП-1) ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2.3 (ВП-2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.3 (РП-1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.3 (ШП-1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.3 (РП-2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.3 (ШП-2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.3 (ВСП) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.3 (ШП-4) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.3 (РП-3) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.3 (ШП-5) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.3 (РП-4) ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=70		0,16		2,31		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 2ВРУ-2 (к.2) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 2ВРУ-2 (к.2) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 2ВРУ-А (Паркинг) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 2ВРУ-А (Паркинг) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=140		0,32		4,62		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-2 (к.4) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-2 (к.4) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-2 (к.4) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=235		0,54		7,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-2 (к.4) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=235		0,54		7,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-3 (к.4) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-3 (к.4) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-3 (к.4) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-3 (к.4) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-1 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-2 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к2	**ГРЩ-2.4**							
	Панель главного распределительного щита № 2.4 (ВП-1) ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2.4 (ВП-2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.4 (СП) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-1.1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-1.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-1.3) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-2.1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-2.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-2.3) ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=25		0,04		0,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-2 (к.4) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=25		0,06		0,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-2 (к.4) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=25		0,06		0,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-3 (к.4) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=28		0,05		0,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-3 (к.4) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=28		0,05		0,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-3 (к.4) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=28		0,05		0,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-3 (к.4) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=28		0,05		0,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-4 (к.4) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=27		0,05		0,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-4 (к.4) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=27		0,05		0,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-1 (к.7) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-1 (к.7) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-1 (к.7) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-1 (к.7) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-2 (к.7) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-2 (к.7) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-2 (к.7) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155		0,36		5,12		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-2 (к.7) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-3 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-3 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-4 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-4 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-5 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-5 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-6 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-6 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155		0,36		5,12		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к2	**ГРЩ-2.5**							
	Панель главного распределительного щита № 2.5 (ВП-1) ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2.5 (ВП-2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.5 (СП) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-1.1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-1.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-1.3) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-2.1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-2.2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-2.3) ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 1ВРУ-3 (к.1) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=190		0,44		6,27		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 1ВРУ-3 (к.1) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 1ВРУ-3 (к.1) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 1ВРУ-3 (к.1) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 2ВРУ-3 (к.2) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 2ВРУ-3 (к.2) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 2ВРУ-3 (к.2) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 2ВРУ-3 (к.2) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 3ВРУ-4 (к.3) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 3ВРУ-4 (к.3) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 3ВРУ-4 (к.3) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 3ВРУ-4 (к.3) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 3ВРУ-5 (к.3) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 3ВРУ-5 (к.3) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 3ВРУ-5 (к.3) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 3ВРУ-5 (к.3) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 5ВРУ-1 (к.5) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=58		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 5ВРУ-1 (к.5) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=58		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 5ВРУ-2 (к.5) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х35) L=55		0,06		0,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 5ВРУ-2 (к.5) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х35) L=55		0,06		0,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.3) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.3) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-2 (к.6) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-2 (к.6) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-2 (к.6) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-2 (к.6) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-3 (к.6) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-3 (к.6) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-3 (к.6) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-3 (к.6) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-В (к.6) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х70) L=210		0,31		4,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-В (к.6) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х70) L=210		0,31		4,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-В (к.6) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х70) L=210		0,31		4,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-В (к.6) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х70) L=210		0,31		4,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 7ВРУ-А (Паркинг) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 7ВРУ-А (Паркинг) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=124		0,29		4,09		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к1	**ГРЩ-2.6**							
	Панель главного распределительного щита № 2.6 (ВП-1) ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2.6 (ВП-2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.6 (РП-1) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.6 (РП-2) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.6 (СП) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.6 (РП-3) ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2.6 (РП-4) ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к1	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=145		0,34		4,79		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-3 (к.3) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-3 (к.3) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-3 (к.3) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-3 (к.3) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 2ВРУ-2 (к.2) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 2ВРУ-2 (к.2) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 2ВРУ-2 (к.2) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=110		0,19		2,64		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 2ВРУ-2 (к.2) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до ВРУ-А (Паркинг) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до ВРУ-А (Паркинг) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до ВРУ-А (Паркинг) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до ВРУ-А (Паркинг) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3.1ВРУ-1 (к.3.1) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3.1ВРУ-1 (к.3.1) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**108,30**		**77**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				7,70		77	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				77,00		77	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				23,10		77	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**31,30**	**77,00**	**77**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				7,70		77	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					77,00	77	ПРОУзКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				23,10		77	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**197,30**	**147,60**	**246**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				49,20		246	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				73,80		246	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					147,60	246	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				73,80		246	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	БЦ Ривер сайд Стейшн							
	ТП-1 (РП-Багар)							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г.Москва, Бережковская наб. 16А	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г.Москва, Бережковская наб. 16А	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-12 яч.8 до ТП-1 (РП-Багар) луч А АСБ-10 (3х240) L=560		1,76		25,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-12 яч.73 до ТП-1 (РП-Багар) луч Б АСБ-10 (3х240) L=660		2,08		29,70		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУзКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**0,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	ЖК Лаврушинский							
	ТП-1							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка, Большой Толмачевский переулок, дом 5, корпус 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка, Большой Толмачевский переулок, дом 5, корпус 1	Кабельная линия-10 кВ от РП-11064 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		0,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-11064 с.2 яч.18 до ТП-1 луч Б АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х240/50) L=17		0,05		0,77		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	БЦ Мерлион							
	РТП-11106							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Яшура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	0,42				6,00	1	
г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 19	0,77			11,00		1	

	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А	**КТП-38 (ТП абонента)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 14	**ТП-8**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 9	**ТП-6**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 17	**ТП-5**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 17	**ТП-9**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 23	**ТП-4**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 23	**ТП-3**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26	**ТП-7**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А	Кабельная линия-10 кВ от РПП-11106 с.1 яч.10 до ТП-8 луч А АСБ-10 (3х120) L=440		0,74		10,56		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РПП-11106 с.1 яч.11 до ТП-6 луч А АСБ-10 (3х120) L=255		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РПП-11106 с.1 яч.12 до ТП-4 луч А АСБ-10 (3х120) L=250		0,42		6,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РПП-11106 с.2 яч.15 до ТП-3 луч Б АСБ-10 (3х120) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РПП-11106 с.2 яч.17 до ТП-8 луч Б АСБ-10 (3х120) L=440		0,74		10,56		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-6 луч А АСБ-10 (3х120) L=332		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=300		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=300		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-6 луч Б АСБ-10 (3х120) L=333		0,56		7,99		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-6 луч Б до ТП-5 луч Б АСБ-10 (3х120) L=133		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-6 луч А до ТП-5 луч А АСБ-10 (3х120) L=133		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х95/35) L=338		0,57		8,11		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х95/35) L=337		0,57		8,09		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-3 луч А АСБ-10 (3х120) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-4 луч А АСБ-10 (3х120) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-3 луч Б АСБ-10 (3х120) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АСБ-10 (3х120) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РПП-11106 с.1 яч.7 до РПП-11106 с.1 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240) L=12		0,04		0,54		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РПП-11106 с.2 яч.19 до РПП-11106 с.2 яч.20 АПвПуг-10 3х(1х240) L=12		0,04		0,54		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=12		0,02		0,29		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=12		0,02		0,29		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч А до ТП-9 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=12		0,02		0,29		1	
г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС-835 "Гражданская" яч.406 до РПП-15094 с.2) до РПП-15094 с.2 АПвПуг-10 3х(1х240) L=275		0,87		12,38		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-46 "Бутырки" яч.32 до РПП 20124 с.1 АПвВшг-10 3х(1х240) L=975; АПвПуг-10 3х(1х240) L=1373		7,40		105,66		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-46 "Бутырки" яч.18 до РПП-11106 с.2 АПвВшг-10 3х(1х240) L=955; АПвПуг-10 3х(1х240) L=1022		6,23		88,97		1	
г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А	Кабельная линия-10 кВ от ТП-31868 луч А до КТП-38 (ТП абонента) луч А АПвПуг-10 3х(1х95) L=380		0,64		9,12		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуша, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-31868 луч Б до КТП-38 (ТП абонента) луч Б АПвПуг-10 3х(1х95) L=380		0,64		9,12		1	
	Заземляющие устройства				**10,40**		**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,50		9	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,70		9	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**35,50**		**25**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,50		25	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				25,00		25	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,50		25	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**9,50**	**33,00**	**15**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,50		15	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,50		15	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					18,00	15	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					15,00	15	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				3,00		15	Раздел №1 п.1.9
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**14,50**	**35,00**	**35**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Осмотр и оценка состояния				3,50		35	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					35,00	35	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,50		35	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**22,10**	**16,20**	**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,40		27	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				8,10		27	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,20	27	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**29,40**	**73,10**	**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,40		17	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				17,00		17	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,40	17	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					8,50	17	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					20,40	17	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					20,40	17	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					20,40	17	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,40		17	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,10		17	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**11,00**	**6,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				5,00		10	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	10	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,00		10	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

Адрес	Наименование электрооборудования	Норма (чел.*ч.)					Объем изм.	Ссылка на НТД
		Мес.	3 мес.	6 мес.	Год	1 раз/3 г.		
	ЗИЛ-ЮГ							
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**РП-230**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	0,77			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-63 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-63 кВА			0,70		10,00	1	
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**РП-340**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 1	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 3	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 4	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 6	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 3	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 4	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 6	0,77			11,00		1	
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**РП-165**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 1	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 3	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 4	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 9	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 10	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 12	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 13	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 14	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 21	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 22	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 23	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 24	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 25	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 27	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 28	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 30	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 31	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 33	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 35	0,42				6,00	1	
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-47**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-400 кВА			3,01		43,00	1	
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-18**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТАМ-750 кВА			3,57		51,00	1	
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-138**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА			3,57		51,00	1	
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-185**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА			3,57		51,00	1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-184**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТАМ-750 кВА			3,57		51,00	1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до соед. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до РП-340 с.2 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=4534		14,28		204,03		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013а до соед. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013а до РП-340 с.1 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=2280		7,18		102,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013б до соед. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013б до РП-340 с.1 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=2280		7,18		102,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3002 до ИКВИ-1 АСБ-10 (3х150) L=7680		17,74		253,44		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.4 до КРУН-25 с.1 яч.3 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=830		2,62		37,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.4 до КРУН-25 с.1 яч.3 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=830		2,62		37,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.2 яч.21 до КРУН-25 с.2 яч.9 АСБ-10 (3х240) L=900		2,84		40,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3020 до РП-230 с.1 яч.7 АСБ-10 (3х150) L=1806		4,17		59,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.1 яч.4 до ТП-30974 зуч А ААБ-10 (3х95) L=968		1,63		23,23		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.15 до ТП-30974 зуч Б ААБ-10 (3х95) L=968		1,63		23,23		1	

г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3005 до РП-230 с.2 яч.12 АСБ-10 (3х150) L=1806		4,17		59,60		1	ремонта энергетического оборудования А.И. Якурна, п. 8.1, п. 5.2.6, табл. 5.1 \ п.8.5, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.7 до соед. муфты (на КЛ от РП-165 с.1 яч.7 до ТП-138 Т-1) ААБ-10 (3х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.2 яч.23 до соед. муфты (на КЛ от РП-165 с.2 яч.23 до ТП-138 Т-2) ААБ-10 (3х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.16 до ТП-18 ААБ-10 (3х120) L=1206		2,03		28,94		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.17 до ТП-47 ААБ-10 (3х120) L=711		1,19		17,06		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-25 с.1 яч.5 до ТП-185 ААБ-10 (3х95) L=710		1,19		17,04		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-185 до ТП-184 ААБ-10 (3х95) L=848		1,43		20,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-165 с.1 яч.7 до ТП-138 Т-1) до ТП-138 Т-1 АСБ-10 (3х95) L=262		0,44		6,29		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-165 с.2 яч.23 до ТП-138 Т-2) до ТП-138 Т-2 АСБ-10 (3х95) L=250		0,42		6,00		1	
	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соед. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013а до РП-340 с.1 яч.6) до РП-340 с.1 яч.6 АПвБбг-10 3х(1х240) L=939; СИП-3 3х(1х150) L=378		4,15		59,27		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572/538; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурна, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соед. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013Ф до РП-340 с.1 яч.6) до РП-340 с.1 яч.6 АПвБбг-10 3х(1х240) L=939; СИП-3 3х(1х150) L=378		4,15		59,27		1	
	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соед. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до РП-340 с.2 яч.6) до РП-340 с.2 яч.6 АПвБбг-10 3х(1х240) L=965; СИП-3 3х(1х150) L=373		4,22		60,21		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**14,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				10,00		10	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**2,90**	**9,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,00	6	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**1,70**	**2,40**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,60	3	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**9,30**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,00		8	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,40		8	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**23,30**	**57,00**	**57**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,70		57	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					57,00	57	ПРОУ«КРЭиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				17,10		57	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**18,10**	**13,20**	**22**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				4,40		22	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				6,60		22	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					13,20	22	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,60		22	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №6 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №6 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**51,70**	**28,20**	**47**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				23,50		47	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				4,70		47	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					28,20	47	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				9,40		47	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				14,10		47	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				БП Дубинин ский				
г. Москва, ул. Дубининская, 39	**ТП-1**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RME DIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RME DIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
г. Москва, ул. Дубининская, 39	**ТП-2**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурна, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RME DIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RME DIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Дубининская	Кабельная линия-10 кВ от РП-инж. с.1 до ТП-1 луч А АПвБвг(А)-LS 3х(1х240) L=170		0,54		7,65		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурна, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-инж. с.2 до ТП-1 луч Б АПвБвг(А)-LS 3х(1х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-инж. с.1 до ТП-2 луч А АПвБвг(А)-LS 3х(1х240) L=167		0,53		7,52		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-инж. с.2 до ТП-2 луч Б АПвБвг(А)-LS 3х(1х240) L=157		0,50		7,07		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**14,10**	**34,40**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				8,00		8	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,60	8	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					4,00	8	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					9,60	8	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					9,60	8	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				Московский вагзс				
г. Москва, Б.Савинский пер. д.12, стр.7, стр.9, стр.16	**РТП-10101**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурна, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная односторонего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная односторонего обслуживания КСО Столица ячейка № 13	2,03			11,00		1	

	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21					1	
г. Москва, Б.Савинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	**ТП-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
г. Москва, Б.Савинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	**ТП-1 А**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
г. Москва, Б.Савинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1А Т-1 АСБ-10 (3х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-1А Т-4 АСБ-10 (3х240) L=135		0,43		6,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10101 луч А до ТП-1 луч А АСБ-10 (3х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10101 луч Б до ТП-1 луч Б АСБ-10 (3х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУзКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**6,80**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,40		6	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,20		6	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					3,00	6	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**14,10**	**34,40**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				8,00		8	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,60	8	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					4,00	8	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					9,60	8	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					9,60	8	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
БП "Домодедовский"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 6	**РП-20022**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12A	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13A	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 6	**ТП-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА			1,74		24,80	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	0,21			3,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 1	**ТП-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	0,21			3,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 1	**ТП-3**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-500 кВА			1,21		17,20	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-500 кВА			1,21		17,20	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-500 кВА			1,21		17,20	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	0,21			3,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 1	**ТП-4**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	0,77			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	0,21			3,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.1 яч.9 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х95) L=45		0,08		1,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.2 яч.16 до ТП-1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х95) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.1 яч.11 до ТП-2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.2 яч.14 до ТП-2 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х95) L=115		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.1 яч.10 до ТП-3 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х95) L=263		0,44		6,31		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.2 яч.15 до ТП-3 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х95) L=262		0,44		6,29		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.1 яч.12 до ТП-4 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.2 яч.13 до ТП-4 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**10,10**	**19,20**	**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,20		24	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,40		24	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	24	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					4,80	24	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**10,10**	**24,00**	**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,40		24	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					24,00	24	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,20		24	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**6,90**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**13,10**	**6,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,80		12	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				2,40		12	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					6,00	12	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**20,50**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58141.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**26,40**	**14,40**	**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				12,00		24	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,40		24	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	24	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				4,80		24	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,20		24	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК Движение Говорово								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RME IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RME IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RME IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RME IDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=376		1,18		16,92		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=376		1,18		16,92		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72766 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=1519		4,79		68,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72766 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=1519		4,79		68,36		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127		0,40		5,72		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127		0,40		5,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127		0,40		5,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127		0,40		5,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204		0,47		6,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204		0,47		6,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204		0,47		6,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204		0,47		6,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204		0,47		6,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204		0,47		6,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=264		0,44		6,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=264		0,44		6,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=264		0,44		6,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=264		0,44		6,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=286		0,66		9,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=286		0,66		9,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=286		0,66		9,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=286		0,66		9,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-БМК В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=66		0,11		1,58		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-БМК В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=66		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-БМК В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=66		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-БМК В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=66		0,11		1,58		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127		0,40		5,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127		0,40		5,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127		0,40		5,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127		0,40		5,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=127		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=127		0,21		3,05		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=127		0,21		3,05		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=127		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=259		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=259		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=259		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=259		0,60		8,55		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=41		0,04		0,57		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=41		0,04		0,57		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=33		0,06		0,79		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=33		0,06		0,79		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**0,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,00	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Теплокпитоновый контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУзКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**54,50**	**40,80**	**68**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				13,60		68	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				20,40		68	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					40,80	68	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				20,40		68	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплокпитоновый контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				БЦ КУБ				
	ТП-1							
г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.9	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.17	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.9	Кабельная линия-10 кВ от РП-30066 с.1 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=35		0,11		1,58		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-30066 с.2 до ТП-1 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=35		0,11		1,58		1	
г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.17	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.2 до ТП-2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=176		0,55		7,92		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.7 до ТП-2 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160		0,50		7,20		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**0,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Теплокпитоновый контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплокпитоновый контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				ЖК Новое Лесово				
	ТП-2014Б							
Российская Федерация, город Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Зименки, проект 18/2, кв-л 2 (Новомосковский административный округ)	Комплектное распределительное устройство RME ШН	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RME D	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RME ШН	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RME D	0,21					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Зименки, проект 18/2 , кв-л 2, (Новомосковский административный округ)	**ТП-2014А**							
	Комплектное распределительное устройство RME D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RME ШН	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RME D	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RME ШН	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
"Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, кв-л 2, пос. Сосенское, вблизи деревни Зименки, проект 18/2 (Новомосковский административный округ)"	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч А до ТП-2014А луч А АПвПуг 3х(1х240) L=311,33		0,98		14,01		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч Б до ТП-2014А луч Б АПвПуг 3х(1х240) L=311,33		0,98		14,01		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014А луч А до ТП-2014Б луч А АПвПуг 3х(1х240) L=282,28		0,89		12,70		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014А луч Б до ТП-2014Б луч Б АПвПуг 3х(1х240) L=282,28		0,89		12,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Лесово", к.3 ВРУ-1 (Паркинг) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Лесово", к.3 ВРУ-1 (Паркинг) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Лесово", к.3 ВРУ-1 (Паркинг) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Лесово", к.3 ВРУ-1 (Паркинг) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Лесово", к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319		1,01		14,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Лесово", к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319		1,01		14,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Лесово", к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319		1,01		14,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Лесово", к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319		1,01		14,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Лесово", к.1 ВРУ-1.1(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319		1,01		14,36		1	

Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, кв-л 2, пос. Сосенское, вблизи деревни Зяменки, проект 18/2 (Новомосковский административный округ)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.1(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319		1,01		14,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=325		0,75		10,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=325		0,75		10,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=325		0,75		10,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=325		0,75		10,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=325		0,75		10,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=325		0,75		10,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=253		0,58		8,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=253		0,58		8,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=253		0,58		8,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=253		0,58		8,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=253		0,58		8,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=253		0,58		8,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=248		0,57		8,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=248		0,57		8,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=248		0,57		8,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=248		0,57		8,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=248		0,78		11,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=248		0,78		11,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=201		0,46		6,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=201		0,46		6,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=201		0,46		6,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=201		0,46		6,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=201		0,46		6,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=201		0,46		6,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=119		0,28		3,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=119		0,28		3,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=119		0,28		3,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=119		0,28		3,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=119		0,38		5,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=119		0,38		5,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.2 В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=157		0,50		7,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.2 В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=157		0,50		7,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.2(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=157		0,50		7,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.2(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=157		0,50		7,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.3 В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.3 В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.3(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=189		0,44		6,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.3(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=189		0,44		6,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до БРП НО В-1 ПвБШп-1 (4х70) L=227		0,33		4,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до БРП НО В-2 ПвБШп-1 (4х70) L=227		0,33		4,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=201		0,63		9,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=201		0,63		9,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=201		0,63		9,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=201		0,63		9,05		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУэкРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**56,50**	**42,00**	**70**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				14,00		70	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				21,00		70	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					42,00	70	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				21,00		70	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58141.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	ЖК Май ириорати (Добровка)							
Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.1	**РП-1 (РП-3975)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-40 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-40 кВА			0,70		10,00	1	
	РП-2 (РП-4588, РП-4587)							

Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-40 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-40 кВА			0,70		10,00	1	
Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.1	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.1	Кабельная линия-6 кВ от РП-2 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=150		0,47		6,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от РП-2 с.2 яч.17 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**10,30**		**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,70		7	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				7,00		7	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлённными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**10,90**	**26,00**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,60		26	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					26,00	26	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,80		26	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**57,20**	**27,00**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,40		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				21,60		54	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				10,80		54	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					27,00	54	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				10,80		54	Раздел №1 п.1.9
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**0,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**20,50**	**11,40**	**19**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				9,50		19	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,90		19	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					11,40	19	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				3,80		19	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,70		19	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
Складской комплекс Терехово								
город Москва, муниципальный округ Краснопролерский	**ТП-3**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ-НРиС ССУС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ-НРиС ССУС	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
город Москва, муниципальный округ Краснопролерский	**ТП-4**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ-НРиС ССУС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ-НРиС ССУС	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
город Москва, муниципальный округ Краснопролерский	**ТП-1930 (2)**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ-НРиС ССУС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ-НРиС ССУС	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
город Москва, муниципальный округ Краснопролерский	**ТП-1929 (1)**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ-НРиС ССУС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ-НРиС ССУС	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
город Москва, муниципальный округ Краснопролерский	Кабельная линия-10 кВ от РП-41 с.1 яч.9 до ТП-1929 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=415		1,31		18,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-41 с.2 яч.8 до ТП-1929 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=415		1,31		18,68		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1929 (1) луч А до ТП-1930 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1929 (1) луч Б до ТП-1930 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1930 (2) луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275		0,87		12,38		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1930 (2) луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275		0,87		12,38		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=300		0,95		13,50		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**11,70**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				8,00		8	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**3,70**	**8,00**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					8,00	8	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**6,50**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**14,10**	**34,40**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				8,00		8	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,60	8	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					4,00	8	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					9,60	8	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					9,60	8	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ЖК Михайлова 31								
г. Москва, ул. Михайлова, вл.31, стр.2.3.4	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4792 луч А до ВРУ-ЦТП В-1 АПвнБбШв-1 (4х95) L=270		0,45		6,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4792 луч Б до ВРУ-ЦТП В-2 АПвнБбШв-1 (4х95) L=270		0,45		6,48		1	
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК Яковлево								
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, д. Яковлево, ул. Лесная, д. 111 стр. 18	**РТП-45**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCvt	0,42					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCvt	0,42					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, д. Яковлево, ул. Лесная, д. 111 стр. 16	**ТП-1698**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Cvt	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Cvt	0,21					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, д. Яковлево, ул. Лесная, д. 111 стр. 19	**ТП-1697**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Cvt	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Cvt	0,21					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское, в районе деревни Яковлево	Кабельная линия-10 кВ от РТП-45 с.1 до ТП-1698 с.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=280		0,88		12,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-45 с.2 до ТП-1698 с.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=280		0,88		12,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-45 с.1 до ТП-1697 с.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1100		3,47		49,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-45 с.2 до ТП-1697 с.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1100		3,47		49,50		1	
Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское, в районе деревни Яковлево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х150) L=187		0,43		6,17		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якупра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х150) L=187		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-4 В-1 ПвБбШв-1 (4х185) L=121		0,28		3,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-6 В-1 ПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-7 В-1 ПвБбШв-1 (4х185) L=143		0,33		4,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до БРП-НО В-1 ПвБбШв-1 (4х25) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-ЛОС В-1 ПвБбШв-1 (4х35) L=165		0,17		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х150) L=187		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х150) L=187		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-4 В-2 ПвБбШв-1 (4х185) L=121		0,28		3,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-6 В-2 ПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-7 В-2 ПвБбШв-1 (4х185) L=143		0,33		4,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до БРП-НО В-2 ПвБбШв-1 (4х25) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-ЛОС В-2 ПвБбШв-1 (4х35) L=165		0,17		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-1.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=242		0,56		7,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-1.2 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х150) L=187		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х150) L=187		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-8 В-1 ПвБбШв-1 (4х95) L=176		0,30		4,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-9 В-1 ПвБбШв-1 (4х95) L=94		0,16		2,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-10 В-1 ПвБбШв-1 (4х95) L=66		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-11 В-1 ПвБбШв-1 (4х95) L=121		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до БРП-НО В-1 ПвБбШв-1 (4х25) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-1.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=242		0,56		7,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-1.2 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х150) L=187		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х150) L=187		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-8 В-2 ПвБбШв-1 (4х95) L=176		0,30		4,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-9 В-2 ПвБбШв-1 (4х95) L=94		0,16		2,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-10 В-2 ПвБбШв-1 (4х95) L=66		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-11 В-2 ПвБбШв-1 (4х95) L=121		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до БРП-НО В-2 ПвБбШв-1 (4х25) L=6		0,01		0,08		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**17,30**		**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				12,00		12	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**7,70**	**26,40**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					12,00	12	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**5,30**	**12,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					12,00	12	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**29,30**	**21,60**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				7,20		36	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				10,80		36	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					21,60	36	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,80		36	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплоизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ЖК Амурские								
	РТП-Новая							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	0,77			11,00		1	
г. Москва, ул. Амурская, д. 7	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	0,63			3,00	6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	0,63			3,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 17	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 18	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 19	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 20	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 21	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 22	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 23	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 24	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 25	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 26	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 27	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 28	0,77			11,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от Т.Вр. до РТП-4 (Нов.) с.1 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1650		5,20		74,25		1	
г. Москва, ул. Амурская, д. 7	Кабельная линия-10 кВ от Т.Вр. до РТП-4 (Нов.) с.1 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1650		5,20		74,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от Т.Вр. до РТП-4 (Нов.) с.2 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1650		5,20		74,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от Т.Вр. до РТП-4 (Нов.) с.2 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1650		5,20		74,25		1	
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Теплоизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Теплоизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**10,90**	**26,00**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,60		26	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					26,00	26	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,80		26	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплоизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Теплоизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**20,60**	**15,60**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				13,00		26	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,60		26	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					15,60	26	Раздел №13 глава 13.2
	Теплоизионный контроль выключателей				5,20		26	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,80		26	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
Столица Севера								
	РТП-Новая							
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,77			11,00		1	
г. Москва, Строительный пр-д, д. 9	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,21			3,00		1	
	ТП-3							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, Строительный пр-д, д. 9	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84					1	
	ТП-4							

г. Москва, Строительный пр-д, д. 9	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupa, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupa, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84					1	
г. Москва, Строительный пр-д, д. 9	Кабельная линия-10 кВ от РП-Новая с.1 до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=250		0,79		11,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupa, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-Новая с.2 до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-Новая с.1 до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-Новая с.2 до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=100		0,32		4,50		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**1,70**	**2,40**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,60	3	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**3,00**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,10**	**9,00**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					9,00	9	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**5,30**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,80		6	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**9,90**	**5,40**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,50		9	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					5,40	9	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,80		9	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ЖК ШИФТ (Пионер)				
г. Москва, 2-й Донской пр-д, вл. 10	**РТП-Новая**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupa, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupa, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupa, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	2,40			24,00		1	
г. Москва, 2-й Донской пр-д, вл. 10	Кабельная линия-10 кВ от РП (РМР) с.1 до РТП Новая с.1 АПвВшг-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		0,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupa, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП (РМР) с.2 до РТП Новая с.2 АПвВшг-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		0,90		1	
г. Москва, 2-й Донской пр-д, вл. 10	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБШЬ-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupa, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБШЬ-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.3) АПвБШЬ-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБШЬ-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБШЬ-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.3) АПвБШЬ-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУпКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**6,90**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1

	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				ГАЛС ВТБ				
	ТП-1							
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 36/13	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IID	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IID	0,84					1	
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 36/13	**ТП-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССУЧС	1,05					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССУЧС	1,05					1	
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 36/13	**ТП-3**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IID	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IID	0,84					1	
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 36/13	Кабельная линия-20 кВ от РП (ОЭК) с.1 до ТП-1 луч А АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=40		0,13		1,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП (ОЭК) с.2 до ТП-1 луч Б АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-2 луч А АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-2 луч Б АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=80		0,25		3,60		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**5,30**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,80		6	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**14,10**	**34,40**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				8,00		8	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,60	8	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					4,00	8	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					9,60	8	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					9,60	8	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				МАНГАЗЕЯ на Тульской				
г. Москва, ул. Б. Тульская	**ТП-4**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССУС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССУС	0,84					1	
г. Москва, ул. Б. Тульская	**ТП-5**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССУС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССУС	0,84					1	
г. Москва, ул. Б. Тульская	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14140 с.1 до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=85		0,20		2,81		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14140 с.2 до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14140 с.1 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14140 с.2 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=50		0,12		1,65		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				Алтуфьево - промышленная зона 50				
Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, Проектируемый проезд № 4875	**РТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/Cv/VVVVV	1,26					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/Cv/VVVVV	1,26					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, Проектируемый проезд № 4875	**РТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/Cv/VVVVV	1,26					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/Cv/VVVVV	1,26					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, Проектируемый проезд № 4875	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 до РТП-2 с.1 АПвПуг-10 3х(1х185) L=373		0,86		12,31		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 до РТП-2 с.2 АПвПуг-10 3х(1х185) L=363		0,84		11,98		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4

	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**Р.Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**14,10**	**34,40**	**8**	**Р.Д 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				8,00		8	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,60	8	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					4,00	8	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					9,60	8	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					9,60	8	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплоизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
ЖК Левел Павелецкая								
	ТП-4							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССУЧС	1,05					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССУЧС	1,05					1	
Москва, ул. Дубининская вл.59-69	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
Москва, ул. Дубининская вл.59-69	Кабельная линия-20 кВ от РП до ТП-4 АПвПуг-20 3х(1х240) L=637		2,01		28,67		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 до ТП-4 АПвПуг-20 3х(1х240) L=671		2,11		30,20		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**Р.Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Теплоизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**Р.Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**Р.Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**Р.Д 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплоизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
Бизнес (резиденсий)								
	ТП-7.1							
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА VVV	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА VVV	0,63					1	
Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА			5,25		75,00	1	
Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.1 до ТП-7.1 зуч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1005		1,69		24,12		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.2 до ТП-7.1 зуч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1005		1,69		24,12		1	
Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=321		0,74		10,59		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=321		0,74		10,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=321		0,74		10,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х185) L=321		0,74		10,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=321		0,74		10,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=321		0,74		10,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=321		0,74		10,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х185) L=320		0,74		10,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=407		0,94		13,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=407		0,94		13,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=408		0,94		13,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=408		0,94		13,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч А до ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=244		0,77		10,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч Б до ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч А до ГРЩ-4 В-1 АПвВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 зуч Б до ГРЩ-4 В-2 АПвВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=254		0,80		11,43		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**Р.Д 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**Р.Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Теплоизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**Р.Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**Р.Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУ«КРЭиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**14,90**	**10,80**	**18**	**Р.Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				5,40		18	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**Р.Д 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплоизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
Мисюкиси								
	РП							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	0,63			3,00	6,00	1	
г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. НижнеМневники	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	0,77			11,00		1	

	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	0,63			3,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	0,77			11,00		1	
г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. НижниеМневники	Кабельная линия-20 кВ от РП-7 с.1 до РП с.1 АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=1100		1,85		26,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-7 с.2 до РП с.2 АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=1100		1,85		26,40		1	
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**1,70**	**2,40**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,60	3	Раздел №1 п.1.9
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,10**	**9,00**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					9,00	9	ПРОУ\КРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**9,90**	**5,40**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,50		9	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					5,40	9	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,80		9	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				Т-рядом (тимирязевская)				
	РП							
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тимирязевский, ул. Тимирязевская	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-3-12/CuVVVV	1,05					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-3-12/CuVVVV	1,05					1	
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тимирязевский, ул. Тимирязевская	Кабельная линия-20 кВ от РП-70082 с.1 до РП с.1 АПвПуг-20 3х(1х120) L=1370		2,30		32,88		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70082 с.2 до РП с.2 АПвПуг-20 3х(1х120) L=1370		2,30		32,88		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				БЦ Косинская Плаза				
	РТП-3							
г. Москва, ул. Косинская, д.9, стр.21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,50			7,00		1	
г. Москва, ул. Косинская, д.9, стр.21	Кабельная линия-10 кВ от РП-28189 с.1 до РТП-3 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=360		1,13		16,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28189 с.2 до РТП-3 с.2 яч.13 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=360		1,13		16,20		1	
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУ\КРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**6,60**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				3,00		6	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				Варшавское шоссе д.36				
	ТП-12370 (ТП-2)							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			7,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМА-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМА-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57		51,00	1	
Варшавское ш. д.36	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	КТПП-1							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
Москва, Варшавское ш. д.36	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	КТПП-2							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
Москва, Варшавское ш. д.36	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Кабельная линия-6 кВ от РП-8100 с.1 яч.6 до КТПП-1 АСБ (3х70) L=30		0,04		0,63		1	
Москва, Варшавское ш. д.36	Кабельная линия-6 кВ от РП-8100 с.2 яч.9 до КТПП-2 АСБ (3х70) L=30		0,04		0,63		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от КТПП-1 до КТПП-2 АСБ (3х70) L=20		0,03		0,42		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**39,70**		**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,80		28	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				28,00		28	Раздел №26 глава 26.1
	Выключатели нагрузки				**2,90**	**4,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					1,20	6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,30**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,60		3	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**16,10**	**39,00**	**39**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,90		39	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					39,00	39	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				11,70		39	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,90**	**1,80**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		3	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,90		3	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**21,50**	**10,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				4,00		20	Раздел №1 п.1.9
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				8,00		20	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				4,00		20	Раздел №7 глава 7.3 ш. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					10,00	20	Раздел №7 глава 7.4
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**17,50**	**43,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,00		10	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,00	10	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					5,00	10	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					12,00	10	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,00	10	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,00	10	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,00		10	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Трансформаторы напряжения				**3,20**	**1,50**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,50	3	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,90		3	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,60		3	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**12,10**	**6,60**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				5,50		11	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,60	11	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,20		11	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				КП "Ярцево Лайф"				
	ТП-1699							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
Москва, п Михайлово-Ярцевское, Ярцево д.	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1

Москва, п Михайлово-Ярцевское, Ярцево д.	Кабельная линия-10 кВ от АСП-448 до ТП-1699 АПвПуг-10 (3х70/16) L=25		0,04		0,53		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Москва, п Михайлово-Ярцевское, Ярцево д.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-21 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=516		1,63		23,22		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-21 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=516		1,63		23,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-20 АВБбШв-1 (4х95) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-19 АВБбШв-1 (4х240) L=252		0,79		11,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-18 АВБбШв-1 (4х95) L=24		0,04		0,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-22 АВБбШв-1 (4х240) L=163		0,51		7,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-9 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=317		1,00		14,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-9 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=317		1,00		14,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-28 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=143		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-28 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=143		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-27 АВБбШв-1 (4х95) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-26 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=259		0,82		11,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-26 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=259		0,82		11,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-26 до ЩР-25 АВБбШв-1 (4х120) L=47		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-26 до ЩР-24 АВБбШв-1 (4х240) L=257		0,81		11,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-24 до ЩР-23 АВБбШв-1 (4х120) L=22		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-32 АВБбШв-1 (4х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-31 АВБбШв-1 (4х95) L=83		0,14		1,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-30 АВБбШв-1 (4х240) L=257		0,81		11,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-30 до ЩР-29 АВБбШв-1 (4х120) L=19		0,03		0,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-39 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=157		0,50		7,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-39 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=157		0,50		7,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-38 АВБбШв-1 (4х95) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-37 АВБбШв-1 (4х95) L=129		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-36 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=241		0,76		10,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-36 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=241		0,76		10,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-36 до ЩР-35 АВБбШв-1 (4х95) L=126		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-36 до ЩР-34 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=439		1,38		19,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-36 до ЩР-34 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=440		1,39		19,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-34 до ЩР-33 АВБбШв-1 (4х120) L=11		0,02		0,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-41 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=1026		3,23		46,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-41 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=1026		3,23		46,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-41 до ЩР-40 АВБбШв-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-46 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=726		2,29		32,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-46 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=726		2,29		32,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-45 до ЩР-44 АВБбШв-1 (4х120) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-43 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-43 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-42 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-42 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-3 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=639		2,01		28,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-3 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=639		2,01		28,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=227		0,72		10,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=227		0,72		10,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2 до ЩР-1 АВБбШв-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-5 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-5 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-4 АВБбШв-1 (4х240) L=13		0,04		0,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-8 АВБбШв-1 (4х240) L=137		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8 до ЩР-7 АВБбШв-1 (4х240) L=139		0,44		6,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-6 АВБбШв-1 (4х240) L=213		0,67		9,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-13 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=591		1,86		26,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-13 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=591		1,86		26,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-12 АВБбШв-1 (4х95) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-11 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-11 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-11 до ЩР-10 АВБбШв-1 (4х150) L=28		0,07		0,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-17 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=508		1,60		22,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-17 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=508		1,60		22,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-16 АВБбШв-1 (4х95) L=44		0,07		1,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-15 АВБбШв-1 (4х240) L=242		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-15 до ЩР-14 АВБбШв-1 (4х120) L=21		0,04		0,50		1	
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**52,50**	**39,00**	**65**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				13,00		65	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				19,50		65	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					39,00	65	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				19,50		65	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**2,20**	**4,30**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		1	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,00		1	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,20	1	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					0,50	1	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					1,20	1	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,20	1	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	1	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,20		1	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
				Автомобильный проезд д.8				
Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, проезд Автомобильный, д. 8, стр. 10	**РТП-15139**							Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,50			7,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якupra, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**3,70**	**8,00**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					8,00	8	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Выключатели				**0,80**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,00		8	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

Адрес	Наименование электрооборудования	Норма (чел.*ч.)					Объем изм.	Ссылка на НТД
		Мес.	3 мес.	6 мес.	Год	1 раз/3 г.		
Горбушкин Двор								
г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	**РП-15133**							
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 1А	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 16	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 17	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 18	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 19	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 20	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 21	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 22	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 23	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 24	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 25	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ячейка № 26	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство	0,50			7,00		1	
г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	**ТП-5**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	**ТП-10**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	**ТП-8**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	**ТП-12**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	**ТП-11**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	**ТП-4**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386	0,21			3,00		1	
г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	**ТП-7**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	**ТП-6**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	**ТП-9**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.18 до ТП-10 Т-1 ААШВ-10 (3х95) L=30		0,05		0,72		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якуров, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.5 до ТП-10 Т-2 ААШВ-10 (3х95) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.10 до ТП-8 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.27 до ТП-8 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.1А до ТП-12 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.20 до ТП-12 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.17 до ТП-11 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.9 до ТП-11 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.21 до ТП-4 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.12 до ТП-4 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.8 до ТП-7 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.19 до ТП-7 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.23 до ТП-6 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.2 до ТП-6 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.24 до ТП-9 Т-1 ААШВ-10 (3х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.11 до ТП-9 Т-2 ААШВ-10 (3х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.22 до ТП-5 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.1 до ТП-5 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**11,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				5,00		10	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами				3,00		10	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**12,10**	**29,00**	**29**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,90		29	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					29,00	29	ПРОУиКРЭиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,70		29	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**14,90**	**10,80**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				5,40		18	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**31,10**	**77,40**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				18,00		18	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,60	18	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					9,00	18	Раздел №6 глава 6.10

	Проверка коэффициента трансформации					21,60	18	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					21,60	18	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**31,90**	**17,40**	**29**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				14,50		29	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,90		29	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					17,40	29	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				5,80		29	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,70		29	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				ТРП Филиал□				
	РТП-27010							
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	0,77			11,00		1	
Москва, Багратионовский пр., 5	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	0,63			3,00	6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	0,63			3,00	6,00	1	
	ТП-1							
Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-2							
Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-3							
Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-4							
Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-5							
Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-6							
Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-7							
Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	ТП-8							
Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.2 до ТП-1 Т-1 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=24		0,11		1,53		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.3 до ТП-2 Т-3 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=26		0,08		1,17		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.4 до ТП-3 Т-5 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		0,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.5 до ТП-4 Т-7 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.6 до ТП-5 Т-9 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=6		0,02		0,27		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.7 до ТП-6 Т-11 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.8 до ТП-7 Т-13 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=22		0,07		0,99		1	
Москва, Багратионовский пр., 5	Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.9 до ТП-8 Т-15 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=30		0,10		1,35		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.12 до ТП-1 Т-2 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.13 до ТП-2 Т-4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=22		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.14 до ТП-3 Т-6 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.15 до ТП-4 Т-8 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=6		0,02		0,27		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.16 до ТП-5 Т-10 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.17 до ТП-6 Т-12 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		0,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.18 до ТП-7 Т-14 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=26		0,08		1,17		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.19 до ТП-8 Т-16 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=34		0,11		1,53		1	
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**10,40**		**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,50		9	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,70		9	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**6,90**	**16,00**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					16,00	16	ПРОУвКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**13,30**	**9,60**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,20		16	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				4,80		16	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	16	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**27,70**	**68,80**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,20		16	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,00		16	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,20	16	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					8,00	16	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					19,20	16	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					19,20	16	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					19,20	16	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,20		16	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**17,60**	**9,60**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				8,00		16	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	16	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				3,20		16	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Выключатели нагрузки				**2,10**	**3,20**	**4**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №11 глава 11.2
	Теплокпитонный контроль выключателей нагрузки					0,80	4	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				БП Гофест				
	РП-12213							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	0,50			7,00		1	
г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7А	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	0,50			7,00		1	
	ТП-3							
г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ -1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ -1000 кВА			4,34		62,00	1	
	ТП-13487 (5)							
г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	ТП-2							
г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ -1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ -1000 кВА			4,34		62,00	1	
	ТП-1							
г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-630 кВА			1,43		20,40	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-630 кВА			1,43		20,40	1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.2 яч.12 до ТП-3 л.Б ПвПу-10 3х(1х300) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.1 яч.9 до ТП-3 л.А ПвПу-10 3х(1х300) L=180		0,57		8,10		1	
г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.2 яч.11 до ТП-2 л.Б ПвПу-10 3х(1х300) L=170		0,54		7,65		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.1 яч.10 до ТП-2 л.А ПвПу-10 3х(1х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.2 яч.14 до ТП-1 л.Б ПвПу-10 3х(1х300) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.1 яч.8 до ТП-1 л.А ПвПу-10 3х(1х300) L=160		0,50		7,20		1	
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Теплокпитонный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Теплокпитонный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземляёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**3,70**	**8,00**	**8**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					8,00	8	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**5,30**	**3,60**	**6**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,80		6	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Теплокпитонный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**12,40**	**30,10**	**7**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,40		7	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				7,00		7	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,40	7	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,50	7	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					8,40	7	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					8,40	7	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					8,40	7	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Теплокпитонный контроль состояния трансформатора				1,40		7	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**8,80**	**4,80**	**8**	**Р Д 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,00		8	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №13 глава 13.2
	Теплокпитонный контроль выключателей				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
				БП Восточные ворота				
	КТП-1							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
	КТП-2							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
	КТП-6							
г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	РП-18066 (РП-3)							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 1	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 3	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 4	0,50			7,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 10	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 11	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 12	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 13	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 14	0,50			7,00		1	
г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 15	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 16	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 17	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 21	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 25	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 26	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 27	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 28	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 29	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 30	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 31	0,50			7,00		1	
	РП-18065 (РП-2)							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 16	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 17	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	0,50			7,00		1	
г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 21	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 22	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 25	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 26	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 27	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 28	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 29	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 30	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 31	0,50			7,00		1	
	КТП-16							
г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	КТП-5							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	
г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
	КТП-4							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	
г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
	РП-12229							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	0,77			11,00		1	
г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 17	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 18	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 20	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 21	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 22	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 23	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 24	0,42				6,00	1	
	КТП-3							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	
г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1Б яч.7А (ф.г) до РП-18066 с.2 яч.18 АСБ-10 (3х240) L=6900		21,74		310,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2Б яч.33Б (ф.о) до РП-12229 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=6700		21,11		301,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2Б яч.26Б (ф.Д) до РП-12229 с.2 яч.23 АСБ-10 (3х240) L=6700		21,11		301,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18066 с.2 яч.19 до РТП-14089 с.2 АСБ-10 (3х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18066 с.2 яч.28 до ТП-16 Т-1 АСБ-10 (3х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18066 с.1 яч.14 до РП-12229 с.1 яч.3 ААБ-10 (3х240) L=390		1,23		17,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18065 с.2 яч.19 до ТП-16 Т-2 АСБ-10 (3х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18065 с.2 яч.20 до РП-18066 с.1 яч.13 ААБ-10 (3х185) L=30		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18065 с.2 яч.22 до РП-12229 с.2 яч.22 ААБ-10 (3х240) L=390		1,23		17,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18065 с.2 яч.27 до РП-14089 с.1 АСБ-10 (3х185) L=50		0,12		1,65		1	
г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.5 до КТП-1 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=50		0,08		1,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.7 до КТП-2 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.8 до КТП-3 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.9 до КТП-4 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.10 до КТП-5 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=40		0,07		0,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.11 до КТП-6 Т-2 АСБ-10 (3х95) L=252		0,42		6,05		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.14 до КТП-6 Т-1 АСБ-10 (3х95) L=252		0,42		6,05		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.15 до КТП-5 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=40		0,07		0,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.16 до КТП-4 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.17 до КТП-3 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.18 до КТП-2 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.20 до КТП-1 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.108 ВРУ-2 В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.108 ВРУ-1 В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.20 ВРУ-1-й этаж В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.20 ВРУ-3-й этаж В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.20 ВРУ-2-й этаж В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.20 ВРУ-4-й этаж В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.20 ВРУ-3-й этаж В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.108 ВРУ-2 В-2 (питание от ДГУ) ВБбШв-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.108 ВРУ-1 В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.20 ВРУ-2-й этаж В-2 (питание от ДГУ) ВБбШв-1 (4х95) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.20 ВРУ-4-й этаж В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.20 ВРУ-1-й этаж В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ГРЩ В-7 ВБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ГРЩ В-3 ВБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ГРЩ В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ГРЩ В-5 ВБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.1А ГРЩ В-4 ВБбШв-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.1А ГРЩ В-6 ВБбШв-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ЩР-11-й этаж ВБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.1А ГРЩ В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 ГРЩ В-8 ВБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 ГРЩ В-4 (питание от ДГУ) ВБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 ГРЩ В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 ГРЩ В-6 ВБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.1А ГРЩ В-3 ВБбШв-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.1А ГРЩ В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.1А ГРЩ В-5 ВБбШв-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 (Вентиляция) ВБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 (Вентиляция) ВБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ЩС неот. (каб.1) ВВГзг-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ЩС неот. (каб.2) ВВГзг-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-1 (каб.1) ВВГзг-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-1 (каб.2) ВВГзг-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.3, к.8 В-1 ВБбШв-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.7 В-2 ВБбШв-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ЩС неот. (каб.1) ВБбШв-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ЩС неот. (каб.2) ВБбШв-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-2 (каб.1) ВБбШв-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-2 (каб.2) ВБбШв-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-3 (каб.1) ВБбШв-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-3 (каб.2) ВБбШв-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.3, к.8 В-2 ВБбШв-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.7 В-1 ВБбШв-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якцура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.1 (каб.1) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.1 (каб.2) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.3 (каб.1) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.3 (каб.2) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.5 (каб.1) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.5 (каб.2) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.7 (каб.1) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.7 (каб.2) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.9 (каб.1) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.9 (каб.2) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ЩС-ИТП (каб.1) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ЩС-ИТП (каб.2) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.2 (каб.1) ВВГзг-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.2 (каб.2) ВВГзг-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.4 (каб.1) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.4 (каб.2) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.6 (каб.1) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.6 (каб.2) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.8 (каб.1) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.8 (каб.2) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.10 (каб.1) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП2.10 (каб.2) ВВГзг-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.1 (каб.1) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.1 (каб.2) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.3 (каб.1) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.3 (каб.2) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.5 (каб.1) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.5 (каб.2) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.7 (каб.1) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.7 (каб.2) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.9 (каб.1) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.9 (каб.2) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ЩС-ИТП (каб.1) ВБбШв-1 (4х120) L=123		0,21		2,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ЩС-ИТП (каб.2) ВБбШв-1 (4х120) L=123		0,21		2,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.2 (каб.1) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.2 (каб.2) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.4 (каб.1) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.4 (каб.2) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.6 (каб.1) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.6 (каб.2) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.8 (каб.1) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.8 (каб.2) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.10 (каб.1) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП1.10 (каб.2) ВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**49,50**		**35**	**РД 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,50		35	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,50		35	Раздел №2 главы 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				35,00		35	Раздел №26 глава 26.1
	Сборные и соединительные шины				**2,90**	**9,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 главы 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,00	6	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**3,50**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,50		5	Раздел №2 главы 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				1,00		5	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**11,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				5,00		10	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами				3,00		10	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**36,50**	**90,00**	**90**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				9,00		90	Раздел №2 главы 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					90,00	90	ПРОУАКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				27,00		90	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**87,70**	**65,40**	**109**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				21,80		109	Раздел №2 главы 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				32,70		109	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					65,40	109	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				32,70		109	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы напряжения				**5,00**	**2,50**	**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,00		5	Раздел №1 п.1.9
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				0,50		5	Раздел №2 главы 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,50	5	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,50		5	Раздел №8 глава 8.1.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**24,30**	**60,20**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,80		14	Раздел №2 главы 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				14,00		14	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,80	14	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					7,00	14	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					16,80	14	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					16,80	14	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,80		14	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**60,50**	**33,00**	**55**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				27,50		55	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				5,50		55	Раздел №2 главы 2.4
	Испытание повышенным напряжением					33,00	55	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				11,00		55	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,50		55	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	БЦ Ай Кью Парк (Технопарк Синтез)							
	РП-17122							
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 1	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 3	0,50			7,00		1	

	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 4	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 8	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 9	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 10	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 11	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 12	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 13	0,50			7,00		1	
г. Москва, ул. Утренская, д.2	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 14	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 15	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 17	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 18	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 19	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 20	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 21	0,42				6,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 22	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 23	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 24	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 25	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 26	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 27	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 28	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 29	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 30	0,50			7,00		1	
	РП-19							
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 1	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 D	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 1	0,21					1	
г. Москва, ул. Утренская, д.2	Комплектное распределительное устройство КМ-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 1	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 D	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 1	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 D	0,21					1	
	КТП-1							
г. Москва, ул. Утренская, д.2	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	ТП-12							
г. Москва, ул. Утренская, д.2	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	РТП-16							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IDI	0,63					1	
г. Москва, ул. Утренская, д.2	Комплектное распределительное устройство КМ-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 III	0,63					1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	0,21			3,00		1	
	ТП-15							
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IDI	0,63					1	
г. Москва, ул. Утренская, д.2	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	ТП-8							
г. Москва, ул. Утренская, д.2	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	
	ТП-19							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 1	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 6	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
г. Москва, ул. Утренская, д.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 8	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285М	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285М	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285М	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285М	0,77			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	БКТП-22							
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва, ул. Утренская, д.2	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНН	2,40			24,00		1	
	ТП-18							
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IIIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IIIII	0,84					1	
г. Москва, ул. Утренская, д.2	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	0,21			3,00		1	
	ТП-17							
	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, ул. Утренская, д.2	Комплектное распределительное устройство КМ-6 IDI	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	ТП-9							
г. Москва, ул. Утренская, д.2	Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якунра, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	ТП-3							

	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА			3,57		51,00	1	
	КТП-10							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-306	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-306	0,21			3,00		1	
г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	ТП-1							
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	ТП-2							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА			3,57		51,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-560 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА			3,57		51,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ			3,57		51,00	1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	0,50			7,00		1	
	ТП-4							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
	РП-7							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,50			7,00		1	
г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,50			7,00		1	
	ТП-14							
г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.1 до КТП-1 Т-1 СБз-10 (3х70) L=150		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.2 до ТП-15 Т-1 АСБз-10 (3х120) L=270		0,45		6,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.3 до РП-19 блок Т-1 АСБз-10 (3х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.4 до ТП-8 АСБз-10 (3х70) L=270		0,40		5,67		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.6 до ТП-17 луч А АСБз-10 (3х95) L=500		0,84		12,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.7 до КТП-12 Т-1 СБз-10 (3х70) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.8 до ТП-18 блок Т-3 АПвПуг-10 3х(1х240) L=500		1,58		22,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.410 (ф.10 альфа) до РП-17122 с.1 яч.9 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=780		2,46		35,10		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.410 (ф.10 гамма) до РП-17122 с.1 яч.9 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=780		2,46		35,10		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.407 (ф.18 бетта) до РП-17122 с.1 яч.11 АСБ-10 (3х240) L=780		2,46		35,10		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.12 до РП-19 блок Т-3 АСБз-10 (3х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.14 до ТП-18 блок Т-1 АСБ-10 (3х95) L=500; АПвПуг-10 3х(1х95) L=20		0,87		12,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.17 до РП-19 блок Т-2 АСБз-10 (3х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.18 до ТП-15 Т-2 АСБз-10 (3х120) L=270		0,45		6,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.19 до ТП-18 блок Т-4 АПвПуг-10 3х(1х240) L=500		1,58		22,50		1	
г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.40 до РП-17122 с.2 яч.20 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=800		2,52		36,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.40 до РП-17122 с.2 яч.20 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=800		2,52		36,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.40 до РП-17122 с.2 яч.20 (каб.3) АСБ-10 (3х240) L=800		2,52		36,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.38 до РП-17122 с.2 яч.22 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=800		2,52		36,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.38 до РП-17122 с.2 яч.22 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=800		2,52		36,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.23 до РТП-16 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=500		1,58		22,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.5 до РТП-16 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=500		1,58		22,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.24 до КТП-12 Т-2 СБз-10 (3х70) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.25 до ТП-17 луч Б АСБз-10 (3х95) L=500		0,84		12,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.26 до ТП-18 блок Т-2 АСБ-10 (3х95) L=500		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.28 до РП-19 блок Т-4 АСБз-10 (3х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.29 до КТП-1 Т-2 СБз-10 (3х70) L=150		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 до ВКТП-22 луч А АСБз-10 (3х70) L=170		0,25		3,57		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 до ВКТП-22 луч Б АСБз-10 (3х70) L=170		0,25		3,57		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-19 блок Т-1 до ТП-19 яч.7 АСБз-10 (3х185) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-19 блок Т-2 до ТП-19 яч.8 АСБз-10 (3х185) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-19 блок Т-3 до ТП-19 яч.1 АСБз-10 (3х185) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-19 блок Т-4 до ТП-19 яч.2 АСБз-10 (3х185) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 до ТП-9 АСБз-10 (3х95) L=300		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 до ТП-14 СБз-10 (3х70) L=200		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РП-17122 с.2 яч.27 до ТП-2 Т-4 АСБз-10 (3х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 до ТП-6 АСБ-10 (3х185) L=640		1,48		21,12		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 до ТП-6 АСБ-10 (3х185) L=400		0,92		13,20		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 до ТП-11 АСБ-10 (3х70) L=230		0,34		4,83		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до РП-7 с.1 яч.7 (каб.1) АСБ-10 (3х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до РП-7 с.1 яч.7 (каб.2) АСБ-10 (3х185) L=250		0,58		8,25		1	
г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до РП-7 с.2 яч.8 (каб.1) АСБ-10 (3х185) L=250		0,58		8,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Якурца, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до РП-7 с.2 яч.8 (каб.2) АСБ-10 (3х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.1 яч.9 до ТП-5 АСБ-6 (3х95) L=290		0,49		6,96		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.2 яч.10 до ТП-5 АСБ-6 (3х95) L=290		0,49		6,96		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.1 яч.3 до КТП-10 с.1 АСБ-6 (3х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.2 яч.13 до КТП-10 с.2 АСБ-6 (3х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.1 яч.1 до ТП-4 АСБ-6 (3х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до ТП-2 (каб.1) СБз-10 (3х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до ТП-2 (каб.2) СБз-10 (3х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**14,50**		**10**	**Р,Д 34.45-51.300-97**
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				10,00		10	Раздел №26 глава 26.1
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**19,70**	**70,40**	**32**	**Р,Д 34.45-51.300-97**
	Измерение сопротивления изоляции					32,00	32	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				6,40		32	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,60		32	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Испытание повышенным напряжением					38,40	32	Раздел №15 глава 15.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				3,20		32	Раздел №2 глава 2.4
	Сборные и соединительные шины				**5,30**	**18,00**	**12**	**Р,Д 34.45-51.300-97**

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					18,00	12	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплекс 3 шт.)				**7,70**		**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства				**21,40**		**19**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				9,50		19	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами				5,70		19	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,70		19	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**30,50**	**75,00**	**75**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				7,50		75	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					75,00	75	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				22,50		75	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**40,50**	**30,00**	**50**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				10,00		50	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				15,00		50	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					30,00	50	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				15,00		50	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы напряжения				**11,30**	**6,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					6,00	12	Раздел №6 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				3,60		12	Раздел №6 глава 8.1.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**65,10**	**163,40**	**38**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				7,60		38	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				38,00		38	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					7,60	38	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					19,00	38	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					45,60	38	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					45,60	38	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					45,60	38	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				7,60		38	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				11,40		38	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Выключатели				**71,50**	**39,00**	**65**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				32,50		65	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				6,50		65	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					39,00	65	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				13,00		65	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				19,50		65	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки				**8,50**	**16,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					12,00	20	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					4,00	20	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
Оперативно-диспетчерское обслуживание:		5 712,00						
Итого:		9 567,15	4 135,91	3 853,15	101 887,80	71 934,18		
Итого (ежемесячная):		**22 076,80**						

Подписи сторон

Заказчик:

_____

ООО «СИСТЕМА»

_____/ _____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____

_____/ _____

М.П.

Приложение № 3
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ _____ от _____ г.

Перечень услуг и периодичность оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования

№	Наименование мероприятий	Периодичность	Ссылка на Нормативный документ
Силовые трансформаторы (при наличии)			
1	Проведение очередных осмотров	1 раз в 6 месяцев	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п.499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура п.11.1.2, п.11.14; п.3.2.6, табл.3.1
	Проведение внеочередных осмотров при резком изменении температуры воздуха и при каждом отключении трансформатора от защит	При необходимости	
2	Чистка изоляторов, масломерных стёкол, бака и крышки трансформатора (для масляных трансформаторов)	1 раз в 3 года	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура, п.11.2.1, таблица 11.1
	Подтяжка болтовых соединений и чистка контактных соединений.		
	Удаление грязи из расширителя (для масляных трансформаторов)		
	Проверка разборка и очистка маслоуказателей. (для масляных трансформаторов)		
	Доливка масла. (для масляных трансформаторов)		
	Осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств.		
	Проверка состояния частей переключающих устройств.		
	Проверка положения по напряжению.		
	Ремонт заземляющей сети.		
	Проверка приборов контроля температуры.		
	Измерение изоляции обмоток до и после ремонта.		
Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения (при наличии)			
3	Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке	1 раз в месяц	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п.499, Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п.9.1, п.3.2.6, табл.3.1
	Осмотр аппаратов, ликвидация видимых повреждений		
	Чистка аппаратов		
	Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления		
	Затяжка крепёжных деталей		
	Чистка контактов от грязи и наплывов		
	Проверка исправности кожухов, рукояток, замков и т.д.		
	Проверка уровня и температуры масла, доливка масла (при необходимости) проверка нагрева элементов сопротивления, контактов, наличия соответствующих надписей на щитках и аппаратах		
	Проверка наличия тепловых реле и их соответствие ном. току токоприёмника		

	проверка исправности механических блокировки		
	Регулировка одновременности включения и отключения ножей рубильников (переключателей)		
	Замена предохранителей		
	Проверка наличия резервных элементов и запчастей для технического обслуживания и ремонта		
4	Чистка и промывка механических и контактных деталей.	1 раз в год	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура п.9.2, таблица 9.1
	Ремонт и замена дефектных деталей.		
	Зачистка и шлифовка контактных поверхностей.		
	Регулировка контактных групп.		
	Рамена сигнальных ламп и ремонт их арматуры.		
	Проверка исправности дугогасительных камер.		
	Проверка исправности заземления.		
	Регулировка реле защиты и управления.		
	Замена элементов сопротивления (при необходимости).		
	Ремонт или замена подшипников (при необходимости), смазка шарниров.		
	Ремонт или замена катушек эл. магнитов и обмоток различного назначения.		
	Восстановление маркировки и надписей.		
	Проверка и замена изоляторов.		
	Проверка проходных изоляционных втулок и др. видов изоляции выводных концов.		
	Ремонт механической части аппаратов.		
	Ремонт ошиновки.		
	Подтяжка всех креплений и выводов, окраска панелей.		
	Замена сгоревших лампочек.		
	Проверка состояния, чистка и при необходимости ремонт осветительной аппаратуры.		
	Проверка состояния и ремонт ошиновки.		
	При ремонте РП, осветительных и групповых распределительных щитков выполняется текущий ремонт всех комплектующих аппаратов с заменых отдельных аппаратов (при необходимости).		
Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения (при наличии)			
5	Проведение очередных осмотров	1 раз в месяц	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п.499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура, п.10.1., п.3.2.6, табл.3.1
	Проведение осмотров в ночное время на предмет отсутствия разрядов и свечения контактов		
6	*Масляные выключатели, вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, заземляющие ножи, короткозамыкателей, отделителей и их приборов:*		

	Ремонт подвижных контактов, осей, шарниров.	1 раз в год	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура п.10.2, таблица 10.2
	Регулировка подвижной части.		
	Регулировка механизма свободного расцепления.		
	Ремонт приводных механизмов.		
	Замена дефектных изоляторов.		
	Замена масла (при необходимости).		
	Смазка трущихся частей приводного механизма.		
	Ремонт сигнализации и блокировок.		
	Измерение сопротивления постоянному току.		
	Проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасящих устройств, обмоток вкл. и откл. катушек.		
	Испытание повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных цепей.		
	Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения:		
	Проверка и при необходимости замена трансформаторов тока.	1 раз в 3 года	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура п.10.2, таблица 10.2
	Чистка изоляторов.		
	Проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек- измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток, угла диэлектрических потерь.		
	Испытание вводов.		
	Испытание электрической прочности изоляции первичных и вторичных обмоток в соответствии с нормами испытания электрооборудования.		
	Проверка и ремонт присоединений шин.		
Электрические сети (при наличии)			
7	*Воздушные линии*		Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура, п.8.1, п.3.2.6, табл.3.1 Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п.538
	Обходы и осмотры ВЛ до 1 кВ	1 раз в месяц	
	Обходы и осмотры ВЛ более 1 кВ	1 раз в 12 месяцев	
	Внеочередные осмотры ВЛ (независимо от напряжения)	После ураганов, аварий, пожаров вблизи ВЛ, гололеде, морозе ниже минус 40, после тумана	
	Кабельные линии 6-20 кВ		
	Проведение наружных осмотров кабельных линий, проложенных в земле	1 раз в 3 месяца	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п.572 Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п.8.1, п.3.2.6, табл.3.1
	Осмотр соединительных и концевых муфт	При каждом осмотре оборудования	
	Осмотр кабельной арматуры	1 раз в 6 месяцев	
	Осмотр кабельных муфт	1 раз в 6 месяцев	
	Кроме того, для осветительных и силовых сетей 0,4 кВ собственных нужд ТП и РТП, а также вторичных цепей:		
	Проверка механической защиты, мест ввода в аппараты, РП	1 раз в 3 месяца	
	Проверка состояния заземления трубных проводок		
	Осмотр мест прохода сетей через стены		
	Проверка состояния конструкций, по которым проложены КЛ		
	Восстановление маркировки		

	Осмотр изоляции сетей,		
	Устранение мест с повреждённой изоляцией		
	Постоянный контроль отсутствия перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам		
8	*Воздушные линии 0,4 – 20 кВ*		Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура п.8.3, таблица 8.1
	Верховые проверки с выемкой проводов и тросов из зажимов, ревизией, полной перетяжкой линии	1 раз в год	
	измерение электрической прочности и частичная замена фарфоровых изоляторов натяжных и подвесных гирлянд		
	ремонт соединений, выборочная проверка ржавления металлических подножников со вскрытием подножников, в зависимости от результатов – производство их окраски или осмоления		
	проверка наличия трещин в железобетонных опорах и приставках		
	Кабельные линии 6-20 кВ		
	Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей трасс, открыто расположенных кабелей, колодцев и т.д.	1 раз в год	
	Проверка доступа к кабельным колодцам, исправность крышек колодцев, ремонт кабельных каналов и траншей.		
	Осмотр и чистка концевых воронок и соединительных муфт.		
	Рихтовка кабелей.		
	Проверка заземлений.		
	Восстановление маркировки КЛ.		
	Перекладка при необходимости участков кабельной сети.		
	Определение температуры КЛ и контроль коррозии оболочек.		
	Проведение установленных измерения и испытаний КЛ.		
	Кроме того, для осветительных и силовых сетей 0,4 кВ собственных нужд ТП и РТП.		
	Наружный осмотр проводки, устранение мелких дефектов.	1 раз в год	
9	Ведение требуемого режима работы оборудования	Круглосуточно	п. 57 Приказ МЭ России от 04.10.2022 № 1070
10	Производство переключений	В случае технологических нарушений, ремонтных работ и заявок потребителей	
11	Ликвидация технологических нарушений, восстановление режимов работы оборудования	В случае технологических нарушений и нарушений режимов работы оборудования	
12	Подготовка к производству ремонтных работ (подготовка рабочего места и допуск к работам)	В случае производства ремонтных работ	
13	Испытания Электрооборудования		
	Силовые трансформаторы		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток	1 раз в год	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1

	трансформатора		
	Измерение потерь холостого хода	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора	1 раз в год	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6; РД 34.45-51.300-97 П.3 п. 1.3
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора	1 раз в год	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток	1 раз в год	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания	1 раз в 3 года	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы напряжения		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току	1 раз в 3 года	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения	1 раз в год	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки	1 раз в 3 года	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки rm6		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №15 глава 15.2

	Измерение сопротивления изоляции	1 раз в 3 года	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Ограничители перенапряжений (комплект 3 шт.)		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции	1 раз в год	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств	1 раз в год	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами	1 раз в год	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов	1 раз в 3 года	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6; Раздел 1 п 1.15
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые кабельные линии		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции	1 раз в год	Раздел №29 глава 29.1

	Испытание изоляции повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

_____

ООО «СИСТЕМА»

_____/ _____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____

_____/ _____

М.П.

Приложение № 4
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ _____ от _____ г.

Форму утверждаем:

Заказчик:	**Исполнитель:**
_____	**_____**
ООО «СИСТЕМА»	**_____**
_____/ _____	**_____/ _____**
М.П.	М.П.

ОТЧЕТ
об оказанных услугах
к договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства № _____ от _____ г.

за период оказания услуг с _____г. по _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» (ООО «СИСТЕМА») (ОГРН 1207700265904)**,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице _____ _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и **_____ (_____)** (ОГРН _____)**,** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем - «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Договором эксплуатации объектов электросетевого хозяйства № _____ от _____ г. (далее – Договор) составили настоящий Отчет о нижеследующем:

№ п/п/ Объект	**Отчетный период (месяц)**							**Ссылка на НТД**
	Адрес	**Наименование электрооборудования**	**Ежемесячно***	**1 раз в 3 месяца***	**1 раз в 6 месяцев***	**Ежегодно***	**1 раз в 3 года***	
	Наименование объекта							
1								
2		**Оперативно-диспетчерское обслуживание (Ведение требуемого режима работы оборудования)**	Круглосуточно					

*Через дробь «/» указывается условное обозначение мероприятий, проводимых на объектах согласно приложению к отчету / дата проведения мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ	
п/п	Условные обозначения мероприятий, проводимых на объектах
1	«1» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя следующий перечень: 1. Ведение требуемого режима работы оборудования; 2. Производство переключений; 3. Ликвидация технологический нарушений; 4. Восстановление режимов работы оборудования; 5. Подготовка к производству ремонтных работ (подготовка рабочего места и допуск к работам).
2	«2» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1. Проведение очередных осмотров; 1.2. Проведение внеочередных осмотров при резком изменении температуры воздуха и при каждом отключении трансформатора от защит; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.1. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке; 2.2. Осмотр аппаратов, ликвидация видимых повреждений; 2.3. Чистка аппаратов; 2.4. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления; 2.5. Затяжка крепёжных деталей; 2.6. Чистка контактов от грязи и наплывов; 2.7. Проверка исправности кожухов, рукояток, замков и т.д.; 2.8. Проверка уровня и температуры масла, доливка масла (при необходимости) проверка нагрева элементов сопротивления, контактов, наличия соответствующих надписей на щитках и аппаратах; 2.9. Проверка наличия тепловых реле и их соответствие ном. току токоприёмника; 2.10. Проверка исправности механически блокировки; 2.11. Регулировка одновременности включения и отключения ножей рубильников (переключателей); 2.12. Замена предохранителей; 2.13. Проверка наличия резервных элементов и запчастей для технического обслуживания и ремонта. 3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения: 3.1. Проведение очередных осмотров; 3.2. Проведение осмотров в ночное время на предмет отсутствия разрядов и свечения контактов; 4. Электрические сети: 4.1. Обходы и осмотры ВЛ до 1 кВ; 4.2. Проведение наружных осмотров кабельных линий, проложенных в земле 6-20 кВ; 4.3. Осмотр кабельных муфт; 4.4. Осмотр кабельной арматуры. 5. Осветительные и силовые сети 0,4 кВ собственных нужд ТП и РТП, а также вторичных цепей: 5.1. Проверка механической защиты, мест ввода в аппараты, РП; 5.2. Проверка состояния заземления трубных проводок; 5.3. Осмотр мест прохода сетей через стены; 5.4. Проверка состояния конструкций, по которым проложены КЛ; 5.5. Восстановление маркировки;

	5.6. Осмотр изоляции сетей; 5.7. Устранение мест с повреждённой изоляцией; 5.8. Постоянный контроль отсутствия перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам.
3	«3» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Чистка изоляторов, масломерных стёкол, бака и крышки трансформатора (для масляных трансформаторов); 1.2 Подтяжка болтовых соединений и чистка контактных соединений; 1.3 Удаление грязи из расширителя (для масляных трансформаторов); 1.4 Проверка разборка и очистка маслоуказателей.(для масляных трансформаторов); 1.5 Доливка масла. (для масляных трансформаторов); 1.6 Осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств; 1.7 Проверка состояния частей переключающих устройств; 1.8 Проверка положения по напряжению; 1.9 Ремонт заземляющей сети; 1.10 Проверка приборов контроля температуры; 1.11 Измерение изоляции обмоток до и после ремонта; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.1 Чистка и промывка механических и контактных деталей; 2.2 Ремонт и замена дефектных деталей; 2.3 Зачистка и шлифовка контактных поверхностей; 2.4 Регулировка контактных групп; 2.5 Замена сигнальных ламп и ремонт их арматуры; 2.6 Проверка исправности дугогасительных камер; 2.7 Проверка исправности заземления; 2.8 Регулировка реле защиты и управления; 2.9 Замена элементов сопротивления (при необходимости); 2.10 Ремонт или замена подшипников (при необходимости), смазка шарниров; 2.11 Ремонт или замена катушек эл. магнитов и обмоток различного назначения; 2.12 Восстановление маркировки и надписей; 2.13 Проверка и замена изоляторов; 2.14 Проверка проходных изоляционных втулок и др. видов изоляции выводных концов; 2.15 Ремонт механической части аппаратов; 2.16 Ремонт ошиновки; 2.17 Подтяжка всех креплений и выводов, окраска панелей; 2.18 Замена сгоревших лампочек; 2.19 Проверка состояния, чистка и при необходимости ремонт осветительной аппаратуры; 2.20 Проверка состояния и ремонт ошиновки; 2.21 При ремонте РП, осветительных и групповых распределительных щитков выполняется текущий ремонт всех комплектующих аппаратов с заменых отдельных аппаратов (при необходимости). 3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения: 3.1 Масляные выключатели, вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, заземляющие ножи, короткозамыкателей, отделителей и их приборов: 3.1.1 Ремонт подвижных контактов, осей, шарниров;

	3.1.2 Регулировка подвижной части; 3.1.3 Регулировка механизма свободного расцепления; 3.1.4 Ремонт приводных механизмов; 3.1.5 Замена дефектных изоляторов; 3.1.6 Замена масла (при необходимости); 3.1.7 Смазка трущихся частей приводного механизма; 3.1.8 Ремонт сигнализации и блокировок; 3.1.9 Измерение сопротивления постоянному току; 3.1.10 Проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасящих устройств, обмоток вкл. и откл. катушек; 3.1.11 Испытание повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных цепей. 3.2 Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения: 3.2.1 Проверка и при необходимости замена трансформаторов тока; 3.2.2 Чистка изоляторов; 3.2.3 Проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек- измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток, угла диэлектрических потерь; 3.2.4 Испытание вводов; 3.2.5 Испытание электрической прочности изоляции первичных и вторичных обмоток в соответствии с нормами испытания электрооборудования; 3.2.6 Проверка и ремонт присоединений шин. 4. Воздушные линии 0,4 – 20 кВ: 4.1 Обходы и осмотры ВЛ более 1 кВ; 4.2 Верховые проверки с выемкой проводов и тросов из зажимов, ревизией, полной перетяжкой линии; 4.3 Измерение электрической прочности и частичная замена фарфоровых изоляторов натяжных и подвесных гирлянд; 4.4 Ремонт соединений, выборочная проверка ржавления металлических подножников со вскрытием подножников, в зависимости от результатов – производство их окраски или осмоления; 4.5 Проверка наличия трещин в железобетонных опорах и приставках. 5. Кабельные линии 6-20 кВ: 5.1 Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей трасс, открыто расположенных кабелей, колодцев и т.д.; 5.2 Проверка доступа к кабельным колодцам, исправность крышек колодцев, ремонт кабельных каналов и траншей; 5.3 Осмотр и чистка концевых воронок и соединительных муфт; 5.4 Рихтовка кабелей; 5.5 Проверка заземлений; 5.6 Восстановление маркировки КЛ; 5.7 Перекладка при необходимости участков кабельной сети; 5.8 Определение температуры КЛ и контроль коррозии оболочек; 5.9 Проведение установленных измерения и испытаний КЛ.
4	«4» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Осмотр и оценка состояния; 1.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора; 1.3 Измерение потерь холостого хода; 1.4 Проверка группы соединения обмоток; 1.5 Проверка коэффициента трансформации;

1.6 Измерение сопротивление обмоток постоянному току;
1.7 Испытание изоляции повышенным напряжением;
1.8 Тепловизионный контроль состояния трансформатора;
1.9 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.

2. Трансформаторы тока:
   2.1 Осмотр и оценка состояния;
   2.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора;
   2.3 Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток;
   2.4 Снятие характеристик намагничивания;
   2.5 Тепловизионный контроль состояния трансформатора;
   2.6 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
3. Трансформаторы напряжения:
   3.1 Осмотр и оценка состояния;
   3.2 Измерение сопротивление обмоток постоянному току;
   3.3 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения;
   3.4 Тепловизионный контроль состояния трансформатора;
   3.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
4. Выключатели:
   4.1 Осмотр и оценка состояния;
   4.2 Испытание повышенным напряжением;
   4.3 Тепловизионный контроль выключателей;
   4.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
5. Выключатели нагрузки:
   5.1 Осмотр и оценка состояния;
   5.2 Испытание повышенным напряжением;
   5.3 Тепловизионный контроль выключателей нагрузки;
   5.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров;
6. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки:
   6.1 Осмотр и оценка состояния;
   6.2 Испытание повышенным напряжением;
   6.3 Измерение сопротивления изоляции;
   6.4 Тепловизионный контроль;
   6.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
7. Сборные и соединительные шины:
   7.1 Осмотр и оценка состояния;
   7.2 Испытание повышенным напряжением;
   7.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
8. Ограничители перенапряжений:
   8.1 Осмотр и оценка состояния;
   8.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения;
   8.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
9. Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В:
   9.1 Осмотр и оценка состояния;

	9.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения; 9.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 10. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000В: 10.1 Осмотр и оценка состояния; 10.2 Измерение сопротивления изоляции; 10.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 11. Заземляющие устройства: 11.1 Измерения сопротивления заземляющих устройств; 11.2 Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами; 11.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 12. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики: 12.1 Осмотр и оценка состояния; 12.2 Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов; 12.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 13. Силовые кабельные линии: 13.1 Осмотр и оценка состояния; 13.2 Измерение сопротивления изоляции; 13.3 Испытание изоляции повышенным напряжением; 13.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
5	«5» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «4»
6	«6» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «3» и «4»
7	«7» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «3».
8	«8» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «7» и «4».

На основании анализа представленных документов, осмотра Электрооборудования, результатов опробования Электрооборудования под напряжением (нагрузка), Сторонами установлено:_____.

Услуги оказаны в соответствии с требованиями Договора и нормативно-технической документации. Исполнителем передан Заказчику результат оказанных услуг.

Претензий к качеству оказанных услуг Заказчик не имеет.

К настоящему Отчету прилагаются и являются его неотъемлемой частью Протоколы испытаний Электрооборудования.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:	**Исполнитель:**
_____	_____
ООО «СИСТЕМА»	_____
_____/ _____	_____/ _____
М.П.	М.П.

Приложение № 5
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ _____ от _____ г.

Форму утверждаем:

Заказчик:
_____
ООО «СИСТЕМА»

_____/ _____
М.П.

Исполнитель:
_____
_____

_____/ _____
М.П.

Годовой план-график
эксплуатации Электрооборудования на 20____год.
к договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства № _____ от _____ г.

№ п/п	Наименование электрооборудования	Норма (чел.*ч.)			Норма (чел.*ч.)			Среднемесячные трудозатраты (чел.*ч.)	Условное обозначение мероприятий* (числитель)/ время простоя в ремонте, ч (знаменатель)											
		1 мес.	3 мес.	6 мес.	Ежего дно	1 раз в 2 года	1 раз в 3 года		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Наименование объекта																				

* Расшифровка условных обозначений представлена в Приложении к настоящему графику.

ПРИЛОЖЕНИЕ	
п/п	Условные обозначения мероприятий
1	«1» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя следующий перечень: 1. Ведение требуемого режима работы оборудования; 2. Производство переключений;

	3. Ликвидация технологический нарушений; 4. Восстановление режимов работы оборудования; 5. Подготовка к производству ремонтных работ (подготовка рабочего места и допуск к работам).
2	«2» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.3. Проведение очередных осмотров; 1.4. Проведение внеочередных осмотров при резком изменении температуры воздуха и при каждом отключении трансформатора от защит; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.14. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке; 2.15. Осмотр аппаратов, ликвидация видимых повреждений; 2.16. Чистка аппаратов; 2.17. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления; 2.18. Затяжка крепёжных деталей; 2.19. Чистка контактов от грязи и наплывов; 2.20. Проверка исправности кожухов, рукояток, замков и т.д.; 2.21. Проверка уровня и температуры масла, доливка масла (при необходимости) проверка нагрева элементов сопротивления, контактов, наличия соответствующих надписей на щитках и аппаратах; 2.22. Проверка наличия тепловых реле и их соответствие ном. току токоприёмника; 2.23. Проверка исправности механически блокировки; 2.24. Регулировка одновременности включения и отключения ножей рубильников (переключателей); 2.25. Замена предохранителей; 2.26. Проверка наличия резервных элементов и запчастей для технического обслуживания и ремонта. 3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения: 3.3. Проведение очередных осмотров; 3.4. Проведение осмотров в ночное время на предмет отсутствия разрядов и свечения контактов; 4. Электрические сети: 4.5. Обходы и осмотры ВЛ до 1 кВ; 4.6. Проведение наружных осмотров кабельных линий, проложенных в земле 6-20 кВ; 4.7. Осмотр кабельных муфт; 4.8. Осмотр кабельной арматуры. 5. Осветительные и силовые сети 0,4 кВ собственных нужд ТП и РТП, а также вторичных цепей: 5.9. Проверка механической защиты, мест ввода в аппараты, РП; 5.10. Проверка состояния заземления трубных проводок; 5.11. Осмотр мест прохода сетей через стены; 5.12. Проверка состояния конструкций, по которым проложены КЛ; 5.13. Восстановление маркировки; 5.14. Осмотр изоляции сетей;

	5.15. Устранение мест с повреждённой изоляцией; 5.16. Постоянный контроль отсутствия перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам.
3	«3» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Чистка изоляторов, масломерных стёкол, бака и крышки трансформатора (для масляных трансформаторов); 1.2 Подтяжка болтовых соединений и чистка контактных соединений; 1.3 Удаление грязи из расширителя (для масляных трансформаторов); 1.4 Проверка разборка и очистка маслоуказателей.(для масляных трансформаторов); 1.5 Доливка масла. (для масляных трансформаторов); 1.6 Осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств; 1.7 Проверка состояния частей переключающих устройств; 1.8 Проверка положения по напряжению; 1.9 Ремонт заземляющей сети; 1.10 Проверка приборов контроля температуры; 1.11 Измерение изоляции обмоток до и после ремонта; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.1 Чистка и промывка механических и контактных деталей; 2.2 Ремонт и замена дефектных деталей; 2.3 Зачистка и шлифовка контактных поверхностей; 2.4 Регулировка контактных групп; 2.5 Замена сигнальных ламп и ремонт их арматуры; 2.6 Проверка исправности дугогасительных камер; 2.7 Проверка исправности заземления; 2.8 Регулировка реле защиты и управления; 2.9 Замена элементов сопротивления (при необходимости); 2.10 Ремонт или замена подшипников (при необходимости), смазка шарниров; 2.11 Ремонт или замена катушек эл. магнитов и обмоток различного назначения; 2.12 Восстановление маркировки и надписей; 2.13 Проверка и замена изоляторов; 2.14 Проверка проходных изоляционных втулок и др. видов изоляции выводных концов; 2.15 Ремонт механической части аппаратов; 2.16 Ремонт ошиновки; 2.17 Подтяжка всех креплений и выводов, окраска панелей; 2.18 Замена сгоревших лампочек; 2.19 Проверка состояния, чистка и при необходимости ремонт осветительной аппаратуры; 2.20 Проверка состояния и ремонт ошиновки;

	2.21 При ремонте РП, осветительных и групповых распределительных щитков выполняется текущий ремонт всех комплектующих аппаратов с заменых отдельных аппаратов (при необходимости). 3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения: 3.1 Масляные выключатели, вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, заземляющие ножи, короткозамыкателей, отделителей и их приборов: 3.1.1 Ремонт подвижных контактов, осей, шарниров; 3.1.2 Регулировка подвижной части; 3.1.3 Регулировка механизма свободного расцепления; 3.1.4 Ремонт приводных механизмов; 3.1.5 Замена дефектных изоляторов; 3.1.6 Замена масла (при необходимости); 3.1.7 Смазка трущихся частей приводного механизма; 3.1.8 Ремонт сигнализации и блокировок; 3.1.9 Измерение сопротивления постоянному току; 3.1.10 Проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасящих устройств, обмоток вкл. и откл. катушек; 3.1.11 Испытание повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных цепей. 3.2 Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения: 3.2.1 Проверка и при необходимости замена трансформаторов тока; 3.2.2 Чистка изоляторов; 3.2.3 Проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек- измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток, угла диэлектрических потерь; 3.2.4 Испытание вводов; 3.2.5 Испытание электрической прочности изоляции первичных и вторичных обмоток в соответствии с нормами испытания электрооборудования; 3.2.6 Проверка и ремонт присоединений шин. 4. Воздушные линии 0,4 – 20 кВ: 4.1 Обходы и осмотры ВЛ более 1 кВ; 4.2 Верховые проверки с выемкой проводов и тросов из зажимов, ревизией, полной перетяжкой линии; 4.3 Измерение электрической прочности и частичная замена фарфоровых изоляторов натяжных и подвесных гирлянд; 4.4 Ремонт соединений, выборочная проверка ржавления металлических подножников со вскрытием подножников, в зависимости от результатов – производство их окраски или осмоления; 4.5 Проверка наличия трещин в железобетонных опорах и приставках. 5. Кабельные линии 6-20 кВ: 5.1 Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей трасс, открыто расположенных кабелей, колодцев и т.д.; 5.2 Проверка доступа к кабельным колодцам, исправность крышек колодцев, ремонт кабельных каналов и траншей; 5.3 Осмотр и чистка концевых воронок и соединительных муфт; 5.4 Рихтовка кабелей;

	5.5 Проверка заземлений; 5.6 Восстановление маркировки КЛ; 5.7 Перекладка при необходимости участков кабельной сети; 5.8 Определение температуры КЛ и контроль коррозии оболочек; 5.9 Проведение установленных измерения и испытаний КЛ.
4	«4» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Осмотр и оценка состояния; 1.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора; 1.3 Измерение потерь холостого хода; 1.4 Проверка группы соединения обмоток; 1.5 Проверка коэффициента трансформации; 1.6 Измерение сопротивление обмоток постоянному току; 1.7 Испытание изоляции повышенным напряжением; 1.8 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 1.9 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 2. Трансформаторы тока: 2.1 Осмотр и оценка состояния; 2.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора; 2.3 Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток; 2.4 Снятие характеристик намагничивания; 2.5 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 2.6 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 3. Трансформаторы напряжения: 3.1 Осмотр и оценка состояния; 3.2 Измерение сопротивление обмоток постоянному току; 3.3 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения; 3.4 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 3.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 4. Выключатели: 4.1 Осмотр и оценка состояния; 4.2 Испытание повышенным напряжением; 4.3 Тепловизионный контроль выключателей; 4.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 5. Выключатели нагрузки: 5.1 Осмотр и оценка состояния; 5.2 Испытание повышенным напряжением;

	5.3 Тепловизионный контроль выключателей нагрузки; 5.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров; 6. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки: 6.1 Осмотр и оценка состояния; 6.2 Испытание повышенным напряжением; 6.3 Измерение сопротивления изоляции; 6.4 Тепловизионный контроль; 6.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 7. Сборные и соединительные шины: 7.1 Осмотр и оценка состояния; 7.2 Испытание повышенным напряжением; 7.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 8. Ограничители перенапряжений: 8.1 Осмотр и оценка состояния; 8.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения; 8.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 9. Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В: 9.1 Осмотр и оценка состояния; 9.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения; 9.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 10. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000В: 10.1 Осмотр и оценка состояния; 10.2 Измерение сопротивления изоляции; 10.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 11. Заземляющие устройства: 11.1 Измерения сопротивления заземляющих устройств; 11.2 Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами; 11.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 12. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики: 12.1 Осмотр и оценка состояния; 12.2 Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов; 12.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 13. Силовые кабельные линии: 13.1 Осмотр и оценка состояния; 13.2 Измерение сопротивления изоляции; 13.3 Испытание изоляции повышенным напряжением; 13.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.

5	«5» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «4».
6	«6» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «3» и «4».
7	«7» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «3».
8	«8» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «7» и «4».

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

_____

ООО «СИСТЕМА»

_____/ _____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____

_____/ _____

М.П.

Приложение № 6
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ _____ от _____ г.

Форму утверждаем:

Заказчик:	**Исполнитель:**
_____	**_____**
ООО «СИСТЕМА»	**_____**
_____/ _____	_____/ _____
М.П.	М.П.

РАСЧЕТ СТАВКИ ТРУДОЗАТРАТ

Наименование	Стоимость, руб. с НДС
Ставка трудозатрат за 1 чел./час.	
Ставка трудозатрат за 1 чел./час. с учетом ИПЦ (%) на _____год	

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	**Исполнитель:**
_____	**_____**
ООО «СИСТЕМА»	**_____**
_____/ _____	_____/ _____
М.П.	М.П.

Приложение № 7
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ _____от _____ г.

Форму утверждаем:

Заказчик:
_____
ООО «СИСТЕМА»
_____/ _____
М.П.

Исполнитель:
_____
_____
_____/ _____
М.П.

Акт приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию

г. Москва «__» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» (ООО «СИСТЕМА») (ОГРН 1207700265904), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и и _____ (_____) (ОГРН _____), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем - «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию о нижеследующем:

1. Подписанием настоящего Акта приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию Стороны подтверждают, что на дату его подписания в соответствии с условиями Договора эксплуатации объектов электросетевого хозяйства № _____ от _____ г. (далее – Договор) Заказчик передал, а Исполнитель принял в эксплуатацию Электрооборудование:

№	Кадастровые номера/ свидетельства	Наименование имущества по кадастру	Адрес по ЕГРН/ договору	Состав имущества	Кол-во шт./м	Зав./ Инвент. №	Состав имущества по бух	Инвент. № и дата принятия к бу ОС
				БП "Скай Лайт"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				**РТП-27022**	-	-	-	-
2				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	1109001RK	Высоковольтное оборудование РТП 27022 (встроенная) 10 кВ	00-000085к от 28.11.2023
3				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	1109002RK		
4				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	1109003RK		
5				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	1109004RK		
6				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	1109005RK		
7				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	1109006RK		
8				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	1109007RK		
9				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	1109008RK		
10				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	1109009RK		
11				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	1109010RK		
12				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	1109011RK		
13				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	1109012RK		
14				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	1109013RK		
15				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	1109014RK		
16				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	1	1109015RK		
17				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	1	1109016RK		
18	-	-	г. Москва, Ленинградский пр., д.39, стр.80	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	1	1109017RK		
19				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	1	1109018RK		
20				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	1	1109019RK		
21				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	1	1109020RK		
22				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА	1	779343-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-100 кВа/10/04 зи779343-01	00-000088к от 28.11.2023
23				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА	1	779343-02	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-100 кВа/10/04 зи779343-02	00-000089к от 28.11.2023
24				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	779338-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 (РТП27022) зи779338-01	00-000090к от 28.11.2023
25				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	779338-02	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 (РТП27022) зи779338-02	00-000091к от 28.11.2023
26				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	779339-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 зи779339-01	00-000092к от 28.11.2023
27				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	779339-02	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 зи779339-02	00-000093к от 28.11.2023
28				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	779340-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-2500 кВа/10/04 (РТП27022) зи779340-01	00-000094к от 28.11.2023
29				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	779341-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-2500 кВа/10/04 (РТП27022) зи779341-01	00-000095к от 28.11.2023
30				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	н/д	Низковольтное оборудование РТП 27022 (встроенная) 0.4 кВ	00-000083к от 28.11.2023
31				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	н/д		
32				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	7		
33				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	8		
34				Источник бесперебойного питания Eaton	1	н/д		
35				Источник бесперебойного питания Eaton	1	н/д		
36				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	2		
37				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д		
38				Шкаф АСКУЭ	1	н/д	Система АСКУЭ (на объекте ГАЛС Ленинградский проспект, д.39, стр. 79,80)	00-000169к от 28.11.2023
39				**РТП-27023**	-	-	-	-
40				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	1134101RK	Высоковольтное оборудование РТП 27023 (встроенная) 10 кВ	00-000086к от 28.11.2023
41				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	1134102RK		
42				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	1134103RK		
43				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	1134104RK		
44				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	1134105RK		
45				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	1134106RK		
46				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	1134107RK		
47				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	1134108RK		
48				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	1134109RK		
49				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	1134110RK		
50				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	1134111RK		
51				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	1134112RK		
52				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	1134113RK		
53				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	1134114RK		
54				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	1	1134115RK		
55				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	1	1134116RK		
56				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	1	1134117RK		
57	-	-	г. Москва, Ленинградский пр., д.39, стр.79	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	1	1134118RK		
58				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	1	1134119RK		
59				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	1	1134120RK		
60				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	1	1134121RK		
61				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	1	1134122RK		
62				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА	1	780402-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-100 кВа/10/04 зи780402-01	00-000096к от 28.11.2023
63				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА	1	780402-02	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-100 кВа/10/04 зи779243-02	00-000097к от 28.11.2023

64				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	780389-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 зи780389-01	00-000098к от 28.11.2023
65				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	780389-02	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 зи780389-02	00-000099к от 28.11.2023
66				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	780390-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 зи780390-01	00-000100к от 28.11.2023
67				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	780390-02	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-1600 кВа/10/04 зи780390-02	00-000101к от 28.11.2023
68				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	780391-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-2500 кВа/10/04 зи780391-01	00-000102к от 28.11.2023
69				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	780392-01	Трансформатор электрический силовой мощный TriHal-2500 кВа/10/04 зи780392-01	00-000103к от 28.11.2023
70				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	1		
71				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	н/д		
72				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17	Низковольтное оборудование РТП 27023 (встроенная) 0.4 кВ	00-000084к от 28.11.2023
73				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	18		
74				Источник бесперебойного питания Eaton	1	н/д		
75				Источник бесперебойного питания Eaton	1	н/д		
76				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
77				Шкаф телемеханики Деконт	1	9365		
78				Шкаф АСКУЭ	1	н/д	Система АСКУЭ (на объекте ГАЛС Ленинградский проспект, д.39, стр. 79,80)	00-000169к от 28.11.2023
79				Кабельная линия-10 кВ от ПС-342 с.1 яч.12 (ф.112) до РТП-27022 с.2 яч.18 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5200; АПвВиг-10 3х(1х240/50) L=90	5290			
80				Кабельная линия-10 кВ от ПС-835 с.2 яч.13 (ф.213) до РТП-27022 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5052; АПвВиг-10 3х(1х240/50) L=160	5212			
81	77:09:0000000:1932	Электрические сети, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 10076 м	г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79, 80	Кабельная линия-10 кВ от ПС-342 с.3 яч.18 (ф.318) до РТП-27023 с.2 яч.19 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5052; АПвВиг-10 3х(1х240/50) L=90	5142		Сооружения электроэнергетики (кабельная линия 10 кВ), протяженность1007бм кад. №77:09:0000000:1932	00-000087к от 28.11.2023
82				Кабельная линия-10 кВ от ПС-835 с.3 яч.13 (ф.313) до РТП-27023 с.1 яч.4 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=4841; АПвВиг-1 3х(1х240/50) L=50	4891			
83				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27022 с.1 яч.6 до РТП-27023 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206	206			
84				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27022 с.2 яч.15 до РТП-27023 с.2 яч.18 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206	206			
85	**БЦ "Виктория Плаза"**							
86	2	3	4	5	6	7	8	9
87				**РП-17056**	-	-	-	-
88	-	-	г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 20а	1	337	Высоковольтная ячейка КСО-298 №20а	00-000170 от 29.10.2019
89				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 1а	1	337	Высоковольтная ячейка КСО-298 №1а	00-000169 от 29.10.2019
90				**ТП-27018 (2)**	-	-	-	-
91				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА	1	771737-02	Трансформатор Trihal 1000/10/0,4 (1)	00-000171 от 29.10.2019
92				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА	1	771737-01	Трансформатор Trihal 1000/10/0,4 (2)	00-000172 от 29.10.2019
93	-	-	г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0830270SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 IDI (1)	00-000173 от 29.10.2019
94				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0832073SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 IDI (2)	00-000174 от 29.10.2019
95				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1515		
96				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08101560		
97				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08101554		
98				**ТП-26522 (1)**	-	-	-	-
99				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	767307-01	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (1)	00-000175 от 29.10.2019
100				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	767307-02	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (2)	00-000176 от 29.10.2019
101	-	-	г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R0717325SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 D (1)	00-000177 от 29.10.2019
102				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R0716223SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 D (2)	00-000178 от 29.10.2019
103				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	32		
104				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08011250		
105				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08011256		
106				Кабельная линия-10 кВ от РТП-17056 с.1 яч.1А до ТП-27018 луч А АПвВиг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80	136,5		Кабельные линии КЛ-10 кВ	00-000179 от 29.10.2019
107				Кабельная линия-10 кВ от РТП 17056 с.2 яч.20А до ТП-27018 луч Б АПвВиг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80	136,5			
108			г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч А до Т-А АПвВиг-10 3(1х95) L=10,5	10,5			
109				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч Б до Т-Б АПвВиг-10 3(1х95) L=10,5	10,5			
110				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч А до КРУ RM-6 луч А АПвВиг-10 3(1х120) L=255	255			
111				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч Б до КРУ RM-6 луч Б АПвВиг-10 3(1х120) L=255	255			
112	**ЖК "Нормандия"**							
113	2	3	4	5	6	7	8	9
114				**РТП-1**	-	-	-	-
115				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	1907ШС3017	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000942 от 22.08.2022
116				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	1907ШС3016	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000943 от 22.08.2022
117				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	ZE-201 9-W30-4-0019	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IIII-10-16/630 (1)	00-000944 от 22.08.2022
118				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-201 9-W29-4-0064	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IDI-10-16/630 (1)	00-000945 от 22.08.2022
119				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	ZE-201 9-W30-4-0024	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IIII-10-16/630 (2)	00-000946 от 22.08.2022
120				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-201 9-W29-4-0062	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IDI-10-16/630 (2)	00-000947 от 22.08.2022
121	-	-	г. Москва, ул. Тайницкая, д.9 к.1	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	08190195	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000948 от 22.08.2022
122				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	08190196		
123				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
124				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
125				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19070437		
126				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19070436		
127				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080470		
128				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080469		
129				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	19020315		
130				Приточная установка ВЕРОСА	1	н/д		
131				Приточная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
132				Вытяжная установка ВЕРОСА	1	н/д		
133				Вытяжная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
134				**ТП-2**	-	-	-	-
135				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908КС039	Силовой трансформатор ТСЛ-1600 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000949 от 22.08.2022
136				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908КС038	Силовой трансформатор ТСЛ-1600 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000950 от 22.08.2022
137				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-201 9-W37-2-0035	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (1)	00-000951 от 22.08.2022
138				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-201 9-W37-2-0036	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (2)	00-000952 от 22.08.2022
139				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190198	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000953 от 22.08.2022
140	-	-	г. Москва, ул. Тайницкая, д.9 к.1	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190197		
141				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19080472		
142				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19080473		
143				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080474		
144				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080475		
145				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	19080471		
146				Приточная установка ВЕРОСА	1	н/д		
147				Приточная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
148				Вытяжная установка ВЕРОСА	1	н/д		
149				Вытяжная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
150				**ТП-3**	-	-	-	-
151				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.MJ41614 C-511638	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000954 от 22.08.2022
152				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.MJ41613 C-521638	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000955 от 22.08.2022
153				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	15599	Трансформатор ТСЛ-1600 (1)	00-000956 от 22.08.2022
154				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	15600	Трансформатор ТСЛ-1600 (2)	00-000957 от 22.08.2022
155				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	61901020	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000958 от 22.08.2022
156	-	-	г. Москва, ул. Тайницкая, д.9 к.1	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	61911020		
157				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	10200442		
158				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4682 03		
159				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4636 02		
160				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	6513012I		
161				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	65120121		
162				Приточная установка Litened	1	н/д		
163				Приточная установка VRN	1	н/д		
164				Вытяжная установка Litened	1	н/д		
165				Вытяжная установка VRN	1	н/д		
166				Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.1 яч.6 до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246	246		Кабельные линии 10 кВ	00-000959 от 22.08.2022
167				Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.2 яч.15 до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246	246			
168				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201	201			
169			г. Москва, ул. Тайницкая, д.9 к.1	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201	201			
170				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470	470			
171				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470	470			
172				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240	240			
173				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240	240			
174				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайницкая, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) ПвВГиг(А)-1 4х(1х185) L=170,11	170,11			
175				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайницкая, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.1) ПвВГиг(А)-1 4х(1х185) L=163,99	163,99			
176				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайницкая, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвВГиг(А)-1 1х(4х120) L=63,24	63,24			
177				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайницкая, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.1) ПвВГиг(А)-1 4х(1х185) L=191,88	191,88			
178				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайницкая, д.9 ВРУ-3.6 В-1 АПвВГиг(А)-1 4х(1х70) L=191,37	191,37			
179				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайницкая, д.9 ВРУ-3.7 В-1 АПвВГиг(А)-1 (4х35) L=62,22	62,22			
180				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайницкая, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) ПвВГиг(А)-1 4х(1х185) L=176,90	176,9			

181				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,78	170,78			
182				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4	71,4			
183				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68	198,68			
184				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.6 В-2 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=198,17	198,17			
185				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.7 В-2 АПВВГнг(А)-1 (4х35) L=70,38	70,38			
186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=174	174			
187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=177	177			
188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=163	163			
189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=168	168			
190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.3 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=149	149			
191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.3 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=154	154			
192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.4 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=107	107			
193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.4 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=112	112			
194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.5 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=89	89			
195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.5 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=92	92			
196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.6 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=139	139			
197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.6 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=144	144			
198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.7 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=162	162			
199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.7 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165	165			
200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.8 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=156	156			
201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-4.8 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=161	161			
202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-5.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=69	69			
203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-5.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=74	74			
204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-5.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=75	75			
205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-5.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=80	80			
206			г. Москва, ул. Тайшинская, д.9 к.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ ИТП В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=198	198		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000960 от 22.08.2022
207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ ИТП В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=201	201			
208				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,11	170,11			
209				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=163,99	163,99			
210				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвВГнг(А)-LS-1 1х(4х120) L=63,24	63,24			
211				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88	191,88			
212				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90	176,9			
213				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,78	170,78			
214				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4	71,4			
215				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68	198,68			
216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130			
217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130			
218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70			
219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70			
220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110	110			
223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=95	95			
224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180	180			
225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х50) L=80	80			
226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130			
227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130			
228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70			
229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70			
230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х185) L=80	80			
232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110	110			
233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180	180			
235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайшинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х50) L=80	80			
236				**ЖК "Татьянин Парк"**				
237	2	3	4	5	6	7	8	9
238				**ТП-72670 (1)**	-	-	-	-
239				Корпус подстанции	1	0297	Корпус трансформаторной комплектной подстанции для наружной установки типа 2КТПН—1250 кВА-20/0,4кВ (ТП-1)	00-000650 от 30.09.2020
240				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	713358	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000283 от 13.08.2025
241				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	713354	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000284 от 13.08.2025
242				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСН	1	2014-W17-3-0639-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСН	00-000285 от 13.08.2025
243				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСН	1	2014-W17-3-0638-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСН	00-000286 от 13.08.2025
244	-	-	г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	14041964	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000287 от 13.08.2025
245				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	14041963		
246				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7539/02		
247				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3856/02		
248				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	б/н		
249				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
250				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
251				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
252				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
253				**ТП-72671 (2)**	-	-	-	-
254				Корпус подстанции	1	0259	Корпус трансформаторной комплектной подстанции для наружной установки типа 2КТПН—1600 кВА-20/0,4кВ (ТП-2)	00-000656 от 30.09.2020
255				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	354379	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000288 от 13.08.2025
256				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/н	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000289 от 13.08.2025
257				Комплектное распределительное устройство RM-6 ВВИ	1	2013-W41-3-0356-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 ВВИ	00-000290 от 13.08.2025
258				Комплектное распределительное устройство RM-6 ВВИ	1	2013-W41-3-0357-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 ВВИ	00-000291 от 13.08.2025
259				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1310/1925		
260				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1310/1924		
261	-	-	г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6767/06		
262				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6560/04		
263				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	13080189		
264				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
265				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000292 от 13.08.2025
266				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
267				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
268				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
269				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
270				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
271				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
272				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
273				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
274				**ТП-72763 (3)**	-	-	-	-
275				Корпус подстанции	1	821	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-3)	00-000662 от 30.09.2020
276				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82508	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000293 от 13.08.2025
277				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	83249	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000294 от 13.08.2025
278				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСН	1	2016-W7-4-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСН	00-000295 от 13.08.2025
279				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСН	1	2016-W7-4-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШСН	00-000296 от 13.08.2025
280	-	-	г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0003.1		
281				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0003.2		
282				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10790	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000297 от 13.08.2025
283				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10788		
284				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	1861/08		
285				Резервированный источник питания РИП-12	1	1187		
286				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
287				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		

288				**ТП-72672 (4)**	1	-	ТП4 (ТП-4), назначение: сооружение электроэнергетики, площадью 37,6 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110502:4396	00-000763 от 09.06.2021
289				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	81784	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000298 от 13.08.2025
290				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	81797	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000299 от 13.08.2025
291				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W7-1-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IID	00-000300 от 13.08.2025
292				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W7-4-0007-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000301 от 13.08.2025
293	77:17:0110502:4396	ТП4, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 37,6 кв.м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0004.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000302 от 13.08.2025
294				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0004.2		
295				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10550		
296				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10551		
297				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	15012043		
298				Резервированный источник питания РИП-12	1	27303		
299				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
300				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
301				**ТП-72764 (5)**	-	-	-	-
302				Корпус подстанции	1	801	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-5)	00-000674 от 30.09.2020
303				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	77966	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000303 от 13.08.2025
304				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	77965	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000304 от 13.08.2025
305				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W46-5-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000305 от 13.08.2025
306	-	-	г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W46-5-0002-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000306 от 13.08.2025
307				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5278		
308				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5277		
309				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-Ф	1	2572/10		
310				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-Ф	1	2579/10	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000307 от 13.08.2025
311				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	1848/08		
312				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
313				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
314				**ТП-72765 (6)**	1	-	2БКТП №6 (ТП-6), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 38.5 кв.м.,	00-000765 от 09.06.2021
315				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82509	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000308 от 13.08.2025
316				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82937	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000309 от 13.08.2025
317				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W22-1-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000310 от 13.08.2025
318				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W22-1-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000311 от 13.08.2025
319				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0010.1		
320	77:17:0110502:4036	2БКТП №6 (ТП-6), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадь: 38.5 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110502:4036	г. Москва, пос. Московский	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0010.2		
321				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11121		
322				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11127		
323				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	7773	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000312 от 13.08.2025
324				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
325				Шкаф распределительный	1	б/и		
326				Резервированный источник питания РИП-12	1	28476		
327				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
328				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
329				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
330				Шкаф распределительный	1	б/и		
331				**ТП-72540 (7)**	-	-	-	-
332				Корпус подстанции	1	1048	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-7)	00-000686 от 30.09.2020
333				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	75509	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000313 от 13.08.2025
334				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	75562	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000314 от 13.08.2025
335				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W24-2-0009-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000315 от 13.08.2025
336				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W24-2-0010-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000316 от 13.08.2025
337	-	-	г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0049.1		
338				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0049.2		
339				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	55		
340				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	56		
341				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	20		
342				Резервированный источник питания РИП-12	1	5355		
343				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
344				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
345				**ТП-72766 (8)**	-	-	-	-
346				Корпус подстанции	1	0826	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-8)	00-000692 от 30.09.2020
347				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	83155	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000318 от 13.08.2025
348				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82936	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000319 от 13.08.2025
349				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W17-3-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000320 от 13.08.2025
350				Комплектное распределительное устройство RM-6.1	1	2016-W20-4-0003-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6.1	00-000321 от 13.08.2025
351				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W17-3-0002-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000322 от 13.08.2025
352				Комплектное распределительное устройство RM-6.1	1	2016-W20-4-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6.1	00-000323 от 13.08.2025
353	-	-	г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0011.1		
354				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0011.2		
355				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11107	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000324 от 13.08.2025
356				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11108		
357				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	7775		
358				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
359				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
360				Резервированный источник питания РИП-12	1	28475		
361				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	0300522	Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	00-000325 от 13.08.2025
362				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	0310522	Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	00-000326 от 13.08.2025
363	77:17:0110502:5252	КЛ 20кВ, РП70051 –ТП7, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м	Российская Федерация, Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.5 до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313	313		КЛ 20кВ, РП70051 –ТП7, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:5252	00-000327 от 13.08.2025
364				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.20 до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313	313			
365				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.4 до ТП-72670 (1) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=160	160			
366				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.16 до ТП-72670 (1) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=180	180			
367				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.2 до ТП-72671 (2) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25	25			
368				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.14 до ТП-72671 (2) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25	25			
369				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.3 до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83	336,83			
370				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.15 до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83	336,83			
371				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ТП-72764 (5) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580	580			
372				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ТП-72764 (5) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580	580			
373			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ТП-72765 (6) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37	45,37		Кабельные линии 20 кВ	00-000328 от 13.08.2025
374				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ТП-72765 (6) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37	45,37			
375				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395	395			
376				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395	395			
377				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329	329			
378				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329	329			
379				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174	174			
380				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174	174			
381				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416	416			
382				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416	416			
383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ВРШНО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4	4			
386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ВРШНО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4	4			
387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120			
388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120			
389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220			
392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220			
393				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220			
394				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220			
395				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=310	310			
396			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=310	310		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000329 от 13.08.2025
397				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
398				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
399				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13	184,13			
400				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13	184,13			
401				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13	185,13			

402				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13	185,13			
403				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=99	99			
404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=107	107			
405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=74,28	74,28			
406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=82,28	82,28			
407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=135,6	135,6			
408				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=143,6	143,6			
409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп (4х240) L=250	250			
410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп (4х240) L=250	250			
411				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=140	140			
412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=140	140			
413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140	140			
414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140	140			
415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140	140			
416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140	140			
417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп (4х185) L=90	90			
418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп (4х185) L=90	90			
419				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-1 АПвБбШп (4х150) L=120	120			
420			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-2 АПвБбШп (4х150) L=120	120		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000330 от 13.08.2025
421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3			
422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3			
423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3			
424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3			
425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=50,2	50,2			
426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=50,2	50,2			
427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп (4х240) L=205,6	205,6			
428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп (4х240) L=205,6	205,6			
429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-1 АПвБбШп (4х240) L=174,1	174,1			
430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-2 АПвБбШп (4х240) L=174,1	174,1			
431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=136	136			
432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=136	136			
433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=133	133			
434	77:17:0110502:5250	Кабельная линия 0.4 кВ Школа, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 84 м	Российская Федерация, Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=133	133		Кабельная линия 0.4 кВ Школа, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 84 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:5250	00-000331 от 13.08.2025
435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=217	217			
436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=213	213			
437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=67	67			
439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4	34,4			
440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4	34,4			
441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8			
442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8			
443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8			
444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8			
445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8			
446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8			
447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8			
448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8			
449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1	113,1			
450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1	113,1			
451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87	76,87			
452			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87	76,87		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000332 от 13.08.2025
453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93	79,93			
454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93	79,93			
455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=108,73	108,73			
456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=108,73	108,73			
457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=105,67	105,67			
458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=105,67	105,67			
459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=86,19	86,19			
460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=86,19	86,19			
461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=82,11	82,11			
462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=82,11	82,11			

463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90,57	90,57			
464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=86,49	86,49			
465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ШНО В-1 ВБШп-1 (4х25) L=12	12			
466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ШНО В-2 ВБШп-1 (4х25) L=12	12			
467	77:17:0110502:4403	0,4 кВ корпус №9, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 183 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1	183,1		0,4 кВ корпус №9, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 183 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4403	00-000333 от 13.08.2025
468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1	183,1			
469	77:17:0110502:4405	0,4 кВ корпус №10, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 245 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=242	242		0,4 кВ корпус №10, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 245 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4405	00-000334 от 13.08.2025
470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=246	246			
471	77:17:0110502:4930	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №11, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=207	207		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №11, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4930	00-000335 от 13.08.2025
472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=211	211			
473	77:17:0110502:4933	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №12, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 97 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №12, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 97 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4933	00-000336 от 13.08.2025
474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125			
475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125			
476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125			
477	77:17:0110502:4689	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №13, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 18 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40	40		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №13, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 18 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4689	00-000337 от 13.08.2025
478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40	40			
479	77:17:0110502:4940	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №14, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 51 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №14, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 51 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4940	00-000338 от 13.08.2025
480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80			
481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80			
482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80			
483	77:17:0110502:4941	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №15, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170	170		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №15, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4941	00-000339 от 13.08.2025
484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170	170			
485	77:17:0110502:5042	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №16, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 180 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220	220		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №16, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 180 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:5042	00-000340 от 13.08.2025
486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220	220			
487	77:17:0110502:5124	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №17, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250	250		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №17, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:5124	00-000341 от 13.08.2025
488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250	250			
489	77:17:0110502:5125	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №18, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 277 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320	320		Кабельная линия 0,4 кВ корпус №18, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 277 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:5125	00-000342 от 13.08.2025
490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320	320			
491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ШНО В-1 ВБШп-1 (4х25) L=4	4			
492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ШНО В-2 ВБШп-1 (4х25) L=4	4			
493	77:17:0110502:3178	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 214 м	г. Москва, пос. Московский, д Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=238	238		Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 214 м, кадастровый номер 77:17:0110502:3178	00-000343 от 13.08.2025
494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=238	238			
495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=229	229			
496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=229	229			
497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=238	238			
498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=238	238			
499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=229	229			
500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=229	229			
501	77:17:0110502:3180	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 73 м	г. Москва, пос. Московский, д Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110		Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 73 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:3180	00-000344 от 13.08.2025
502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
505	77:17:0110502:3572	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 122 м	г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=145	145		Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 122 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:3572	00-000345 от 13.08.2025
506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=145	145			
507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=148	148			
508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=148	148			
509	77:17:0110502:3571	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 131 м	г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160		Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 131 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:3571	00-000346 от 13.08.2025
510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
513			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000347 от 13.08.2025
514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210			
515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210			
516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210			
517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225	225			
518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225	225			
519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225	225			
520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225	225			
521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ВРЩНО В-1 ВБбШп-1 (4х25) L=4	4			
522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРЩНО В-2 ВБбШп-1 (4х25) L=4	4			
523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=350	350			
524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=350	350			
525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРУ-ОСЛС АПвБбШп-1 (4х240) L=410	410			
526	77:17:0110502:4934	Кабельная линия 0,4 кВ корпус 4, назначение: 1.1. сооружения	г. Москва, пос. Московский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37	45,37		Кабельная линия 0,4 кВ корпус 4, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 38 м, кадастровый номер:	00-000348 от 13.08.2025
527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37	45,37			

		электроэнергетики, протяженность: 38 м						
528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37	45,37		электроэнергетики, протяженность: 38 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:4034	
529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37	45,37			
530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-1 АВБбШп-1 (4х95) L=200	200			
535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-2 АВБбШп-1 (4х95) L=200	200			
536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 с.2 ВРУ-1 В-1 АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			
537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 с.2 ВРУ-1 В-2 АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			
538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 с.2 ВРУ-2 В-1 АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			
539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 с.2 ВРУ-2 В-2 АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			
540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 с.2 ВРУ-3 В-1 АВБбШп-1 (4х95) L=80	80			
541			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д. 19 к. 2 ВРУ-3 В-2 АВБбШп-1 (4х95) L=80	80		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000349 от 13.08.2025
542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШп-1 (4х95) L=200	200			
549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШп-1 (4х95) L=200	200			
550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ШНО В-1 ВБбШп-1 (4х25) L=4	4			
551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ШНО В-2 ВБбШп-1 (4х25) L=4	4			
552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8			
553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8			
554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8			
555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8			
556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7	60,7			
557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7	60,7			
558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5	189,5			
559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5	189,5			
560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-1 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7	220,7			
561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-2 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7	220,7			
562	**КП "Светлый"**							
563	2	3	4	5	6	7	8	9
564				**РТП-25**	1	-	Здание (Распределительная трансформаторная подстанция), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 101.2 кв.м., кад.№77:18:0191113:14	00-000208к от 28.11.2023
565				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1А	1	2396	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1А	00-000459 от 12.08.2025
566				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 1	1	191	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 1	00-000460 от 12.08.2025
567				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 2	1	192	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 2	00-000461 от 12.08.2025
568				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 3	1	193	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 3	00-000462 от 12.08.2025
569				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 4	1	194	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 4	00-000463 от 12.08.2025
570				Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА	1	1332656		
571				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 5	1	195	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 5	00-000464 от 12.08.2025
572				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 6	1	196	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 6	00-000465 от 12.08.2025
573				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 7	1	197	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 7	00-000466 от 12.08.2025
574				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 8	1	198	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 8	00-000467 от 12.08.2025
575				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 9	1	199	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 9	00-000468 от 12.08.2025
576				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 10	1	200	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 10	00-000469 от 12.08.2025
577				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 11	1	201	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 11	00-000470 от 12.08.2025
578				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 12	1	202	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 12	00-000471 от 12.08.2025
579				Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА	1	1331999		
580				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 13	1	203	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 13	00-000472 от 12.08.2025
581				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 14	1	204	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 14	00-000473 от 12.08.2025
582				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 15	1	205	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 15	00-000474 от 12.08.2025
583				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	2397	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	00-000475 от 12.08.2025
584				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	2398	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	00-000476 от 12.08.2025
585				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1483487	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000477 от 12.08.2025
586				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1483067	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000478 от 12.08.2025
587				Обогреватель электрический	6	б/и		
588				Шкаф сигнализации ШС	1	б/и		
589				Ящик управления обогревом ЯУО	1	СУ 95111-3474		
590				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/и		
591				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/и		
592				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/и		
593				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/и		
594				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/и		
595				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/и		
596				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	б/и		
597				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	б/и		
598				Ящик управления освещением ЯУО	1	б/и		
599				Щит для передачи данных приборов учета	1	б/и		
600				Обогреватель электрический	4	б/и		
601				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/и		
602				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/и		
603				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/и		
604				Панель низкого напряжения № РП-1	1	н/д		
605				Панель низкого напряжения № РП-2	1	н/д		
606	-	-	г. Москва, пос. Первомайское, у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI", уч.63	**Узлы учета электроэнергии**	-	-	-	-
607				Узел учета электроэнергии	1	49959910		
608	-	-	г. Москва, пос. Первомайское, у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI"	**Узлы учета электроэнергии**	-	-	-	-
609				Узел учета электроэнергии	1	50138722		
610				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от ПС-781 с.1 яч.8 ф.8 до РТП-25 с.1 яч.6 АСБ-10 (3х240) L=100; АС 3х(1х95) L=5200	5300			
611	77:18:0000000:36761	Кабельно-воздушная линия электропередач 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 5085 м	Московская область, Наро-Фоминский район, у дер.Губцево	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от ПС-781 с.4 яч.42 ф.42 до РТП-25 с.2 яч.11 АСБ-10 (3х240) L=100; АС 3х(1х95) L=5200	5300		Кабельно-воздушная линия электропередач 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность: 5085 м, кадастровый номер: 77:18:0000000:36761	00-000480 от 12.08.2025
612				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25 яч. №16 до КРУН АСБ-10 (3х240) L=54	54			
613			Московская область, Наро-Фоминский район, у дер.Губцево	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-25 до ВРУ-0,4 кВ НП АВБбшп-1 4х(4х25) L=450	450		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000481 от 12.08.2025
614			г. Москва, пос. Первомайское, у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI", уч.63	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-25 с.1 РП-1 до соед. муфты направ. ВРУ-0,4 кВ (ул. Светлая д.10) АПвБбШп-1 (4х50) L=66	66			
615			г. Москва, пос. Первомайское, у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI"	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-25 с.2 РП-2 до соед. муфты направ. ВРУ-0,4 кВ (Гараж) АПвБбШп-1 (4х50) L=62	62			
616	**ЖК "Рутиум"**							
617	2	3	4	5	6	7	8	9

618				**ТП-224**	1	5180	Сооружение типа БКТП (ТП-224), назначение: электропередача, площадью 24,4 кв.м, Кадастровый номер 77:17:0150111:2419	00-000532 от 30.04.2020
619				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.09 МЛ3665 С-41137 (SF-2010 W29-3-0013)	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000272 от 13.08.2025
620				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.09 МЛ3664 С-42190 (SF-2010 W33-2-0011)	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000273 от 13.08.2025
621				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1671080	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000274 от 13.08.2025
622				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1671367	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000275 от 13.08.2025
623	77:17:0150111:2419	БКТП, назначение: электропередача, Площадь: 24.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Марьино, улица Берёзовая, сооружение 2А, строение 1	Ящик собственных нужд ЯСН	1	332	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000276 от 13.08.2025
624				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3034		
625				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	2866		
626				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	н/д		
627				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-1737		
628				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-1736		
629				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3019		
630				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	507		
631				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	509		
632				**КТП-221**	-	-	-	-
633				Корпус КТП-221	1	265	Корпус КТП-221	00-000566 от 13.08.2025
634	-	-	г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	436/3	КТП-221 с оборудованием в составе	00-000277 от 13.08.2025
635				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	434/1		
636				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	435/2		
637				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	3491		
638				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
639				**КТП-222**	-	-	-	-
640				Корпус КТП-222	1	230	Корпус КТП-222	00-000567 от 13.08.2025
641	-	-	г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	424/2	КТП-222 с оборудованием в составе	00-000278 от 13.08.2025
642				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	423/1		
643				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	425/3		
644				Силовой масляный трансформатор ТМГ-160 кВА	1	1743069		
645				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
646				**КТП-223**	-	-	-	-
647				Корпус КТП-223	1	229	Корпус КТП-223	00-000568 от 13.08.2025
648	-	-	г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	420/1	КТП-223 с оборудованием в составе	00-000279 от 13.08.2025
649				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	421/2		
650				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	422/3		
651				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	913403		
652				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
653	-	-	г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КРУН-158**	-	-	-	-
654				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV	1	21.024326.03.01	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV	00-000280 от 13.08.2025
655	50:21:0000000:29134	Электроснабжение КЛ 10 кВ, Назначение: Электропередача, протяженность: 2029 м	г. Москва, п. Филимонковское, пос. Марьино	Кабельная линия-10 кВ от ПС-426 с.1 яч.28 (ф.23) до КРУН-158 АСБ-10 (3х120) L=640	640		Электроснабжение КЛ 10 кВ, назначение: Электропередача, протяженность: 2029 м, кадастровый номер: 50:21:0000000:29134	00-000281 от 13.08.2025
656				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-158 до КТП-222 яч.3 АСБ-10 (3х120) L=20	20			
657				Кабельная линия-10 кВ от КТП-223 яч.3 до КТП-221 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=425	425			
658				Кабельная линия-10 кВ от КТП-221 яч.3 до ТП-224 луч А АСБ-10 (3х120) L=785	785			
659				Кабельная линия-10 кВ от КТП-222 яч.1 до КТП-223 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=690	690			
660				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до п. Марьино, д.75а ВРУ АВБбШп-1 (4х150) L=234	234			
661				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.10 к.1 ВРУ АВБбШп-1 (4х240) L=285	285			
662				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.10 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.12 к.1 ВРУ АВБбШп-1 (4х150) L=50	50			
663				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.12 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.12 к.2 ВРУ АВБбШп-1 (4х120) L=65	65			
664				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.16 к.1 ВРУ АВБбШп-1 (4х240) L=150	150			
665				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.16 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.14 к.1 ВРУ АВБбШп (4х150) L=50	50			
666				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.14 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.14 к.2 ВРУ АВБбШп (4х120) L=65	65			
667				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.14 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.16 к.2 ВРУ АВБбШп (4х70) L=100	100			
668				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.20 к.2 ВРУ АВБбШп (4х240) L=90	90			
669				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.1 ВРУ АВБбШп (4х150) L=55	55			
670				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.1 ВРУ АВБбШп (4х120) L=55	55			
671				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.2 ВРУ АВБбШп (4х70) L=100	100			
672				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.20 к.3 ВРУ АВБбШп (4х240) L=130	130			
673				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.4 ВРУ АВБбШп (4х150) L=40	40			
674				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.5 ВРУ АВБбШп (4х120) L=50	50			
675				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.18 к.3 ВРУ АВБбШп (4х120) L=120	120			
676				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.4 ВРУ АВБбШп (4х120) L=70	70			
677				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.5 ВРУ АВБбШп (4х120) L=50	50			
678				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до ВРУ-КНС АВБбШп (4х35) L=170	170			
679				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.32 ВРУ АВБбШп (4х120) L=180	180			
680				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.32 ВРУ до п.Марьино д.31 ВРУ АВБбШп (4х120) L=60	60			
681				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.34 ВРУ АВБбШп (4х240) L=50	50			
682				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.34 ВРУ до п.Марьино д.37 ВРУ АВБбШп (4х150) L=100	100			
683				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.37 ВРУ до п.Марьино д.40 ВРУ АВБбШп (4х120) L=100	100			
684				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.35 ВРУ АВБбШп (4х240) L=100	100			
685				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.35 ВРУ до п.Марьино д.38 ВРУ АВБбШп (4х150) L=95	95			
686				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.38 ВРУ до п.Марьино д.41 ВРУ АВБбШп (4х120) L=100	100			
687				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.36 ВРУ АВБбШп (4х240) L=150	150			
688				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.36 ВРУ до п.Марьино д.39 ВРУ АВБбШп (4х150) L=71	71			
689				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.39 ВРУ до п.Марьино д.42 ВРУ АВБбШп (4х120) L=100	100			
690				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.5 ВРУ АВБбШп (4х240) L=40	40			
691				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.5 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.6 ВРУ АВБбШп (4х150) L=35	35			
692				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.6 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.5 ВРУ АВБбШп (4х120) L=20	20			
693				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.4 ВРУ АВБбшп (4х240) L=60	60			
694				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.4 ВРУ АВБбшп (4х150) L=35	35			
695				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ АВБбшп (4х120) L=50	50			
696				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ АВБбшп (4х240) L=210	210			
697				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.2 ВРУ АВБбшп (4х150) L=35	35			
698			г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.13 к.2 ВРУ АВБбшп (4х120) L=30	30		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000282 от 13.08.2025
699				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.1 ВРУ АВБбшп (4х120) L=180	180			
700				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.1 ВРУ АВБбшп (4х120) L=50	50			
701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х240) L=30	30			
702				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х150) L=75	75			
703				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х120) L=30	30			
704				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.1 ВРУ В-1 АВБбшп (4х70) L=100	100			
705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 АВБбшп (4х120) L=180	180			
706				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 АВБбшп (4х70) L=100	100			
707				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х70) L=90	90			
708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 АВБбшп (4х120) L=170	170			
709				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 АВБбшп (4х70) L=90	90			
710				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.8 ВРУ В-1 АВБбшп (4х70) L=90	90			
711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Кнутовская, д.16а КНС В-1 АВБбшп (4х240) L=550	550			
712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 АВБбшп (4х120) L=50	50			
713				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.3 к.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х120) L=40	40			
714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 АВБбшп (4х240) L=200	200			
715				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 АВБбшп (4х150) L=40	40			
716				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х120) L=50	50			
717				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.11 к.2 ВРУ В-1 АВБбшп (4х70) L=120	120			

718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 АВБбШп (4х120) L=210	210			
719				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 АВБбШп (4х120) L=70	70			
720				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.2 ВРУ В-1 АВБбШп (4х70) L=80	80			
721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбШп (4х120) L=170	170			
722				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбШп (4х70) L=90	90			
723				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.3 ВРУ В-2 АВБбШп (4х70) L=90	90			
724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбШп (4х150) L=45	45			
725				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбШп (4х120) L=60	60			
726				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 АВБбШп (4х70) L=70	70			
727				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.3 к.2 ВРУ В-2 АВБбШп (4х70) L=90	90			
728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 АВБбШп (4х120) L=110	110			
729				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.5 к.1 ВРУ В-2 АВБбШп (4х120) L=30	30			
730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 АВБбШп (4х120) L=180	180			
731				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.7 к.1 ВРУ В-2 АВБбШп (4х70) L=80	80			
732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.6 ВРУ В-2 АВБбШп (4х120) L=230	230			
733				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.6 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.8 ВРУ В-2 АВБбШп (4х70) L=90	90			
734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.2 ВРУ В-2 АВБбШп (4х120) L=180	180			
735				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.4 ВРУ В-2 АВБбШп (4х70) L=90	90			
736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Кнутовская, д.16а КНС В-2 АВБбШп (4х240) L=550	550			
737			г. Москва, вн.тер.г, м.о. Филимонковский, п. Марьино, б-р Светлый, з/у 22Б	Кабельная линия-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-221 до ВРУ 1 АПвБШп (4х50) L=138,09	1	138,09	Кабельные линии 0,4 кВ	00-001415 от 30.07.2026
738				Кабельная линия-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-221 до ВРУ 2 АПвБШп (4х50) L=177,47	1	177,47		
739	**ЖК "Рассказово"**							
740	2	3	4	5	6	7	8	9
741				**РП-114**	1	-	Распределительный пункт РП-1, назначение: 9) иные Сооружения производственного значения, площадь: 44,2 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2527	00-000447 от 12.08.2025
742				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1841240	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	00-000571 от 12.08.2025
743				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1855626	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	00-000572 от 12.08.2025
744				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5986	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000573 от 12.08.2025
745				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5979	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000574 от 12.08.2025
746				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5987	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000575 от 12.08.2025
747				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5978	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000576 от 12.08.2025
748				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5985	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000577 от 12.08.2025
749				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5984	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000578 от 12.08.2025
750				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5980	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000579 от 12.08.2025
751	77:17:0110504:2527	Распределительный пункт РП-1, назначение: иные Сооружения производственного значения, Площадь: 44,2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 17, строение 2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5981	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000580 от 12.08.2025
752				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5983	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000581 от 12.08.2025
753				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5982	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000582 от 12.08.2025
754				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5988	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000583 от 12.08.2025
755				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5977	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000584 от 12.08.2025
756				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5989	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000585 от 12.08.2025
757				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5976	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000586 от 12.08.2025
758				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	705	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000587 от 12.08.2025
759				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	706		
760				Шкаф питания ШП	1	701		
761				Шкаф питания ШП	1	702		
762				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1000		
763				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1001		
764				**РП-113**	1	-	Распределительный пункт РП-2, назначение: 9) иные Сооружения производственного значения, площадь: 44,2 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:152	00-000448 от 12.08.2025
765				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1860982	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	00-000588 от 12.08.2025
766				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1861266	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	00-000589 от 12.08.2025
767				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5999	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000590 от 12.08.2025
768				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5992	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000591 от 12.08.2025
769				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6000	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000592 от 12.08.2025
770				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5991	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000593 от 12.08.2025
771				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5997	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000594 от 12.08.2025
772				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5998	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000595 от 12.08.2025
773				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5994	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000596 от 12.08.2025
774	77:17:0110504:152	Распределительный пункт РП-2, назначение: иные Сооружения производственного значения , Площадь: 44,2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 1, строение 1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5993	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000597 от 12.08.2025
775				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5996	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000598 от 12.08.2025
776				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5995	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000599 от 12.08.2025
777				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6001	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000600 от 12.08.2025
778				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5990	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000601 от 12.08.2025
779				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6002	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000602 от 12.08.2025
780				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6021	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	00-000603 от 12.08.2025
781				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	707	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000604 от 12.08.2025
782				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	708		
783				Шкаф питания ШП	1	703		
784				Шкаф питания ШП	1	704		
785				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1004		
786				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1005		
787				**ТП-1130**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-3 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1207	00-000449 от 12.08.2025
788				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1860965	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000605 от 12.08.2025
789				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1863579	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000606 от 12.08.2025
790				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0002-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000607 от 12.08.2025
791				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000608 от 12.08.2025
792	77:17:0110504:1207	Трансформаторная подстанция БКТП-3 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 6, строение 1	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0005.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000609 от 12.08.2025
793				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0005.2		
794				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9475		
795				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9476		
796				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11117		
797				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
798				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
799				**ТП-1133**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-4 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1205	00-000450 от 12.08.2025
800				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1860920	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000610 от 12.08.2025
801				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1861479	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000611 от 12.08.2025
802				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000612 от 12.08.2025
803				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0003-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000613 от 12.08.2025
804	77:17:0110504:1205	Трансформаторная подстанция БКТП-4 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 3, строение 1	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0006.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000614 от 12.08.2025
805				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0006.2		
806				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9461		
807				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9471		
808				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11320		
809				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
810				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
811				**ТП-1131**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-1 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1204	00-000451 от 12.08.2025
812				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1865794	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000615 от 12.08.2025
813				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1862898	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000616 от 12.08.2025
814				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000617 от 12.08.2025
815				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000618 от 12.08.2025
816	77:17:0110504:1204	Трансформаторная подстанция БКТП-1 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 6, строение 2	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0007.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000619 от 12.08.2025
817				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0007.2		
818				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9474		
819				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9452		
820				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11115		
821				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
822				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
823				**ТП-1132**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000452 от 12.08.2025
824				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1863578	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000620 от 12.08.2025
825				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1862568	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000621 от 12.08.2025
826	77:17:0110504:2525	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: Сооружения	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского,	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0008-TE	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000622 от 12.08.2025

827		электроэнергетики, Площадь: 38 кв. м	дом 7, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0007-TE	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000623 от 12.08.2025
828				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0008.1	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000624 от 12.08.2025
829				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0008.2		
830				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9473		
831				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9481		
832				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
833				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
834				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11319		
835		Трансформаторная подстанция БКТП-5, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 25,8 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 17, строение 3	**ТП-1140**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 25,8 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1208	00-000453 от 12.08.2025
836				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	186/3563	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000625 от 12.08.2025
837				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	186/3564	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000626 от 12.08.2025
838				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W27-3-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000627 от 12.08.2025
839				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W27-3-0002-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000628 от 12.08.2025
840	77:17:0110504:1208			Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0009.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000629 от 12.08.2025
841				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0009.2		
842				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9479		
843				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9480		
844				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11317		
845				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
846				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
847		Трансформаторная подстанция БКТП-6 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 9Б, строение 1	**ТП-1141**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-6 и БРП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:5100	00-000454 от 12.08.2025
848				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1901498	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000630 от 12.08.2025
849				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1903183	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000631 от 12.08.2025
850				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W36-5-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000632 от 12.08.2025
851				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W36-5-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000633 от 12.08.2025
852	77:17:0110504:5100			Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0064.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000634 от 12.08.2025
853				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0064.2		
854				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9684		
855				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9686		
856				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
857				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
858				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
859				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	023		
860		Трансформаторная подстанция 7, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь застройки 55,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1144**	1	-	Трансформаторная подстанция 7 (ТП-1144 и ТП 1143), назначение: сооружения электроэнергетики, площадью застройки 55,3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:13395	00-000001в от 29.01.2024
861				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967675	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001141 от 01.07.2026
862				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967939	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001142 от 01.07.2026
863				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001143 от 01.07.2026
864				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001144 от 01.07.2026
865	77:17:0110504:13395			Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001145 от 01.07.2026
866				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/2		
867				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9490		
868				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9491		
869				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
870				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
871				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
872				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЭНП00006434-02		
873		Трансформаторная подстанция 7, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь застройки 55,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1143**	1	-	Трансформаторная подстанция 7 (ТП-1144 и ТП 1143), назначение: сооружения электроэнергетики, площадью застройки 55,3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:13395	00-000001в от 29.01.2024
874				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967674	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001146 от 01.07.2026
875				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967902	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001147 от 01.07.2026
876				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001148 от 01.07.2026
877				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001149 от 01.07.2026
878	77:17:0110504:13395			Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/3	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001150 от 01.07.2026
879				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/4		
880				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9489		
881				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9492		
882				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д□		
883				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д□		
884				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д□		
885				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЭНП00006434-03		
886		Трансформаторная подстанция 8, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь застройки 28.1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1142**	1	-	Трансформаторная подстанция 8 (ТП-1142), назначение: сооружения электроэнергетики, площадью застройки 28.1 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:13391	00-000002в от 29.01.2024
887				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1966719	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001151 от 01.07.2026
888				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1966144	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001152 от 01.07.2026
889				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W4-2-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001153 от 01.07.2026
890				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W4-2-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001154 от 01.07.2026
891	77:17:0110504:13391			Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д□	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001155 от 01.07.2026
892				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д□		
893				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9537		
894				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9536		
895				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д□		
896				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д□		
897				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д□		
898				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЭНП00006434-01		
899				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и	Система учета электрической энергии	2 от 12.08.2024
900				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
901				**ТП-1129**	-	-	-	-
902				Корпус подстанции	1	19220425	Корпус подстанции	00-002378 от 30.12.2025
903				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	042519221	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	00-001156 от 01.07.2026
904				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	042519222	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	00-001157 от 01.07.2026
905				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8327	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001158 от 01.07.2026
906				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8313	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001159 от 01.07.2026
907	-	-	г. Москва, поселение Внуковское, д. Рассказовка	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24150325	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001160 от 01.07.2026
908				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24160325		
909				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	53521124		
910				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	62970325		
911				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	62960325		
912				Шкаф питания ШП-1	1	62980325		
913				Шкаф питания ШП-2	1	62990325		
914				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	63770325		
915				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	63780325		
916				Узел учета электроэнергии ВРУ-1 В-1	1	н/д	Узлы учета электроэнергии	00-001161 от 01.07.2026
917				Узел учета электроэнергии ВРУ-1 В-2	1	н/д		
918				Узел учета электроэнергии ВРУ-2 В-1	1	н/д		
919				Узел учета электроэнергии ВРУ-2 В-2	1	н/д		
920				Узел учета электроэнергии ВРУ-3 В-1	1	н/д		
921				Узел учета электроэнергии ВРУ-3 В-2	1	н/д		
922				Узел учета электроэнергии ВРУ-4 В-1	1	н/д		
923				Узел учета электроэнергии ВРУ-4 В-2	1	н/д		
924				Узел учета электроэнергии ВРУ-5 В-1	1	н/д		
925				Узел учета электроэнергии ВРУ-5 В-2	1	н/д		
926	77:00:0000000:73997	Электрические сети 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 4160 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.1 яч.3 до РП-113 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040	3040		Электрические сети 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 4160 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:73997	00-000455 от 12.08.2025
927				Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.2 яч.20 до РП-113 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040	3040			
928				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.7 до РП-114 с.1 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789	789			
929				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.8 до РП-114 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789	789			
930				Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.3 яч.23 до РП-114 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748	3748		Кабельная линия 10 кВ	00-000018в от 29.01.2024
931				Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.4 яч.42 до РП-114 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748	3748			
932	77:17:0110504:5101	Электрокабели 10 кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженность: 316 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.11 до ТП-1141 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360	360		Электрокабели 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 316 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:5101	00-000456 от 12.08.2025
933				Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.12 до ТП-1141 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360	360			
934	77:17:0110504:153	Электрические сети 10кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность: 1767 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.9 до соед. муфты (на КЛ направ. от РП-113 с.1 яч.9 до ТП-1129 с.1 яч.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=191	191		Электрические сети 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1767 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:153	00-000457 от 12.08.2025
935				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ТП-1129 с.1 яч.2 до ТП 1130 луч А) до ТП-1130 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=35	35			
936				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ направ. от РП-113 с.2 яч.10 до ТП-1129 с.2 яч.8) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=191	191			
937				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ТП-1129 с.2 яч.6 до ТП 1130 луч Б) до ТП-1130 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=35	35			
938				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч А до ТП-1131 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173	173			
939				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч Б до ТП-1131 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173	173			
940				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446	446			
941				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446	446			
942				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316	316			
943				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316	316			
944				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.11 до ТП-1133 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414	414			
945				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.12 до ТП-1133 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414	414			
946				Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.9 до ТП-1140 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56	56			
947				Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.10 до ТП-1140 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56	56			
948				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч А до ТП-1142 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215			
949				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч Б до ТП-1142 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215			
950				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч А до ТП-1143 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700	700			

951	77:17:0110504:13390	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1022 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч Б до ТП-1143 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700	700		Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 1022м., кадастровый номер 77:17:0110504:13390	00-000019в от 29.01.2024
952				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20			
953				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20			
954				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750	750			
955				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750	750			
956				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на К/Л направ. от РП-113 с.1 яч.9 до ТП-1129 с.1 яч.1),до ТП-1129 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12,24	12,24			
957			г. Москва, поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1129 с.1 яч.2 до соед. муфты (на К/Л от ТП 1129 с.1 яч.2 до ТП-1130 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=15,76	15,76		Кабельные линии 10 кВ	00-002376 от 30.12.2025
958				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на К/Л направ. от РП-113 с.2 яч.10 до ТП-1129 с.2 яч.8) до ТП-1129 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12,24	12,24			
959				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1129 с.2 яч.6 до соед. муфты (на К/Л от ТП 1129 с.2 яч.6 до ТП-1130 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=15,76	15,76			
960	77:17:0110504:4223	Электрокабели 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 91 м	г Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.1) АПвБбШПп-1 (4х240) L=316	316		Электрокабели 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 91 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:4223	00-001162 от 01.07.2026
961				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб2) АПвБбШПп-1 (4х240) L=316	316			
962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.1) АПвБбШПп-1 (4х240) L=344	344			
963				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.2) АПвБбШПп-1 (4х240) L=344	344			
964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-1 АПвБбШПп-1 (4х185) L=168	168			
965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-2 АПвБбШПп-1 (4х185) L=193	193			
966				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШПп-1 (4х185) L=235	235			
967				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШПп-1 (4х185) L=260	260			
968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=258	258			
969				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=283	283			
970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШПп-1 (4х240) L=266	266			
971				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШПп-1 (4х240) L=291	291			
972				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШПп-1 (4х185) L=187	187			
973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШПп-1 (4х185) L=213	213			
974				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=123	123			
975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=149	149			
976				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШПп-1 (4х185) L=104	104			
977				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШПп-1 (4х185) L=130	130			
978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-1 АПвБбШПп-1 (4х185) L=71	71			
979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-2 АПвБбШПп-1 (4х185) L=62	62			
980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=78	78			
981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=84	84			
982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=156	156			
983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=162	162			
984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ (КПП-1) АПвБбШПп-1 (4х25) L=245	245			
985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до БРП НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6			
986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до БРП-НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6			
987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до ВРЩ-НО В-1 ВБбШПп-1 (4х70) L=10	10			
988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до ВРЩ-НО В-2 ВБбШПп-1 (4х70) L=10	10			
989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=135	135			
990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=145	145			
991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=200	200			
992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=211	211			
993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШПп-1 (4х185) L=258	258			
994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШПп-1 (4х185) L=273	273			
995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=240	240			
996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=249	249			
997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=193	193			
998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=202	202			
999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=126	126			
1000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=133	133			
1001				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШПп-1 (4х120) L=86	86			
1002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШПп-1 (4х120) L=94	94			
1003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=32	32			
1004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=62	62			
1005				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=97	97			
1006	77:17:0110504:159	Электрические сети 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 3032 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=105	105		Электрические сети 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 3032 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:159	00-000458 от 12.08.2025
1007				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=297	297			
1008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=308	308			
1009				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=200	200			
1010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=211	211			
1011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-1 АПвБбШПп-1 (4х185) L=258	258			
1012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-2 АПвБбШПп-1 (4х185) L=269	269			
1013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=242	242			
1014				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=248	248			
1015				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=195	195			
1016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=201	201			
1017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=126	126			
1018				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=133	133			
1019				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=86	86			
1020				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=94	94			
1021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-1 АПвБбШПп-1 (4х185) L=32	32			
1022				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-2 АПвБбШПп-1 (4х185) L=62	62			
1023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=96	96			
1024				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=106	106			
1025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-1 АПвБбШПп-1 (4х150) L=262	262			
1026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-2 АПвБбШПп-1 (4х150) L=270	270			
1027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до ВРУ (Водомерная камера) В-1 АПвБбШПп-1 (4х25) L=187	187			
1028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до ВРУ (Водомерная камера) В-2 АПвБбШПп-1 (4х25) L=194	194			
1029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до БРП-2 НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6			
1030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до БРП-2 НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6			
1031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (КНС-1) В-1 АПвБбШПп-1 (4х95) L=101	101			
1032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (КНС-1) В-2 АПвБбШПп-1 (4х95) L=84	84			
1033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.1) ПВбБШПп-1 (4х240) L=136	136			
1034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.2) ПВбБШПп-1 (4х240) L=136	136			
1035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.1) ПВбБШПп-1 (4х240) L=136	136			
1036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.2) ПВбБШПп-1 (4х240) L=136	136			
1037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (КНС-2) В-1 АПвБбШПп-1 (4х16) L=37	37			

1038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (КНС-2) В-2 АПвБбШп-1 (4х16) L=40	40			
1039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (ЛОС) АПвБбШп-1 (4х50) L=154	154			
1040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ЩУ-НО ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6			
1041				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ Котельная до ВРУ ГРПБ АПвБбШп-1 (4х25) L=87	87			
1042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=236	236			
1043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=247	247			
1044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
1045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
1046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=92	92			
1047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=103	103			
1048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75			
1049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=87	87			
1050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
1051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
1052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
1053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
1054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
1055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
1056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
1057	77:17:0110504:7787	Эл. Кабель силовой, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110		Эл. кабель силовой, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:7787	00-001163 от 01.07.2026
1058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210			
1059				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210			
1060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210			
1061				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210			
1062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200			
1063				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200			
1064				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.1) АВБШнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127	127			
1065	77:17:0110504:7516	Электрокабели, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 70 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, Новомосковский административный округ	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.2) АВБШнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127	127		Электрокабели, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 70 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:7516	00-001164 от 01.07.2026
1066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.1) АВБШнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136	136			
1067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.2) АВБШнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136	136			
1068				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до ВРЩ-НО В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=6	6			
1069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до ВРЩ-НО В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=6	6			
1070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=227	227			
1071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=225	225			
1072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=197	197			
1073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195			
1074				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=174	174			
1075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=176	176			
1076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=137	137			
1077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=139	139			
1078				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=56	56			
1079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=54	54			
1080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=35	35			
1081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=37	37			
1082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=75	75			
1083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=77	77			
1084	77:17:0110504:4199	Электрокабели 0.4кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 603 м	г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=102	102		Электрокабели 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 603 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:4199	00-001165 от 01.07.2026
1085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=104	104			
1086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=112	112			
1087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=114	114			
1088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=177	177			
1089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=179	179			
1090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
1091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=192	192			
1092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=217	217			
1093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=219	219			
1094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=244	244			
1095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=246	246			
1096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=288	288			
1097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=286	286			
1098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
1099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=102	102			
1100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=211	211			
1101	77:17:0110504:7534	Система электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 185 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=211	211		Система электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 185 м, кадастровый номер: 77:170110504:7534	00-001166 от 01.07.2026
1102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=211	211			
1103				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=211	211			
1104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 БРП-НО В-1 ВБбШп-1 (4х70) L=10	10			
1105				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 БРП-НО В-2 ВБбШп-1 (4х70) L=10	10			
1106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до РЩ-ЭПШП В-1 АПвБШп (4х16) L=220	220			
1107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-1 АПвБШп (4х240) L=90	90			
1108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-2 АПвБШп (4х240) L=90	90			
1109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х150) L=320	320			
1110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х150) L=320	320			
1111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х150) L=280	280			
1112				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х150) L=280	280			
1113				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-1 АПвБШп (4х150) L=260	260			
1114				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-2 АПвБШп (4х150) L=260	260			
1115				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-1 АПвБШп (4х150) L=120	120			

1116	77:17:0110504:7544	Электрические сети 0.4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 905 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-2 АПвБШп (4х240) L=120	120		Электрические сети 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 905 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:7544	00-001167 от 01.07.2026
1117				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-1 АПвБШп (4х240) L=155	155			
1118				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-2 АПвБШп (4х240) L=155	155			
1119				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-1 АПвБШп (4х240) L=190	190			
1120				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-2 АПвБШп (4х240) L=190	190			
1121				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х150) L=310	310			
1122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х150) L=310	310			
1123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-1 АПвБШп (4х150) L=300	300			
1124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-2 АПвБШп (4х150) L=300	300			
1125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-1 АПвБШп (4х150) L=230	230			
1126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-2 АПвБШп (4х150) L=230	230			
1127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-1 АПвБШп (4х150) L=190	190			
1128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-2 АПвБШп (4х150) L=190	190			
1129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-1 АПвБШп (4х240) L=160	160			
1130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-2 АПвБШп (4х240) L=160	160			
1131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-1 АПвБШп (4х150) L=130	130			
1132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-2 АПвБШп (4х150) L=130	130			
1133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-1 АПвБШп (4х240) L=90	90			
1134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-2 АПвБШп (4х240) L=90	90			
1135	77:17:0110504:13402	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 271 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до БРП-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=100	100		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 271 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:13402	00-001168 от 01.07.2026
1136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до БРП-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=100	100			
1137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-5 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=310	310			
1138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-5 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=310	310			
1139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250			
1140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250			
1141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250			
1142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250			
1143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240			
1144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240			
1145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240			
1146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240			
1147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=135	135			
1150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=135	135			
1151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90			
1152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90			
1153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-Пк В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-Пк В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50			
1156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50			
1157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50			
1158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50			
1159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к. 14) ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1165			город Москва, поселок Внуковское, деревня Рассказовка (кадастровый номер земельного участка: 77:17:0110504:6344)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-КПП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8	142,8		Кабельные линии 0,4 кВ	1 от 12.08.2024
1166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-КПП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8	142,8			
1167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-1 В-1 ПвБШнш-LS-1 (4х240) L=322	322			
1168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-1 В-2 ПвБШнш-LS-1 (4х240) L=322	322			
1169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-2 (Паркинг) В-1 ПвБШнш-LS-1 (4х240) L=287	287			
1170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-2 (Паркинг) В-2 ПвБШнш-LS-1 (4х240) L=287	287			
1171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-3 В-1 ПвБШнш-LS-1 (4х240) L=238	238			
1172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-3 В-2 ПвБШнш-LS-1 (4х240) L=238	238			
1173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШнш-LS-1 (4х240) L=159	159			
1174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШнш-LS-1 (4х240) L=159	159			
1175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШнш-LS-1 (4х240) L=168	168			
1176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШнш-LS-1 (4х240) L=168	168			
1177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШнш-LS-1 (4х150) L=133	133			
1178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШнш-LS-1 (4х150) L=133	133			
1179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШнш-LS-1 (4х150) L=133	133			
1180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШнш-LS-1 (4х150) L=133	133			
1181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШнш-LS-1 (4х185) L=106	106			
1182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШнш-LS-1 (4х185) L=106	106			
1183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШнш-LS-1 (4х185) L=102	102			
1184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШнш-LS-1 (4х185) L=102	102			
1185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-7 В-1 АПвБШнш-LS-1 (4х240) L=50	50			
1186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-7 В-2 АПвБШнш-LS-1 (4х240) L=50	50			

1187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-8 В-1 АПвБШнг-LS-1 (4х240) L=61	61			
1188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1143 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-8 В-2 АПвБШнг-LS-1 (4х240) L=61	61			
1189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-9 В-1 ПвБШнг-LS-1 (4х185) L=59	59			
1190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-9 В-2 ПвБШнг-LS-1 (4х185) L=59	59			
1191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-10 В-1 ПвБШнг-LS-1 (4х240) L=273	273			
1192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-10 В-2 ПвБШнг-LS-1 (4х240) L=273	273			
1193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-11 В-1 ПвБШнг-LS-1 (4х240) L=254	254			
1194	77:17:0110504:19337	Электроснабжение, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 699м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-11 В-2 ПвБШнг-LS-1 (4х240) L=254	254		Электроснабжение, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 699 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:19337	00-001169 от 01.07.2026
1195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-12 В-1 ПвБШнг-LS-1 (4х185) L=204	204			
1196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-12 В-2 ПвБШнг-LS-1 (4х185) L=204	204			
1197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х240) L=146	146			
1198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБШнг-LS-1 (4х240) L=146	146			
1199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х240) L=146	146			
1200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБШнг-LS-1 (4х240) L=146	146			
1201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-14 В-1 ПвБШнг(А)-LS-1 (4х240) L=147	147			
1202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-14 В-2 ПвБШнг(А)-LS-1 (4х240) L=147	147			
1203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-15 В-1 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=124	124			
1204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-15 В-1 (каб.2) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=124	124			
1205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-15 В-2 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=124	124			
1206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-15 В-2 (каб.2) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=124	124			
1207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-16 В-1 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=182	182			
1208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-16 В-1 (каб.2) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=182	182			
1209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-16 В-2 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=182	182			
1210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1144 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-16 В-2 (каб.2) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=182	182			
1211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-17 В-1 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=102	102			
1212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-17 В-1 (каб.2) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=102	102			
1213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-17 В-2 (каб.1) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=117	117			
1214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-17 В-2 (каб.2) АПвБШнг-LS-1 (4х185) L=117	117			
1215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-18 В-1 (каб.1) АПвБШп-LS-1 (4х240) L=176	176			
1216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-18 В-1 (каб.2) АПвБШп-LS-1 (4х240) L=176	176			
1217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-18 В-2 (каб.1) АПвБШп-LS-1 (4х240) L=191	191			
1218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.10 ВРУ-18 В-2 (каб.2) АПвБШп-LS-1 (4х240) L=191	191			
1219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=289,48	289,48			
1220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=289,48	289,48			
1221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=289,48	289,48			
1222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=289,48	289,48			
1223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=289,48	289,48			
1224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=181,11	181,11			
1225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=180,86	180,86			
1226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч А до Школа ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=180,86	180,86			
1227			г. Москва, поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=299,73	299,73		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001170 от 01.07.2026
1228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=299,73	299,73			
1229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299,73	299,73			
1230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299,73	299,73			
1231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299,73	299,73			
1232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=193,80	193,8			
1233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=193,56	193,56			
1234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1129 луч Б до Школа ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=193,56	193,56			
1235	77:17:0110504:6348	Земельный участок, площадь: 86+/-3	Москва, п Внуковское, д Рассказовка	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 86 +/- 3 кв.м, кн 77:17:0110504:6348	00-000028 от 29.01.2024
1236	77:17:0110504:6334	Земельный участок, площадь: 176+/- 5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 176 +/- 5 кв.м, кн 77:17:0110504:6334	00-000103 от 01.01.2023
1237				**ЖК "Новые Ватутинки"**				
1238	2	3	4	5	6	7	8	9
1239				**РТП-31**	1	-	Здание (РТП-31), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 62,6 кв.м. , кадастровый номер: 77:17:0140116:272	00-000552 от 31.08.2020
1240				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4137/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-000092 от 13.08.2025
1241				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4137/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-000093 от 13.08.2025
1242				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4137/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-000094 от 13.08.2025
1243				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	4137/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-000095 от 13.08.2025
1244				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4137/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-000096 от 13.08.2025
1245				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4137/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-000097 от 13.08.2025
1246				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	1	2088/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	00-000098 от 13.08.2025
1247				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	4137/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	00-000099 от 13.08.2025
1248				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 19	1	2088/19	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 19	00-000100 от 13.08.2025
1249				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 20	1	2088/20	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 20	00-000101 от 13.08.2025
1250				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	4137/9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	00-000102 от 13.08.2025
1251	77:17:0140116:272	Здание, назначение: нежилое, площадь: 62,6 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 2-я Нововатутинская, дом 3, строение 1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 10	1	2088/10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 10	00-000103 от 13.08.2025
1252				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	1	4137/11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	00-000104 от 13.08.2025
1253				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	1	4137/12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	00-000105 от 13.08.2025
1254				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	1	4137/13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	00-000106 от 13.08.2025
1255				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	1	4137/14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	00-000107 от 13.08.2025
1256				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	1	4137/15	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	00-000108 от 13.08.2025
1257				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	1	4137/16	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	00-000109 от 13.08.2025
1258				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 17	1	4137/17	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 17	00-000110 от 13.08.2025
1259				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 18	1	2088/18	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 18	00-000111 от 13.08.2025
1260				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1817287	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000112 от 13.08.2025
1261				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1761165	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000113 от 13.08.2025
1262				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000114 от 13.08.2025
1263				Электрический конвекторный обогреватель	6	н/д		
1264				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1265				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1266				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		

1267	77:17:0140308:2833	ТП-1, назначение: нежилое, площадь: 21 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Футбольная, Дом 7, Строение 1	**ТП-1240 (1)**	1	-	ТП-1, назначение: нежилое здание, площадью 21м2, кадастровый номер: 77:17:0140308:2833	00-000862 от 28.04.2022
1268				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W22-2-0677-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000242 от 13.08.2025
1269				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.06.MJ10014 C-43518	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000243 от 13.08.2025
1270				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	703	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000244 от 13.08.2025
1271				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2009ЭТ 704	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000245 от 13.08.2025
1272				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3822	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000246 от 13.08.2025
1273				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3823		
1274				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6682		
1275				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	1018		
1276				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6680		
1277				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3035		
1278				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3035		
1279				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	995		
1280				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	996		
1281	77:17:0140308:2832	ТП-2, назначение: нежилое, площадь: 21,2 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Футбольная, Дом 25, Строение 1	**ТП-1241 (2)**	1	-	ТП-2, назначение: нежилое здание, площадью 21,2м2, кадастровый номер: 77:17:0140308:2832	00-000868 от 28.04.2022
1282				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2014-W21-20668-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000247 от 13.08.2025
1283				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.06.MJ10036 C-43518	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000248 от 13.08.2025
1284				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	740	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000249 от 13.08.2025
1285				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2009ЭТ 741	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000250 от 13.08.2025
1286				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3814	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000251 от 13.08.2025
1287				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3815		
1288				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6637		
1289				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	1052		
1290				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6793		
1291				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3036		
1292				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3036		
1293				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1294				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1295	77:17:0140116:16338	Трансформаторная подстанция 10/0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 39,5 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна	**ТП-1247**	1	-	Трансформаторная подстанция 10/0.4 кВ, ТП-1247, назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 39,5 кв.м., кадастровый номер 77:17:0140116:16338	00-000934 от 15.09.2022
1296				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2020-W34-1-0135	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000256 от 13.08.2025
1297				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2020-W34-1-0136	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	00-000257 от 13.08.2025
1298				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2020-W34-1-0134	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000258 от 13.08.2025
1299				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2020-W34-1-0137	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	00-000259 от 13.08.2025
1300				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1984060	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000260 от 13.08.2025
1301				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1984058	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000261 от 13.08.2025
1302				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5449-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000262 от 13.08.2025
1303				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5449-2		
1304				Ящик собственных нужд ЯСН	1	5449-7		
1305				Ящик собственных нужд ЯСН	1	5449-3		
1306				Шкаф питания ШП	1	5449-4		
1307				Шкаф наружного освещения ШНО	1	н/д		
1308	77:17:0140116:21230	Трансформаторная подстанция назначение: нежилое, площадь: 36,5 м2	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, НАО, квартал 2/1	**ТП-1249**	1	-	Трансформаторная подстанция , ТП-1249, назначение: нежилое здание, площадью 36,5 кв.м, кадастровый номер 77:17:0140116:21230	00-000935 от 15.09.2022
1309				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W9-1-0010-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000263 от 13.08.2025
1310				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W9-1-0009-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000264 от 13.08.2025
1311				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	104038	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000265 от 13.08.2025
1312				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	104021	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000266 от 13.08.2025
1313				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	877-2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000267 от 13.08.2025
1314				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	877-1		
1315				Шкаф питания ШП	1	н/д		
1316				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1317				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1318				Шкаф наружного освещения ШНО	1	1138-21		
1319	77:17:0150309:1373	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВа (ТП-1) назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадь: 32,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, переулок 1-й Знаменковский, дом 1Б, строение 1	**ТП-2014**	1	-	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВа (ТП-1) (ТП-2014), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 32,3 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0150309:1373	00-000560 от 31.08.2020
1320				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-2-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000190 от 13.08.2025
1321				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015 - W10-2-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000191 от 13.08.2025
1322				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-2-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000192 от 13.08.2025
1323				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015-W10-2-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000193 от 13.08.2025
1324				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8021	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000194 от 13.08.2025
1325				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8015	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000195 от 13.08.2025
1326				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	26811214	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000196 от 13.08.2025
1327				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	н/д		
1328				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	T0414771		
1329				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T1214199		
1330				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	T0414774		
1331				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T1214200		
1332				Шкаф наружного освещения ШНО	1	13407		
1333	77:17:0150309:1374	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВА (ТП-2), назначение: нежилое, площадь: 32,4 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, деревня Летово, переулок 2-й Знаменковский, дом 14А, строение 2	**ТП-2015**	1	-	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВА (ТП-2) (ТП-2015), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 32,4 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0150309:1374	00-000561 от 31.08.2020
1334				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000197 от 13.08.2025
1335				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000198 от 13.08.2025
1336				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8014	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000199 от 13.08.2025
1337				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	7696	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000200 от 13.08.2025
1338				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000201 от 13.08.2025
1339				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	26831214		
1340				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	T0414777		
1341				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T1214004		
1342				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	T0414776		
1343				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T0115216		
1344				Шкаф наружного освещения ШНО	1	13407		
1345	77:17:0150309:1375	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП-3) назначение: нежилое, площадь: 32,4 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, деревня Летово, переулок 1-й Знаменковский, дом 17, строение 2	**ТП-2016**	1	-	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП-3) (ТП-2016), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 32,4 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0150309:1375	00-000562 от 31.08.2020
1346				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000202 от 13.08.2025
1347				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000203 от 13.08.2025
1348				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8026	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000204 от 13.08.2025
1349				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8027	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000205 от 13.08.2025
1350				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	26821214	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000206 от 13.08.2025
1351				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	н/д		
1352				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	T0414760		
1353				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T1214201		
1354				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T1214198		
1355				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	T0414778		
1356				Шкаф наружного освещения ШНО	1	ЩНО38УО13407		
1357	77:17:0140116:59	Назначение: нежилое, площадь: 41,6 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, проспект Нововатутинский, дом 8, строение 1	**ТП-3101**	1	-	Здание (ТП-3101) назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 41,6 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:59	00-000553 от 31.08.2020
1358				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4242/11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-000115 от 13.08.2025
1359				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4242/12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-000116 от 13.08.2025
1360				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4242/13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-000117 от 13.08.2025
1361				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	1	2088/10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	00-000118 от 13.08.2025
1362				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4242/15	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-000119 от 13.08.2025
1363				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4242/16	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-000120 от 13.08.2025
1364				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	1	2088/1/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	00-000121 от 13.08.2025
1365				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	4242/18	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	00-000122 от 13.08.2025
1366				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	4242/19	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	00-000123 от 13.08.2025
1367				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	1	4242/20	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	00-000124 от 13.08.2025
1368				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1771608	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000125 от 13.08.2025
1369				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1771149	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000126 от 13.08.2025
1370				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000127 от 13.08.2025
1371				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
1372				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1373				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1374				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1375				Шкаф наружного освещения ШНО	1	н/д		
1376				Шкаф наружного освещения ШНО	1	б/н		
1377				Шкаф наружного освещения ШНО	1	б/н		
1378	77:17:0140116:60	Назначение: нежилое, площадь: 41,6 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 2-я Нововатутинская, дом 1, строение 1	**ТП-3102**	1	-	Здание (ТП-3102), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 41,6 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:60	00-000554 от 31.08.2020
1379				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4242/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-000128 от 13.08.2025
1380				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4242/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-000129 от 13.08.2025
1381				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4242/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-000130 от 13.08.2025
1382				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	1	2088/2/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	00-000131 от 13.08.2025
1383				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4242/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-000132 от 13.08.2025
1384				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4242/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-000133 от 13.08.2025
1385				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	1	2088/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	00-000134 от 13.08.2025
1386				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	4242/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	00-000135 от 13.08.2025
1387				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	4242/9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	00-000136 от 13.08.2025
1388				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	1	4242/10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	00-000137 от 13.08.2025
1389				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1733919	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000138 от 13.08.2025
1390				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1732954	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000139 от 13.08.2025
1391				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000140 от 13.08.2025
1392				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1393				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		

1394				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1395				Шкаф наружного освещения ШНО	1	1034		
1396				Шкаф наружного освещения ШНО	1	н/д		
1397	77:17:0140308:411	Здание, назначение: нежилое, площадь 20,6 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица Светлая, дом 1, сооружение 3	**ТП-3103**	1	-	Здание (ТП-3103), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,6 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140308:411	00-000555 от 31.08.2020
1398				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012-W51-4-0007-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000141 от 13.08.2025
1399				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012-W51-4-0006-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000142 от 13.08.2025
1400				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1730240	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000143 от 13.08.2025
1401				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1733089	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000144 от 13.08.2025
1402				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000145 от 13.08.2025
1403				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1404				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1405				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1406				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1407	77:17:0140116:1877	Здание, назначение: нежилое, площадь 12,1 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 5-я Нововатутинская, сооружение 1, строение 4	**ТП-3104**	1	-	Здание (ТП-3104), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 12,1 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:1877	00-000556 от 31.08.2020
1408				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4628/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-000146 от 13.08.2025
1409				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4628/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-000147 от 13.08.2025
1410				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1732515	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000148 от 13.08.2025
1411				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1718615	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000149 от 13.08.2025
1412				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000150 от 13.08.2025
1413				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1414				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1415				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1416			г. Москва, п. Десеновское, земельный участок с кадастровым номером 77:17:0140116:3323	**ТП-3105**	1	-	Корпус трансформаторной подстанции (ТП-3105)	00-000777 от 31.08.2021
1417				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W44-2-0393-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000179 от 13.08.2025
1418				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W44-2-0391-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000180 от 13.08.2025
1419				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1774956	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000181 от 13.08.2025
1420				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1779187	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000182 от 13.08.2025
1421				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986/2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000183 от 13.08.2025
1422				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986/2		
1423				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1424			г. Москва, п. Десеновское, земельный участок с кадастровым номером 77:17:0140116:3313	**ТП-3109**	1	-	Корпус трансформаторной подстанции (ТП-3109)	00-000778 от 31.08.2021
1425				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W42-5-0370-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000184 от 13.08.2025
1426				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W44-2-0394-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000185 от 13.08.2025
1427				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1774881	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000186 от 13.08.2025
1428				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1755976	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000187 от 13.08.2025
1429				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000188 от 13.08.2025
1430				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	968		
1431	77:17:0140116:23757	ТП-10 2х1250 кВа, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 32,7 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д. 2, стр. 1	**ТП-3110**	1	-	ТП-10 2х1250 кВа, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь 32,7 кв.м. (ТП-3110), кадастровый номер 77:17:0140116:23757	00-002375 от 31.12.2025
1432				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.MJI13557 C-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000131о от 04.03.2025
1433				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.MJI13556 C-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000132о от 04.03.2025
1434				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1795250	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000133о от 04.03.2025
1435				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1802564	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000134о от 04.03.2025
1436				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	342	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3110	00-000135о от 04.03.2025
1437				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	342		
1438				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1439				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1440				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
1441	77:17:0140116:4727	Здание, назначение: Нежилое, площадь 32,7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, проспект Нововатутинский, дом 9, строение 1	**ТП-3111**	1	-	Здание, назначение: Нежилое, площадь 32.7 кв.м, кадастровый номер 77:17:0140116:4727	00-002190 от 09.10.2025
1442				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.MJI13554 C-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000136о от 04.03.2025
1443				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.MJI13555 C-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000137о от 04.03.2025
1444				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1803726	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000138о от 04.03.2025
1445				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1803853	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000139о от 04.03.2025
1446				Шкаф питания ШП1	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3111	00-000140о от 04.03.2025
1447				Щит наружного освещения ЩНО	1	б/н		
1448				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	931/2		
1449				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	931/1		
1450				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1451				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1452				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1453	77:17:0140116:5841	Трансформаторная подстанция (ТП-12), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 39,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 3-я Нововатутинская, дом 11, строение 1	**ТП-3112**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-12) (ТП-3112), назначение: сооружение электроэнергетики, 1-этажное, общей площадью 39,4 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0140116:5841	00-000557 от 31.08.2020
1454				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W45-1-0002-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000151 от 13.08.2025
1455				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W45-1-0001-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000152 от 13.08.2025
1456				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	8690	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000153 от 13.08.2025
1457				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	8689	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000154 от 13.08.2025
1458				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	ТП215310	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000155 от 13.08.2025
1459				Шкаф распределительный	1	28201015		
1460				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1461				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1462				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	ТП215304		
1463				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	Т1015399		
1464				Шкаф наружного освещения ШНО	1	б/н		
1465	-	-	Москва, Десеновское п. вблизи Десна, д., уч. 50/14	**ТП-3113**	-	-	-	-
1466				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	1022-087	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-000141о от 04.03.2025
1467				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	1022-090	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-000142о от 04.03.2025
1468				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	1022-085	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-000143о от 04.03.2025
1469				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	1022-084	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-000144о от 04.03.2025
1470				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	1022-091	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-000145о от 04.03.2025
1471				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	1022-088	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-000146о от 04.03.2025
1472				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	1022-089	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	00-000147о от 04.03.2025
1473				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	1022-086	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	00-000148о от 04.03.2025
1474				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА	1	2230384	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА (1)	00-000149о от 04.03.2025
1475				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА	1	2230383	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА (2)	00-000150о от 04.03.2025
1476				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3113	00-000151о от 04.03.2025
1477				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
1478				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
1479				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
1480				Обогреватель электрический	1	н/д		
1481	77:17:0140116:31535	Трансформаторная подстанция ТП-03, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь застройки: 39 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.поселение Десеновское, кв-л 9	**ТП-3114**	1	509	Трансформаторная подстанция ТП-03, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 39 кв.м.(ТП-3114), кадастровый номер 77:17:0140116:31535	00-002374 от 31.12.2025
1482				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W32-3-1711	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000152о от 04.03.2025
1483				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W32-3-1710	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000153о от 04.03.2025
1484				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2029975	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000154о от 04.03.2025
1485				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2034663	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000155о от 04.03.2025
1486				Шкаф питания ШП1	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3114	00-000156о от 04.03.2025
1487				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	935-2		
1488				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	935-1		
1489				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1490				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1491				Шкаф распределительный	1	н/д		
1492				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
1493	77:17:0140116:31534	Трансформаторная подстанция ТП-02, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь застройки: 39 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	**ТП-3115**	1	508	Трансформаторная подстанция ТП-02, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 39 кв.м.(ТП-3115), кадастровый номер 77:17:0140116:31534	00-002373 от 31.12.2025
1494				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0042	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000157о от 04.03.2025
1495				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0041	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000158о от 04.03.2025
1496				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2025385	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000159о от 04.03.2025
1497				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027529	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000160о от 04.03.2025
1498				Шкаф питания ШП1	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3115	00-000161о от 04.03.2025
1499				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	934-2		
1500				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	934-1		
1501				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1502				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1503				Электрический конвекторный обогреватель	3	н/д		
1504	77:17:0140116:6534	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП3116), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 25 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица 6-я Нововатутинская, сооружение 3, корпус 2, строение 1	**ТП-3116**	1	-	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП3116), назначение: сооружение электроэнергетики, 1-этажное, общей площадью 25 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:6534	00-000558 от 31.08.2020
1505				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W47-2-0412-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000156 от 13.08.2025
1506				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W48-1-0428-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000157 от 13.08.2025
1507				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1771287	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000158 от 13.08.2025
1508				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1774957	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000159 от 13.08.2025
1509				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000160 от 13.08.2025
1510				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986		
1511				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1512	77:17:0140116:31536	Трансформаторная подстанция ТП-01, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь застройки: 39 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	**ТП-3117**	1	507	Трансформаторная подстанция ТП-01, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 39 кв.м. (ТП-3117), кн 77:17:0140116:31536	00-002372 от 31.12.2025
1513				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0037	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000162о от 04.03.2025
1514				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0038	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000163о от 04.03.2025
1515				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2038946	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000164о от 04.03.2025
1516				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2037455	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000165о от 04.03.2025
1517				Шкаф питания ШП1	1	б/н		
1518				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	933-1		

1519				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	933-2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3117	00-000166о от 04.03.2025
1520				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
1521				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
1522				Электрический конвекторный обогреватель	3	н/д		
1523				**ТП-3118**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП3118), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь 39 кв.м., кадастровый номер 77:17:0140116:7889	00-001450 от 31.12.2023
1524				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.11 МЛ29461 С-52594расш. (ZE-2017-W46-1-0007)	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000161 от 13.08.2025
1525				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2017.12 МЛ29465 С-50Б44расш. (ZE-2017-W19-7-0004)	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	00-000162 от 13.08.2025
1526				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.11 МЛ29460 С-52594расш. (ZE-2017-W41-3-0081)	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000163 от 13.08.2025
1527	77:17:0140116:7889	Трансформаторная подстанция (ТП3118), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 39 кв.м	г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2017.12 МЛ29464 С-50Б44расш. (ZE-2017-W19-7-0006)	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	00-000164 от 13.08.2025
1528				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1953846	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000166 от 13.08.2025
1529				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1953584	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000167 от 13.08.2025
1530				Ящик собственных нужд ЯСН-В9-В	1	9349/12	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000168 от 13.08.2025
1531				Шкаф питания ШП	1	58684		
1532				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	58688		
1533				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	58687		
1534				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	57/12		
1535				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	58686		
1536				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	58689		
1537				Шкаф наружного освещения ШНО	1	58685		
1538				**ТП-3119**	1	-	Трансформаторная подстанция 10/04 кВ (ТП-3119), назначение: 1.1. сооружение электроэнергетики, площадью 37 кв.м., кадастровый номер 77:17:0140116:13973	00-000029в от 29.01.2024
1539				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1964986	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000232 от 13.08.2025
1540				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1965690	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000233 от 13.08.2025
1541				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W46-2-0012	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000234 от 13.08.2025
1542				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W46-2-0013	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-000235 от 13.08.2025
1543	77:17:0140116:13973	Трансформаторная подстанция 10/04 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 37 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4809-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000236 от 13.08.2025
1544				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4809-2		
1545				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4809-3		
1546				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4809-4		
1547				Шкаф питания ШП	1	4809-5		
1548				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	4809-6		
1549				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
1550				Шкаф наружного освещения ШНО	1	б/и		
1551				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/и		
1552				**ТП-3123**	-	-	-	-
1553				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2018-W22-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000174 от 13.08.2025
1554				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2018-W22-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000175 от 13.08.2025
1555				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	180221	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-000176 от 13.08.2025
1556				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	180222	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-000177 от 13.08.2025
1557				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	0618003320-17	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000178 от 13.08.2025
1558				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	0618003320-15		
1559				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3218-14		
1560				Панель главного распределительного щита № РП-2.5 ГРЩ	1	3218-17		
1561				Панель главного распределительного щита № РП-2.1 ГРЩ	1	3218-9		
1562				Панель главного распределительного щита № РП-2.2 ГРЩ	1	3218-10		
1563				Панель главного распределительного щита № РП-2.3 ГРЩ	1	3218-11		
1564				Панель главного распределительного щита № РП-2.4 ГРЩ	1	2118-12		
1565				Панель главного распределительного щита № РП-2.5 ГРЩ	1	н/д		
1566				Панель главного распределительного щита № ВП2 ГРЩ	1	3218-2		
1567				Панель главного распределительного щита № ВП1 ГРЩ	1	3218-1		
1568				Панель главного распределительного щита № СВ ГРЩ	1	3218-3		
1569				Панель главного распределительного щита № РП-1.5 ГРЩ	1	н/д		
1570				Панель главного распределительного щита № РП-1.4 ГРЩ	1	3218-7		
1571				Панель главного распределительного щита № РП-1.3 ГРЩ	1	3218-6		
1572				Панель главного распределительного щита № РП-1.2 ГРЩ	1	3218-5		
1573				Панель главного распределительного щита № РП-1.1 ГРЩ	1	3218-4		
1574				Панель главного распределительного щита № РП-1.5 ГРЩ	1	3218-16		
1575				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	3062		
1576				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	3061		
1577				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3218-15		
1578	-	-	г. Москва, п.Десеновское, ул. Нововатутинская 1-я, д.3	Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-7, ВУ-8, ВУ-3, ГРЩ-4.1, ГРЩ-4.3, ГРЩ-3 ШП-1.1.1 1000А L=244,42	244,42	-	Кабельные линии и шинопровод ТП- 3123 по адресу: г. Москва, п. Десеновское, ул. Нововатутинская 1-я, д.3	00-000189 от 13.08.2025
1579				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-1, ВУ-2, ВУ-5, ВУ-6, ВУ-4, ГРЩ-2.1, ГРЩ-2.3, ГРЩ-9.1, ГРЩ-1 ШП-1.1.2 1250А L=244,42	244,42	-		
1580				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-1, ВУ-5, ВУ-6, ГРЩ-7, ГРЩ-8.1, ГРЩ-8.3 ШП-1.2.1 1000А L=238,85	238,85	-		
1581				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-2, ВУ-3, ВУ-4, ГРЩ-5, ГРЩ-6.1, ГРЩ-6.3 ШП-1.2.2 1000А L=238,85	238,85	-		
1582				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-7, ВУ-8, ВУ-3, ГРЩ-4.1, ГРЩ-4.3, ГРЩ-3 ШП-2.1.1 1000А L=244,07	244,07	-		
1583				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-1, ВУ-2, ВУ-5, ВУ-6, ВУ-4, ГРЩ-2.1, ГРЩ-2.3, ГРЩ-9.1, ГРЩ-1 ШП-2.1.2 1250А L=244,07	244,07	-		
1584				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-1, ВУ-5, ВУ-6, ГРЩ-7, ГРЩ-8.1, ГРЩ-8.3 ШП-2.2.1 1000А L=239,36	239,36	-		
1585				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-2, ВУ-3, ВУ-4, ГРЩ-5, ГРЩ-6.1, ГРЩ-6.3 ШП-2.2.2 1000А L=239,36	239,36	-		
1586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9.1 (Паркинг) В-1 ВВГзгFRLA)-1 (4х240) L=140	140	-		
1587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9.1 (Паркинг) В-2 ВВГзгFRLA)-1 (4х240) L=140	140	-		
1588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9.2 (Паркинг) В-1 ВВГзгFRLA)-1 (4х95) L=25	25	-		
1589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9.2 (Паркинг) В-2 ВВГзгFRLA)-1 (4х95) L=25	25	-		
1590				**ТП-3124**	-	-	-	-
1591				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	190500	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	00-000237 от 13.08.2025
1592				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	190501	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	00-000238 от 13.08.2025
1593				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2019-W42-2-0020	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000239 от 13.08.2025
1594				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2019-W42-2-0021	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000240 от 13.08.2025
1595	-	-	г. Москва, пос. Десеновское, вблизи дер. Десна, участок 50/10	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4749-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000241 от 13.08.2025
1596				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4749-2		
1597				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4749-3		
1598				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4749-4		
1599				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	19045010		
1600				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	19068412		
1601				Шкаф питания ШП	1	4749-5		
1602				Установка компенсации реактивной мощности КРМТ	1	3311		
1603				Установка компенсации реактивной мощности КРМТ	1	3312		
1604				**ТП-310301**	1	-	Здание (ТП-310301), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 22,2 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140308:2655	00-000559 от 31.08.2020
1605				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W44-1-0388-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000169 от 13.08.2025
1606				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W14-1-0095-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000170 от 13.08.2025
1607				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1727142	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000171 от 13.08.2025
1608				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1728289	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000172 от 13.08.2025
1609				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	986 (ТП-1)	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000173 от 13.08.2025
1610	77:17:0140308:2655	Здание, назначение: нежилое, площадь: 22,2 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица Светлая, дом 1, сооружение 4	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	986 (ТП-1)-1		
1611				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	986 (ТП-1)		
1612				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	986 (ТП-1)		
1613				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	986 (ТП-1)		
1614				Ящик собственных нужд ЯСН	1	986 (ТП-1)		
1615				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	986 (ТП-1)		
1616				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	986 (ТП-1)		
1617				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	13040174		
1618				Шкаф управления освещением	1	986		
1619				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/и		
1620				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.11 до РТП-31 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100	1100		Электроснабжение 10 кВ, назначение: электроснабжение, протяжённость: 3070 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:1866	00-000207 от 13.08.2025
1621				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.12 до РТП-31 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100	1100			
1622				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.3 до ТП-3101 с.1 яч.3 АСБ-10 (3х240) L=260	260			
1623				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.13 до ТП-3101 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=260	260			
1624	77:17:0140116:1866	Электроснабжение 10 кВ, назначение: электроснабжение, протяжённость: 3070 м	город Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.1 до ТП-3104 Т-1 АСБ-10 (3х120) L=1150	1150			
1625				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.14 до ТП-3104 Т-2 АСБ-10 (3х120) L=1150	1150			
1626				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) до ТП-3103 луч А АСБ-10 (3х240) L=1088	1088			
1627				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) до ТП-3103 луч Б АСБ-10 (3х240) L=1088	1088			
1628	77:17:0140308:2828	Электроснабжение 10 кВ: кабель АПвПг-10 3х1х120/35, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 13 м	г. Москва, п Десеновское, ул.Светлая, д.1	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч А до ТП-310301 луч А АСБ-10 (3х240) L=25	25		Электроснабжение 10 кВ: кабель АПвПг-10 3х1х120/35, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённости: 13м., кадастровый номер: 77:17:0140308:2828	00-000566 от 31.08.2020
1629				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч Б до ТП-310301 луч Б АСБ-10 (3х240) L=25	25			
1630	77:17:0140116:2899	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 250 м	г. Москва, поселение Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д. 5	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.19 до ТП-3109 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250	250		Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 250 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:2899	00-000210 от 13.08.2025
1631				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.20 до ТП-3109 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250	250			
1632				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч А до ТП-3102 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430	430			
1633				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч Б до ТП-3102 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430	430			
1634	77:17:0140116:2902	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 325 м	г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский пр-кт, д. 11	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.1 яч.1 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350	350		Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 325 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:2902	00-000213 от 13.08.2025
1635				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350	350			
1636	77:17:0140116:2903	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 364 м	г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3105 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380	380		Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённости: 364м., кадастровый номер: 77:17:0140116:2903	00-000571 от 31.08.2020
1637				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3105 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380	380			
1638	77:17:0140116:5840	Электрокабель 10 кВ к ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 39 м	г. Москва, пос. Десеновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, к. 2	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) до ТП-3112 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25	25		Электрокабель 10 кВ к ТП-12, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 39м., кадастровый номер: 77:17:0140116:5840	00-000579 от 31.08.2020
1639				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) до ТП-3112 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25	25			

1640	77:17:0140116:6540	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 232 м	Российская Федерация, Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д.Десна, уч.№50/10	Кабельная линия-10 кВ от РПП-31 с.1 яч.20 до ТП-3102 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160	160		Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённость: 232м., кадастровый номер: 77:17:0140116:6540	00-000582 от 31.08.2020
1641				Кабельная линия-10 кВ от РПП-31 с.2 яч.17 до ТП-3102 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160	160			
1642	77:17:0140116:7884	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 227 м	г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч А до ТП-3118 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455	455		Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 227 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:7884	00-000224 от 13.08.2025
1643				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч Б до ТП-3118 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455	455			
1644	77:17:0150309:1111	Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрокабель10 кВ: АСБ-10-3*120 (1172,6 пог.м), электрокабель 10кВ: АСБ-10-3*70 (1499,3 пог.м), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1299 м	г. Москва, п. Сосенское, деревня Зименки (вблизи)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч А до ТП-2015 луч А АСБ-10 (3х120) L=586,3	586,3		Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрокабель10 кВ: АСБ-10-3*120 (1172,6 п.м.), электрокабель 10кВ: АСБ-10-3*70 (1499,3 п.м.), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1299 м, кадастровый номер: 77:17:0150309:1111	00-000230 от 13.08.2025
1645				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч Б до ТП-2015 луч Б АСБ-10 (3х120) L=586,3	586,3			
1646				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч А до ТП-2016 луч А АСБ-10 (3х70) L=749,7	749,7			
1647				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч Б до ТП-2016 луч Б АСБ-10 (3х70) L=749,7	749,7			
1648	77:17:0000000:9746	Внешние сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрический кабель 10 кВ, АСБ-10-3*185 (4850 пог.м), назначение: 1.1. сооружения	г. Москва, п. Сосенское, деревня Зименки (вблизи)	Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.1 яч.23 до ТП-2014 луч А АСБ-10 (3х185) L=2425	2425		Внешние сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрический кабель 10 кВ, АСБ-10-3*185 (4850 п.м.), назначение: 1.1. сооружение электроэнергетики, протяжённость 2329 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:9746	00-000231 от 13.08.2025
1649				Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.2 яч.22 до ТП-2014 луч Б АСБ-10 (3х185) L=2425	2425			
1650	77:17:0140116:8937	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 36 м	г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д.Десна, уч.50/10; уч.50/16	Кабельная линия-10 кВ от РПП-31 с.1 яч.19 до ТП-3123 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385	385		Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 36м, кадастровый номер: 77:17:0140116:8937	00-000193а от 29.01.2024
1651				Кабельная линия-10 кВ от РПП-31 с.2 яч.18 до ТП-3123 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385	385			
1652	77:17:0140116:25175	Кабельная линия электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 782 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, уч. 50/2	Кабельная линия-10 кВ от РПП-31 с.1 яч.4 до ТП-3116 луч А АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=561	561		Кабельная линия электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 782 м , кадастровый номер: 77:17:0140116:25175	00-000194а от 29.01.2024
1653				Кабельная линия-10 кВ от РПП-31 с.2 яч.15 до ТП-3116 луч Б АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=561	561			
1654				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=245	245			
1655				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=245	245			
1656	77:17:0140116:13970	Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 471 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3119 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550	550		Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 471м. кадастровый номер: 77:17:0140116:13970	00-000032в от 29.01.2024
1657				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3119 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550	550			
1658	77:17:0140116:11937	Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 314 м	г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч А до ТП-3124 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385	385		Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 314м. кадастровый номер: 77:17:0140116:11937	00-000033в от 29.01.2024
1659				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч Б до ТП-3124 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385	385			
1660	77:17:0000000:11863	электроснабжение:10 кВ: кабель АСБ-10 3х240 мм, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1020 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 13	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.13 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112	112		электроснабжение:10 кВ: кабель АСБ-10 3х240 мм; назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 1020м, кадастровый номер: 77:17:0000000:11863	00-000874 от 28.04.2022
1661				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.14 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112	112			
1662				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП1240 луч А) до ТП-1240 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=910	910		электроснабжение:10 кВ: кабель АСБ-10 3х240 мм; назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 1020м, кадастровый номер: 77:17:0000000:11863	00-000874 от 22.04.2022
1663				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП1240 луч Б) до ТП-1240 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=910	910		электроснабжение:10 кВ: кабель АСБ-10 3х240 мм; назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 1020м, кадастровый номер: 77:17:0000000:11863	00-000874 от 28.04.2022
1664	77:17:0140308:2836	Сети электроснабжения: КЛ 10 кВ: кабель АСБ-10 3х240, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики; протяженность: 402 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 23	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч А до ТП-1241 луч А АСБ-10 (3х240) L=402,2	402,2		сети электроснабжения: КЛ 10 кВ: кабель АСБ-10 3х240; назначение: сооружения электроэнергетики; протяженностью 402м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2836	00-000875 от 28.04.2022
1665				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч Б до ТП-1241 луч Б АСБ-10 (3х240) L=402,2	402,2			
1666	77:17:0140116:20218	4КЛ-10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1196 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десёновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) до ТП-1247 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18	1243,18		4КЛ-10 кВ назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 1196м., кадастровый номер 77:17:0140116:20218	00-000936 от 15.09.2022
1667				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) до ТП-1247 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18	1243,18			
1668				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП-1240 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18	1243,18			
1669				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП-1240 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18	1243,18			
1670	77:17:0140116:21220	Электрокабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 267 м	Российская Федерация, г. Москва, НАО, пос. Десёновское, кв-л 22	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до ТП-1249 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34	282,34		Электрокабель 10 кВ назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 267м., кадастровый номер 77:17:0140116:21220	00-000937 от 15.09.2022
1671				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до ТП-1249 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34	282,34			
1672	77:17:0140116:4231	Сети электроснабжения 10 кВ кабель АПвПуг-10 3х1х240/50, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 455 м	г. Москва, п. Десёновское, 6-я Нововатутинская улица, д. 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.17 до ТП-3110 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455	455		Сети электроснабжения 10 кВ кабель АПвПуг-10 3х1х240/50, назначение: 1.1 сооружения электроэнергетики, протяженность: 455 м, кадастровый номер 77:17:0140116:4231	00-002180 от 09.10.2025
1673				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.18 до ТП-3110 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455	455			
1674	77:17:0140116:3259	Сети электроснабжения 10 кВ Кабель АПвПуг-10 1х240/50, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 580 м	г. Москва, п. Десёновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, корп. 3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3110 луч А до ТП-3113 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=30	30		Сети электроснабжения 10 кВ Кабель АПвПуг-10 1х240/50, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 580 м, кадастровый номер 77:17:0140116:3259	00-002181 от 09.10.2025
1675				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3110 луч Б до ТП-3113 с.2 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50 L=30	30			
1676				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3113 с.1 яч.1 до ТП-3111 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505	505			
1677				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3113 с.2 яч.8 до ТП-3111 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505	505			
1678	77:17:0140116:27824	Электрокабель 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 763 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3111 луч А до ТП-3114 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440	440		Электрокабель 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 763 м, кадастровый номер 77:17:0140116:27824	00-002182 от 09.10.2025
1679				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3111 луч Б до ТП-3114 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440	440			
1680				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3114 луч А до ТП-3117 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215			
1681				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3114 луч Б до ТП-3117 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215			
1682				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3117 луч А до ТП-3115 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125	125			
1683				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3117 луч Б до ТП-3115 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125	125			
1684				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205			
1685				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205			
1686				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205			
1687				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205			
1688				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173			
1689				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173			
1690				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173			
1691				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173			
1692				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178			
1693				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178			
1694				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178			
1695				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178			
1696				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-ЦПП В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=25	25			
1697				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-ЦПП В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=25	25			
1698				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182			
1699				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182			
1700				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182			
1701				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182			
1702				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155	155			
1703				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=155	155			
1704				Кабельная линия-0,4 кВ от РПП-31 с.1 до ЩИТ НО В-1 ПУНП-1 (4х16) L=10	10			
1705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60	60			
1706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=60	60			
1707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
1708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
1709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
1710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			

1711	77:17:0140116:1867	Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 1316 м	город Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2-В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80		Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 1316 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:1867	00-000208 от 12.08.2025
1712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2-В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80			
1713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
1714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
1715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
1716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
1717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
1718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
1719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
1720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
1721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90			
1722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90			
1723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=160	160			
1728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=160	160			
1729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
1730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
1731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
1732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
1733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
1734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
1735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
1736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
1737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩИТ НО (Проспект) В-1 ВНГш-1 (4х25) L=8	8			
1738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ЩИТ НО (Проспект) В-2 ВНГш-1 (4х25) L=5	5			
1739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩИТ НО (Двор) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=8	8			
1740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ЩИТ НО (Двор) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=5	5			
1741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩР (Площадка для орг-ции праздников) ВБбШп-1 (4х25) L=121	121			
1742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.1 до ВРУ-1 ВЗУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50			
1743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.2 до ВРУ-1 ВЗУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50			
1744	77:17:0140308:2827	Электроснабжение 0,4 кВ: кабель АвБбШв 4х150, 4х16, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 251 м	г. Москва, п Десеновское, ул.Светлая, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65		Электроснабжение 0,4 кВ: кабель АвБбШв 4х150, 4х16, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 251 м, кадастровый номер: 77:17:01403082827	00-000209 от 12.08.2025
1745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65			
1752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65			
1771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 КОС В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1772	77:17:0140116:2900	Кабельные линии 0.4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 366 м	г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180		Кабельные линии 0.4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 366 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:2900	00-000211 от 12.08.2025
1773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
1776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
1777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
1778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=175	175			
1779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=175	175			
1780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175			
1781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175			
1782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175			

1783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175			
1784	77:17:0140116:2901	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 195 м	г. Москва, поселение Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д.5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 195 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:2901	00-000212 от 12.08.2025
1785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			
1786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			
1787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			
1788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=6	6			
1791	77:17:0140116:3120	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 202 м	г.Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский пр-кт, 11	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 202 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:3120	00-000214 от 12.08.2025
1792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185			
1793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185			
1794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185			
1795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
1796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
1797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
1798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
1799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135			
1800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135			
1801	77:17:0140116:4736	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 91 м	г. Москва, поселение Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д.3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 91 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:4736	00-000215 от 12.08.2025
1802				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80			
1803				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
1804				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
1805	77:17:0140116:4738	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 271 м	г. Москва, поселение Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 271 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:4738	00-000216 от 13.08.2025
1806				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1807				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1808				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1809				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1810				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1811				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1812				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1813	77:17:0140116:4743	Сети электроснабжения 0,4 кВ (кабель АПвБбШп 4х150), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 168 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д. 3, к. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185		Сети электроснабжения 0,4 кВ (кабель АПвБбШп 4х150), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 168 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:4743	00-000217 от 13.08.2025
1814				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185			
1815				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185			
1816				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185			
1817	77:17:0140116:5265	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 115 м	г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский пр., 12А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 115 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:5265	00-000218 от 13.08.2025
1818				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145			
1819				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
1820				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
1821	77:17:0140116:5804	Сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 484 м	Москва, пр-кт. Нововатутинский (п.Десеновское), д. 12	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=370	370		Сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 484 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:5804	00-000219 от 13.08.2025
1822				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=370	370			
1823				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330			
1824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330			
1825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=340	340			
1826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=340	340			
1827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330			
1828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330			
1829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до Щит НО ПУНП-1 (3х50) L=12	12			
1830	77:17:0140116:5839	Электрокабель 0,4 кВ к ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 63 м	г. Москва, пос. Десеновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, к. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90		Электрокабель 0,4 кВ к ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 63 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:5839	00-000220 от 13.08.2025
1831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
1832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
1833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
1834	77:17:0140116:6526	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 244 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Нововатутинская 1-я, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=156	156		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 244 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:6526	00-000221 от 13.08.2025
1835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=156	156			
1836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=142	142			
1837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=142	142			
1838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=167	167			
1839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=167	167			
1840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=197	197			
1841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=197	197			
1842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=224	224			
1843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=224	224			
1844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШП-1 (4х50) L=175	175			
1845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШП-1 (4х50) L=175	175			
1846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ЩНО-1 ПУНП-1 (3х35) L=6	6			
1847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
1848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
1849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			

1850	77:17:0140116:6531	Внешнее электроснабжение на напряжение 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 193 м	г. Москва, пос. Десеновское, ЖК "Новые Ватутинки", корп. 20/1, 20/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100		Внешнее электроснабжение на напряжение 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 193 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:6531	00-000222 от 13.08.2025
1851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=73	73			
1852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=73	73			
1853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=161	161			
1854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=161	161			
1855	77:17:0140116:6542	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 271 м	Российская Федерация, Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д.Десна, уч.№50/10	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 271 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:6542	00-000223 от 13.08.2025
1856				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77			
1857				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77			
1858				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77			
1859				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=255	255			
1860				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=255	255			
1861	77:17:0140116:7891	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 135 м	г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 135 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:7891	00-000225 от 13.08.2025
1862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75			
1863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
1864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
1865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
1866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
1867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ЩИТ НО ВВГзг-1 (4х25) L=6	6			
1872	77:17:0140116:7896	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м	г. Москва, ул. Нововатутинская 3-я, 13, кор. 2 (корпус 36)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:7896	00-000226 от 13.08.2025
1873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
1874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
1877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
1878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩИТ НО ВВГзг-1 (4х50) L=10	10			
1879	77:17:0140116:7898	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 124 м	г. Москва, ул. Нововатутинская 3-я, 13, корп. 1 (корпус 37)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 124 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:7898	00-000227 от 13.08.2025
1880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260			
1881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290			
1883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260			
1884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260			
1885	77:17:0140116:7906	Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, назначение: 1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 101 м	г. Москва, п. Десёновское, корп.6/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85		Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, назначение: 1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 101 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:7906	00-000228 от 13.08.2025
1886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80			
1892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80			
1893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80			
1894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80			
1895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
1897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=5	5			
1898	77:17:0140116:8888	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 521 м	г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 521 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:8888	00-000229 от 13.08.2025
1899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
1900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
1901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
1902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
1903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
1904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
1905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
1906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
1907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
1908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260			
1909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260			
1910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260			

1911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260			
1912	77:17:0140116:8914	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяжённость 145 м	г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д.Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяжённость: 145 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:8914	00-000088 от 13.08.2025
1913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
1914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
1916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб6.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180			
1917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб2.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180			
1918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб6.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180			
1919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб6.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180			
1920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
1921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
1922	77:17:0140116:13971	Наружные сети электроснабжения на напряжении 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность, 541 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225		Наружные сети электроснабжения на напряжении 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 541 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:13971	00-000089 от 13.08.2025
1923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225			
1924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225			
1925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225			
1926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 (Паркинг) В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=225	225			
1927				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 (Паркинг) В-2 АПВБбШп-1 (4х150) L=225	225			
1928				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225			
1929				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1930				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225			
1931				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1932				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1933				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225			
1934				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1935				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225			
1936				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1937				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1938				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1939				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150			
1940				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=105	105			
1941				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=105	105			
1942				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=105	105			
1945				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=105	105			
1946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1947				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1949				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1950				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220	220			
1952				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=105	105			
1953				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-2 АПВБбШп-1 (4х150) L=105	105			
1954				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75			
1955				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75			
1956				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75			
1957				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75			
1958				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1959				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1960				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1961				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140			
1963				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140			
1964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140			
1965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140			
1966				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105			
1967				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105			
1968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105			
1969				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105			
1970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95	95			

1971			г. Москва, пос. Десеновское, 1-я Нововатутинская улица д.5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=95	95		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000090 от 13.08.2025
1972				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=95	95			
1973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=95	95			
1974				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=130	130			
1975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=130	130			
1976				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=130	130			
1977				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=130	130			
1978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=110	110			
1982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=135	135			
1983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=135	135			
1984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=135	135			
1985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=135	135			
1986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=220	220			
1987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=220	220			
1988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=220	220			
1989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=220	220			
1990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=185	185			
1991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=185	185			
1992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=185	185			
1993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х150) L=185	185			
1994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
1995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
1996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
1997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
1998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
1999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
2000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
2001				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=145	145			
2002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
2003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
2004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
2005				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
2006				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=50	50			
2007				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=50	50			
2008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=50	50			
2009				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АВБГнг(А)-LS (4х185) L=50	50			
2010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБШв-1 (4х240) L=185	185			
2011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБШв-1 (4х240) L=185	185			
2012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБШв-1 (4х240) L=200	200			
2013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБШв-1 (4х240) L=200	200			
2014	77:17:0140308:2740	Наружные сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 341 м	г. Москва, пос. Десеновское, Футбольная ул., д. 17	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ВРУ ОДЗ АВБбШв-1 (4х185) L=191	191		Наружные сети электроснабжения, назначение: 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 341 м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2740	00-000252 от 13.08.2025
2015				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБШв-1 (4х240) L=220	220			
2016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБШв-1 (4х240) L=220	220			
2017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБШв-1 (4х240) L=200	200			
2018				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБШв-1 (4х240) L=200	200			
2019				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,3	75,3			
2020				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75	75			
2021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,9	49,9			
2022				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50	50			
2023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8	50,8			
2024				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8	50,8			
2025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=70	70			
2026				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=68	68			
2027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=148,9	148,9			
2028				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
2029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5	141,5			
2030				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5	141,5			
2031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1	173,1			
2032				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1	173,1			
2033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=152,6	152,6			
2034				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=150	150			
2035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=153	153			
2036				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=154,9	154,9			
2037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=189,5	189,5			
2038				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150	150			

2039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=184,1	184,1			
2040				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1	84,1			
2041				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1	84,1			
2042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6	168,6			
2043				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6	168,6			
2044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146	146			
2045				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146	146			
2046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6	137,6			
2047				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6	137,6			
2048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,2	238,2			
2049				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,3	238,3			
2050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75	158,75			
2051				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75	158,75			
2052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ЦТП (резерв) АВБбШв-1 (4х185) L=272	272			
2053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до КНС-1 (резерв) АВБбШв-1 (4х50) L=192	192			
2054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-1 (основной) АВБбШв-1 (4х50) L=192	192			
2055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-3 (основной) АВБбШв-1 (4х70) L=307	307			
2056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=201,9	201,9			
2057				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=202	202			
2058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,7	176,7			
2059				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,8	176,8			
2060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9	186,9			
2061				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9	186,9			
2062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=78,5	78,5			
2063				Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=149,92	149,92			
2064				Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=150	150			
2065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=247,9	247,9			
2066			г. Москва, пос.Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д. 15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=248	248		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000255 от 13.08.2025
2067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=56,45	56,45			
2068				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.25 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=56,45	56,45			
2069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,15	75,15			
2070				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=75,15	75,15			
2071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=84,9	84,9			
2072				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=78	78			
2073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=197	197			
2074				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=105	105			
2075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=184,4	184,4			
2076				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=100	100			
2077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=298,4	298,4			
2078				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=149	149			
2079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=277,5	277,5			
2080				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=132	132			
2081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,3	119,3			
2082				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2	119,2			
2083				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2	119,2			
2084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=143	143			
2085				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=142,9	142,9			
2086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,7	151,7			
2087				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,6	151,6			
2088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95	49,95			
2089				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95	49,95			
2090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=172,5	172,5			
2091				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=200	200			
2092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5	111,5			
2093				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5	111,5			
2094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5	121,5			
2095				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5	121,5			
2096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,2	139,2			
2097				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.21 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,3	139,3			
2098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1	133,1			
2099				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1	133,1			
2100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,7	167,7			
2101				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.25 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,8	167,8			
2102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=179,9	179,9			
2103				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=178,8	178,8			
2104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162	162			
2105				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162	162			
2106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ДДУ (основной) ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=187	187			
2107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-3 АВБбШв-1 (4х95) L=421	421			
2108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-2 АВБбШв-1 (4х50) L=213	213			
2109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ ЦТП АВБбШв-1 (4х185) L=405	405			
2110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ДДУ (резерв) ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=195	195			
2111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до КНС-2 (основной) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=213	213			
2112		электроснабжение 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х150 мм назначение: 1 1		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7	192,7		электроснабжение 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х150 мм, назначение: 1.1	

2113	77:17:0140308:2835	Сооружения электроэнергетики, протяженность: 234 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7	192,7		Сооружения электроэнергетики, протяженность: 234 м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2835	00-000253 от 13.08.2025
2114	77:17:0140308:2834	Сети электроснабжения: КЛ 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х185, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 201 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 23	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=185,6	185,6		Сети электроснабжения: КЛ 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х185, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 201 м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2834	00-000254 от 13.08.2025
2115				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ В-1 до ул. Облепиховая, д. 23 ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=185,6	185,6			
2116	77:17:0140116:8957	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 227 м	г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д.Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=258	258		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 227 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:8957	00-000087 от 13.08.2025
2117				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=258	258			
2118	77:17:0140116:16334	Электрокабель 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 724 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десёновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=103	103		Электрокабель 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 724 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:16334	00-000268 от 13.08.2025
2119				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=103	103			
2120				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=103	103			
2121				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=103	103			
2122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=67	67			
2123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=67	67			
2124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=67	67			
2125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=67	67			
2126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=140	140			
2127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=140	140			
2128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=140	140			
2129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=140	140			
2130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=253	253			
2131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=253	253			
2132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=253	253			
2133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=253	253			
2134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=232	232			
2135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=232	232			
2136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=232	232			
2137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=232	232			
2138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=108	108			
2139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-2 АПВБбШп-1 (4х150) L=108	108			
2140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=212	212			
2141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=212	212			
2142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=253	253			
2143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=253	253			
2144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=237	237			
2145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=237	237			
2146	77:17:0140116:21218	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 493 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, НАО, квартал 2/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=88	88		Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 493 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:21218	00-000269 от 13.08.2025
2147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=88	88			
2148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=88	88			
2149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=88	88			
2150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=60	60			
2151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=60	60			
2152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=143	143			
2153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=143	143			
2154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=143	143			
2155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=143	143			
2156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПВБбШп-1 (4х70) L=91	91			
2157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПВБбШп-1 (4х70) L=91	91			
2158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=138	138			
2159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=138	138			
2160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=190	190			
2161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=190	190			
2162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 (Паркинг) В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 (Паркинг) В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до Щит НО ВВГнг-1 (4х16) L=5	5			
2165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90			
2166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90			
2167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90			
2168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90			
2169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=76	76			
2170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=76	76			
2171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=84	84			
2172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=84	84			
2173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=215	215			
2174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=215	215			
2175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=215	215			

2176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=215	215			
2177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=316	316			
2178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=316	316			
2179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=271	271			
2180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=271	271			
2181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=271	271			
2182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=271	271			
2183	77:17:0140116:21210	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 693 м	Российская Федерация, г. Москва, НАО, пос. Десеновское, кв-л 2/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=49	49		Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 693 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:21210	00-000270 от 13.08.2025
2184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=49	49			
2185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=49	49			
2186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=49	49			
2187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=70	70			
2188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=70	70			
2189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=208	208			
2190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=208	208			
2191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=265	265			
2192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=265	265			
2193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=196	196			
2194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=196	196			
2195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=89	89			
2196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=89	89			
2197	77:17:0140116:21234	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 207 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, проект №50,уч. №3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=239	239		Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 207 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:21234	00-000271 от 13.08.2025
2198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=239	239			
2199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-ИЗУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=108	108			
2200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ-ИЗУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=108	108			
2201			Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБ6ШП-1 (4х240) L=297	297		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000091 от 13.08.2025
2202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБ6ШП-1 (4х240) L=297	297			
2203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-ЛОС АПвБ6ШП-1 (4х95) L=155	155			
2204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АПвБ6ШП-1 (4х240) L=153	153			
2205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АПвБ6ШП-1 (4х240) L=153	153			
2206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.3) АПвБ6ШП-1 (4х240) L=153	153			
2207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.4) АПвБ6ШП-1 (4х240) L=153	153			
2208	77:17:0140116:4232	Сети электроснабжения 0,4 кВ кабель АПвБ6ШП 4х95, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 132 м	г. Москва, п. Десёновское, 6-я Нововатутинская улица, д. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АПвБ6ШП-1 (4х240) L=153	153		Сети электроснабжения 0,4 кВ кабель АПвБ6ШП 4х95, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 132 м, кадастровый номер 77:17:0140116:4232	00-002183 от 09.10.2025
2209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АПвБ6ШП-1 (4х240) L=153	153			
2210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.3) АПвБ6ШП-1 (4х240) L=153	153			
2211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.4) АПвБ6ШП-1 (4х240) L=153	153			
2212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-1 В-1 АПВ6ШП-1 (4х185) L=120	120			
2213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-1 В-2 АПВ6ШП-1 (4х185) L=120	120			
2214	77:17:0140116:25176	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 102 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи дер. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-2 В-1 АПВ6ШП-1 (4х185) L=120	120		Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 102 м, кадастровый номер 77:17:0140116:25176	00-002184 от 09.10.2025
2215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-2 В-2 АПВ6ШП-1 (4х185) L=120	120			
2216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-3 В-1 АПВ6ШП-1 (4х185) L=120	120			
2217	77:17:0140116:4737	Кабельные линии 0,4кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 277 м	г. Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский пр., д.9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-3 В-2 АПВ6ШП-1 (4х185) L=120	120		Кабельные линии 0,4кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 277 м, кадастровый номер 77:17:0140116:4737	00-002185 от 09.10.2025
2218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ЩНО ВВГнг-1 (4х25) L=5	5			
2219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 АПВ6ШП-1 (4х240) L=130	130			
2220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВ6ШП-1 (4х150) L=130	130			
2221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВ6ШП-1 (4х150) L=130	130			
2222	77:17:0140116:5259	Сети электроснабжения 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 151 м	г. Москва, ул. Нововатутинская 5-я (п. Десеновское), д. 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 НП В-1 АПВ6ШП-1 (4х95) L=130	130		Сети электроснабжения 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 151 м, кадастровый номер 77:17:0140116:5259	00-002186 от 09.10.2025
2223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 АПВ6ШП-1 (4х240) L=130	130			
2224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 НП В-2 АПВ6ШП-1 (4х95) L=130	130			
2225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВ6ШП-1 (4х150) L=130	130			
2226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВ6ШП-1 (4х150) L=130	130			
2227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПВ6ШП-1 (4х150) L=110	110			
2228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПВ6ШП-1 (4х150) L=110	110			
2229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПВ6ШП-1 (4х150) L=110	110			
2230	77:17:0140116:3254	Сети электроснабжения 0,4 кВ Кабель АПвБ6ШП 4х240, 4х10, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м	г. Москва, п. Десёновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПВ6ШП-1 (4х150) L=110	110		Сети электроснабжения 0,4 кВ Кабель АПвБ6ШП 4х240, 4х10, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м, кадастровый номер 77:17:0140116:3254	00-002187 от 09.10.2025
2231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПВ6ШП-1 (4х150) L=110	110			
2232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПВ6ШП-1 (4х150) L=110	110			
2233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПВ6ШП-1 (4х150) L=110	110			
2234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПВ6ШП-1 (4х150) L=110	110			
2235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 НП В-1 АПВ6ШП-1 (4х70) L=105	105			
2236	77:17:0140116:5258	Сети электроснабжения 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 24 м	г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский проспект, д. 7	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 В-1 АПВ6ШП-1 (4х240) L=105	105		Сети электроснабжения 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 24 м, кадастровый номер 77:17:0140116:5258	00-002188 от 09.10.2025
2237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 В-2 АПВ6ШП-1 (4х240) L=105	105			
2238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 НП В-2 АПВ6ШП-1 (4х70) L=105	105			
2239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-1 АПвБ6ШП-1 (4х240) L=155	155			
2240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-2 АПвБ6ШП-1 (4х240) L=155	155			
2241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-1 АПвБ6ШП-1 (4х120) L=155	155			
2242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-2 АПвБ6ШП-1 (4х120) L=155	155			

2243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
2244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
2245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
2246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
2247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
2248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
2249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
2250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
2251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=78	78			
2252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=78	78			
2253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=78	78			
2254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=78	78			
2255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=182	182			
2260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр.Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=182	182			
2261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182	182			
2262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=182	182			
2263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
2274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
2275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
2278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
2279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=162	162			
2280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=162	162			
2281	77:17:0140116:27829	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1500 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, ка-з 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1500 м, кадастровый номер 77:17:0140116:27829	00-002189 от 09.10.2025
2282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
2283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
2290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
2291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625	184,625			
2292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625	184,625			
2293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
2298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
2299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=125	125			
2300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=125	125			
2301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140			
2302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140			

2303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
2304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
2305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
2306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
2307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625	169,625			
2308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625	169,625			
2309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
2312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
2313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
2318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
2319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=110	110			
2320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=110	110			
2321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=93	93			
2322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=93	93			
2323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=103	103			
2324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=103	103			
2325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=103	103			
2326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=103	103			
2327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
2328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
2329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
2332	77:17:0140116:6606	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 111 м	г. Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д. Десна, уч.50/16	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 111 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:6606	00-001783 от 31.08.2024
2333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
2334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
2335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩНО ВВГнг-1 (4х50) L=10	10			
2336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПВБаШп-1 (4х240) L=130	130			
2337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПВБаШп-1 (4х240) L=130	130			
2338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПВБаШп-1 (4х240) L=130	130			
2339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПВБаШп-1 (4х240) L=130	130			
2340	77:17:0140116:25185	Наружные сети электроснабжения напряжением 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 316 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, вблизи дер. Десна, участок № 24	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПВБаШп-1 (4х240) L=350	350		Наружные сети электроснабжения напряжением 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 316 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:25185	00-000005 от 01.07.2025
2341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПВБаШп-1 (4х240) L=350	350			
2342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПВБаШп-1 (4х240) L=350	350			
2343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПВБаШп-1 (4х240) L=350	350			
2344	77:17:0140116:27774	Наружная сеть электроснабжения напряжением 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 46 м	Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское, ул. 5-я Нововатутинская, вл. 1, соор. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.1 до ул. 5-я Нововатутинская, вл.1, соор.2 ВРУ-2 (ВЗУ) В-1 ПвБбШп-1 (4х185) L=65	65		Наружная сеть электроснабжения напряжением 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 46 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:27774	00-000006 от 01.07.2025
2345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.2 до ул. 5-я Нововатутинская, вл.1, соор.2 ВРУ-2 (ВЗУ) В-2 ПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
2346	77:17:0140116:31529	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 180 м	Российская Федерация, город Москва, пос. Десеновское, проект №50, участок №25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13Б ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=228	228		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 180 м, кадастровый номер 77:17:0140116:31529	00-002167 от 01.07.2025
2347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13Б ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=228	228			
2348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-1 (каб.1) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153	153			
2349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-1 (каб.2) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153	153			
2350	77:17:0140308:3358	Кабельные линии электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 135 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, ул. Светлая, з/у 2/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-2 (каб.1) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153	153		Кабельные линии электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 135 м, кадастровый номер: 77:17:0140308:3358	00-000007 от 01.07.2025
2351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-2 (каб.2) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153	153			
2352	**мкр. "Загорье"**							
2353	2	3	4	5	6	7	8	9
2354				**РТП-1**	1	-	Здание БРТП, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 90,0 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30828	00-000242 от 05.11.2019
2355				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3104-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-000954 от 01.07.2026
2356				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 21	1	3104-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 21	00-000955 от 01.07.2026
2357				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3104-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-000956 от 01.07.2026
2358				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3104-3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-000957 от 01.07.2026
2359				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3104-4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-000958 от 01.07.2026
2360				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3104-7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-000959 от 01.07.2026
2361				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3104-8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-000960 от 01.07.2026
2362				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	3104-9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	00-000961 от 01.07.2026
2363				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3104-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	00-000962 от 01.07.2026
2364				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3104-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	00-000963 от 01.07.2026
2365				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3104-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	00-000964 от 01.07.2026
2366				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	3104-13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	00-000965 от 01.07.2026
2367				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	3104-14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	00-000966 от 01.07.2026
2368				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	3104-15	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	00-000967 от 01.07.2026
2369				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	3104-16	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	00-000968 от 01.07.2026
2370				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	3104-17	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	00-000969 от 01.07.2026
2371				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	3104-18	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	00-000970 от 01.07.2026
2372				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	1	3104-19	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	00-000971 от 01.07.2026
2373				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	1	3104-20	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	00-000972 от 01.07.2026
2374	77:05:0010004:30828	БРТП, назначение: Нежилое, площадь: 90 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 8, Строение 5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 23	1	3104-23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 23	00-000973 от 01.07.2026
2375				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 24	1	3104-24	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 24	00-000974 от 01.07.2026
2376				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 25	1	3104-25	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 25	00-000975 от 01.07.2026

2377				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3104-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-000976 от 01.07.2026
2378				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 26	1	3104-26	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 26	00-000977 от 01.07.2026
2379				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3104-5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-000978 от 01.07.2026
2380				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 22	1	3104-22	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 22	00-000979 от 01.07.2026
2381				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1682383	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000980 от 01.07.2026
2382				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698395	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000981 от 01.07.2026
2383				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2322		
2384				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2323		
2385				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3948		
2386				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	4088		
2387				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	0707		
2388				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1007		
2389				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	505		
2390				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	507		
2391				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	529		
2392				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	530		
2393				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	1214		
2394				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	1216		
2395				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	3105	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000982 от 01.07.2026
2396				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	3105		
2397				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233466		
2398				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233470		
2399				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
2400				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2401				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2402				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2403				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2404				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2405				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2406				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2407				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2408				Источник бесперебойного питания	1	GM334F0103		
2409				Источник бесперебойного питания	1			
2410				**ТП-1**	1	-	Здание ТП-1, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,5 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30827	00-000243 от 05.11.2019
2411				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.M/5189 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000983 от 01.07.2026
2412				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.M/5191 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000984 от 01.07.2026
2413				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.M/5266 C-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000985 от 01.07.2026
2414				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.M/5267 C-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000986 от 01.07.2026
2415				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698237	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000987 от 01.07.2026
2416	77:05:0010004:30827	ТП-1, назначение: Нежилое, площадь: 24,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 8, Строение 4	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1695988	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000988 от 01.07.2026
2417				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	891		
2418				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2288		
2419				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2289		
2420				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2304	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000989 от 01.07.2026
2421				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2305		
2422				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	409		
2423				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	410		
2424				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4058		
2425				**ТП-2**	1	-	Здание ТП-2, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,5 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30816	00-000244 от 05.11.2019
2426				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.M/5288 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000990 от 01.07.2026
2427				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.M/5287 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000991 от 01.07.2026
2428				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.M/5286 C-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000992 от 01.07.2026
2429				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.M/5285 C-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000993 от 01.07.2026
2430				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698370	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000994 от 01.07.2026
2431	77:05:0010004:30816	ТП-2, назначение: Нежилое, площадь: 24,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 6, Строение 1	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698371	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000995 от 01.07.2026
2432				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	895		
2433				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2293		
2434				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2292		
2435				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2306	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000996 от 01.07.2026
2436				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2307		
2437				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	408		
2438				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	412		
2439				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4109		
2440				**ТП-3**	1	-	Здание ТП-3, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 28.2 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30815	00-000245 от 05.11.2019
2441				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.M/5305 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000997 от 01.07.2026
2442				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.M/5294 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000998 от 01.07.2026
2443				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.M/5293 C-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000999 от 01.07.2026
2444				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.M/5292 C-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001000 от 01.07.2026
2445				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693870	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001001 от 01.07.2026
2446	77:05:0010004:30815	ТП-3, назначение: Нежилое, площадь: 28,2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 4, Строение 1	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1694754	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001002 от 01.07.2026
2447				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	894		
2448				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2309		
2449				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2311		
2450				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	414	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001003 от 01.07.2026
2451				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	416		
2452				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A 2312		
2453				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A 2315		
2454				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4073		
2455				**ТП-10**	1	-	Здание ТП-10, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20.8 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30904	00-000246 от 05.11.2019
2456				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012.12.M/18476 C-41143	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001004 от 01.07.2026
2457				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012.12.M/18474 C-42144	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001005 от 01.07.2026
2458				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	5980	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001006 от 01.07.2026
2459				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	5981	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001007 от 01.07.2026
2460	77:05:0010004:30904	ТП-10, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Михневская, дом 8, строение 3	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	2991	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001008 от 01.07.2026
2461				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	2991		
2462				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A3429		
2463				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A3430		
2464				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	5912		
2465				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	5934		
2466	77:05:0000000:3472	Кабельная линия 10кВ от ТЭЦ-26 до РТП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 7252 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-26 с.4 яч.408 до РТП-1 с.2 яч.21 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3716; АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120	3836		Кабельная линия 10кВ от ТЭЦ-26 до РТП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 7252 м, кадастровый номер: 77:05:0000000:3472	00-001009 от 01.07.2026
2467				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-26 с.1 яч.107 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3783; АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120	3903			
2468	77:05:0010004:30743	Кабельная линия 10кВ от РТП до ТП1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 366 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.2 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365	365		Кабельная линия 10кВ от РТП до ТП1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 366 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30743	00-001010 от 01.07.2026
2469				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.25 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365	365			
2470	77:05:0010004:30759	Высоковольтный кабель 10кВ, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 855 м	г. Москва, ул. Михневская, 8	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=434	434		Высоковольтный кабель 10кВ, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 855 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30759	00-001011 от 01.07.2026
2471				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.24 до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=456	456			
2472				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.9 до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=536	536			
2473				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.18 до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=570	570			
2474				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.4 до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=545	545			
2475				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.23 до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=565	565			
2476				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.8 до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=473	473			
2477				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=496	496			
2478				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12	12			
2479				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12	12			
2480				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290	290			
2481				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290	290			
2482				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=160	160			
2483				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=167	167			
2484				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=140	140			
2485				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=147	147			
2486				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=178	178			
2487				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=208	208			
2488	77:05:0010004:30745	Кабельная линия 10кВ от ТП1 до ТП2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 173 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173	173		Кабельная линия 10кВ от ТП1 до ТП2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 173 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30745	00-001012 от 01.07.2026
2489				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173	173			
2490	77:05:0010004:30744	Кабельная линия 10кВ от ТП2 до ТП3, от ТП3 до РТП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 453 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203	203		Кабельная линия 10кВ от ТП2 до ТП3, от ТП3 до РТП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 453 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30744	00-001013 от 01.07.2026
2491				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203	203			
2492				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.7 до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318	318			
2493				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318	318			
2494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165			
2495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165			
2496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
2497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
2498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=185	185			
2499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155			
2500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
2501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
2502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
2503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			

2504	77:05:0010004:30791	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-1 к корпусу 1 и 2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 688 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85	85		Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-1 к корпусу 1 и 2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 688 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30791	00-001014 от 01.07.2026
2505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
2506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80			
2507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
2509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
2510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
2511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
2512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
2514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
2515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
2516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185			
2517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185			
2518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
2519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=190	190			
2520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140			
2521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
2522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60	60			
2523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
2524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145			
2525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
2526	77:05:0010004:30764	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-2 к корпусу 3 и 5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 257 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100		Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-2 к корпусу 3 и 5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 257 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30764	00-001015 от 01.07.2026
2527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=70	70			
2528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70	70			
2530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
2531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
2532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=85	85			
2533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=85	85			
2534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115			
2535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115			
2536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
2537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85			
2538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90			
2539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
2540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=130	130			
2543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=130	130			
2544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
2546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
2547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=155	155			
2548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80			
2549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=110	110			
2550	77:05:0010004:30765	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3 к корпусу 4 и 5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 319 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185		Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3 к корпусу 4 и 5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 319 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30765	00-001016 от 01.07.2026
2551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185			
2552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
2553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
2554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
2555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145			
2556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115			
2557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115			
2558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
2561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80			
2562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105	105			
2564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5	202,5			
2565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5	202,5			
2566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
2567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
2568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
2569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
2570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85	85			
2571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
2572	77:05:0010004:30792	Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-1 к корпусу 3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 233 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=135	135		Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-1 к корпусу 3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 233 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30792	00-001017 от 01.07.2026
2573				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=135	135			
2574				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=175	175			
2575				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=175	175			
2576				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2577				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=175	175			
2578				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х150) L=65	65			
2579				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х150) L=65	65			
2580				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х150) L=105	105			
2581				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х150) L=105	105			
2582				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=60	60			
2583				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=60	60			
2584				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2585				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=100	100			
2586				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=180	180			
2587				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=180	180			
2588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=115; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50	165			
2589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=110; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50	160			
2590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	165			
2591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	165			

2592	77:05:0010004:30962	Кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 86 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михалевская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	160		Кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 86 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30962	00-001018 от 01.07.2026
2593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михалевская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	160			
2594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михалевская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170			
2595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михалевская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170			
2596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михалевская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165			
2597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михалевская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165			
2598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михалевская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170			
2599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михалевская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170			
2600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михалевская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165			
2601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михалевская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165			
2602	**"Академическая площадь"**							
2603	2	3	4	5	6	7	8	9
2604				**ТП-62**	1	-	Здание трансформаторной подстанции ТП-62 10/0,4кВ	00-000569 от 12.08.2025
2605				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	1	11528	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	00-000544 от 12.08.2025
2606				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	1	11527	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	00-000545 от 12.08.2025
2607				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	1	11526	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	00-000546 от 12.08.2025
2608				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4	1	11525	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4	00-000547 от 12.08.2025
2609				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 5	1	11524	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 5	00-000548 от 12.08.2025
2610				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 6	1	11523	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 6	00-000549 от 12.08.2025
2611				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7	1	11522	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7	00-000550 от 12.08.2025
2612				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1569069	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000551 от 12.08.2025
2613				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1569067	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000552 от 12.08.2025
2614				Панель распределительного щита ЩО-04 № 1А	1	21399	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000553 от 12.08.2025
2615				Панель распределительного щита ЩО-04 № 1	1	21400		
2616				Панель распределительного щита ЩО-04 № 2	1	21401		
2617				Панель распределительного щита ЩО-04 № 3	1	21402		
2618				Панель распределительного щита ЩО-04 № 4	1	21403		
2619				Панель распределительного щита ЩО-04 № 5	1	21404		
2620				Панель распределительного щита ЩО-04 № 6	1	21405		
2621				Панель распределительного щита ЩО-04 № 7	1	н/д		
2622				Панель распределительного щита ЩО-04 № 8	1	21406		
2623				Панель распределительного щита ЩО-04 № 9	1	21407		
2624				Панель распределительного щита ЩО-04 № 10	1	23098		
2625				Панель распределительного щита ЩО-04 № 11	1	23099		
2626				Панель распределительного щита ЩО-04 № 12	1	23100		
2627				Панель распределительного щита ЩО-04 № 13	1	23101		
2628				Панель распределительного щита ЩО-04 № 14	1	23102		
2629				Панель распределительного щита ЩО-04 № 15	1	23103		
2630				Панель распределительного щита ЩО-04 № 16	1	23104		
2631				Панель распределительного щита ЩО-04 № 17	1	23105		
2632				Панель распределительного щита ЩО-04 № 18	1	23106		
2633				Шкаф учета электроэнергии ШУ	2	н/д		
2634				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
2635				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
2636				**ТП-60**	1	-	Здание трансформаторной подстанции ТП-60 10/0,4кВ	00-000570 от 12.08.2025
2637				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386 ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386 ячейка № 1	00-000554 от 12.08.2025
2638				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 2	00-000555 от 12.08.2025
2639				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 3	00-000556 от 12.08.2025
2640				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 4	00-000557 от 12.08.2025
2641				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 5	00-000558 от 12.08.2025
2642				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 6	00-000559 от 12.08.2025
2643				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 7	00-000560 от 12.08.2025
2644				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1527164	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000561 от 12.08.2025
2645				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	1048	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	00-000562 от 12.08.2025
2646				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	12-388	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000563 от 12.08.2025
2647				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	12-388		
2648				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	12-388		
2649				Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	1	12-388		
2650				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	12-388		
2651				Панель распределительного щита ЩО-04 № 10	1	23277		
2652				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	12-388		
2653				Панель распределительного щита ЩО-04 № 11	1	23278		
2654				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	12-388		
2655				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	12-388		
2656				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	12-388		
2657				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2		
2658				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
2659			г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.1 яч.16 до ТП-60 с.2 яч.7 АСБг-10 (3х240) L=1744,5	1744,5		Кабельные линии 10 кВ	00-000564 от 12.08.2025
2660				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.2 яч.24 до ТП-60 с.1 яч.1 АСБг-10 (3х240) L=1744,5	1744,5			
2661				Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.1 яч.3 до ТП-62 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=360	360			
2662				Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.2 яч.5 до ТП-62 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=360	360			
2663			г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.1, д.4, д.3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-1 АСБз (4х150) L=100	100		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000565 от 12.08.2025
2664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-2 АСБз (4х150) L=100	100			
2665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-1 АСБз (4х150) L=80	80			
2666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-2 АСБз (4х150) L=80	80			
2667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-1 АСБз (4х150) L=60	60			
2668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-2 АСБз (4х150) L=60	60			
2669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-1 АСБз (4х150) L=90	90			
2670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-2 АСБз (4х150) L=90	90			
2671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-1 АСБз (4х150) L=115	115			
2672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-2 АСБз (4х150) L=115	115			
2673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-1 АВБбШв (4х240) L=70	70			
2674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=70	70			
2675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=70	70			
2676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=70	70			
2677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв (4х240) L=40	40			
2678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв (4х240) L=40	40			
2679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-1 АВБбШв (4х240) L=40	40			
2680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-2 АВБбШв (4х240) L=40	40			
2681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80	80			
2682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80	80			
2683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50	50			
2684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50	50			
2685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ВРУ (ЦПП) В-1 АВБбШв (4х150) L=50	50			
2686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до ВРУ (ЦПП) В-2 АВБбШв (4х150) L=50	50			
2687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-2 АСБз (4х150) L=130	130			
2688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-1 АСБз (4х150) L=130	130			
2689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-1 АСБз (4х150) L=140	140			
2690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-2 АСБз (4х150) L=140	140			
2691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90	90			
2692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120	120			
2693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ЩНО АВБбШв (4х6) L=5	5			
2694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90	90			
2695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120	120			
2696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90	90			
2697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90	90			
2698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100	100			

2699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100	100			
2700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 (офисы) АВБбШв (4х185) L=90	90			
2701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90	90			
2702	**ЖК "Николин Парк"**							
2703	2	3	4	5	6	7	8	9
2704				**ТП-3001**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-3001), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 28.5 кв.м., кад.№77:17:0120114:3697	00-000108ас от 16.04.2024
2705				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.09.MJ7332 C-41327	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001240 от 01.07.2026
2706				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.09.MJ7488 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001241 от 01.07.2026
2707				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.09.MJ7352 C-42328	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001242 от 01.07.2026
2708				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.09.MJ7485 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001243 от 01.07.2026
2709				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1733888	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001244 от 01.07.2026
2710				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1736041	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001245 от 01.07.2026
2711	77:17:0120114:3697	Трансформаторная подстанция, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 28.5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, улица Николо-Хованская, дом 20, строение 1	Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1088	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001246 от 01.07.2026
2712				Шкаф питания ШП-1Ф	1	874		
2713				Шкаф питания ШП-2Ф	1	830		
2714				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	790		
2715				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	788		
2716				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3077		
2717				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3076		
2718				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	340		
2719				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	341		
2720				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	5647		
2721				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1635		
2722				**ТП-3003**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-3003), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 23.7 кв.м., кад.№77:17:0120114:3704	00-000109ас от 16.04.2024
2723				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.10.MJ7631 C-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001247 от 01.07.2026
2724				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.10.MJ7794 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001248 от 01.07.2026
2725				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.09.MJ7795 C-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001249 от 01.07.2026
2726				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.09.MJ7805 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001250 от 01.07.2026
2727		Трансформаторная подстанция, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 23.7 кв.м	г. Москва, п. Сосенское, ул. Николо-Хованская, д. 24, строен. 2	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1750731	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001251 от 01.07.2026
2728	77:17:0120114:3704			Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1749813	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001252 от 01.07.2026
2729				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1110	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001253 от 01.07.2026
2730				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	900		
2731				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	899		
2732				Шкаф телемеханики	1	2413		
2733				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3126		
2734				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3127		
2735				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	384		
2736				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	385		
2737				**ТП-3005**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-3005), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 18 кв.м., кад.№77:17:0120114:3700	00-000111ас от 16.04.2024
2738				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.10.MJ7880 C-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001254 от 01.07.2026
2739				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.10.MJ7882 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001255 от 01.07.2026
2740				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.10.MJ7874 C-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001256 от 01.07.2026
2741				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.10.MJ7903 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001257 от 01.07.2026
2742	77:17:0120114:3700	Трансформаторная подстанция, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 18 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, улица Николо-Хованская, дом 28, строение 2	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1781031	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001258 от 01.07.2026
2743				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1773923	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001259 от 01.07.2026
2744				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1127	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001260 от 01.07.2026
2745				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	901		
2746				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	912		
2747				Шкаф телемеханики	1	2412		
2748				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3185		
2749				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3183		
2750				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	395		
2751				**ТП-3004**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-3004), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 18 кв.м., кад.№77:17:0120114:3703	00-000110ас от 16.04.2024
2752				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.10.MJ7679 C-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001261 от 01.07.2026
2753				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.10.MJ7684 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001262 от 01.07.2026
2754				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.10.MJ7665 C-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001263 от 01.07.2026
2755				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.10.MJ7667 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001264 от 01.07.2026
2756	77:17:0120114:3703	Трансформаторная подстанция, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 18 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, улица Николо-Хованская, дом 28, строение 3	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1781180	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001265 от 01.07.2026
2757				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1762225	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001266 от 01.07.2026
2758				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1099	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001267 от 01.07.2026
2759				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	864		
2760				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	863		
2761				Шкаф телемеханики	1	2414		
2762				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3106		
2763				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3107		
2764				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	380		
2765				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	379		
2766				**ТП-3006**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-3006), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 22.7 кв.м., кад.№77:17:0120114:3701	00-000112ас от 16.04.2024
2767				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.10.MJ7681 C-41409	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001268 от 01.07.2026
2768				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.10.MJ7668 C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001269 от 01.07.2026
2769				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.10.MJ7627 C-42442	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001270 от 01.07.2026
2770				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.10.MJ7641 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001271 от 01.07.2026
2771		Трансформаторная подстанция, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 22.7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, улица Николо-Хованская, дом 16, строение 1	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1782137	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001272 от 01.07.2026
2772	77:17:0120114:3701			Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1782028	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001273 от 01.07.2026
2773				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1095	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001274 от 01.07.2026
2774				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	840		
2775				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	839		
2776				Шкаф телемеханики	1	2411		
2777				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3100		
2778				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3099		
2779				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	381		
2780				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	382		
2781				Кабельная линия-10 кВ от РП-30 с.1 яч.19 до ТП-3006 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2070	2070			
2782		Электрические кабельные сети 10 кВ, назначение: 1.1 сооружения электроэнергетики, протяженность: 2221 м	г. Москва, п. Сосенское, ул. Николо-Хованская	Кабельная линия-10 кВ от РП-30 с.2 яч.18 до ТП-3006 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2070	2070		Электрические кабельные сети 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2221 м, кадастровый номер: 77:17:0120114:3698	00-001275 от 01.07.2026
2783	77:17:0120114:3698			Кабельная линия-10 кВ от ТП-3006 луч А до ТП-3001 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=145	145			
2784				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3006 луч Б до ТП-3001 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=145	145			
2785				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3006 луч А до ТП-3005 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=468	468			
2786				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3006 луч Б до ТП-3005 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=468	468			
2787				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3005 луч А до ТП-3004 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=25	25			
2788				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3005 луч Б до ТП-3004 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=25	25			
2789		Электрические кабельные сети 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 714 м	г. Москва, п. Сосенское, ул. Николо-Хованская	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3003 луч А до ТП-3004 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=185	185		Электрические кабельные сети 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 714 м, кадастровый номер: 77:17:0120114:3702	00-001276 от 01.07.2026
2790	77:17:0120114:3702			Кабельная линия-10 кВ от ТП-3003 луч Б до ТП-3004 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=185	185			
2791				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3001 луч А до ТП-3003 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=256	256			
2792				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3001 луч Б до ТП-3003 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=256	256			
2793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=197	197			
2794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=197	197			
2795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=162	162			
2796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=162	162			
2797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=137	137			
2798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.32 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=137	137			
2799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=110	110			
2800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=110	110			
2801				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=105	105			
2802				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=105	105			
2803				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=110	110			
2804				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=110	110			
2805				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-4 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=70	70			
2806				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-4 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=70	70			
2807				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-5 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=100	100			
2808				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.34 ВРУ-5 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=100	100			
2809				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=100	100			
2810				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=100	100			
2811				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=128	128			
2812				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х150) L=128	128			
2813				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х185) L=160	160			
2814				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-3 В-2 АВБбШнг-1 (4х185) L=160	160			
2815				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-4 В-1 АВБбШнг-1 (4х240) L=205	205			
2816				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26 к.1 ВРУ-4 В-2 АВБбШнг-1 (4х240) L=205	205			
2817				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.26а ВРУ-ДОУ В-1 АВБбШнг-1 (4х95) L=230	230			
2818				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.26а ВРУ-ДОУ В-2 АВБбШнг-1 (4х95) L=230	230			
2819				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-1 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=95	95			
2820				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-1 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=95	95			
2821				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-2 В-1 АВБбШнг-1 (4х120) L=130	130			
2822				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-2 В-2 АВБбШнг-1 (4х120) L=130	130			
2823				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-3 В-1 АВБбШнг-1 (4х150) L=170	170			

2824		Электрические кабельные сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1325 м	г. Москва, п. Сосенское, ул. Николо-Хованская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.30 ВРУ-3 В-2 АВБбШвнг-1 (4х150) L=170	170		Электрические кабельные сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1325 м, кадастровый номер: 77:17:0120114:3699	00-001277 от 01.07.2026
2825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул.Николо-Хованская, вблизи д.30 ВРУ-ВНС В-1 АВБбШвнг-1 (4х150) L=178	178			
2826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул.Николо-Хованская, вблизи д.30 ВРУ-ВНС В-2 АВБбШвнг-1 (4х150) L=178	178			
2827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч А до ул.Николо-Хованская, вблизи д.34 ВРУ-ОСПС В-1 АВБбШвнг-1 (4х50) L=32	32			
2828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3003 луч Б до ул.Николо-Хованская, вблизи д.34 ВРУ-ОСПС В-2 АВБбШвнг-1 (4х50) L=32	32			
2829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ КПП-2 В-1 АВБбШвнг-1 (4х16) L=27	27			
2830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ КПП-2 В-2 АВБбШвнг-1 (4х16) L=27	27			
2831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-1 В-1 АВБбШвнг-1 (4х185) L=110	110			
2832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-1 В-2 АВБбШвнг-1 (4х185) L=110	110			
2833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-2 В-1 АВБбШвнг-1 (4х150) L=100	100			
2834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-2 В-2 АВБбШвнг-1 (4х150) L=100	100			
2835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-3 В-1 АВБбШвнг-1 (4х185) L=40	40			
2836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 ВРУ-3 В-2 АВБбШвнг-1 (4х185) L=40	40			
2837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.14 ВРУ-1 В-1 АВБбШвнг-1 (4х185) L=100	100			
2838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.14 ВРУ-1 В-2 АВБбШвнг-1 (4х185) L=100	100			
2839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБбШвнг-1 (4х150) L=130	130			
2840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБбШвнг-1 (4х150) L=130	130			
2841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, д.16 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБбШвнг-1 (4х150) L=95	95			
2842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.16 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБбШвнг-1 (4х150) L=95	95			
2843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч А до ул. Николо-Хованская, вблизи д.16 ВРУ-КНС В-1 АВБбШвнг-1 (4х50) L=173	173			
2844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3006 луч Б до ул. Николо-Хованская, вблизи д.16 ВРУ-КНС В-2 АВБбШвнг-1 (4х50) L=173	173			
2845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-1 В-1 АВБбШвнг-1 (4х150) L=120	120			
2846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-1 В-2 АВБбШвнг-1 (4х150) L=120	120			
2847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-2 В-1 АВБбШвнг-1 (4х150) L=90	90			
2848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-2 В-2 АВБбШвнг-1 (4х150) L=90	90			
2849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-3 В-1 АВБбШвнг-1 (4х185) L=130	130			
2850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-3 В-2 АВБбШвнг-1 (4х185) L=130	130			
2851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-4 В-1 АВБбШвнг-1 (4х120) L=150	150			
2852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 ВРУ-4 В-2 АВБбШвнг-1 (4х120) L=150	150			
2853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.24 к.2 ВРУ-5 В-1 АВБбШвнг-1 (4х120) L=180	180			
2854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.24 к.2 ВРУ-5 В-2 АВБбШвнг-1 (4х120) L=180	180			
2855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-1 В-1 АВБбШвнг-1 (4х185) L=160	160			
2856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-1 В-2 АВБбШвнг-1 (4х185) L=160	160			
2857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-2 В-1 АВБбШвнг-1 (4х185) L=135	135			
2858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-2 В-2 АВБбШвнг-1 (4х185) L=135	135			
2859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-3 В-1 АВБбШвнг-1 (4х185) L=120	120			
2860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.22 ВРУ-3 В-2 АВБбШвнг-1 (4х185) L=120	120			
2861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-1 В-1 АВБбШвнг-1 (4х185) L=125	125			
2862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-1 В-2 АВБбШвнг-1 (4х185) L=125	125			
2863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-2 В-1 АВБбШвнг-1 (4х150) L=90	90			
2864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-2 В-2 АВБбШвнг-1 (4х150) L=90	90			
2865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-3 В-1 АВБбШвнг-1 (4х185) L=50	50			
2866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-3 В-2 АВБбШвнг-1 (4х185) L=50	50			
2867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-4 В-1 АВБбШвнг-1 (4х185) L=60	60			
2868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.20 ВРУ-4 В-2 АВБбШвнг-1 (4х185) L=60	60			
2869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч А до ул. Николо-Хованская, д.18 ВРУ-1 В-1 АВБбШвнг-1 (4х185) L=145	145			
2870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3001 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.18 ВРУ-1 В-2 АВБбШвнг-1 (4х185) L=145	145			
2871		Наружные электрические сети 0,4 Кв, назначение: 9) иные Сооружения производственного назначения, протяженность: 460 м	Российская Федерация, НАО, в районе д. Николо-Хованское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (фитнес центр) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШвг-1 (4х120) L=207	207		Наружные электрические сети 0,4 Кв, назначение: 9) иные Сооружения производственного назначения, протяженность: 460 м, кадастровый номер: 77:17:0120114:7441	00-001278 от 01.07.2026
2872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (фитнес центр) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШвг-1 (4х120) L=207	207			
2873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (фитнес центр) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШвг-1 (4х120) L=207	207			
2874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (фитнес центр) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШвг-1 (4х120) L=207	207			
2875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШвг-1 (4х240) L=179	179			
2876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШвг-1 (4х240) L=179	179			
2877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШвг-1 (4х240) L=179	179			
2878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШвг-1 (4х240) L=179	179			
2879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШвг-1 (4х150) L=90	90			
2880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШвг-1 (4х150) L=90	90			
2881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШвг-1 (4х240) L=126	126			
2882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШвг-1 (4х240) L=126	126			
2883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШвг-1 (4х240) L=126	126			
2884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШвг-1 (4х240) L=126	126			
2885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-2 В-1 АВБбШвг-1 (4х150) L=40	40			
2886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3004 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (торговый центр) ВРУ-2 В-2 АВБбШвг-1 (4х150) L=40	40			
2887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ КПП-3 В-1 АВБбШвнг-1 (4х16) L=160	160			
2888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ КПП-3 В-2 АВБбШвнг-1 (4х16) L=160	160			
2889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ-Паркинг В-1 АВБбШвнг-1 (4х185) L=185	185			
2890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 ВРУ-Паркинг В-2 АВБбШвнг-1 (4х185) L=185	185			
2891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч А до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШвг-1 (4х150) L=90	90			
2892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3005 луч Б до ул. Николо-Хованская, д.28 с.5 (офисы) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШвг-1 (4х150) L=90	90			
2893				**ЖК "Академия Люкс"**				
2894	2	3	4	5	6	7	8	9
2895		ТП-27379, назначение: Нежилое, площадь: 23 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 1	**ТП-27379**	1	4619	ТП-27379, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 23 кв.м., кадастровый № 77:07:001:4007:18380	00-000124 от 18.10.2019
2896				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.10.МЛ 946 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000008 от 12.08.2025
2897				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.10.МЛ 957 С-41230	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000009 от 12.08.2025
2898				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	08.10.МЛ 942 С-42410	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000010 от 12.08.2025
2899				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	08.10.МЛ 955 С-41409	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000011 от 12.08.2025
2900				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1621050	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000012 от 12.08.2025
2901	77:07:0014007:18380			Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1618348	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000013 от 12.08.2025
2902				Комплектное никовольтное распределительное устройство ШСР	1	2687		

2903				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2686	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000014 от 12.08.2025
2904				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1626		
2905				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1631		
2906				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	282		
2907	77:07:0014007:18378	ТП-27380, назначение: Нежилое, площадь: 23 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 2	**ТП-27380**	1	4241	ТП-27380, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 23 кв.м., кадастровый № 77:07:001:4007:18378	00-000125 от 18.10.2019
2908				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.04.МЛ 14581 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000015 от 12.08.2025
2909				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.04.МЛ 14500 С-41230	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000016 от 12.08.2025
2910				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	08.10.МЛ 780 С-42410	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	00-000017 от 12.08.2025
2911				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	08.10.МЛ 783 С-41409	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	00-000018 от 12.08.2025
2912				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1625765	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000019 от 12.08.2025
2913				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1617358	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000020 от 12.08.2025
2914				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А478	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000021 от 12.08.2025
2915				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А479		
2916				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	954		
2917				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	969		
2918				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	166		
2919	77:07:0014007:18379	РТП, назначение: Нежилое, площадь: 106,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 3	**РТП-27038**	1	-	РТП (РТП-27038), назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 106.8 кв.м., кадастровый № 77:07:0014007:18379	00-000126 от 18.10.2019
2920				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	7809-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-000022 от 12.08.2025
2921				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	7809-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-000023 от 12.08.2025
2922				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	7809-3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-000024 от 12.08.2025
2923				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	7809-4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-000025 от 12.08.2025
2924				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	7809-5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-000026 от 12.08.2025
2925				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	7809-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-000027 от 12.08.2025
2926				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	7809-7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-000028 от 12.08.2025
2927				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	7809-8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-000029 от 12.08.2025
2928				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	7809-9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	00-000030 от 12.08.2025
2929				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	7809-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	00-000031 от 12.08.2025
2930				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	7809-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	00-000032 от 12.08.2025
2931				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	7809-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	00-000033 от 12.08.2025
2932				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	7809-13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	00-000034 от 12.08.2025
2933				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	7809-14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	00-000035 от 12.08.2025
2934				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	7809-15	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	00-000036 от 12.08.2025
2935				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	7809-16	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	00-000037 от 12.08.2025
2936				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	7809-17	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	00-000038 от 12.08.2025
2937				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	7809-18	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	00-000039 от 12.08.2025
2938				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	1	7809-19	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	00-000040 от 12.08.2025
2939				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	1	7809-20	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	00-000041 от 12.08.2025
2940				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1628483	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000042 от 12.08.2025
2941				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1628412	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000043 от 12.08.2025
2942				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1632876	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000044 от 12.08.2025
2943				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1632872	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000045 от 12.08.2025
2944				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000046 от 12.08.2025
2945				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080841		
2946				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080841		
2947				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080848		
2948				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080848		
2949				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	152		
2950				Ящик управления обогревом ЯУО	1	4		
2951				Источник бесперебойного питания	1	AQ4I34009		
2952				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ1I38007		
2953				Шкаф питания ШП	1	н/д		
2954				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	164		
2955				Ящик управления обогревом ЯУО	1	5		
2956				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	1		
2957				Источник бесперебойного питания	1	AQ4I3400A		
2958				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ1I38009		
2959				Шкаф питания ШП	1	н/д		
2960				Ящик управления обогревом ЯУО	1	2		
2961				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	31		
2962				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	30		
2963				Ящик управления обогревом ЯУО	1	3		
2964				Шкаф АИИС КУЭ	1	н/д	Система учета электроэнергии	00-000047 от 12.08.2025
2965				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
2966				Шкаф телемеханики Декомп	1	46201.01.01-ВРБ.2		
2967				Шкаф телемеханики Декомп	1	46201.01.02-ВРБ.2		
2968				Кабельная линия-10 кВ от ПС-713 с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13 АСБГ-10 (3х240) L=900; АСБз-10 (3х240) L=3404; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40	4344			
2969				Кабельная линия-10 кВ от ПС-731 с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8 АСБГ-10 (3х240) L=1595; АСБз-10 (3х240) L=2930; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16	4541			
2970				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.7 до ТП-27379 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40; АСБз-10 (3х240) L=430	470			
2971				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.14 до ТП-27379 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=55; АСБз-10 (3х240) L=430	485			
2972				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч А до ТП-27380 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16	16			
2973				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч Б до ТП-27380 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16	16			
2974				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч А до РТП-20161 с.1 яч.5 АСБз-10 (3х240) L=840; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=21	861			
2975				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч Б до РТП-20161 с.2 яч.17 АСБ-10 (3х240) L=830; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=33	863			
2976				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.4 до РТП-21054 с.1 яч.3 АСБз-10 (3х240) L=1279; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12	1291			
2977				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.17 до РТП-21054 с.2 яч.20 АСБз-10 (3х240) L=1261; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41	1302			
2978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110			
2990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1[ТП-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340	340			
2991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1[ТП-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340	340			
2992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358	358			
2993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358	358			
2994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238			
2995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238			
2996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238			

2997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=238	238			
2998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=204	204			
2999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=204	204			
3000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166	166			
3001	77:00:0000000:72924	Сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 11155 м	г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=166	166		Сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 11155 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:72924	00-000048 от 12.08.2025
3002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166	166			
3003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=166	166			
3004				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=174	174			
3005				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=174	174			
3006				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1(ПТ с.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=289	289			
3007				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1(ПТ с.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=289	289			
3008				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3009				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3010				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3011				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3012				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3013				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3014				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3015				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3016				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3017				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3018				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3019				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х240) L=112	112			
3020				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3021				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3022				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3023				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3024				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3025				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3026				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3027				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3028				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3029				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3030				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3031				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х240) L=64	64			
3032				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=117,5	117,5			
3033				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=117,5	117,5			
3034	**мкр. "Град Московский 1-2 кв."**							
3035	2	3	4	5	6	7	8	9
3036				**ТП-9401 (1)**	1	-	ТП №1 (9401) назначение: нежилое здание, общей площадью 21,1 кв.м, кад. № 50:21:0000000:3055, на земельном участке кад.№50:21:0110205:572	00-000018к от 28.11.2023
3037				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607768	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000482 от 12.08.2025
3038				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619971	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000483 от 12.08.2025
3039				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.M1154 C-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000635 от 12.08.2025
3040				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.M1162 C-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000636 от 12.08.2025
3041				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.M1153 C-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000637 от 12.08.2025
3042				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.M1155 C-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000638 от 12.08.2025
3043				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-285		
3044				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-286		
3045				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1060		
3046				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1146	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000484 от 12.08.2025
3047				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	239		
3048				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003414		
3049				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003427		
3050				**ТП-9402 (2)**	1	-	ТП №2 (9402) назначение: нежилое здание, общей площадью 24,8 кв.м., кад.№ 50:21:0000000:3050 на земельном участке кад.№ 50:21:110205:548	00-000019к от 28.11.2023
3051				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1639110	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000485 от 12.08.2025
3052				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1639662	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000486 от 12.08.2025
3053				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.M1270 C-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000639 от 12.08.2025
3054				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.M1269 C-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000640 от 12.08.2025
3055	50:21:0000000:3050	ТП №2, назначение: Нежилое, Площадь: 24.8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Московская, дом 2, строение 2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.M1288 C-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000641 от 12.08.2025
3056				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.M1271 C-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000642 от 12.08.2025
3057				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А1100		
3058				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А1101		
3059				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1201		
3060				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1210	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000487 от 12.08.2025
3061				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	258		
3062				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004037		
3063				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004038		
3064				**ТП-9403 (3)**	1	-	ТП №3 (9403) , назначение: нежилое здание, общей площадью 21,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3048 на земельном участке кад. № 50:021:110205:550	00-000020к от 28.11.2023
3065				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1622599	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000488 от 12.08.2025
3066				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1622405	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000489 от 12.08.2025
3067				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.M1350 C-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000643 от 12.08.2025
3068				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.M1353 C-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000644 от 12.08.2025
3069				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.M1362 C-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000645 от 12.08.2025
3070	50:21:0000000:3048	ТП №3, назначение: Нежилое, Площадь: 21.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Солнечная, дом 9, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.M1358 C-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000646 от 12.08.2025
3071				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-332		
3072				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-333		
3073				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1246		
3074				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1249	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000490 от 12.08.2025
3075				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	268		
3076				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004066		
3077				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004087		
3078				**ТП-9404 (4)**	1	-	ТП №4 (9404) , назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,3 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3053, на земельном участке кад. № 50:21:110205:566	00-000021к от 28.11.2023
3079				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616971	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000491 от 12.08.2025
3080				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616271	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000492 от 12.08.2025
3081				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.M1281 C-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000647 от 12.08.2025
3082				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.M1282 C-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000648 от 12.08.2025
3083				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.M1285 C-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000649 от 12.08.2025
3084				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.M1287 C-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000650 от 12.08.2025
3085				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-325		
3086				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-320		
3087				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1225		
3088				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1174	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000493 от 12.08.2025
3089				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	248		
3090				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003431		
3091				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003430		
3092				**ТП-9501 (15)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №15 (9501), назначение:нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,8 кв.м. кад. № 50:21:0000000:5742 на земельном участке кад. № 50:21:0110:543	00-000033к от 28.11.2023

3093				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607454	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000494 от 12.08.2025
3094				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1606663	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000495 от 12.08.2025
3095				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1123 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000651 от 12.08.2025
3096		Здание трансформаторной подстанции №15, назначение:Нежилое, Площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 19, корпус 1, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1127 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000652 от 12.08.2025
3097	50:21:0000000:5742			Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.М1122 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000653 от 12.08.2025
3098				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.М1124 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000654 от 12.08.2025
3099				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-275		
3100				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-276		
3101				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1144		
3102				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1142	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000496 от 12.08.2025
3103				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	238		
3104				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003419		
3105				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003415		
3106				**ТП-9502 (16)**	1	-	ТП №16 (9502), назначение: нежилое здание, общей площадью 21 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3061 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:535	00-000034к от 28.11.2023
3107				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619372	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000497 от 12.08.2025
3108				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619413	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000498 от 12.08.2025
3109				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.М1638 С-42355	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000655 от 12.08.2025
3110				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.М1639 С-41354	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000656 от 12.08.2025
3111		ТП №16, назначение: Нежилое, Площадь: 21 кв.м	Москва, поселение Московский, город, Московский, улица. Радужная, д. 31, стр. 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.М1673 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000657 от 12.08.2025
3112	50:21:0000000:3061			Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.М1629 С-41230	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000658 от 12.08.2025
3113				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-317		
3114				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-316		
3115				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1756		
3116				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1809	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000499 от 12.08.2025
3117				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	452		
3118				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004756		
3119				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004757		
3120				**ТП-9503 (17)**	1	-	ТП №17 (9503), нежилое здание, общей площадью 25 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3049 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:574	00-000027к от 28.11.2023
3121				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619307	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000500 от 12.08.2025
3122				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619546	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000501 от 12.08.2025
3123				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1425 С-42444	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000659 от 12.08.2025
3124				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1429 С-41443	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000660 от 12.08.2025
3125				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1427 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000661 от 12.08.2025
3126				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1341 С-41230	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000662 от 12.08.2025
3127	50:21:0000000:3049	ТП №17, назначение: Нежилое, Площадь: 25 кв.м	Москва, поселение Московский, город, Московский, улица. Радужная, д. 31, стр. 2	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2586/1,2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000502 от 12.08.2025
3128				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2587/1,2		
3129				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1291		
3130				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1267		
3131				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	272		
3132				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004737		
3133				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004128		
3134				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	-		
3135				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004730		
3136				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004731		
3137				**ТП-9504 (18)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №18(9504), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,8 кв.м., кад.№ 50:21:0000000:5740 на земельном участке кад № 50:21:0110205:558	00-000028к от 28.11.2023
3138				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607453	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000503 от 12.08.2025
3139				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607336	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000504 от 12.08.2025
3140				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1133 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000663 от 12.08.2025
3141				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1131 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000664 от 12.08.2025
3142	50:21:0000000:5740	Здание трансформаторной подстанции №18, назначение: Нежилое, Площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 21, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.М1130 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000665 от 12.08.2025
3143				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.М1132 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000666 от 12.08.2025
3144				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-282		
3145				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-281		
3146				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1149		
3147				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1147	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000505 от 12.08.2025
3148				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	225		
3149				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003667		
3150				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003670		
3151				**ТП-9505 (14)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции № 14 (9505), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:5743 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:546	00-000032к от 28.11.2023
3152				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616819	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000506 от 12.08.2025
3153				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616494	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000507 от 12.08.2025
3154				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1264 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000667 от 12.08.2025
3155				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1266 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000668 от 12.08.2025
3156	50:21:0000000:5743	Здание трансформаторной подстанции № 14, назначение: Нежилое, Площадь: 24,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 21А, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1258 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000669 от 12.08.2025
3157				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1261 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000670 от 12.08.2025
3158				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-305		
3159				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-306		
3160				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1198		
3161				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1165	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000508 от 12.08.2025
3162				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	259		
3163				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003668		
3164				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004075		
3165				**ТП-9506 (13)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №13(9506), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:5744 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:565	00-000031к от 28.11.2023
3166				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1614466	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000509 от 12.08.2025
3167				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1614543	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000510 от 12.08.2025
3168				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1267 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000671 от 12.08.2025
3169		Здание трансформаторной подстанции №13, назначение: нежилое здание, 1-этажное, Площадь: 24,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 13, корпус 2, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1166 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000672 от 12.08.2025
3170	50:21:0000000:5744			Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1260 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000673 от 12.08.2025
3171				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07М1165 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000674 от 12.08.2025
3172				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-300		
3173				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-299		
3174				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1197		
3175				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1135	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000511 от 12.08.2025
3176				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	253		
3177				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003669		
3178				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004078		
3179				**ТП-9507 (12)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №12(9507), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,8 кв.м., кад. № 50:21:0000000:5741 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:561	00-000030к от 28.11.2023
3180				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1618295	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000512 от 12.08.2025
3181				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1617524	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000513 от 12.08.2025
3182				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1115 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000675 от 12.08.2025
3183		Здание трансформаторной подстанции №12, назначение: Нежилое, Площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 7, строение 2	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1116 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000676 от 12.08.2025
3184	50:21:0000000:5741			Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.М1119 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000677 от 12.08.2025
3185				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.М1114 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000678 от 12.08.2025
3186				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-269		
3187				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-270		
3188				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1107		
3189				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1061	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000514 от 12.08.2025
3190				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	227		
3191				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003413		
3192				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003418		
3193				**ТП-9508 (11)**	1	-	ТП №11 (9508), назначение: нежилое здание, общей площадью 24,8 кв.м., кад. №: 50:21:0000000:3062 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:531	00-000029к от 28.11.2023
3194				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1620193	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000515 от 12.08.2025
3195				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1620427	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000516 от 12.08.2025
3196				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.М1151 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000679 от 12.08.2025
3197				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1265 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000680 от 12.08.2025
3198	50:21:0000000:3062	ТПNo11, назначение: Нежилое, Площадь: 24.8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 7, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.М1161 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000681 от 12.08.2025
3199				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1259 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000682 от 12.08.2025
3200				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-302		
3201				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-301		
3202				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1137		
3203				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1170	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000517 от 12.08.2025
3204				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	254		
3205				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	Б/Н		
3206				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	Б/Н		
3207				**ТП-9601 (7)**	1	-	ТП №7 (9601), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,3 кв.м., кад. №: 50:21:0000000:3058, на земельном участке кад. № 50:21:110205:554	00-000024к от 28.11.2023
3208				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638093	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000518 от 12.08.2025
3209				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1637878	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000519 от 12.08.2025
3210				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.М1650 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000683 от 12.08.2025
3211				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.М1647 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000684 от 12.08.2025
3212	50:21:0000000:3058	ТП №7, назначение: Нежилое, Площадь: 24.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 14, корпус 3, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.М1654 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000685 от 12.08.2025
3213				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.М1652 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000686 от 12.08.2025
3214				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-536		
3215				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-535		
3216				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1895		
3217				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	2034	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000520 от 12.08.2025
3218				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	432		
3219				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005045		
3220				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005046		
3221				**ТП-9602 (6)**	1	-	ТП №6 (9602), назначение: нежилое здание, общей площадью 21,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3060 на земельном участке кад. № 50:21:110205:544	00-000023к от 28.11.2023
3222				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638096	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000521 от 12.08.2025
3223				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638097	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000522 от 12.08.2025
3224				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.М1642 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000687 от 12.08.2025
3225				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.М1643 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000688 от 12.08.2025
3226	50:21:0000000:3060	ТП №6, назначение: Нежилое, Площадь: 21.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 14, корпус 3, строение 2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.М1644 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000689 от 12.08.2025
3227				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.М1645 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000690 от 12.08.2025
3228				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-533		
3229				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-534		
3230				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1841		
3231				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	2028	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000523 от 12.08.2025
3232				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	447		
3233				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004760		
3234				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004761		
3235				**ТП-9603 (5)**	1	-	ТП №5(9603), назначение: нежилое здание, общей площадью 21,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3054 на земельном участке кад № 50:21:110205:559	00-000022к от 28.11.2023
3236				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1611596	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000524 от 12.08.2025
3237				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1610920	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000525 от 12.08.2025
3238				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1354 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000691 от 12.08.2025
3239				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.М1335 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000692 от 12.08.2025
3240				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1361 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000693 от 12.08.2025
3241	50:21:0000000:3054	ТП №5, назначение: Нежилое, Площадь: 21.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 10, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.М1359 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000694 от 12.08.2025
3242				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-673		
3243				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-674		
3244				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1098		
3245				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1228	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000526 от 12.08.2025
3246				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	269		

3247				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004076		
3248				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004082		
3249	50:21:0000000:3057	ТП №9, назначение: Нежилое, Площадь: 21.1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Солнечная, дом 15, строение 1	**ТП-9604 (9)**	1	-	ТП №9 (9604), назначение: нежилое здание, общей площадью 21,1 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3057 на земельном участке кад. № 50:21:110205:552	00-000026к от 28.11.2023
3250				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1637352	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000527 от 12.08.2025
3251				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638185	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000528 от 12.08.2025
3252				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1648 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000695 от 12.08.2025
3253				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1649 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000696 от 12.08.2025
3254				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1651 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000697 от 12.08.2025
3255				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1653 С-421270	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000698 от 12.08.2025
3256				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И538		
3257				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И537		
3258				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1926		
3259				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1839	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000529 от 12.08.2025
3260				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	456		
3261				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005044		
3262				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005043		
3263	50:21:0000000:3051	ТП №8, назначение: Нежилое, Площадь: 25 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Солнечная, дом 5, строение 2	**ТП-9605 (8)**	1	-	ТП №8 (9605), назначение: нежилое здание, общей площадью 25,0 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3051, на земельном участке кад. № 50:21:110205:570	00-000025к от 28.11.2023
3264				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1024634	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000530 от 12.08.2025
3265				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1024351	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000531 от 12.08.2025
3266				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ332 С-42345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000699 от 12.08.2025
3267				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ336 С-41344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000700 от 12.08.2025
3268				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ360 С-422171	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000701 от 12.08.2025
3269				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ363 С-412170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000702 от 12.08.2025
3270				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-338		
3271				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-339		
3272				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1131		
3273				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1216	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000532 от 12.08.2025
3274				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	274		
3275				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004089		
3276				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004086		
3277				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ТП-9502 (16) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150	150			
3278	77:17:0110205:1142	Сети электроосвещения 10 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 215 м	г. Москва, г. Московский	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ТП-9502 (16) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150	150		Сети электроосвещения 10 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 215 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:1142	00-000540 от 12.08.2025
3279				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч А до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115	115			
3280				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115	115			
3281	77:17:0000000:4136	Электрические сети 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 2832 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал №1	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.7 до ТП-9401 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80		Электрические сети 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность 2 832 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4136	00-000541 от 12.08.2025
3282				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.4 до ТП-9401 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80			
3283				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ТП-9404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370	370			
3284				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ТП-9404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370	370			
3285				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290	290			
3286				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290	290			
3287				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225	225			
3288				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225	225			
3289				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.11 до ТП-9601 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140			
3290				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.8 до ТП-9601 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140			
3291				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ТП-9602 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200			
3292				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ТП-9602 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200			
3293				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.7 до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715	715			
3294				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.4 до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715	715			
3295				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.11 до ТП-9402 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140			
3296				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.8 до ТП-9402 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140			
3297				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ТП-9403 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200			
3298				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ТП-9403 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200			
3299				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220	220			
3300				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220	220			
3301				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260	260			
3302				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260	260			
3303				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.9 до ТП-9604 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80			
3304				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.6 до ТП-9604 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80			
3305				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.9 до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420	420			
3306				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.6 до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=440	440			
3307	77:17:0000000:4138	Электрические сети 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 924 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, жилой квартал № 2	Кабельная линия-10 кВ от сооп. муфты направ. ТП-9511 луч А до ТП-9501 (15) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245	245		Электрические сети 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность 924 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4138	00-000542 от 12.08.2025
3308				Кабельная линия-10 кВ от сооп. муфты направ. ТП-9511 луч Б до ТП-9501 (15) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245	245			
3309				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ТП-9507 (12) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355	355			
3310				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ТП-9507 (12) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355	355			
3311				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ТП-9506 (13) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285	285			
3312				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ТП-9506 (13) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285	285			
3313				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ТП-9505 (14) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155			
3314				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ТП-9505 (14) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155			
3315				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.9 до ТП-9504 (18) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60	60			
3316				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.6 до ТП-9504 (18) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60	60			
3317				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.7 до сооп. муфты направ. ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10	10			
3318				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.4 до сооп. муфты направ. ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10	10			
3319	77:17:0000000:4141	Электроснабжение 10 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 107 м	г. Москва, п. Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 2, корпус К46	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130	130		Электроснабжение 10 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 107 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4141	00-000543 от 12.08.2025
3320				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130	130			
3321	77:17:0110205:1140	Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 245 м	г. Москва, г. Московский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч А до Очистные сооружения ВРУ В-1 ИП АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275		Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 245 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:1140	00-000533 от 12.08.2025
3322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до Очистные сооружения ВРУ В-2 ИП АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275			
3323	77:17:0000000:4139	Дошкольное образовательное учреждение на 12 групп (220 мест) со встроенным плавательным бассейном: Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 102 м	г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125		Дошкольное образовательное учреждение на 12 групп (220 мест) со встроенным плавательным бассейном: Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 102 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4139	00-000534 от 12.08.2025
3324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
3325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
3326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
3327	77:17:0000000:4140	Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 198 м	г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 2, корпус К46	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120		Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 198 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4140	00-000535 от 12.08.2025
3328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120			
3329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120			
3330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140			
3331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140			
3332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140			
3333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
3334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
3335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
3336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
3337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
3338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60			
3339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
3340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
3341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			

3342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3347	77:17:0110205:1141	Сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 323 м	г. Москва, г. Московский.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 323 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:1141	00-000536 от 12.08.2025
3348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323			
3353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			
3354	77:17:0000000:4142	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 156 м	г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 156 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4142	00-000537 от 12.08.2025
3355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=195	195			
3356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=195	195			
3357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
3358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
3359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
3360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
3361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
3362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
3363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120	120			
3364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120	120			
3365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95			
3366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95			
3367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
3368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
3369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90			
3370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90			
3371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
3372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
3373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
3374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
3375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
3376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
3377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
3378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
3379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
3380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
3381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ВРУ ЦТП-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=145	145			
3382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ВРУ ЦТП-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
3383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
3384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
3385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75			
3386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75			
3387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
3388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75	75			
3389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95			
3390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95			
3391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=60	60			
3392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=60	60			
3393				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
3394				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
3395				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=30	30			
3396				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=30	30			
3397				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=20	20			
3398				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=20	20			
3399				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К16) ВРУ-1 пристр.16 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
3400				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К16) ВРУ-1 пристр.16 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
3401				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=65	65			
3402				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
3403				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
3404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
3405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=165	165			
3406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=165	165			
3407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140			
3408				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140			

3409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
3410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140			
3411	77:17:0000000:4137	Электрические сети 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 1433 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок выпоражнивания ЗВС, жилой квартал №2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=110	110		Электрические сети 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженность 1 433 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4137	00-000538 от 12.08.2025
3412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140			
3413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=155	155			
3414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=155	155			
3415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
3416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
3417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155			
3418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
3419				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
3420				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
3421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=55	55			
3422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=55	55			
3423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80			
3424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55			
3425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
3426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
3427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
3428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
3429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135			
3430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
3431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195			
3432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195			
3433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
3434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
3435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=195	195			
3436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170	170			
3437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220			
3438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220			
3439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220			
3440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195			
3441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195			
3442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195			
3443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220			
3444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=195	195			
3445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165	165			
3446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165	165			
3447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
3448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
3449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165			
3450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140			
3451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=115	115			
3452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=115	115			
3453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
3454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
3455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
3456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90			
3457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
3458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
3459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145			
3460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145			
3461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=170	170			
3462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145			
3463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=225	225			
3464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=225	225			
3465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175			
3466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175			
3467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=105	105			
3468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80			
3469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			

3470			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80		
3471			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95		
3472			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95		
3473			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5		
3474			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5		
3475			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95		
3476			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95		
3477			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5		
3478			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5		
3479			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=190	190		
3480			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165		
3481			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135		
3482			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135		
3483			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110		
3484			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110		
3485			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135		
3486			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110		
3487			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90		
3488			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90		
3489			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65		
3490			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65		
3491			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90		
3492			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65		
3493			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ВРУ 1(ТП-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60	60		
3494			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ВРУ 1(ТП-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=85	85		
3495			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120		
3496			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120		
3497			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95		
3498			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95		
3499			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120		
3500			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95		
3501			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140		
3502			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160		
3503			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140		
3504			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160		
3505			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65		
3506			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85		
3507			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65		
3508			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65		
3509			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85		
3510			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85		
3511			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115		
3512			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135		
3513			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90		
3514			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90		
3515			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70		
3516			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70		
3517			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75		
3518			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=55	55		
3519			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90		
3520			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70	70		
3521			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=105	105		
3522			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105	105		
3523			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130		
3524			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130		
3525			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110		
3526			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110		
3527			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145		
3528			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125		
3529			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=130	130		
3530			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110		

3531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145			
3532	77:17:0000000:4135	Электрические сети 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 2443 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал №1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=125	125		Электрические сети 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженность 2 443 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:4135	00-000539 от 12.08.2025
3533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
3534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155			
3535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ВРУ 1ТП-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
3536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ВРУ 1ТП-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
3537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
3538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
3539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115			
3540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115			
3541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140			
3542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=115	115			
3543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
3544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
3545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=65	65			
3546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=65	65			
3547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
3548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=65	65			
3549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
3550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
3551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75			
3552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75			
3553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
3554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75	75			
3555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
3556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
3557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (ка6.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
3558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
3559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
3560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (ка6.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110			
3561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
3562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100			
3563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75			
3564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75			
3565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100			
3566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=75	75			
3567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165			
3568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165			
3569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
3570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
3571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
3572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=170	170			
3573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
3574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
3575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115			
3576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115			
3577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
3578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			
3579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до мкр. Град Московский, квартал №1 1ТП-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=120	120			
3580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до мкр. Град Московский, квартал №1 1ТП-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=95	95			
3581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210			
3582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210			
3583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
3584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
3585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210			
3586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
3587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
3588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
3589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
3590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
3591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			

3592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
3593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
3594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105	105			
3595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
3596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
3597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
3598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
3599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
3600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=125	125			
3601	**КП "Околица"**							
3602	2	3	4	5	6	7	8	9
3603				**РП-78**	1	107:110-463	Здание распределительной подстанции №78 (РП-78), назначение: нежилое здание, общей площадью 89,5 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0120316:12019	00-000751 от 31.03.2021
3604				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	00-001107 от 01.07.2026
3605				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	00-001108 от 01.07.2026
3606				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	00-001109 от 01.07.2026
3607				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	00-001110 от 01.07.2026
3608				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	00-001111 от 01.07.2026
3609				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	00-001112 от 01.07.2026
3610				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	00-001113 от 01.07.2026
3611				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	00-001114 от 01.07.2026
3612				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	00-001115 от 01.07.2026
3613	77:17:0120316:12019	Здание распределительной подстанции №78, назначение: нежилое здание, общей площадью: 89,5 кв.м	г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный посёлок "Околица", вблизи д. Бачурино	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	00-001116 от 01.07.2026
3614				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	00-001117 от 01.07.2026
3615				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	00-001118 от 01.07.2026
3616				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	00-001119 от 01.07.2026
3617				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	00-001120 от 01.07.2026
3618				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	00-001121 от 01.07.2026
3619				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	00-001122 от 01.07.2026
3620				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	00-001123 от 01.07.2026
3621				Щит собственных нужд ЩСН	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001124 от 01.07.2026
3622				Шкаф сигнализации ШС	1	0552		
3623				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/н		
3624				Ящик управления обогревом ЯУО	1	б/н		
3625				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1909		
3626				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1637940		
3627				**ТП-2403**	1	-	Здание блочной комплектной трансформаторной подстанции № 2403 (ТП-2403), назначение: нежилое здание, общей площадью 19,4 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0120316:12018	00-000743 от 31.03.2021
3628				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	819984	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001125 от 01.07.2026
3629				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	819985	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001126 от 01.07.2026
3630				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	05.07.MJL3825 C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001127 от 01.07.2026
3631				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	05.07.MJL3751 C-41230	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001128 от 01.07.2026
3632				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	05.07.MJL3838 C-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001129 от 01.07.2026
3633				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	05.07.MJL3874 C-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001130 от 01.07.2026
3634	77:17:0120316:12018	Здание блочной комплектной трансформаторной подстанции № 2403, назначение:нежилое здание, общей площадью: 19,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, деревня Бачурино, улица Дачная, дом 1Б, строение 1	Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001131 от 01.07.2026
3635				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н		
3636				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н		
3637				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	б/н		
3638				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	б/н		
3639				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
3640				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
3641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2403 луч Б до ЩНО АВВГнг-1 (4х16) L=7	7	-		
3642				**БКТП-2405**	1	5569	Блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощности 2х1000 кВА (БКТП-2405), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, пл 23.3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0120316:50076	00-000038а от 29.01.2024
3643				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	11.09.MJI5414 C-42189	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001132 от 01.07.2026
3644				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	11.09.MJI5415 C-41188	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001133 от 01.07.2026
3645				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	914867	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001134 от 01.07.2026
3646				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	914964	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001135 от 01.07.2026
3647	77:17:0120316:50076	Блочкоточная комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощности 2х1000 кВА, назначение: сооружения электроэнергетики, площадь: 23,3 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5680/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001136 от 01.07.2026
3648				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5680/2		
3649				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5679/2		
3650				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5679/1		
3651				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4084		
3652				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4083		
3653				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3654				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3655	-	-	Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино	**ВРЩ**	-	-	-	-
3656				Щит распределительный № 1	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001137 от 01.07.2026
3657				Щит распределительный № 2	1	б/н		
3658				Щит распределительный № 3	1	б/н		
3659				Щит распределительный № 4	1	б/н		
3660				Щит распределительный № 5	1	б/н		
3661				Щит распределительный № 6	1	б/н		
3662				Щит распределительный № 7	1	б/н		
3663				Щит распределительный № 8	1	б/н		
3664				Щит распределительный № 9	1	б/н		
3665				Щит распределительный № 10	1	б/н		
3666				Щит распределительный № 11	1	б/н		
3667				Щит распределительный № 12	1	б/н		
3668				Щит распределительный № 13	1	б/н		
3669				Щит распределительный № 14	1	б/н		
3670				Щит распределительный № 15	1	б/н		
3671				Щит распределительный № 16	1	б/н		
3672				Щит распределительный	1	б/н		
3673				Щит распределительный	1	б/н		
3674	77:17:0000000:17815	Линия электропередачи (10 кВ), назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженность: 7055 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный поселок "Околица", вблизи д. Бачурино	Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.1 яч.23 до РП-78 с.1 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=1328,8	1328,8		Линия электропередачи (10 кВ), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 7055 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:17815	00-001138 от 01.07.2026
3675				Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.2 яч.24 до РП-78 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1328,8	1328,8			
3676				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.3 до ТП-2403 луч А АСБ-10 (3х240) L=260,9	260,9			
3677				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.14 до ТП-2403 луч Б АСБ-10 (3х240) L=260,9	260,9			
3678				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч А до ТП-2404 луч А АСБ-10 (3х240) L=219,9	219,9			
3679				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч Б до ТП-2404 луч Б АСБ-10 (3х240) L=219,9	219,9			
3680				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.2 до ТП-480 луч А АСБ-10 (3х240) L=1056,9	1056,9			
3681	77:17:0000000:17827	Трасса кабеля электроснабжения (10 кВ), назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность: 2520 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, д. Бачурино	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.15 до ТП-2405 луч А АСБлУ (3х240) L=2020; АПвШг 3х(1х240) L=500	2520		Трасса кабеля электроснабжения (10 кВ), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2520 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:17827	00-001139 от 01.07.2026
3682				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.16 до ТП-2405 луч Б АСБлУ (3х240) L=2020; АПвШг 3х(1х240) L=500	2520			
3683			Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ЩР-1 АВБбШв-1 (4х150) L=485	485		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001140 от 01.07.2026
3684				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-16 АВБбШв-1 (4х95) L=151	151			
3685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ЩР-3 АВБбШв-1 (4х95) L=103	103			
3686				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 АВБбШв-1 (4х70) L=167	167			
3687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-4 АВБбШв-1 (4х50) L=58	58			
3688				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-5 АВБбШв-1 (4х50) L=121	121			
3689				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-0,4 кВ АВБбшв (4х50) L=60	60			
3690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-6 АВБбШв-1 (4х120) L=306	306			
3691				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6 до ЩР-7 АВБбШв-1 (4х70) L=114	114			
3692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-8 АВБбШв-1 (4х120) L=414	414			
3693				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8 до ЩР-9 АВБбШв-1 (4х50) L=35	35			
3694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-10 АВБбШв-1 (4х185) L=554	554			
3695				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-11 АВБбШв-1 (4х70) L=43	43			
3696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ЩР-12 АВБбШв-1 (4х185) L=647	647			
3697				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-12 до ЩР-13 АВБбШв-1 (4х70) L=66	66			
3698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ЩР-14 АВБбШв-1 (4х120) L=505	505			

3699				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-15 АВБШв-1 (4х95) L=116	116			
3700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ВРУ-АБК В-1 АВБШв-1 (4х70) L=756	756			
3701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ВРУ-АБК В-2 АВБШв-1 (4х70) L=756	756			
3702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ЩР-уч.25 АВБШв-1 (4х70) L=429	429			
3703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч Б до ВРУ-КНС АВБШв-1 (4х70) L=429	429			
3704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2405 луч А до ШНО АВБШв-1 (4х16) L=17	17			
3705	**ЖК "Кварталы 21/19"**							
3706	2	3	4	5	6	7	8	9
3707		блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией (РТП-2, РП-1) назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь 86,2 кв.м	г. Москва, пр-кт Рязанский	**РП-11137 (РП-1)**	1	0375	блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией в составе РТП-2, РП-1 (РТП-14086, РП-11137), назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадью 86,2 кв.м, кадастровый номер 77:04:0002006:18269	00-000592 от 31.08.2020
3708				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3701	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-4,2 У3 ячейка № 1	00-000504 от 31.12.2019
3709				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3702	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 У3 ячейка № 2	00-000505 от 31.12.2019
3710				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3703	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 3	00-000506 от 31.12.2019
3711				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3704	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 4	00-000507 от 31.12.2019
3712				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3705	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 5	00-000508 от 31.12.2019
3713	77:04:0002006:18269			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3706	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 6	00-000509 от 31.12.2019
3714				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	3707	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 7	00-000510 от 31.12.2019
3715				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	3708	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 8	00-000511 от 31.12.2019
3716				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	3709	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 У3 ячейка № 9	00-000512 от 31.12.2019
3717				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	3710	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-9,2 У3 ячейка № 10	00-000513 от 31.12.2019
3718				Щит собственных нужд ЩСН	1	0912	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000514 от 31.12.2019
3719				Щит собственных нужд ЩСН	1	0909		
3720				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	0091		
3721				Шкаф питания ШП	1	13487		
3722				Шкаф питания ШП	1	13489		
3723				Щит клемный ЩК	1	0214		
3724				Щит клемный ЩК	1	0212		
3725				Устройство сбора и передачи данных УСПД Меркурий 250	1	28428246		
3726		блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией (РТП-2, РП-1) назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь 86,2 кв.м	г. Москва, пр-кт Рязанский	**РТП-14086 (РТП-2)**	1	0375	блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией в составе РТП-2, РП-1 (РТП-14086, РП-11137), назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадью 86,2 кв.м, кадастровый номер 77:04:0002006:18269	00-000592 от 31.08.2020
3727				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1873977	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000049 от 13.08.2025
3728				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1868723	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000050 от 13.08.2025
3729				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1879218	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000051 от 13.08.2025
3730				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1880748	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000052 от 13.08.2025
3731				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3711	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	00-000057 от 13.08.2025
3732				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3712	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	00-000058 от 13.08.2025
3733				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3713	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	00-000059 от 13.08.2025
3734				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3714	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	00-000053 от 13.08.2025
3735				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3715	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	00-000060 от 13.08.2025
3736				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3716	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	00-000061 от 13.08.2025
3737				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	3717	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	00-000062 от 13.08.2025
3738				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	3718	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	00-000054 от 13.08.2025
3739				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	3719	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	00-000055 от 13.08.2025
3740				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	3720	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	00-000063 от 13.08.2025
3741	77:04:0002006:18269	блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией (РТП-2, РП-1) назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь 86,2 кв.м	г. Москва, пр-кт Рязанский	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	3721	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	00-000064 от 13.08.2025
3742				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	3722	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	00-000065 от 13.08.2025
3743				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	3723	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	00-000056 от 13.08.2025
3744				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	3724	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	00-000066 от 13.08.2025
3745				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	3725	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	00-000067 от 13.08.2025
3746				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	3726	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	00-000068 от 13.08.2025
3747				Щит собственных нужд ЩСН	1	0910	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000069 от 13.08.2025
3748				Щит собственных нужд ЩСН	1	0911		
3749				Щит собственных нужд ЩСН	1	0916		
3750				Щит собственных нужд ЩСН	1	0913		
3751				Щит собственных нужд ЩСН	1	0915		
3752				Щит собственных нужд ЩСН	1	0914		
3753				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	0089		
3754				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	0090		
3755				Шкаф питания ШП	1	13486		
3756				Шкаф питания ШП	1	13488		
3757				Щит клемный ЩК	1	0213		
3758				Щит клемный ЩК	1	0211		
3759				Комплектное никовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д		
3760				Комплектное никовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13483		
3761				Комплектное никовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д		
3762				Комплектное никовольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13484		
3763				Устройство сбора и передачи данных УСПД Меркурий 250	1	28432435		
3764				**РП-12860**	-		-	-
3765				Корпус подстанции	1	5559	Блок бетонный на бетонном привязке (РТП-3 (РП-12860))	00-000721 от 28.02.2021
3766				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	1	004047	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (1)	00-000722 от 28.02.2021
3767				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	1	004048	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (2)	00-000723 от 28.02.2021
3768				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	1	004049	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (3)	00-000724 от 28.02.2021
3769				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	1	004050	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (4)	00-000725 от 28.02.2021
3770				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	1	004051	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (5)	00-000726 от 28.02.2021
3771				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	1	004054	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (6)	00-000727 от 28.02.2021
3772				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	1	004055	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (7)	00-000728 от 28.02.2021
3773				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 13	1	004056	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (8)	00-000729 от 28.02.2021
3774				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14	1	004057	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (9)	00-000730 от 28.02.2021
3775				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15	1	004058	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (10)	00-000731 от 28.02.2021
3776				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	1	004053	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 04.137-1	00-000732 от 28.02.2021
3777				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	1	004052	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 04.137-2	00-000733 от 28.02.2021
3778	-	-	РФ, г.Москва, Рязанский проспект, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0002006:19630	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16	1	004059	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 06.113-0 (1)	00-000734 от 28.02.2021
3779				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	1	004046	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 06.113-0 (2)	00-000735 от 28.02.2021
3780				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	1	004044	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 07.145-1	00-000736 от 28.02.2021
3781				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17	1	004060	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 08.406-0 (1)	00-000737 от 28.02.2021
3782				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	1	004045	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 08.406-0 (2)	00-000738 от 28.02.2021
3783				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 18	1	004061	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 09.305-2	00-000739 от 28.02.2021
3784				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1738375	Трансформатор ТМГ-40/10-У1 (1)	00-000740 от 28.02.2021
3785				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1738395	Трансформатор ТМГ-40/10-У1 (2)	00-000741 от 28.02.2021
3786				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	556511	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000742 от 28.02.2021
3787				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	б/н		
3788				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	739		
3789				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	740		
3790				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	835		
3791				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	863		
3792				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000526548		
3793				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000526552		
3794				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	905		
3795				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	906		
3796				Шкаф телемеханики Декомт	1	12902.01.03-BF 6.2		
3797				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4N2102D		
3798				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4N2102C		
3799				Источник бесперебойного питания UPC	1	AQ1N2101Q		
3800				Источник бесперебойного питания UPC	1	AQ1N2101R		
3801		Блочная комплектная трансформаторная подстанция в ж/б оболочке, назначение: сооружение коммунального хозяйства. площадь. 25	г. Москва, проезд Грайвороновский 2-й, вл. 38, стр. 1-10	**ТП-1**	1	374	Блочная комплектная трансформаторная подстанция в ж/б оболочке (ТП-1), назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадью 25 кв.м., кадастровый номер: 77:04:0002006:17506	00-000634 от 31.08.2020
3802				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1879819	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000070 от 13.08.2025
3803				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1878815	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000071 от 13.08.2025
3804				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3695	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	00-000074 от 13.08.2025
3805				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3700	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	00-000075 от 13.08.2025
3806				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3696	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	00-000076 от 13.08.2025
3807	77:04:0002006:17506			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3699	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	00-000077 от 13.08.2025

3808		кв.м		Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3697	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	00-000072 от 13.08.2025
3809				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3698	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	00-000073 от 13.08.2025
3810				Щит собственных нужд ЩСН	1	0917		
3811				Щит собственных нужд ЩСН	1	0918		
3812				Щит клемный ЩК	1	0215		
3813				Щит клемный ЩК	1	0216	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000078 от 13.08.2025
3814				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13485		
3815				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13485		
3816				**ТП-3.2**	-	-	-	-
3817				Корпус подстанции	1	8197	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции типа ЗБКТП 2х1600 (ТП -3.2), площадь 32,85 кв.м	00-000515 от 31.12.2019
3818				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13536	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000079 от 13.08.2025
3819				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13535	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000080 от 13.08.2025
3820				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.06MJI35837C-521545	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000081 от 13.08.2025
3821	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.06MJI35838C-511552	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000082 от 13.08.2025
3822				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A6005		
3823				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A6006		
3824				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4164		
3825				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4167		
3826				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9568	Низковольтное оборудование 0,4кВ	00-000083 от 13.08.2025
3827				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9564		
3828				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2384		
3829				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2276		
3830				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2277		
3831				**ТП-4.1**	-	-	-	-
3832				Корпус подстанции	1	8450	Корпус подстанции ТП-4.1 включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000143ас от 16.04.2024
3833				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.02 MJI38545 C-521588	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000416 от 13.08.2025
3834				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.02 MJI38546 C-511588	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000417 от 13.08.2025
3835				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1037136	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000418 от 13.08.2025
3836				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1037135	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000419 от 13.08.2025
3837	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2463		
3838				Шкаф питания ШП-1	1	2420		
3839				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4774		
3840				Шкаф питания ШП-1	1	2419		
3841				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4769		
3842				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП	1	12554	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000420 от 13.08.2025
3843				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	9683		
3844				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП	1	12553		
3845				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	9679		
3846				**ТП-4.2**	-	-	-	-
3847				Корпус подстанции	1	3793	Корпус подстанции ТП-4.2 включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000144ас от 16.04.2024
3848				Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	1	021600/2020, 021589/2020	Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	00-000421 от 13.08.2025
3849				Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	1	021588/2020, 021599/2020	Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	00-000422 от 13.08.2025
3850				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	14970	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000423 от 13.08.2025
3851				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	14968	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000424 от 13.08.2025
3852				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	3793		
3853	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3793		
3854				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3793		
3855				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	3793		
3856				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	3793	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000425 от 13.08.2025
3857				Электрический конвекторный обогреватель	2			
3858				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
3859				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
3860				Шкаф переходной	1			
3861				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
3862				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
3863				Шкаф переходной	1			
3864				**ТП-5.1**	-	-	-	-
3865				Корпус подстанции	1	284	Корпус подстанции ТП-5.1 включая: надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000186ас от 16.04.2024
3866				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W27-3-0069	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000426 от 13.08.2025
3867				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W27-3-0068	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000427 от 13.08.2025
3868				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15974	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000428 от 13.08.2025
3869				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15973	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000429 от 13.08.2025
3870	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210978		
3871				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210977		
3872				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5455		
3873				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5449	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000430 от 13.08.2025
3874				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5450		
3875				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5448		
3876				Шкаф питания ШП-2	1	07211007		
3877				Шкаф питания ШП-1	1	07210995		
3878				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	06210979		
3879				**ТП-5.2**	-	-	-	-
3880				Корпус подстанции	1	и/д	Корпус подстанции ТП-5.2 включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000187ас от 16.04.2024
3881				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W27-1-0063	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000431 от 13.08.2025
3882				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W23-4-0039	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000432 от 13.08.2025
3883				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	15982	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000433 от 13.08.2025
3884				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	15981	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000434 от 13.08.2025
3885				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210980		
3886	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210981		
3887				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5457		
3888				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5456		
3889				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5466		
3890				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5467	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000435 от 13.08.2025
3891				Шкаф питания ШП-2	1	07210998		
3892				Шкаф питания ШП-1	1	07210997		
3893				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	06210982		
3894				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
3895				Шкаф переходной	1			
3896				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
3897				Шкаф переходной	1			
3898				**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-	-	-
3899				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.1	1	и/д		
3900				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.2	1	и/д		
3901				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.3	1	и/д		
3902				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.1	1	и/д		
3903				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.2	1	и/д		
3904				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.1	1	и/д		
3905				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.2	1	и/д		
3906				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.3	1	и/д		
3907				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.4	1	и/д		
3908				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.1	1	и/д		
3909				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.2	1	и/д		
3910				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.3	1	и/д		
3911				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.1	1	и/д		
3912				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.2	1	и/д		
3913				Узел учета электроэнергии ВРУ-25	1	и/д		
3914				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.5	1	и/д		
3915	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т	Узел учета электроэнергии ВРУ-ЦТП	1	и/д	Узел коммерческого учета ЭЭ	00-000436 от 13.08.2025
3916				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.1	1	и/д		
3917				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.2	1	и/д		
3918				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.3	1	и/д		
3919				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.1	1	и/д		
3920				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.2	1	и/д		
3921				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.1	1	и/д		
3922				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.2	1	и/д		
3923				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.3	1	и/д		
3924				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.4	1	и/д		
3925				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.1	1	и/д		
3926				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.2	1	и/д		
3927				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.3	1	и/д		
3928				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.1	1	и/д		
3929				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.2	1	и/д		
3930				Узел учета электроэнергии ВРУ-25	1	и/д		
3931				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.5	1	и/д		
3932				Узел учета электроэнергии ВРУ-ЦТП	1	и/д		
3933				**ТП-6.1**	-	-	-	-
3934				Корпус подстанции	1	286	Здание ТП-6.1	00-000291ас от 16.04.2024
3935				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W29-4-0092	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000437 от 13.08.2025
3936				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W29-4-0093	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000438 от 13.08.2025
3937				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15971	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000439 от 13.08.2025
3938				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15972	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000440 от 13.08.2025
3939				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07211054		
3940	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07211053		
3941				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5314		
3942				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5436	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000441 от 13.08.2025
3943				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5325		
3944				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5323		
3945				Шкаф питания ШП-2	1	07210996		
3946				Шкаф питания ШП-1	1	07211006		
3947				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	07211055		
3948				**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-	-	-
3949				Узел учета электроэнергии ВРУ-1	1	и/д		
3950				Узел учета электроэнергии ВРУ-2	1	и/д		
3951				Узел учета электроэнергии ВРУ-3	1	и/д		
3952				Узел учета электроэнергии ВРУ-4	1	и/д		
3953				Узел учета электроэнергии ВРУ-5	1	и/д		
3954				Узел учета электроэнергии ВРУ-6	1	и/д		
3955	-	-	г. Москва, Рязанский пр-т	Узел учета электроэнергии ВРУ-7 ИТП	1	и/д	Узел коммерческого учета ЭЭ	00-000442 от 13.08.2025
3956				Узел учета электроэнергии ВРУ-1	1	и/д		
3957				Узел учета электроэнергии ВРУ-2	1	и/д		
3958				Узел учета электроэнергии ВРУ-3	1	и/д		
3959				Узел учета электроэнергии ВРУ-4	1	и/д		
3960				Узел учета электроэнергии ВРУ-5	1	и/д		
3961				Узел учета электроэнергии ВРУ-6	1	и/д		

3962				Узел учета электроэнергии ВРУ-7 ИТП	1	н/д		
3963	-	-	г. Москва, ул. Газгольдерная, вл.8	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-	-	-
3964				Узел учета электроэнергии	1	н/д	Узел коммерческого учета ЭЭ	00-000446 от 13.08.2025
3965				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
3966			г. Москва, ул. Газгольдерная, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.7 до ТП-2002 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1330,5	1330,5		Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 2663,7м	00-000147ас от 16.04.2024
3967				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.12 до ТП-2002 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1333,2	1333,2			
3968			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.1 яч.5 до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308	308		Кабельные линии 10 кВ, протяженностью 616,34 м	00-000516 от 31.12.2019
3969				Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.2 яч.6 до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308,34	308,34			
3970			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч А до ТП-5.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190	190		Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 434м	00-000189ас от 16.04.2024
3971				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч Б до ТП-5.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190	190			
3972				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.4 до ТП-5.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27			
3973				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.15 до ТП-5.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27			
3974			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч А до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=265	265		Кабельные линии 10кВ протяженностью 651м	00-000142ас от 16.04.2024
3975				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч Б до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=276	276			
3976				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч А до ТП-4.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28	28			
3977				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч Б до ТП-4.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28	28			
3978				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.8 до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27			
3979				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.11 до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27			
3980			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч А до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16	16		Кабельные линии 10 кВ протяженностью 468м	00-000292ас от 16.04.2024
3981				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч Б до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16	16			
3982				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.5 до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218	218			
3983				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.14 до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218	218			
3984			г. Москва, 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.1	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.1 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246	246		Кабельные линии 10 кВ	00-000102о от 04.03.2025
3985				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.2 яч.10 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246	246			
3986			г. Москва, 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192	192		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000950 от 01.07.2026
3987				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192	192			
3988				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
3989				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб2.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
3990				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
3991				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
3992				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160	160			
3993				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160	160			
3994			г. Москва, 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.3	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000951 от 01.07.2026
3995				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5			
3996				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5			
3997				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5			
3998				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5	67,5			
3999				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5	67,5			
4000			г. Москва, 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.4	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000952 от 01.07.2026
4001				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4002				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб1.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4003				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб2.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4004				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62	62			
4005				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62	62			
4006				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4007				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонovский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4008	77:04:0002006:18982	Электроснабжение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 205 м	г. Москва, ЮВАО, Рязанский, 2-й Грайворонovский пр., вл. 38, стр. 1-10	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворонovский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230	230		Электроснабжение, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 205 м, кадастровый номер: 77:04:0002006:18982	00-000953 от 01.07.2026
4009				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворонovский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230	230			
4010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8			
4011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04	105,04			
4012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8			
4013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04	105,04			
4014				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8			
4015				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=104	104			
4016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8			
4017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=104	104			
4018				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=119,6	119,6			
4019				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К15) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=98,8	98,8			
4020				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2	83,2			
4021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2	57,2			
4022				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2	83,2			
4023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2	57,2			
4024				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79,04	79,04			
4025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К16) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=52	52			
4026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6	171,6			
4027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2	187,2			
4028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6	171,6			
4029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2	187,2			
4030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=187,2	187,2			

4031			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-4 В-2 АПвБбШпн-1 (4х240) L=200,72	200,72		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000443 от 13.08.2025
4032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-2 В-1 АПвБбШпн-1 (4х185) L=120,64	120,64			
4033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-2 В-2 АПвБбШпн-1 (4х185) L=130	130			
4034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШпн-1 (4х95) L=126,88	126,88			
4035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШпн-1 (4х95) L=117,52	117,52			
4036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШпн-1 (4х95) L=126,88	126,88			
4037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШпн-1 (4х95) L=117,52	117,52			
4038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-1 АПвБбШпн-1 (4х70) L=111,28	111,28			
4039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-2 АПвБбШпн-1 (4х70) L=122,72	122,72			
4040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ 1[ТП В-1 АПвБбШпн-1 (4х70) L=109,2	109,2			
4041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ 1[ТП В-2 АПвБбШпн-1 (4х70) L=119,6	119,6			
4042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШпн-1 (4х240) L=230,88	230,88			
4043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШпн-1 (4х240) L=190,32	190,32			
4044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШпн-1 (4х120) L=230,88	230,88			
4045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШпн-1 (4х120) L=190,32	190,32			
4046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-2 В-1 АПвБбШпн-1 (4х240) L=229,84	229,84			
4047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-2 В-2 АПвБбШпн-1 (4х240) L=187,2	187,2			
4048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШпн-1 (4х150) L=226,72	226,72			
4049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШпн-1 (4х150) L=182	182			
4050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШпн-1 (4х150) L=226,72	226,72			
4051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШпн-1 (4х150) L=182	182			
4052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШпн-1 (4х95) L=153,92	153,92			
4053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШпн-1 (4х95) L=111,28	111,28			
4054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШпн-1 (4х95) L=153,92	153,92			
4055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШпн-1 (4х95) L=111,28	111,28			
4056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-2 В-1 АПвБбШпн-1 (4х150) L=153,92	153,92			
4057				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.44с.2 (К19) ВРУ-2 В-2 АПвБбШпн-1 (4х150) L=107,12	107,12			
4058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ-20 (автостоянка) В-1 АПвБбШпн-1 (4х95) L=186,16	186,16			
4059				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ-20 (автостоянка) В-2 АПвБбШпн-1 (4х95) L=142,48	142,48			
4060			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=179	179		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000444 от 13.08.2025
4061				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=163	163			
4062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=105	105			
4063				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=105	105			
4064				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=105	105			
4065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=93	93			
4066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=93	93			
4067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=93	93			
4068				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=169	169			
4069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=169	169			
4070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=169	169			
4071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=153	153			
4072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=153	153			
4073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=153	153			
4074				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105			
4075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105			
4076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=89	89			
4077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=89	89			
4078				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=105	105			
4079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=105	105			
4080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=93	93			
4081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=93	93			
4082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=141	141			
4083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=141	141			
4084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=125	125			
4085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=125	125			
4086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=90	90			
4087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=78	78			
4088	77:04:0002006:17296	кабель из сшитого полиэтилена АПвБбШп 0,4 кв, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 282 м	г. Москва, ЮВАО, 2-й Грайворонковский проезд, вл. 38	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155	155		кабель из сшитого полиэтилена АПвБбШп 0,4 кв, назначение: 10) сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 282 м, кадастровый номер: 77:04:0002006:17296	00-000084 от 13.08.2025
4089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=147	147			
4090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182	182			
4091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=188	188			
4092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=114	114			
4093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=105	105			
4094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-Д[ОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
4095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-Д[ОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
4096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164	164			
4097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=168	168			
4098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
4099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=139	139			
4100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонковский пр-д, д.38к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
4101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонковский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=139	139			

4102	77:04:0002006:17819	кабель из сшитого полиэтилена АПвБбШп 0,4 кв, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 307 м	г. Москва, проезд Грайвороновский 2-й, влю 38, стр.1-10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169		кабель из сшитого полиэтилена АПвБбШп 0,4 кв, назначение: 10) сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 307 м, кадастровый номер: 77:04:0002006:17819	00-000085 от 13.08.2025
4103				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
4104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=182	182			
4105				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=188	188			
4106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=182	182			
4107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=188	188			
4108				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125	125			
4109				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125	125			
4110				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132	132			
4111				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132	132			
4112				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138	138			
4113				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138	138			
4114				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144	144			
4115				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144	144			
4116				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=140	140			
4117				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=147	147			
4118				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91	91			
4119				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91	91			
4120				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88	88			
4121				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88	88			
4122				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91	91			
4123				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91	91			
4124				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88	88			
4125				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88	88			
4126				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117	117			
4127				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117	117			
4128				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114	114			
4129				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114	114			
4130				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=122	122			
4131				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=119	119			
4132				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126	126			
4133				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126	126			
4134				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123	123			
4135			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123	123		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000086 от 13.08.2025
4136				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=108	108			
4137				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=105	105			
4138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65	65			
4139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65	65			
4140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53	53			
4141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53	53			
4142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=65	65			
4143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=53	53			
4144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=61	61			
4145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=50	50			
4146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100	100			
4147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100	100			
4148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85	85			
4149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85	85			
4150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64	64			
4151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64	64			
4152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80	80			
4153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80	80			
4154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66	66			
4155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66	66			
4156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82	82			
4157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82	82			
4158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-1 Автостоянка АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=33	33			
4159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-2 Автостоянка АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=53	53			
4160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-1 Насосная АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=152	152			
4161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-2 Насосная АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=168	168			

4162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-1 ИТП АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=122	122			
4163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-2 ИТП АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=138	138			
4164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235			
4165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235			
4166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235			
4167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235			
4168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237			
4169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237			
4170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237			
4171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237			
4172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230	230			
4173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230	230			
4174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199			
4175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199			
4176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199			
4177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199			
4178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193			
4179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193			
4180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193			
4181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193			
4182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117			
4183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117			
4184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117			
4185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117			
4186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122	122			
4187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122	122			
4188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153			
4189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153			
4190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153			
4191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153			
4192		г. Москва, Рязанский пр-т		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000445 от 13.08.2025
4193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149			
4194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149			
4195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149			
4196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186			
4197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186			
4198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186			
4199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186			
4200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=189	189			
4201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=189	189			
4202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183			
4203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183			
4204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183			
4205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183			
4206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124			
4207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124			
4208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124			
4209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124			
4210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
4211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
4212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-1 АПвБШп(г) (4х95) L=153	153			
4213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-2 АПвБШп(г) (4х95) L=153	153			
4214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-1 АПвБШп(г) (4х70) L=141	141			
4215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-2 АПвБШп(г) (4х70) L=141	141			
4216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=143	143			
4217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=143	143			
4218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160			
4219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160			
4220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160			
4221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160			

4222	77:04:0002006:19630	Земельный участок, Площадь: 490+/-8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, проспект Рязанский,	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 490+/- 8 кв.м, кадастровый номер: 77:04:0002006:19630	00-000106о от 04.03.2025
4223	**мкр. "Комсити"**							
4224	2	3	4	5	6	7	8	9
4225				**ТП-1**	-	-	-	-
4226				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.MJ342580 C-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000158ас от 16.04.2024
4227				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.MJ342582 C-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000159ас от 16.04.2024
4228				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1579052021		
4229				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1580052021		
4230				Шкаф питания ШП-1	1	1580052021		
4231	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Шкаф питания ШП-2	1	1587052021		
4232				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1596052021	Низковольтное оборудование трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000160ас от 16.04.2024
4233				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1595052021		
4234				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4235				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4236				Терморегулятор ПР-3	2	б/и		
4237				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465012		
4238				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465011		
4239	77:17:0110505:625	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 5, помещение 2Т	**ТП-1 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:625)	00-001430 от 27.09.2024
4240				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210205	Трансформатор ТСЛ-1250/10-У3, Луч А (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000161ас от 16.04.2024
4241	77:17:0110505:627	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 5, помещение 3Т	**ТП-1 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:627)	00-001431 от 27.09.2024
4242				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210207	Трансформатор ТСЛ-1250/10-У3, Луч Б (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000162ас от 16.04.2024
4243				**ТП-2**	-	-	-	-
4244				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIBI	1	ZE-2021-W10-4-0044	КРУЭ RM6 тип NE-IIBI, Луч А (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000163ас от 16.04.2024
4245				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIBI	1	ZE-2021-W10-4-0043	КРУЭ RM6 тип NE-IIBI, Луч Б (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000164ас от 16.04.2024
4246				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1557052021		
4247	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1555052021		
4248				Шкаф питания ШП-1	1	1562052021		
4249				Шкаф питания ШП-2	1	1561052021	Низковольтное оборудование трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000165ас от 16.04.2024
4250				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4251				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4252				Терморегулятор ПР-3	2	б/и		
4253				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114025		
4254				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114028		
4255	77:17:0110505:1122	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 4, помещение 1Т	**ТП-2 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1122)	00-001428 от 27.09.2024
4256				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210408	Трансформатор ТСЛ-1250/10-У3, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000166ас от 16.04.2024
4257	77:17:0110505:1123	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 4, помещение 2Т	**ТП-2 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1123)	00-001429 от 27.09.2024
4258				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210409	Трансформатор ТСЛ-1250/10-У3, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000167ас от 16.04.2024
4259				**ТП-3**	-	-	-	-
4260				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.MJ342579 C-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000168ас от 16.04.2024
4261				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.MJ342603 C-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000169ас от 16.04.2024
4262				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1581052021		
4263				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1582052021		
4264				Шкаф питания ШП-1	1	1585052021		
4265	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Шкаф питания ШП-2	1	1586052021		
4266				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1598052021	Низковольтное оборудование Трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА	00-000170ас от 16.04.2024
4267				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1597052021		
4268				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4269				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4270				Терморегулятор ПР-3	2	б/и		
4271				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465010		
4272				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465013		
4273	77:17:0110505:1650	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 3, помещение 2Т	**ТП-3 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1650)	00-001426 от 27.09.2024
4274				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210411	Трансформатор ТСЛ-1250/10-У3, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000171ас от 16.04.2024
4275	77:17:0110505:1649	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 3, помещение 1Т	**ТП-3 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1649)	00-001427 от 27.09.2024
4276				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210410	Трансформатор ТСЛ-1250/10-У3, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000172ас от 16.04.2024
4277				**ТП-4**	-	-	-	-
4278				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.MJ342602 C-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000173ас от 16.04.2024
4279				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.MJ342581 C-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000174ас от 16.04.2024
4280				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1577052021		
4281				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1578052021		
4282				Шкаф питания ШП-1	1	1583052021		
4283				Шкаф питания ШП-2	1	1584052021		
4284	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и	Низковольтное оборудование Трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА	00-000175ас от 16.04.2024
4285				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4286				Терморегулятор ПР-3	2	б/и		
4287				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465000		
4288				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465001		
4289	77:17:0110505:2774	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 2, помещение 2Т	**ТП-4 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2774)	00-001424 от 27.09.2024
4290				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210199	Трансформатор ТСЛ-1000/10-У3, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000176ас от 16.04.2024
4291	77:17:0110505:2773	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 2, помещение 1Т	**ТП-4 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2773)	00-001425 от 27.09.2024
4292				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210200	Трансформатор ТСЛ-1000/10-У3, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000177ас от 16.04.2024
4293				**ТП-5**	-	-	-	-
4294				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.03.MJ342507 C-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000178ас от 16.04.2024
4295				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.03.MJ342434 C-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000179ас от 16.04.2024
4296				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1556052021		
4297	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1558052021		
4298				Шкаф питания ШП-1	1	1559052021		
4299				Шкаф питания ШП-2	1	1560052021	Низковольтное оборудование Трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА	00-000180ас от 16.04.2024
4300				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4301				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/и		
4302				Терморегулятор ПР-3	2	б/и		
4303				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114007		
4304				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114029		
4305	77:17:0110505:2212	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 1, помещение 6ВИ	**ТП-5 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2212)	00-001432 от 27.09.2024
4306				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210202	Трансформатор ТСЛ-1000/10-У3, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000181ас от 16.04.2024
4307	77:17:0110505:2211	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кюорре, дом 7, корпус 1, помещение 5ВИ	**ТП-5 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2211)	00-001433 от 27.09.2024
4308				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210201	Трансформатор ТСЛ-1000/10-У3, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000182ас от 16.04.2024
4309				**ТП-5903**	-	-	-	-
4310				Корпус подстанции	1	1115	Корпус подстанции включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000149ас от 16.04.2024
4311				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIBI	1	ZE-2021-W07-1-0133	КРУЭ RM6 тип IIBI	00-000152ас от 16.04.2024
4312				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIBI	1	ZE-2021-W07-1-0134	КРУЭ RM6 тип IIBI	00-000153ас от 16.04.2024
4313				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2012НГ234	Трансформатор ТМГ 1000/10/0,4 кВ	00-000154ас от 16.04.2024
4314				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2012НГ235	Трансформатор ТМГ 1000/10/0,4 кВ	00-000155ас от 16.04.2024
4315	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	222		
4316				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	223		
4317				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
4318				Шкаф учета электроэнергии ШУ-котельная	1	1572052021		
4319				Шкаф учета электроэнергии ШУ-ЩНО	1	1576052021	Оборудование 2БКТП-1000-10-0,4-У1 (ТП-5903)	00-000156ас от 16.04.2024
4320				Шкаф учета электроэнергии ШУ-КНС Х2	1	1575052021		
4321				Шкаф учета электроэнергии ШУ-КНС П2	1	1573052021		
4322				Шкаф учета электроэнергии ШУ-КНС Л2	1	1574052021		
4323				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
4324				**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-	-	-
4325				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4326				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4327				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4328	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-	Узел коммерческого учета электрической энергии	00-000183ас от 16.04.2024
4329				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4330				Узел учета электроэнергии ВРУ-ОО	1	-		
4331				Узел учета электроэнергии ВРУ-ОО	1	-		
4332				Узел учета электроэнергии ВРУ-ДОО	1	-		
4333				Узел учета электроэнергии ВРУ-ДОО	1	-		
4334				**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-	-	-
4335				Узел учета электроэнергии ВРУ-котельная	1	-		
4336				Узел учета электроэнергии ВРУ-котельная	1	-		
4337				Узел учета электроэнергии ВРУ-ЩНО	1	-		
4338	-	-	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Узел учета электроэнергии ВРУ-ЩНО	1	-		
4339				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС П2	1	-	Узел коммерческого учета электрической энергии	00-000148ас от 16.04.2024
4340				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС П2	1	-		
4341				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Л2	1	-		

4342				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Л2	1	-		
4343				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Х2	1	-		
4344				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Х2	1	-		
4345			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч А до соед. муфты направ. ТП-5902 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71	71		Кабельные линии 10кВ протяженностью 206м	00-000151вс от 16.04.2024
4346				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч Б до КТП-1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=35	35			
4347				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до ТП-5903 луч А) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71	71			
4348				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до ТП-5903 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=29	29			
4349			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402	402		Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 3084м	00-000157вс от 16.04.2024
4350				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402	402			
4351				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207	207			
4352				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207	207			
4353				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326	326			
4354				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=312	312			
4355				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326	326			
4356				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=313	313			
4357				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=293	293			
4358				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=296	296			
4359			г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, уч. 19/2	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.9 до соед. муфты направ. ТП-6001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14		Кабельные линии 10 кВ АПвПуг 3(1х400)	00-000168 от 29.10.2019
4360				Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.10 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14			
4361				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.2 яч.4 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14			
4362				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14			
4363				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14			
4364				Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14			
4365				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14			
4366			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134	134		Кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 961м	00-000184вс от 16.04.2024
4367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134	134			
4368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129	129			
4369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129	129			
4370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69	69			
4371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69	69			
4372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69	69			
4373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76	76			
4374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76	76			
4375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76	76			
4376			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ ЩНО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=11	11		Кабельные линии 0,4 кВ (2)	00-002225вс от 16.04.2024
4377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ ЩНО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=12	12			
4378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Х2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=44,5	44,5			
4379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Х2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=49,5	49,5			
4380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС П2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=42,5	42,5			
4381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС П2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=48,5	48,5			
4382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Л2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=56,5	56,5			
4383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Л2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=64,5	64,5			
4384				**ЖК "Хэдлайнер"**				
4385	2	3	4	5	6	7	8	9
4386				**РП-10171**	-	-		-
4387				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003426	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.105-1	00-000443 от 30.11.2019
4388				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003435	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.105-2	00-000444 от 30.11.2019
4389				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003427	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.113-0	00-000445 от 30.11.2019
4390				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003434	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.114-0	00-000446 от 30.11.2019
4391				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003428	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 06.113-0 (1)	00-000447 от 30.11.2019
4392				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003432	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 08.406-0	00-000448 от 30.11.2019
4393				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003433	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 06.113-0 (2)	00-000449 от 30.11.2019
4394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003431	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 09.305-1	00-000450 от 30.11.2019
4395				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548154L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (1)	00-000451 от 30.11.2019
4396				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548152L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (2)	00-000452 от 30.11.2019
4397				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0550063L	КРУ 10 кВ типа SM6 CM2 50 А	00-000453 от 30.11.2019
4398	-	-	г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548182L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (3)	00-000454 от 30.11.2019
4399				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0550059L	КРУ 10 кВ типа SM6 IM 630 А	00-000455 от 30.11.2019
4400				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548184L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (4)	00-000456 от 30.11.2019
4401				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548186L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (5)	00-000457 от 30.11.2019
4402				Источник бесперебойного питания	1	70AG0301Q	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000458 от 30.11.2019
4403				Источник бесперебойного питания	1	70AG02018		
4404				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	712G02056G		
4405				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	712G03056F		
4406				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233472		
4407				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233474		
4408				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	438		
4409				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	441		
4410				Шкаф питания ШП	1	3758		
4411				Шкаф питания ШП	1	3759		
4412				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	338		
4413				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	339		
4414				Обогреватель электрический	4	н/д		
4415				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
4416				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
4417				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
4418				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
4419				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
4420				**ТП-12171**	-	-	-	-
4421				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП	1	2018-W22-4-0097-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП (1)	00-001430 от 31.12.2023
4422				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП	1	2018-W22-4-0101-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП (2)	00-001431 от 31.12.2023
4423				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11812	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001432 от 31.12.2023
4424	-	-	г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11814	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001433 от 31.12.2023
4425				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35340418	Оборудование низковольтное 0,4 кВ	00-001434 от 31.12.2023
4426				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35370418		
4427				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1852		
4428				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1865		
4429				Шкаф питания ШП1-2.9	1	1914		
4430				Шкаф питания ШП1-2.9	1	1915		
4431				Обогреватель электрический	2	н/д		
4432				**ТП-12172**	-	-	-	-
4433				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП	1	2018-W22-4-0100-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП (1)	00-001435 от 31.12.2023
4434				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП	1	2018-W22-4-0102-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП (2)	00-001436 от 31.12.2023
4435				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11811	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001437 от 31.12.2023
4436				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11813	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001438 от 31.12.2023
4437	-	-	г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35350418	Оборудование низковольтное 0,4 кВ	00-001439 от 31.12.2023
4438				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	31760917		
4439				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1937		
4440				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1926		
4441				Шкаф питания ШП1-2.9	1	1959		
4442				Шкаф питания ШП1-2.9	1	1960		
4443				Обогреватель электрический	2	н/д		
4444				**ТП-12173**	-	-	-	-
4445				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП	1	2018-W22-4-0098-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП (1)	00-001440 от 31.12.2023
4446				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП	1	2018-W22-4-0099-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП (2)	00-001441 от 31.12.2023
4447				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11815	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001442 от 31.12.2023
4448				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11816	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001443 от 31.12.2023
4449	-	-	г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35360418	Оборудование низковольтное 0,4 кВ	00-001444 от 31.12.2023
4450				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	31750917		
4451				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1840		
4452				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1841		
4453				Шкаф питания ШП1-2.9	1	1834		
4454				Шкаф питания ШП1-2.9	1	1835		
4455				Шкаф питания ШП1-2.5	1	1831		
4456				Шкаф питания ШП1-2.5	1	1832		
4457				Обогреватель электрический	2	н/д		
4458				**ТП-28161**	-	-	-	-
4459			г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП	1	2021-W39-3-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП (1)	00-000886 от 30.04.2022
4460				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП	1	2021-W39-3-0005	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШП (2)	00-000887 от 30.04.2022
4461				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16295	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000888 от 30.04.2022
4462				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16296	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000889 от 30.04.2022
4463	-	-		Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	21090007	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000890 от 30.04.2022
4464				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	21090009		
4465				Шкаф питания ШП	1	21090022		
4466				Шкаф питания ШП	1	21090021		

4467				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090011		
4468				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090016		
4469				**ТП-28162**	-	-	-	-
4470				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0006	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000881 от 30.04.2022
4471				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000882 от 30.04.2022
4472				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	16299	Трансформатор ТСЛ-1600 кВА (1)	00-000883 от 30.04.2022
4473				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	16298	Трансформатор ТСЛ-1600 кВА (2)	00-000884 от 30.04.2022
4474	-	-	г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	Шкаф питания ШП	1	21090018	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000885 от 30.04.2022
4475				Шкаф питания ШП	1	21090019		
4476				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090005		
4477				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090010		
4478				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090012		
4479				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090014		
4480				**РП-28159**	-	-	-	-
4481				Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E CTTTT	1	2137XIRE 40004804	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E CTTTT	00-000196а от 29.01.2024
4482				Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTC	1	2137XIRE 40004804	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTC	00-000197а от 29.01.2024
4483				Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTT	1	2137XIRE 40004808	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTT	00-000198а от 29.01.2024
4484	-	-	г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTTTC	1	2137XIRE 40004808	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTTTC	00-000199а от 29.01.2024
4485				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА	1	16501	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА (1)	00-000200а от 29.01.2024
4486				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА	1	16502	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА (2)	00-000201а от 29.01.2024
4487				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	006БЭМ21-4671	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000202а от 29.01.2024
4488				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	006БЭМ21-4672		
4489				Щит учета электроэнергии ЩУ-1	1	006БЭМ21-4669		
4490				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	006БЭМ21-4670		
4491				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010005		
4492				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010008		
4493				Ящик собственных нужд ЯСН-I49-В	1	9987		
4494				**ТП-28163**	-	-	-	-
4495				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16990	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000203а от 29.01.2024
4496				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16991	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000204а от 29.01.2024
4497				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0001-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000205а от 29.01.2024
4498	-	-	г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0003-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000206а от 29.01.2024
4499				Шкаф питания ШП	1	K429T1309231	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000207а от 29.01.2024
4500				Шкаф питания ШП	1	K429T1309232		
4501				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010001		
4502				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010002		
4503				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010006		
4504				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010007		
4505				**ТП-28164**	-	-	-	-
4506				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16632	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000208а от 29.01.2024
4507				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16635	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000209а от 29.01.2024
4508				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0002-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000210а от 29.01.2024
4509				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0004-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000211а от 29.01.2024
4510				Шкаф питания ШП	1	22010011	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000212а от 29.01.2024
4511				Шкаф питания ШП	1	22010012		
4512	-	-	г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010003		
4513				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010004		
4514				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22050031		
4515				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22050032		
4516				Панель нижнего напряжения № РЩ-1	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000703 от 01.12.2025
4517				Панель нижнего напряжения № РЩ-2	1	н/д		
4518				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4519				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4520				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4521				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4522				**ТП-28165**	-	-	-	-
4523				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16297	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000213а от 29.01.2024
4524				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16294	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000214а от 29.01.2024
4525				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0001-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000215а от 29.01.2024
4526	-	-	г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0003-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000216а от 29.01.2024
4527				Шкаф питания ШП	1	21090017	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000217а от 29.01.2024
4528				Шкаф питания ШП	1	21090020		
4529				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090008		
4530				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090006		
4531				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	21090013		
4532				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	21090015		
4533				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.3 до ТП - 28162 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=121	121		Кабельные линии 10 кВ	00-000195а от 29.01.2024
4534				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч. 14 до ТП - 28162 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=121	121			
4535				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.4 до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254	254			
4536				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.13 до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254	254			
4537				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.5 до ТП-28163 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479	479			
4538				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.12 до ТП28163 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479	479			
4539			г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч А до ТП-28164 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175	175			
4540				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч Б до ТП-28164 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175	175			
4541				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч А до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139	139			
4542				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч Б до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139	139			
4543				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.3 до РП-28159 с.1 яч.2) до РП-28159 с.1 яч.2 АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=10	10			
4544				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.4 до РП-28159 с.2 яч.15) до РП-28159 с.2 яч.15 АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=10	10			
4545				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.2 до ТП-12171 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=340	340		Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 367 м, кад.№77:01:0004046:3568	00-001445 от 31.12.2023
4546				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.11 до ТП-12171 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330	330			
4547				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч А до ТП-12172 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150	150			
4548	77:01:0004046:3568	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 367 м	российская Федерация, г. Москва, проезд Шмитовский, влд. 39	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч Б до ТП-12172 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150	150			
4549				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч А до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=167	167			
4550				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч Б до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172	172			
4551				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1 до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=70	70			
4552				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.12 до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=62	62			
4553				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1А до ТП-28161 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47	263,47		Кабельные линии 10 кВ	00-000891 от 30.04.2022
4554				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.13 до ТП-28161 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47	263,47			
4555				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч А до ТП-28162 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35	177,35			
4556				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч Б до ТП-28162 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35	177,35			
4557			г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.10 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240) L=10	10			
4558				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.18 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.5 АПвПУГ 3х(1х240) L=10	10			
4559				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.16 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.8 АПвПУГ 3х(1х240) L=10	10			
4560				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.12 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.10 АПвПУГ 3х(1х240) L=10	10			
4561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.А РЩ-1 до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=143,4	143,4		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000704 от 01.12.2025
4562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.А РЩ-1 до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=143,4	143,4			
4563			г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский, земельный участок 39/8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.Б РЩ-2 до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=143,4	143,4			
4564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.Б РЩ-2 до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=143,4	143,4			
4565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.А РЩ-1 до ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=143,4	143,4			
4566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.Б РЩ-2 до ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=143,4	143,4			
4567				**ЖК "Династия"**				
4568	2	3	4	5	6	7	8	9
4569				**ТП-2007**	-	-	-	-
4570				Корпус подстанции	1	1604-1319	Блочная комплектная трансформаторная подстанция в железобетонной оболочке стационарной наружной установки (2БКТП-1600/6/0,4) (ТП-2007), пл. 27,5 кв.м.	00-000644 от 08.09.2020
4571				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13645	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001188 от 01.07.2026
4572				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13646	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001189 от 01.07.2026
4573				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W27-3-0001-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001190 от 01.07.2026
4574	-	-	г. Москва, Хорошевское ш., вл. 25	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W27-3-0002-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001191 от 01.07.2026
4575				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	45040619	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001192 от 01.07.2026
4576				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	45050619		
4577				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	44820619		
4578				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	44810619		
4579				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1Т-L-TOR	1	45070619		
4580				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1Т-L-TOR	1	45060619		
4581	77:09:0005011:2452	Кабельные линии напряжением 6 кВ, 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 169 м	г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.1 яч.4 до ТП-2007 луч А АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200	200		Кабельные линии напряжением 6 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 169 м, кадастровый номер: 77:09:0005011:2452	00-001193 от 01.07.2026
4582				Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.2 яч.13 до ТП-2007 луч Б АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200	200			
4583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120	120			
4584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120	120			
4585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124	124			

4586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=124	124			
4587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-1 (719382) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=145	145			
4588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-2 (719382) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=148	148			
4589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-1 (719385) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=140	140			
4590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-2 (719385) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=144	144			
4591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=84	84			
4592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=84	84			
4593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=88	88			
4594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=88	88			
4595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=51	51			
4596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=51	51			
4597	77:09:0005011:4002	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м	Российская Федерация, г. Москва, ш. Хорошевское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=48	48		Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 130 м, кадастровый номер 77:09:0005011:4002	00-000776 от 30.09.2021
4598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=48	48			
4599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=67	67			
4600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=67	67			
4601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=64	64			
4602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=64	64			
4603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-1 (719377) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=114	114			
4604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-2 (719377) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=109	109			
4605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=124	124			
4606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=124	124			
4607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=120	120			
4608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=120	120			
4609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-1 (719376) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=95	95			
4610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-2 (719376) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90			
4611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-1 (719384) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=100	100			
4612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-2 (719384) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=95	95			
4613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-1 (702970) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=237	237			
4614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-2 (702970) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=237	237			
4615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-1 (702971) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=224	224			
4616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-2 (702971) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=224	224			
4617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-1 (702972) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=179	179			
4618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-2 (702972) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=179	179			
4619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-1 (702973) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=164	164			
4620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-2 (702973) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=164	164			
4621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133			
4622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133			
4623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133			
4624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133			
4625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105			
4626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105			
4627	77:09:0005011:2457	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 116 м	г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105		Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 116 м, кадастровый номер 77:09:0005011:2457	00-000775 от 30.09.2021
4628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105			
4629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-1 (702976) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90			
4630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-2 (702976) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90			
4631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-1 (702978) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х70) L=230	230			
4632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-2 (702978) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х70) L=230	230			
4633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180			
4634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180			
4635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.1) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180			
4636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.2) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180			
4637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-1 (702979) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х70) L=172	172			
4638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-2 (702979) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х70) L=172	172			
4639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-1 (702980) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=88	88			
4640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-2 (702980) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х150) L=88	88			
4641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-1 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200			
4642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-2 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200		Кабельные линии напряжением 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 174 м ,кадастровый номер: 77:09:0005011:2458	00-001194 от 01.07.2026
4643	77:09:0005011:2458	Кабельные линии напряжением 0.4 кВ, 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 174 м	г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-1 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200			
4644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-2 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200			
4645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-1 (722469) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=42	42			
4646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-2 (722469) ПвБШпшг(А)-LS-1 (4х240) L=40	40			

4647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=92	92			
4648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90			
4649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-1 (722471) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118	118			
4650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-2 (722471) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=117	117			
4651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-1 (722472) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=151	151			
4652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-2 (722472) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=150	150			
4653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=167	167			
4654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=167	167			
4655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=165	165			
4656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=165	165			
4657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-1 (722474) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=231	231			
4658	77:09:0005011:5275	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 23 м	Российская Федерация, город Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-2 (722474) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=230	230		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 23 м, кадастровый номер: 77:09:0005011:5275	00-000037в от 29.01.2024
4659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-1 (722477) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=253	253			
4660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-2 (722477) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=251	251			
4661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-1 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=266	266			
4662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-2 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=265	265			
4663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-1 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=283	283			
4664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-2 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=282	282			
4665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-1 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=158	158			
4666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-2 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=157	157			
4667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242	242			
4668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242	242			
4669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240	240			
4670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240	240			
4671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-1 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=318	318			
4672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-2 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=314	314			
4673	**мкр. "Новое Бутово"**							
4674	2	3	4	5	6	7	8	9
4675				**ТП-3401 (1)**	1	-	Трансформаторная подстанция 1 (ТП 3401), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 37.5 кв.м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71578	00-000007 от 23.09.2019
4676				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1783233	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001019 от 01.07.2026
4677				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1783476	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001020 от 01.07.2026
4678				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	1	19156	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	00-001021 от 01.07.2026
4679				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	1	19155	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	00-001022 от 01.07.2026
4680				Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	1	63460	Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	00-001023 от 01.07.2026
4681				Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	1	63391	Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	00-001024 от 01.07.2026
4682				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	1	19157	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	00-001025 от 01.07.2026
4683				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	1	19154	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	00-001026 от 01.07.2026
4684				Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	1	63299	Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	00-001027 от 01.07.2026
4685				Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	1	63298	Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	00-001028 от 01.07.2026
4686	77:00:0000000:71578	Трансформаторная подстанция 1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 37,5 кв.м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Ясово	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3	1	19152	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3	00-001029 от 01.07.2026
4687				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4	1	19153	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4	00-001030 от 01.07.2026
4688				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W4-2-0235	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001031 от 01.07.2026
4689				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W10-1-0060	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001032 от 01.07.2026
4690				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W49-1-0003-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001033 от 01.07.2026
4691				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W46-3-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001034 от 01.07.2026
4692				Шкаф питания ШП	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001035 от 01.07.2026
4693				Шкаф питания ШП	1	н/д		
4694				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7975		
4695				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7977		
4696				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7976		
4697				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1477		
4698				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4172		
4699				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4173		
4700				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4701				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4702				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
4703				**ТП-3402 (2)**	1	-	Трансформаторная подстанция 2 (ТП 3402), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 34.8 кв.м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71570	00-000008 от 23.09.2019
4704				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1789305	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001036 от 01.07.2026
4705				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1792072	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001037 от 01.07.2026
4706				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W8-2-0093	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001038 от 01.07.2026
4707				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W10-1-0062	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001039 от 01.07.2026
4708				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W46-3-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001040 от 01.07.2026
4709				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W46-3-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001041 от 01.07.2026
4710	77:00:0000000:71570	Трансформаторная подстанция 2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 34,8 кв.м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Ясово	Шкаф питания ШП	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001042 от 01.07.2026
4711				Шкаф питания ШП	1	н/д		
4712				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7333		
4713				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7336		
4714				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7335		
4715				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1479		
4716				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4171		
4717				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4174		
4718				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4719				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4720				Щит наружного освещения ЩНО	1	13121237		
4721				**ТП-3403 (3)**	1	-	Трансформаторная подстанция 3 (ТП 3403), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 34.8 кв.м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71577	00-000009 от 23.09.2019
4722				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1789128	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001043 от 01.07.2026
4723				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1791507	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001044 от 01.07.2026
4724				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W8-2-0094	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001045 от 01.07.2026
4725				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W11-3-0048	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001046 от 01.07.2026
4726				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W44-3-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001047 от 01.07.2026
4727				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W44-3-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001048 от 01.07.2026
4728	77:00:0000000:71577	Трансформаторная подстанция 3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 34,8 кв.м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Ясово	Шкаф питания ШП	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001049 от 01.07.2026
4729				Шкаф питания ШП	1	н/д		
4730				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7317		
4731				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7318		
4732				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7319		
4733				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1480		
4734				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4170		
4735				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4169		
4736				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4737				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4738				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
4739				**ТП-3404 (4)**	1	-	Трансформаторная подстанция 4 (ТП 3404), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 34.8 кв.м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71574	00-000010 от 23.09.2019
4740				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	5889	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001050 от 01.07.2026
4741				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	5890	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001051 от 01.07.2026
4742				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W10-1-0070	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001052 от 01.07.2026
4743				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2013-W10-1-0063	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001053 от 01.07.2026
4744				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W49-1-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001054 от 01.07.2026
4745				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W49-1-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001055 от 01.07.2026
4746	77:00:0000000:71574	Трансформаторная подстанция 4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 34,8 кв.м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Ясово	Шкаф питания ШП	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001056 от 01.07.2026
4747				Шкаф питания ШП	1	н/д		
4748				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7337		
4749				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7340		
4750				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7338		
4751				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1478		
4752				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4185		
4753				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4187		
4754				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4755				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4756				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
4757				Щит наружного освещения ЩНО	1	13121238		
4758				**ТП-3405 (5)**	1	-	Трансформаторная подстанция 5 (ТП 3405), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 37.8 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0000000:9655	00-000011 от 23.09.2019
4759				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2001892	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001057 от 01.07.2026
4760				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2001732	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001058 от 01.07.2026

4761				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2013-W49-3-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001059 от 01.07.2026
4762				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2013-W49-3-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001060 от 01.07.2026
4763				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W50-3-0005-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001061 от 01.07.2026
4764				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W50-3-0002-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001062 от 01.07.2026
4765		Трансформаторная подстанция 5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 37,8 кв.м	г. Москва, п. Воскресенское, д. Ясново	Шкаф питания ШП1	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001063 от 01.07.2026
4766	77:17:0000000:9655			Шкаф питания ШП1	1	н/д		
4767				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7996		
4768				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7997		
4769				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7998		
4770				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1481		
4771				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4175		
4772				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4176		
4773				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4774				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4775				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
4776				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
4777				**ТП-3406 (6)**	1	-	Трансформаторная подстанция 6 (ТП 3406), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 41.2 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0000000:9656	00-000012 от 23.09.2019
4778				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	510802	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001064 от 01.07.2026
4779				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	510803	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001065 от 01.07.2026
4780				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	1	19150	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	00-001066 от 01.07.2026
4781				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	1	19161	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	00-001067 от 01.07.2026
4782				Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	1	63392	Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	00-001068 от 01.07.2026
4783				Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	1	63461	Высоковольтный выключатель нагрузки SL 12-BHN	00-001069 от 01.07.2026
4784				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	1	19160	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	00-001070 от 01.07.2026
4785				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	1	19151	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	00-001071 от 01.07.2026
4786				Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	1	63417	Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	00-001072 от 01.07.2026
4787				Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	1	63418	Высоковольтный элегазовый разъединитель SL 12-DHN	00-001073 от 01.07.2026
4788				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3	1	19158	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3	00-001074 от 01.07.2026
4789				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4	1	19159	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4	00-001075 от 01.07.2026
4790				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2013-W49-3-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001076 от 01.07.2026
4791				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2013-W49-3-0002-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001077 от 01.07.2026
4792				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W49-1-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001078 от 01.07.2026
4793				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W49-2-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001079 от 01.07.2026
4794				Шкаф питания ШП1	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001080 от 01.07.2026
4795				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
4796				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7984		
4797				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7987		
4798				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7986		
4799				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1476		
4800				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4193		
4801				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5132		
4802				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4194		
4803				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5134		
4804				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4805				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4806				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
4807				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
4808				**ТП-3407 (7)**	1	-	ТП-7; назначение: сооружения электроэнергетики; площадью 38 кв. м, кадастровый номер: 77:17:0130405:2291	00-000858 от 15.04.2022
4809				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	13799	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001081 от 01.07.2026
4810				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	13698	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001082 от 01.07.2026
4811				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2019-W22-5-0009	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001083 от 01.07.2026
4812				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2019-W29-4-0060	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001084 от 01.07.2026
4813				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2019-W22-5-0011	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001085 от 01.07.2026
4814				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2019-W29-4-0057	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001086 от 01.07.2026
4815				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	19070430	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001087 от 01.07.2026
4816				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	19070429		
4817	77:17:0130405:2291	ТП-7, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м	г. Москва, пос. Воскресенское д. Ясново	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	420407		
4818				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	420607		
4819				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	08190192		
4820				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	08190193		
4821				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	19070422		
4822				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	919005		
4823				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	955912		
4824				Шкаф питания ШП1	1	19070423		
4825				Шкаф питания ШП1	1	19070424		
4826				**ТП-3408 (8)**	1	205	Трансформаторная подстанция (ТП №8), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, площадью 38 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0130405:4037	00-000973 от 30.09.2022
4827				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2021-W04-2-0040	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001088 от 01.07.2026
4828				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	SF-2020-W47-5-0012	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001089 от 01.07.2026
4829				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2021-W04-2-0039	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001090 от 01.07.2026
4830				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	SF-2020-W47-5-0056	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001091 от 01.07.2026
4831				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2005443	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001092 от 01.07.2026
4832				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1985077	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001093 от 01.07.2026
4833				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	02210699	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001094 от 01.07.2026
4834	77:17:0130405:4037	Трансформаторная подстанция, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, п. Воскресенское, д. Ясово	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	02210698		
4835				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	02210701		
4836				Шкаф питания ШП1	1	02210724		
4837				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	02210720		
4838				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	02210702		
4839				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	02210721		
4840				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	02210722		
4841				Шкаф питания ШП1	1	02210723		
4842				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	02210700		
4843				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	02210703		
4844				Шкаф питания ШП1	1	02210733		
4845				Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.1 яч.5 до ТП-3401 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50	50		Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 599 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71581	00-001095 от 01.07.2026
4846				Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.2 яч.10 до ТП-3401 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41	41			
4847				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3401 (1) луч А до ТП-3402 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=281	281			
4848				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до ТП-3402 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=281	281			
4849				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3402 (2) луч А до ТП-3403 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=38	38			
4850				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до ТП-3403 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=38	38			
4851				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3403 (3) луч А до ТП-3404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=229	229			
4852				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до ТП-3404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=229	229			
4853				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3404 (4) луч А до ТП-3405 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=356	356		Электроснабжение 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 1000 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71561	00-001096 от 01.07.2026
4854				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до ТП-3405 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=359	359			
4855				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3405 (5) луч А до ТП-3406 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247	247			
4856				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до ТП-3406 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=218	218			
4857				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3406 (6) луч А до РП-34 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=454	454			
4858				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до РП-34 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=412	412			
4859				Кабельная линия-10 кВ от КРН-305 до ТП-3407 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175	175		Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м, кадастровый номер: 77:17:0130405:2292	00-001097 от 01.07.2026
4860	77:17:0130405:2292	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м	г. Москва, пос. Воскресенское, д. Ясово	Кабельная линия-10 кВ от КРН-306 до ТП-3407 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175	175			
4861				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ТП-3408 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350	350		Кабельные линии 10 кВ	00-001098 от 01.07.2026
4862			г. Москва, п. Воскресенское, д.Ясово	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ТП-3408 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350	350			
4863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=85	85		Электрические сети, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 272 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71576	00-001099 от 01.07.2026
4864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=85	85			
4865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=85	85			
4866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=85	85			
4867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=130	130			
4868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=130	130			
4869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=130	130			
4870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=130	130			
4871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х240) L=115	115			
4872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х240) L=115	115			
4873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х95) L=115	115			
4874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х95) L=115	115			
4875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=110	110			
4876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=110	110			
4877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=110	110			
4878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=110	110			
4879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=125	125			
4880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=125	125			
4881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=125	125			
4882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=125	125			
4883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х240) L=175	175			
4884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х240) L=175	175			
4885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х50) L=175	175			
4886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х50) L=175	175			

4887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=150	150			
4888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=150	150			
4889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=100	100			
4890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=100	100			
4891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=100	100			
4892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=100	100			
4893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=225	225			
4894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=225	225			
4895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=225	225			
4896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=225	225			
4897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=175	175			
4898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=175	175			
4899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=175	175			
4900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=175	175			
4901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=115	115			
4902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=115	115			
4903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=115	115			
4904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=115	115			
4905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=175	175			
4906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=175	175			
4907	77:17:0000000:9657	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 1660 м	г. Москва, п. Воскресенское, д.Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=175	175		Внутриплощадочные сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 1660 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:9657	00-001100 от 01.07.2026
4908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=175	175			
4909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=150	150			
4910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=150	150			
4911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=150	150			
4912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=150	150			
4913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=105	105			
4914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=105	105			
4915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=105	105			
4916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=105	105			
4917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=125	125			
4918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=125	125			
4919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=125	125			
4920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=125	125			
4921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=100	100			
4922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=100	100			
4923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=100	100			
4924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=100	100			
4925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=170	170			
4926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=170	170			
4927				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=170	170			
4928				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=170	170			
4929				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=97	97			
4930				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=97	97			
4931				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=97	97			
4932				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=97	97			
4933				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=144	144			
4934	77:00:0000000:73251	Внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 154 м	г. Москва, пос. Воскресенское, д. Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=144	144		Внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 154 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:73251	00-001101 от 01.07.2026
4935				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=144	144			
4936				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=144	144			
4937				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=200	200			
4938				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=200	200			
4939				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=200	200			
4940				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=200	200			
4941				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=146	146			
4942				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=146	146			
4943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=146	146			
4944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=146	146			
4945				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=199	199			
4946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=199	199			
4947				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=199	199			
4948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=199	199			
4949				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=199	199			
4950				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=199	199			
4951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=199	199			
4952				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=199	199			
4953				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=124	124			
4954	77:00:0000000:71584	Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 403 м	г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=124	124		Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 403 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:71584	00-001102 от 01.07.2026
4955				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=124	124			
4956				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=124	124			
4957				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=124	124			
4958				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=124	124			
4959				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=124	124			
4960				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=124	124			
4961				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=172	172			
4962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=172	172			
4963				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=172	172			
4964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=172	172			
4965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=233	233			
4966				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=233	233			
4967				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=233	233			
4968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=233	233			
4969				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=170	170			
4970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=170	170			
4971				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=170	170			
4972				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=170	170			
4973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			
4974				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			

4975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=230	230			
4976				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=230	230			
4977				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=230	230			
4978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=230	230			
4979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
4980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
4981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=162	162			
4982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=162	162			
4983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=162	162			
4984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=162	162			
4985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
4986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
4987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до вблизи Чечёрский пр-д, д.122 к.1 ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (5х120) L=120	120			
4988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до вблизи Чечёрский пр-д, д.122 к.1 ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (5х120) L=120	120			
4989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до вблизи Чечёрский пр-д, д.51 ВРУ-Очистные АПвБбШп-1 (5х95) L=404	404			
4990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163			
4991			г. Москва, пос. Воскресенское д. Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001103 от 01.07.2026
4992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163			
4993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163			
4994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-2 (НТП, НС) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
4995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-2 (НТП, НС) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
4996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=185	185			
4997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=185	185			
4998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=185	185			
4999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=185	185			
5000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-Д(ОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х70) L=181	181			
5001				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-Д(ОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х70) L=181	181			
5002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-Д(ОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=181	181			
5003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-Д(ОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=181	181			
5004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=99	99			
5005				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=99	99			
5006				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=99	99			
5007				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=99	99			
5008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=99	99			
5009				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=99	99			
5010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=99	99			
5011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=99	99			
5012	77:17:0130405:2295	Наружные сети электроснабжения. КЛ-0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 120 м	г. Москва, пос. Воскресенское, д. Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115		Наружные сети электроснабжения. КЛ-0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 120 м, кадастровый номер: 77:17:0130405:2295	00-001104 от 01.07.2026
5013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
5014				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
5015				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
5016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
5017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
5018				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
5019				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
5020				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ВРУ-Полисливника В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ВРУ-Полисливника В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5022				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ВРУ-Полисливника В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ВРУ-Полисливника В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5024				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х240) L=135	135			
5025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х240) L=135	135			
5026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х240) L=135	135			
5027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х240) L=135	135			
5028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190	190			
5029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190	190			
5030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190	190			
5031			Российская Федерация, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190	190		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001105 от 01.07.2026
5032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190	190			
5033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПВнБбШп-1 (4х185) L=190	190			
5034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 ВРУ-ДОУ Садик В-1 АПВнБбШп-1 (4х185) L=180	180			
5035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 ВРУ-ДОУ Садик В-2 АПВнБбШп-1 (4х185) L=180	180			
5036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=69	69			
5037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=69	69			
5038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х185) L=69	69			
5039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х185) L=69	69			
5040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х150) L=122	122			
5041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВнБбШп-1 (4х150) L=122	122			
5042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВнБбШп-1 (4х150) L=122	122			

5043			Российская Федерация, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2-В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=122	122		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001106 от 01.07.2026
5044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3-В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3-В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3-В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3-В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4-В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4-В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4-В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4-В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=69	69			
5053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=69	69			
5054	**Тушино**							
5055	2	3	4	5	6	7	8	9
5056	77:08:0015001:1739	Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 16,7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, дом 77, корпус 1, строение 6	**ТП-23767**	1	-	Нежилое здание, пл. 16,7 кв. м., адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д. 77, корп. 1, стр. 3, с кадастровым номером 77:08:0015001:1739	20-00178-Туш от 30.06.2020
5057				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/и	Ящик собственных нужд ЯСН	20-00191-Туш от 30.06.2020
5058				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/и		20-00190-Туш от 30.06.2020
5059				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
5060				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1133	Панель ПДУ 8302.луч Б	20-00185-Туш от 30.06.2020
5061				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1141	Панель ПДУ 8302.луч А	20-00184-Туш от 30.06.2020
5062				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	б/и	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч Б	20-00189-Туш от 30.06.2020
5063				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	41	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч А	20-00188-Туш от 30.06.2020
5064				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.663	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч Б	20-00183-Туш от 30.06.2020
5065				Предохранители ПН-2	1	б/и	ТП-23767: Защита 4х400А (4-ПН-2)	20-00180-Туш от 30.06.2020
5066				Предохранители ПН-2	1	б/и	ТП-23767: Защита 4х400А (4-ПН-2)	20-00181-Туш от 30.06.2020
5067				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1465654	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч А	20-00186-Туш от 30.06.2020
5068				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1465519	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч Б	20-00187-Туш от 30.06.2020
5069				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.675	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч А	20-00182-Туш от 30.06.2020
5070				**ТП-23768**	1	-	Нежилое здание пл. 17,6 кв. м., адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д. 77, корп. 1, стр. 5, с кадастровым номером 77:08:0015001:1738	20-00179-Туш от 30.06.2020
5071				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1460731	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч А	20-00198-Туш от 30.06.2020
5072				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1460726	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч Б	20-00199-Туш от 30.06.2020
5073				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.642	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч А	20-00194-Туш от 30.06.2020
5074				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.667	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч Б	20-00195-Туш от 30.06.2020
5075	77:08:0015001:1738	Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 17,6 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, дом 77, корпус 1, строение 5	Предохранители ПН-2	1	б/и	ТП-23768: Защита 4х400А (4-ПН-2)	20-00192-Туш от 30.06.2020
5076				Предохранители ПН-2	1	б/и	ТП-23768: Защита 4х400А (4-ПН-2)	20-00193-Туш от 30.06.2020
5077				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	37	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч А	20-00200-Туш от 30.06.2020
5078				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	38	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч Б	20-00201-Туш от 30.06.2020
5079				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1108	Панель ПДУ 8302.луч А	20-00196-Туш от 30.06.2020
5080				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1103	Панель ПДУ 8302.луч Б	20-00197-Туш от 30.06.2020
5081				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/и	Ящик собственных нужд ЯСН	20-00202-Туш от 30.06.2020
5082				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/и	Ящик собственных нужд ЯСН	20-00203-Туш от 30.06.2020
5083				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
5084	**ЖК "Прима Парк 2"**							
5085	2	3	4	5	6	7	8	9
5086	77:13:0020209:3517	Трансформаторная подстанция №2 (ТП-2), назначение: Нежилое, площадь: 24,6 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевски Рощ, дом 12А	**ТП-2**	1	-	Трансформаторная подстанция №2 (ТП-2), назначение: нежилое здание, площадью 24,6 кв. м, кадастровый номер 77:13:0020209:3517	00-000528 от 31.12.2023
5087				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1820867	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001279 от 01.07.2026
5088				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1823358	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001280 от 01.07.2026
5089				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015.04.МЛ117766 С-411325	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001281 от 01.07.2026
5090				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015.04.МЛ117767 С-421382	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001282 от 01.07.2026
5091				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0067	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001283 от 01.07.2026
5092				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0065		
5093				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0068		
5094				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0066		
5095				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1764		
5096				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2321		
5097				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2318		
5098				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1848		
5099				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1846		
5100	77:13:0020217:347	Трансформаторная подстанция №4 (ТП-4), назначение: Нежилое, площадь: 31,9 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевски Рощ, дом 4	**ТП-4**	1	-	Трансформаторная подстанция №4 (ТП-4), назначение: нежилое здание, площадью 31,9 кв. м, кад.№77:13:0020217:347	00-000529 от 31.12.2023
5101				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1814692	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001284 от 01.07.2026
5102				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1821507	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001285 от 01.07.2026
5103				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2015.07.МЛ118700 С-52440	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	00-001286 от 01.07.2026
5104				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.07.МЛ118702 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001287 от 01.07.2026
5105				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2015.07.МЛ118701 С-51440	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	00-001288 от 01.07.2026
5106				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.07.МЛ118703 С-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001289 от 01.07.2026
5107				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0108	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001290 от 01.07.2026
5108				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0105		
5109				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0107		
5110				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0106		
5111				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1820		
5112				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2421		
5113				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2426		
5114				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	8451		
5115				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	8506		
5116				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1946		
5117				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1945		
5118	77:13:0020209:3514	Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 - ТП-2 - ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 657 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160	160		Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 - ТП-2 - ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 657 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3514	00-001291 от 01.07.2026
5119				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160	160			
5120				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=485	485			
5121				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=485	485			
5122	77:13:0000000:2167	Кабельная линия 10 кВ от ТП-3 до ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 352 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=410	410		Кабельная линия 10 кВ от ТП-3 до ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 352 м, кадастровый номер: 77:13:0000000:2167	00-001292 от 01.07.2026
5123				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=410	410			
5124				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на К/Л направ. РТП-1 с.1 яч.5 до ТП-4 луч Б) до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350	350			
5125				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на К/Л направ. РТП-1 с.2 яч.17 до ТП-4 луч А) до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350	350			
5126	77:13:0020217:613	Кабельная линия 0,4 кВт, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 253 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-1 В-1 АПвнБбШп-1 (4х240) L=135	135		Кабельная линия 0,4 кВт, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 253 м, кадастровый номер: 77:13:0020217:613	00-001293 от 01.07.2026
5127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-1 В-2 АПвнБбШп-1 (4х240) L=135	135			
5128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2-В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=210	210			
5129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2-В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=210	210			
5130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-3-В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=145	145			
5131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-3-В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=145	145			
5132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-4-В-1 АПвнБбШп-1 (4х240) L=245	245			
5133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-4-В-2 АПвнБбШп-1 (4х240) L=245	245			
5134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-5 ИТП В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=125	125			
5135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-5 ИТП В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=125	125			
5136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-6 В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=165	165			
5137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-6 В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=165	165			
5138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2-В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=210	210			
5139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2-В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=210	210			
5140	77:13:0020209:3467	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 289 м	г. Москва, г. Щербинка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.22а ВРУ-Гараж В-1 АПвнБбШп-1 (4х150) L=350	350		Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 289 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3467	00-001294 от 01.07.2026
5141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22а ВРУ-Гараж В-2 АПвнБбШп-1 (4х150) L=350	350			
5142				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=155	155			
5143				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=155	155			
5144				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-2 В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=155	155			
5145				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-2-В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=155	155			
5146				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-3 ИТП В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=150	150			
5147				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-3 ИТП В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=150	150			
5148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205			
5149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205			

5150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205			
5151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205			
5152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220			
5153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220			
5154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220			
5155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220			
5156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55			
5157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55			
5158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55			
5159	77:13:0020209:3480	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 136 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55		Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 136 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3480	00-001295 от 01.07.2026
5160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-4 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=55	55			
5161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-4 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=55	55			
5162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-Паркинг В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=300	300			
5163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-Паркинг В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=300	300			
5164				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5165				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5166				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5167				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5168				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5169				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5170				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5171				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5172				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5173				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5174				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5175				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240			
5176				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х185) L=155	155			
5177				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х185) L=155	155			
5178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвэБбШп-1 (4х70) L=225	225			
5179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвэБбШп-1 (4х70) L=225	225			
5180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=190	190			
5181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=190	190			
5182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х120) L=70	70			
5185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х120) L=70	70			
5186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х120) L=125	125			
5187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х120) L=125	125			
5188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=200	200			
5189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-8 В-1 АПвэБбШп-1 (4х95) L=200	200			
5190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-9 В-2 АПвэБбШп-1 (4х70) L=170	170			
5191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=190	190			
5192	77:13:0020209:3470	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 610 м	г. Москва, г. Щербинка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=190	190		Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 610 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3470	00-001296 от 01.07.2026
5193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х185) L=130	130			
5195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х120) L=70	70			
5196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х120) L=70	70			
5197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х120) L=125	125			
5198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х120) L=125	125			
5199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=200	200			
5200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=200	200			
5201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=240	240			
5202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=240	240			
5203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=200	200			
5204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=240	240			
5205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=240	240			
5206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-8 В-2 АПвэБбШп-1 (4х95) L=200	200			
5207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-9 В-1 АПвэБбШп-1 (4х70) L=170	170			
5208	77:13:0020209:3483	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 22 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвэБбШп-1 (4х95) L=60	60		Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 22 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3483	00-001297 от 01.07.2026
5209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвэБбШп-1 (4х95) L=60	60			
5210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х120) L=135	135			
5211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х120) L=135	135			
5212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х185) L=200	200			
5213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х185) L=200	200			
5214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-3 В-1 АПвэБбШп-1 (4х150) L=105	105			
5215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-3 В-2 АПвэБбШп-1 (4х150) L=105	105			
5216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-4 В-1 АПвэБбШп-1 (4х185) L=160	160			
5217	77:13:0020217:605	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 260 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща, д.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-4 В-2 АПвэБбШп-1 (4х185) L=160	160		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 260 м, кадастровый номер: 77:13:0020217:605	00-001298 от 01.07.2026
5218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-5 В-1 АПвэБбШп-1 (4х70) L=85	85			
5219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-5 В-2 АПвэБбШп-1 (4х70) L=85	85			
5220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-6 В-1 АПвэБбШп-1 (4х95) L=150	150			
5221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-6 В-2 АПвэБбШп-1 (4х95) L=150	150			
5222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х120) L=135	135			
5223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х120) L=135	135			
5224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х185) L=200	200			
5225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х185) L=200	200			
5226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х185) L=100	100			
5227	77:13:0020209:3466	Внутриплощадочная кабельная линия 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х185) L=100	100		Внутриплощадочная кабельная линия 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3466	00-001299 от 01.07.2026
5228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х185) L=100	100			
5229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х185) L=100	100			
5230	77:13:0020209:3450	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 16 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад.	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.20 ВРУ-1 В-2 АПвэБбШп-1 (4х120) L=35	35		Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 16 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3450	00-001300 от 01.07.2026
5231				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.20 ВРУ-1 В-1 АПвэБбШп-1 (4х120) L=35	35			
5232				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5233				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5234				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-2 В-1 АПвэБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5235	77:13:0020209:3455	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики,	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-2 В-2 АПвэБбШп-1 (4х185) L=85	85		Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 70 м, кадастровый номер:	00-001301 от 01.07.2026

5236	[illegible]	[illegible] протяжность: 70 м	метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-3 НТП В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=80	80		Электроснабжение, протяжность: 70 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3455	[illegible]
5237				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-3 НТП В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=80	80			
5238				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5239				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=85	85			
5240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105			
5241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105			
5242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105			
5243		Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяжность: 105 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-2 В-1 АПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105		Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяжность: 105 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:3462	00-001302 от 01.07.2026
5244	77:13:0020209:3462			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-НТП В-1 АПвнБбШп-1 (4х70) L=100	100			
5245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-НТП В-2 АПвнБбШп-1 (4х70) L=100	100			
5246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105			
5247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-2 В-2 АПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105			
5248	**ЖК "Большая Семерка"**							
5249	2	3	4	5	6	7	8	9
5250				**ТП-1**	-	-	-	-
5251				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 051	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-000659a от 29.01.2024
5252				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 050	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-000660a от 29.01.2024
5253				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 049	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (3)	00-000661a от 29.01.2024
5254				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 048	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (4)	00-000662a от 29.01.2024
5255				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	1	СТО72-12-21-01	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица (1)	00-000663a от 29.01.2024
5256				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	1	СТО72-12-21-02	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица (2)	00-000664a от 29.01.2024
5257				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2021-W44-2-0146	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000665a от 29.01.2024
5258				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2021-W44-2-0145	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000666a от 29.01.2024
5259				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73331121		
5260				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73341121		
5261				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73351121		
5262	-	-	г. Москва, ул. Краснобогатырская, вл.38, стр.5	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73361121		
5263				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	78230222		
5264				Шкаф питания ШП	1	б/и		
5265				Шкаф питания ШП	1	б/и		
5266				Шкаф питания ШП	1	73311121		
5267				Шкаф учета электроэнергии ШУ	2	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000667a от 29.01.2024
5268				Шкаф питания ШП	1	73321121		
5269				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	78430222		
5270				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	78420322		
5271				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4016-1		
5272				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4016-2		
5273				Узел учета электроэнергии	6	б/и		
5274				Узел учета электроэнергии	6	б/и		
5275				Узел учета электроэнергии	9	б/и		
5276				Узел учета электроэнергии	9	б/и		
5277				Шинопровод-6 кВ от РТП-1253 с.1 яч.1 до ТП-1 луч А Алюминиевая прямоугольная шина 3хАД31Т (10х8) L=5,5	5,5	-		
5278				Шинопровод-6 кВ от РТП-1253 с.2 яч.6 до ТП-1 луч Б Алюминиевая прямоугольная шина 3хАД31Т (10х8) L=5,5	5,5	-		
5279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=170,16	170,16			
5280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=170,16	170,16			
5281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=174,16	174,16			
5282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=174,16	174,16			
5283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=115,65	115,65			
5284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=115,65	115,65			
5285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=119,65	119,65			
5286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=119,65	119,65			
5287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=129,65	129,65			
5288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=129,65	129,65			
5289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=133,65	133,65			
5290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=133,65	133,65			
5291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=152,34	152,34			
5292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=152,34	152,34			
5293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=156,34	156,34			
5294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=156,34	156,34			
5295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=248,32	248,32			
5296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=248,32	248,32			
5297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвнБбШп-1 (4х240) L=248,32	248,32			
5298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=252,32	252,32			
5299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=252,32	252,32			
5300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвнБбШп-1 (4х240) L=252,32	252,32			
5301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=172,54	172,54			
5302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=172,54	172,54			
5303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=175,54	175,54			
5304			Москва, ул. Краснобогатырская, 40	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=175,54	175,54		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000250o от 04.03.2025
5305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=115,58	115,58			
5306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=115,58	115,58			
5307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.3) АПвнБбШп-1 (4х240) L=115,58	115,58			
5308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=112,58	112,58			
5309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=112,58	112,58			
5310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.3) АПвнБбШп-1 (4х240) L=112,58	112,58			
5311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=75,33	75,33			
5312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=75,33	75,33			
5313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.3) АПвнБбШп-1 (4х240) L=75,33	75,33			
5314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=72,33	72,33			
5315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвнБбШп-1 (4х240) L=72,33	72,33			
5316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.3) АПвнБбШп-1 (4х240) L=72,33	72,33			
5317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.1) АПвнБбШп-1 (4х240) L=67,77	67,77			

5318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=67,77	67,77			
5319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.3) АПвэБбШп-1 (4х240) L=67,77	67,77			
5320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=64,77	64,77			
5321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=64,77	64,77			
5322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.3) АПвэБбШп-1 (4х240) L=64,77	64,77			
5323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-1 АПвэБбШп-1 (4х70) L=132,84	132,84			
5324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-2 АПвэБбШп-1 (4х70) L=136,84	136,84			
5325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-1 АПвэБбШп-1 (4х150) L=135,84	135,84			
5326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-2 АПвэБбШп-1 (4х150) L=139,84	139,84			
5327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=198,72	198,72			
5328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=198,72	198,72			
5329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.1) АПвэБбШп-1 (4х240) L=201,72	201,72			
5330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.2) АПвэБбШп-1 (4х240) L=201,72	201,72			
5331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ЩНО В-1 АПвэБбШп-1 (4х10) L=5	5			
5332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ЩНО В-2 АПвэБбШп-1 (4х10) L=5	5			
5333	**ИК "ФИНАМ"**							
5334	2	3	4	5	6	7	8	9
5335				**РП-26051**	-	-	-	-
5336				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	0505192L	Распределительная ячейка SM-6 (1)	00-000185 от 31.10.2019
5337				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	0506008L	Распределительная ячейка SM-6 (2)	00-000186 от 31.10.2019
5338				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	0505198L	Распределительная ячейка SM-6 (3)	00-000187 от 31.10.2019
5339				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	0505196L	Распределительная ячейка SM-6 (4)	00-000188 от 31.10.2019
5340				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	0505194L	Распределительная ячейка SM-6 (5)	00-000189 от 31.10.2019
5341				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	0507101L	Распределительная ячейка SM-6 (6)	00-000190 от 31.10.2019
5342				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	0506010L	Распределительная ячейка SM-6 (7)	00-000191 от 31.10.2019
5343				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	0507097L	Распределительная ячейка SM-6 (8)	00-000192 от 31.10.2019
5344				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	0508049L	Распределительная ячейка SM-6 (9)	00-000193 от 31.10.2019
5345				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	0507094L	Распределительная ячейка SM-6 (10)	00-000194 от 31.10.2019
5346				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	0507090L	Распределительная ячейка SM-6 (11)	00-000195 от 31.10.2019
5347	-	-	Российская Федерация. Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Настасьинский, д. 7, стр. 2, помещ. 1/Ц	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	0507078L	Распределительная ячейка SM-6 (12)	00-000196 от 31.10.2019
5348				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	0507092L	Распределительная ячейка SM-6 (13)	00-000197 от 31.10.2019
5349				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	0507080L	Распределительная ячейка SM-6 (14)	00-000198 от 31.10.2019
5350				Шкаф телемеханики Деконт	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе РП-26051	00-000199 от 31.10.2019
5351				Шкаф телемеханики Деконт	1	б/и		
5352				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	б/и		
5353				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	б/и		
5354				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	б/и		
5355				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	б/и		
5356				Шкаф питания ШП-1	1	б/и		
5357				Шкаф питания ШП-2	1	б/и		
5358				Шкаф переходной	1	б/и		
5359				Шкаф переходной	1	б/и		
5360				Рубильник Apator RBK-2	1	б/и		
5361				Рубильник Apator RBK-2	1	б/и		
5362				Шкаф УСЗ	1	б/и		
5363				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
5364				Источник бесперебойного питания Eaton	1	б/и		
5365				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4L17006		
5366				Источник бесперебойного питания Eaton	1	б/и		
5367				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	б/и		
5368				Шкаф телемеханики Деконт	1	б/и		
5369				**ТП-1**	-	-	-	-
5370				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	R 04 29 052 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (III) (1)	00-000200 от 31.10.2019
5371				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	R 04 10 452 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (III) (2)	00-000201 от 31.10.2019
5372				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 04 10 397 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (IDI) (1)	00-000202 от 31.10.2019
5373	-	-	г. Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 04 29 051 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (IDI) (2)	00-000203 от 31.10.2019
5374				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	357268	Трансформатор aTSE 1600 кВА (1)	00-000204 от 31.10.2019
5375				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	357269	Трансформатор aTSE 1600 кВА (2)	00-000205 от 31.10.2019
5376				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	463	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-1	00-000206 от 31.10.2019
5377				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	465		
5378				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/и		
5379				Шкаф управления АВР-10 кВ	1	б/и		
5380				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРИВ	1	б/и		
5381				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/и		
5382				Кабельная линия-10 кВ от РПП-19030 с.1 яч.7 до РП-26051 с.1 яч.4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1266	1266		Кабельные линии 10/0,4 кВ	00-000207 от 31.10.2019
5383				Кабельная линия-10 кВ от РПП-19030 с.2 яч.16 до РП-26051 с.2 яч.11 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1270	1270			
5384				Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15	15			
5385				Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.2 яч.12 до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15	15			
5386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х150) L=100	100			
5387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х150) L=100	100			
5388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-3 АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100			
5389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100			
5390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100			
5391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-4 АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100			
5392	**ЖК "Орлынка"**							
5393	2	3	4	5	6	7	8	9
5394				**ТП-817**	-	-	-	-
5395				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	13544	Трансформатор силовой с литой изоляцией типа ТС(З)ЛМШ-1000-6,3/0,4 кВ (1)	00-000464 от 31.12.2019
5396				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	13545	Трансформатор силовой с литой изоляцией типа ТС(З)ЛМШ-1000-6,3/0,4 кВ (2)	00-000465 от 31.12.2019
5397				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2019-W26-2-0007	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE D (1)	00-000466 от 31.12.2019
5398				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2019-W26-2-0008	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE D (2)	00-000467 от 31.12.2019
5399				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	1	CT035-07-19-01	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-R (1)	00-000468 от 31.12.2019
5400				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	1	CT035-07-19-03	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-R (2)	00-000469 от 31.12.2019
5401				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	1	CT035-07-19-02	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-ME/SE (1)	00-000470 от 31.12.2019
5402				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 4	1	CT035-07-19-04	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-ME/SE (2)	00-000471 от 31.12.2019
5403	-	-	г. Москва, Большой Ордынский переулок, вл. 4, стр. 2-7	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	19/06090	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000472 от 31.12.2019
5404				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	19/06091		
5405				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	19/06092		
5406				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	19/06093		
5407				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	19/06094		
5408				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	19/06095		
5409				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	19/06096		
5410				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	19/06097		
5411				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	19/06098		
5412				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	45020619		
5413				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	45000619		
5414				Шкаф питания ШП	1	44780619		
5415				Шкаф питания ШП	1	44770619		
5416				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	43950419		
5417				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2Т-2Т	1	44790619		
5418				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	19/07054		
5419				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	19/07053		
5420				Щит распределительный	1	12363		
5421			г. Москва, Большой Ордынский переулок, вл. 4, стр. 2-7	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч А до ТП-817 луч А АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=14,5	14,5		Кабельная линия 6 кВ АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) луч А ТП 817 направлением луч А ТП 5125 L=14,5м	00-000473 от 31.12.2019
5422				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч Б до ТП-817 луч Б АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=10,5	10,5		Кабельная линия 6 кВ АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) луч Б ТП 817 направлением луч Б ТП 5125 L=10,5м	00-000474 от 31.12.2019
5423	**ТСЖ "Поселок Художников"**							
5424	2	3	4	5	6	7	8	9
5425				**ТП-23606**	-	-	-	-
5426				Корпус подстанции	1		Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1000 (ТП-23606), общей площадью 22 кв.м	00-000409 от 12.08.2025
5427				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1477673	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000410 от 12.08.2025
5428				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1467791	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000411 от 12.08.2025
5429				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0229189SF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000412 от 12.08.2025
5430				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0226018SF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000413 от 12.08.2025
5431	-	-	г. Москва, ул. Врубеля, д.8	Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-М20	1	2723	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000414 от 12.08.2025
5432				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/и		
5433				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/и		
5434				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-М20	1	2723		

5435				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	б/и		
5436				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	б/и		
5437				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1019		
5438				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1015		
5439			г. Москва, ул. Врубеля, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.1 яч.8 до ТП-23606 луч А АСБ-10 (3х240) L=3405	3405		Кабельные линии 10 кВ	00-000415 от 12.08.2025
5440				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.2 яч.13 до ТП-23606 луч Б АСБ-10 (3х240) L=3405	3405			
5441	**ЖК "Ново-Никольское"**							
5442	2	3	4	5	6	7	8	9
5443				**РТП-151**	-	-	-	-
5444				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5445				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5446				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5447				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5448				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5449				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5450				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5451				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5452				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5453				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5454				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5455				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5456				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5457	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5458				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5459				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5460				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5461				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5462				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5463				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5464				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5465				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5466				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5467				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5468				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5469				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5470				**ТП-1510 (ТП-5)**	-	-	-	-
5471				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5472				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5473				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5474				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5475				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5476	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5477				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5478				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5479				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5480				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5481				**ТП-1511 (ТП-7)**	-	-	-	-
5482				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5483				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5484				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5485				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5486				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5487	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5488				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5489				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5490				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5491				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5492				**ТП-1512 (ТП 1)**	-	-	-	-
5493				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5494				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5495				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5496				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5497				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5498				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5499	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5500				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5501				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5502				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5503				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5504				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5505				**ТП-1513 (ТП 2)**	-	-	-	-
5506				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5507				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5508				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5509				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5510				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5511				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5512	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5513				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5514				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5515				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5516				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5517				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5518				**ТП-1514 (ТП-3)**	-	-	-	-
5519				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5520				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5521				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5522				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5523				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5524				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5525	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5526				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5527				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5528				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5529				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5530				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5531				**ТП-1515 (ТП-10)**	-	-	-	-
5532				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
5533				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
5534				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5535				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5536				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5537				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5538	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5539				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5540				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5541				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5542				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5543				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5544				**ТП-1516 (ТП-11)**	-	-	-	-
5545				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
5546				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
5547				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5548				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5549				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5550				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5551	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5552				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5553				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5554				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5555				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5556				Панель нитного напряжения № РП-1	1	506.232.1		
5557				**ТП-1532 (ТП-14)**	-	-	-	-
5558				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
5559				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5560	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5561				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
5562				Нитковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
5563				**КРУН-10 кВ №112**	-	-	-	-
5564	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5565				**РУ-0,4 кВ**	-	-	-	-
5566				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-10.8	1	н/д		
5567				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-10.9	1	н/д		
5568				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-11.6	1	н/д		
5569				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-11.7	1	н/д		
5570				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-11.8	1	н/д		
5571	-	-	Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.1	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе : РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 кВ №112; местонахождение - г. Москва ,ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
5572				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.2	1	н/д		
5573				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.3	1	н/д		
5574				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.4	1	н/д		
5575				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.9	1	н/д		
5576				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.10	1	н/д		
5577				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.11	1	н/д		
5578				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.12	1	н/д		
5579				Кабельная линия-10 кВ от яч.17 РП-151 до яч.1 ТП-1512 АСБл-10 (3х240) L=115	115			
5580				Кабельная линия-10 кВ от яч.16 РП-151 до яч.8 ТП-1512 АСБл-10 (3х240) L=115	115			
5581				Кабельная линия-10 кВ от яч.13 РП-151 до яч.1 ТП-1510 АСБл-10 (3х120) L=395	395			
5582				Кабельная линия-10 кВ от яч.12 РП-151 до яч.6 ТП-1510 АСБл-10 (3х120) L=395	395			
5583				Кабельная линия-10 кВ от яч.15 РП-151 до яч.1 ТП-1515 АСБл-10 (3х240) L=1145	1145			
5584				Кабельная линия-10 кВ от яч.14 РП-151 до яч.8 ТП-1515 АСБл-10 (3х240) L=1145	1145			

5585			Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1512 до яч.1 ТП-1513 АСКз-10 (3х240) L=340	340			
5586			Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1512 до яч.8 ТП-1513 АСКз-10 (3х240) L=340	340			
5587			Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1513 до яч.1 ТП-1514 АСКз-10 (3х240) L=165	165			
5588		Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1513 до яч.8 ТП-1514 АСКз-10 (3х240) L=165	165		Линии электропередачи 10 кВ, местонахождение объекта: г. Москва, ТАО, п. Первомайское, д. Ивановское, КН 77:18:0180516:3056	00-000028 от 01.04.2020
5589			Кабельная линия-10 кВ от яч.11 РП-151 до яч.1 ТП-1511 АСКз-10 (3х120) L=1065	1065			
5590			Кабельная линия-10 кВ от яч.10 РП-151 до яч.6 ТП-1511 АСКз-10 (3х120) L=1065	1065			
5591			Кабельная линия-10 кВ от яч.9 РП-151 до яч.1 ТП-1516 АСКз-10 (3х120) L=2030	2030			
5592			Кабельная линия-10 кВ от яч.8 РП-151 до яч.8 ТП-1516 АСКз-10 (3х120) L=2030	2030			
5593			Кабельная линия-10 кВ от КРУН до яч.1 ТП-1532 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=500	500			
5594			Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.7 до РТП-151 АПвПГ-10 3х(1х500/70) L=50	50			
5595			Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.8 до РТП-151 АПвПГ-10 3х(1х500/70) L=50	50			
5596			Кабельная линия-10 кВ от ТП-1532 до ТП-1516 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=572	572			
5597			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=215	215			
5598			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=215	215			
5599			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=235	235			
5600			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=235	235			
5601			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=240	240			
5602			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=240	240			
5603			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=260	260			
5604			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=260	260			
5605			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=280	280			
5606			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=280	280			
5607			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=300	300			
5608			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=300	300			
5609			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=280	280			
5610			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=300	300			
5611			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=75	75			
5612			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=75	75			
5613			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=95	95			
5614			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=95	95			
5615			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110			
5616			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110			
5617			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=130	130			
5618			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=130	130			
5619			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56			
5620			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56			
5621			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56			
5622			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56			
5623			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=210	210			
5624			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=195	195			
5625			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170			
5626			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170			
5627			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=155	155			
5628			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=155	155			
5629			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=220	220			
5630			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=220	220			
5631			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205			
5632			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205			
5633			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=150	150			
5634			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=135	135			
5635			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=290	290			
5636			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=290	290			
5637			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=305	305			
5638			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=305	305			
5639			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210			
5640			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210			
5641			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225			
5642			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225			
5643			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=160	160			
5644			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
5645			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90	90			
5646			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90	90			
5647			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75	75			
5648			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75	75			
5649			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210			
5650			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210			
5651			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225			
5652			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225			
5653			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160			
5654			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160			
5655			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175	175			
5656			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175	175			
5657			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=160	160			
5658			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=175	175			
5659			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180	180			
5660			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180	180			
5661			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=165	165			
5662			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=165	165			
5663			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=260	260			
5664			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=245	245			
5665			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290	290			
5666			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290	290			
5667			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=305	305			
5668			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=305	305			
5669			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х185) L=55	55			
5670			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х185) L=70	70			
5671			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=185	185			
5672			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=185	185			
5673			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170			
5674			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170			
5675			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180			

5676			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180			
5677			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165			
5678			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165			
5679			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1).луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60			
5680			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1).луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60			
5681			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1).луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60			
5682			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1).луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60			
5683			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2).луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75			
5684			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2).луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75			
5685			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2).луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75			
5686			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2).луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75			
5687			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180			
5688			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180			
5689			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165			
5690			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165			
5691			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.2 АПвБбШв-1 (4х185) L=160	160			
5692		Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.1 АПвБбШв-1 (4х185) L=88	88		Линии электропередачи 0.4 кВ.местонахождение объекта : г. Москва, ТАО, п. Первомайское, д. Ивановское КН 77:18:0180516517	00-000027 от 01.04.2019
5693			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=98	98			
5694			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=46	46			
5695			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.5 АПвБбШв-1 (4х150) L=210	210			
5696			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.6 АПвБбШв-1 (4х150) L=112	112			
5697			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.7 АПвБбШв-1 (4х150) L=11	11			
5698			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=415	415			
5699			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.9 АПвБбШв-1 (4х240) L=490	490			
5700			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=290	290			
5701			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.11 АПвБбШв-1 (4х240) L=154	154			
5702			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.12 АПвБбШв-1 (4х240) L=95	95			
5703			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.13 АПвБбШв-1 (4х240) L=285	285			
5704			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.14 АПвБбШв-1 (4х240) L=140	140			
5705			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.15 АПвБбШв-1 (4х240) L=113	113			
5706			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=780	780			
5707			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=765	765			
5708			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.21к2 АПвБбШв-1 (4х70) L=120	120			
5709			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к2 АПвБбШв-1 (4х50) L=28	28			
5710			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=60	60			
5711			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.17к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=92	92			
5712			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.13к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=42	42			
5713			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.11к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=62	62			
5714			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.6 АПвБбШв-1 (4х240) L=135	135			
5715			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.1 АПвБбШв-1 (4х240) L=36	36			
5716			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.2 АПвБбШв-1 (4х240) L=106	106			
5717			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.3 АПвБбШв-1 (4х240) L=192	192			
5718			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.4 АПвБбШв-1 (4х240) L=161	161			
5719			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.5 АПвБбШв-1 (4х240) L=83	83			
5720			Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.7 АПвБбШв-1 (4х240) L=110	110			
5721			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=55	55			
5722			Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=57	57			
5723			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.9 АПвБбШв-1 (4х240) L=23	23			
5724			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=155	155			
5725			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=155	155			
5726			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170			
5727			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170			
5728			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х35) L=320	320			
5729			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х35) L=325	325			
5730			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=315	315			
5731			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=320	320			
5732			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=197	197			
5733			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=197	197			
5734			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная станция(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=470	470			
5735			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная(ввод№2) с станцыучуч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=485	485			
5736			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.52 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50			
5737			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.54 АПвБбШв-1 (4х50) L=83	83			
5738			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.53к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48			
5739			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.51к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48			
5740			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49 АПвБбШв-1 (4х50) L=64	64			
5741			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50			
5742			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.47к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50			
5743			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.1 АПвБбШв-1 (4х240) L=280	280			
5744			Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.2 АПвБбШв-1 (4х240) L=98	98			
5745			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=85	85			
5746			Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=85	85			
5747			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.5 АПвБбШв-1 (4х240) L=285	285			
5748			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.6 АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
5749			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.7 АПвБбШв-1 (4х240) L=13	13			
5750			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=177	177			
5751			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.9 АПвБбШв-1 (4х185) L=45	45			
5752			Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.10 АПвБбШв-1 (4х185) L=73	73			
5753			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.11 АПвБбШв-1 (4х185) L=175	175			
5754			Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.12 АПвБбШв-1 (4х185) L=31	31			
5755			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.13 АПвБбШв-1 (4х150) L=265	265			
5756			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.17 АПвБбШв-1 (4х150) L=123	123			
5757			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.15 АПвБбШв-1 (4х150) L=24	24			
5758			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.16 АПвБбШв-1 (4х240) L=330	330			
5759			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.19 АПвБбШв-1 (4х240) L=15	15			
5760			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.18 АПвБбШв-1 (4х240) L=135	135			
5761			Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.14 АПвБбШв-1 (4х240) L=30	30			
5762			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.45к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=90	90			
5763			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.43к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48			
5764			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.41к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=60	60			
5765			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.47 АПвБбШв-1 (4х50) L=56	56			

5766				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.45 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48			
5767				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.43 АПвБбШв-1 (4х50) L=90	90			
5768				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.38 АПвБбШв-1 (4х50) L=100	100			
5769				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.40 АПвБбШв-1 (4х50) L=60	60			
5770				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.42 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75			
5771				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.41 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75			
5772				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.44 АПвБбШв-1 (4х50) L=52	52			
5773				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.46 АПвБбШв-1 (4х50) L=83	83			
5774				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.37 АПвБбШв-1 (4х50) L=78	78			
5775				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.35 АПвБбШв-1 (4х50) L=70	70			
5776				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.36 АПвБбШв-1 (4х50) L=52	52			
5777				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.31 АПвБбШв-1 (4х50) L=70	70			
5778				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.33 АПвБбШв-1 (4х50) L=115	115			
5779				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.34 АПвБбШв-1 (4х50) L=58	58			
5780				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.29 АПвБбШв-1 (4х50) L=80	80			
5781				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.30 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50			
5782				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.32 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75			
5783				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.28 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75			
5784				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.27 АПвБбШв-1 (4х50) L=70	70			
5785				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.25 АПвБбШв-1 (4х50) L=83	83			
5786	**БЦ "Высота"**							
5787	2	3	4	5	6	7	8	9
5788	77:17:0120305:255	Трансформаторная подстанция, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, шоссе Калужское, километр 24-й, дом 1, строение 2	**ТП-2904**	1	6635	Трансформаторная подстанция (ТП 2904), назначение: нежилое здание, 1 этажное, общей площадью 20,8 м2, кадастровый номер 77:17:0120305:255	00-000118 от 30.09.2019
5789				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W31-2-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001182 от 01.07.2026
5790				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	13.09.МЛ1032 С-42103	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001183 от 01.07.2026
5791				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1763700	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001184 от 01.07.2026
5792				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1764015	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001185 от 01.07.2026
5793				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4107		
5794				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4148		
5795				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	1189		
5796				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7110		
5797				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(УКМ58)	1	801	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001186 от 01.07.2026
5798				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1246		
5799				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(УКМ58)	1	800		
5800				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1247		
5801				Питание обогрева RM-6	1	н/д		
5802				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7102		
5803	77:17:0000000:9744	Электроснабжение, назначение: коммунальное, протяженность: 806 м	г. Москва, НАО, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, строение 1, строение 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.1 яч.19 до ТП-2904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=806	806		Электроснабжение, назначение: коммунальное, протяженность: 806 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:9744	00-001187 от 01.07.2026
5804				Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.2 яч.20 до ТП-2904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=806	806			
5805	**БЦ "Интеграл"**							
5806	2	3	4	5	6	7	8	9
5807				**РТП-1**	-			-
5808				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	0924073SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с набором функций DIDI (DE) + Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией I(DE) +Комплектное	00-000233 от 05.11.2019
5809				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924273SF		
5810				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924272SF-		
5811				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	0924072SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с набором функций DIDI (DE) + Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией I(DE) +Комплектное	00-000234 от 05.11.2019
5812				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924271SF		
5813				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924274SF		
5814				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	0925045SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией B (1)	00-000235 от 05.11.2019
5815				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	0925046SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией B (2)	00-000236 от 05.11.2019
5816				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771937-02	Трансформатор Trihal-2500/10 (1)	00-000237 от 05.11.2019
5817	-	-	г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771742-01	Трансформатор Trihal-2500/10 (2)	00-000238 от 05.11.2019
5818				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771742-02	Трансформатор Trihal-2500/10 (3)	00-000239 от 05.11.2019
5819				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771743-02	Трансформатор Trihal-2500/10 (4)	00-000240 от 05.11.2019
5820				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1936		
5821				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1940		
5822				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	2141		
5823				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	2127		
5824				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1942	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000241 от 05.11.2019
5825				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061735		
5826				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061740		
5827				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061742		
5828				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061745		
5829				Шкаф питания ШП	6	н/д		
5830				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-11 с.1 яч.7В до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2990; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=242	3232			
5831				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-11 с.1 яч.22В до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2990; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=245	3235			
5832			г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=96	96		Высоковольтный кабель АПвПуг-10	00-000232 от 05.11.2019
5833				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до Т-3 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=93	93			
5834				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=75	75			
5835				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до Т-4 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=81	81			
5836	**ЖК "Доминанта"**							
5837	2	3	4	5	6	7	8	9
5838				**РТП-26010**	-		-	-
5839				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0705		
5840				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0706		
5841				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0703		
5842				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0704		
5843	-	-	г. Москва, ул. Щукинская, вл. 2/4	Электрический конвекторный обогреватель	1	00733	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000209 от 05.11.2019
5844				Электрический конвекторный обогреватель	1	00243		
5845				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
5846				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
5847				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
5848				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
5849				Ящик управления обогревом ЯУО	1	б/и		
5850				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	41		
5851				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	42		
5852				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=315	315			
5853				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=315	315			
5854				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=270	270			
5855				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=270	270			
5856				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225			
5857				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225			
5858				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=200	200			
5859				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=200	200			
5860				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-1 ПвВГнг-1 (4х240) L=220	220			
5861				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=215	215			
5862				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=215	215			
5863				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=220	220			
5864				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=220	220			
5865				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320			
5866				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320			
5867				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-иТП В-1 ПвВГнг-1 (4х70) L=170	170			
5868				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320			
5869				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320			
5870				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=275	275			
5871				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=275	275			
5872				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230			
5873				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230			
5874				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205			
5875				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205			
5876				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-2 ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225			
5877				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=220	220			
5878				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=220	220			

5879			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=225	225			
5880			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=225	225			
5881			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=325	325			
5882			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=325	325			
5883			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-2 ПвВГнг-1 (4х70) L=175	175			
5884		г. Москва, ул. Щукинская, вл. 2/4	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000208 от 05.11.2019
5885			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230			
5886			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=250	250			
5887			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=250	250			
5888			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=250	250			
5889			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=250	250			
5890			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180			
5891			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180			
5892			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=185	185			
5893			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=185	185			
5894			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215			
5895			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215			
5896			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245			
5897			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245			
5898			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215			
5899			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215			
5900			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225			
5901			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225			
5902			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=245	245			
5903			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=245	245			
5904			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245			
5905			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245			
5906			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=175	175			
5907			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=175	175			
5908			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180			
5909			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180			
5910			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=210	210			
5911			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=210	210			
5912			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=240	240			
5913			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=240	240			
5914			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205			
5915			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205			
5916	**ЖК "Дыхание"**						
5917	2	3	4	5	6	7	8	9
5918			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=135	135			
5919			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=135	135			
5920			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х120) L=135	135			
5921			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х120) L=135	135			
5922			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.3) АВБбШп-1 (4х120) L=135	135			
5923			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х120) L=135	135			
5924			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х120) L=135	135			
5925			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.3) АВБбШп-1 (4х120) L=135	135			
5926			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х95) L=75	75			
5927			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х95) L=75	75			
5928			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х95) L=75	75			
5929			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х95) L=75	75			
5930			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х240) L=190	190			
5931			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х240) L=190	190			
5932			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х240) L=190	190			
5933			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х240) L=190	190			
5934			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=30	30			
5935			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=30	30			
5936			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=30	30			
5937			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=30	30			
5938			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=30	30			
5939			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=30	30			
5940			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х95) L=70	70			
5941			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х95) L=70	70			
5942			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х95) L=70	70			
5943			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х95) L=70	70			
5944		г. Москва, Дмитровское ш., д. 13	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=100	100		Кабельные линии 0,4кВ	00-000210 от 05.11.2019
5945			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=100	100			
5946			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-1 (каб.3) АВБбШп-1 (4х185) L=100	100			
5947			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х185) L=100	100			
5948			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х185) L=100	100			
5949			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-2 (каб.3) АВБбШп-1 (4х185) L=100	100			
5950			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-2 (701697) В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х150) L=70	70			
5951			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-2 (701697) В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х150) L=70	70			
5952			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-2 (701697) В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х150) L=70	70			
5953			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-2 (701697) В-2 (каб.2) АВБбШп-1 (4х150) L=70	70			

5954				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-1(ТП (701713) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=135	135			
5955				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-1(ТП (701713) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=135	135			
5956				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45			
5957				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45			
5958				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45			
5959				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45			
5960				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5	47,5			
5961				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5	47,5			
5962				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5	47,5			
5963				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5	47,5			
5964				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=155	155			
5965				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=155	155			
5966				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=65	65			
5967				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=65	65			
5968				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-1 АВБбШв-1 (4х35) L=50	50			
5969				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-2 АВБбШв-1 (4х35) L=50	50			
5970				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90			
5971				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90			
5972				**ЖК "Ландыши"**				
5973	2	3	4	5	6	7	8	9
5974				**ТП-29203**	-	-	-	-
5975				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	7676	Трансформатор ТМГ 1000-10/0,4 (1)	00-000438 от 30.11.2019
5976				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	7672	Трансформатор ТМГ 1000-10/0,4 (2)	00-000439 от 30.11.2019
5977				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2014-W17-1-0038 (2014.05.МЛ13239 С-40Б08)	Устройство комплектное распределительное КРУ тип RM-6 NE-D (1)	00-000440 от 30.11.2019
5978				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2013-W48-3-0070 (2014.05.МЛ13238 С-40Б08)	Устройство комплектное распределительное КРУ тип RM-6 NE-D (2)	00-000441 от 30.11.2019
5979	-	-	г. Москва, ул. Островитянова вл. 43, квартал Юго-Запад	Устройство комплектное инвкольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 20	1	3087		
5980				Устройство комплектное инвкольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 20	1	3087		
5981				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4631	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000442 от 30.11.2019
5982				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4632		
5983				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7643		
5984				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7636		
5985				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1483		
5986				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1482		
5987				**ЖК "Найтсбридж"**				
5988	2	3	4	5	6	7	8	9
5989				**ТП-72320**	-	-	-	-
5990				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018228	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (1)	00-000227 от 05.11.2019
5991				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018224	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (2)	00-000228 от 05.11.2019
5992				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018226	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (3)	00-000229 от 05.11.2019
5993				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018238	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (4)	00-000230 от 05.11.2019
5994				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 1	1	201411469770001	Компактное распределительное устройство №1 20кВ SafePlus V (секционный выключатель)	00-000211 от 05.11.2019
5995				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 2	1	201411469770001	Компактное распределительное устройство №2 20кВ SafePlus V (Т1)	00-000212 от 05.11.2019
5996				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 3	1	201411469780001	Компактное распределительное устройство №3 20кВ SafePlus V (Т3)	00-000213 от 05.11.2019
5997				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 4	1	201411469770001	Компактное распределительное устройство №4 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000214 от 05.11.2019
5998				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 5	1	201411469770001	Компактное распределительное устройство №5 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000215 от 05.11.2019
5999				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 6	1	201411469780001	Компактное распределительное устройство №6 20кВ SafePlus V (ТСН-1)	00-000216 от 05.11.2019
6000				Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 7	1	201411466210001	Компактное распределительное устройство №7 20кВ SafePlus M (ТН-1)	00-000217 от 05.11.2019
6001				Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 8	1	201411466220001	Компактное распределительное устройство №8 20кВ SafePlus M (ТН-2)	00-000218 от 05.11.2019
6002				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 9	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №9 20кВ SafePlus V (ТСН-2)	00-000219 от 05.11.2019
6003	-	-	г. Москва, ул. Ефремова, д.19, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 10	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №10 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000220 от 05.11.2019
6004				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 11	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №11 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000221 от 05.11.2019
6005				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 12	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №12 20кВ SafePlus V (Т2)	00-000222 от 05.11.2019
6006				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 13	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №13 20кВ SafePlus V (Т4)	00-000223 от 05.11.2019
6007				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 14	1	201411469800001	Компактное распределительное устройство №14 20кВ SafePlus M (секционный разъединитель)	00-000224 от 05.11.2019
6008				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	357203	ТСН-1, Трансформатор силовой сухой с литой изоляцией aTSE 63кВА/20/0,4 кВ	00-000225 от 05.11.2019
6009				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	357204	ТСН-2, Трансформатор силовой сухой с литой изоляцией aTSE 63кВА/20/0,4 кВ	00-000226 от 05.11.2019
6010				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1839		
6011				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1832		
6012				Щит учета электроэнергии ЩУ-1	1	1523		
6013				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	1526		
6014				Шкаф телемеханики	1	н/д		
6015				Шкаф телемеханики	1	н/д		
6016				Щит учета электроэнергии ЩУ-1	1	1530	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000231 от 05.11.2019
6017				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	1531		
6018				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	33		
6019				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	38		
6020				Источник бесперебойного питания	1	AQ4Q0405R		
6021				Источник бесперебойного питания	1	AQ1Q15013		
6022				Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.5 до ТП-72320 с.1 яч.4 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177			
6023	77:01:0000000:3056	Кабельная канализация, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1130 м	г. Москва, ул. Ефремова, д.19, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.6 до ТП-72320 с.1 яч.5 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177		Кабельная канализация, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 1130 м, кад.№77:01:0000000:3056.	00-000080с от 28.11.2023
6024				Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.13 до ТП-72320 с.2 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177			
6025				Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.14 до ТП-72320 с.2 яч.11 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177			
6026				**ЖК "Моно Дом"**				
6027	2	3	4	5	6	7	8	9
6028				**ТП-29615**	1	-	Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/04кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 18,3 кв.м. кад.№: 77:01:0006032:6437	00-000209 от 27.03.2020
6029				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1903004		
6030				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1900216		
6031				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017.12.МЛ29537 С-52181R7		
6032	77:01:0006032:6437	БКТП 10/04кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 18,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, улица Международная,дом 15А, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017.12.МЛ29538 С-51181R7	Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/04кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 18,3 кв.м. кад.№: 77:01:0006032:6437	00-000209 от 27.03.2020
6033				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-НТН	1	200		
6034				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-НТН	1	201		
6035				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A5782		
6036				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A5783		
6037				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6038				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6039				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9306		
6040				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9318		
6041				Шкаф питания ШП-2	1	2079		
6042	77:01:0006032:6440	ПКЛ-10кВ АПвПуг-10 3(1х120/35) 2шт, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 269 м	Москва, ул. Международная, вл. 15А	Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.2 яч.12 до ТП-29615 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310	310		Кабельная линия электропередач ПКЛ-10 кВ АПвПуг-10 3(1х120/35) 2 шт., назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 269 м., кад.номер №77:01:0006032:6440	00-000210 от 27.03.2020
6043				Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.1 яч.3 до ТП-29615 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310	310			
6044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
6045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
6046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
6047	77:01:0006032:6441	РКЛ-0,4кВ АПвБбШп 3(4х185) 2шт, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 23 м	Москва, ул. Международная, вл. 15А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23		Кабельная линия электропередач РКЛ-0,4кВ АПвБбШп 3(4х185) 2 шт., назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 23 м., кад.номер №77:01:0006032:6441	00-000211 от 27.03.2020
6048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
6049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
6050				**ЖК "Рублевские Огни"**				
6051	2	3	4	5	6	7	8	9
6052				**РТП-20001 (БРТП)**	-	-	-	-
6053				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1696587	Трансформатор силовой ТМГ-1600/10/0,4	00-000013 от 28.11.2019
6054				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1688723	Трансформатор силовой ТМГ-1600/10/0,4	00-000003 от 28.11.2019
6055				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	1	003315	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000017 от 28.11.2019
6056				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	1	003316	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000018 от 28.11.2019
6057				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	1	003317	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000019 от 28.11.2019
6058				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	1	003318	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000020 от 28.11.2019

6059				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	1	003319	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000015 от 28.11.2019
6060				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	1	003320	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000016 от 28.11.2019
6061				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	1	003321	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000021 от 28.11.2019
6062				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	1	003322	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000022 от 28.11.2019
6063				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	1	003323	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000023 от 28.11.2019
6064				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	1	003324	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000024 от 28.11.2019
6065	-	-	г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	1	003325	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000025 от 28.11.2019
6066				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	1	003326	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000026 от 28.11.2019
6067				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШРНВ	1	А2227	Шкаф низкого напряжения ШРНВ	00-000193 от 28.11.2019
6068				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШРНВ	1	А2228	Шкаф низкого напряжения ШРНВ	00-000206 от 28.11.2019
6069				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	368	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	00-000207 от 28.11.2019
6070				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	374	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	00-000195 от 28.11.2019
6071				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	328	Шкаф аварийного включения резерва ЩАП-12 МКС	00-000200 от 28.11.2019
6072				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
6073				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ0L2300D		
6074				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	329	Шкаф аварийного включения резерва ЩАП-12 МКС	00-000201 от 28.11.2019
6075				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
6076				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ0L53010		
6077				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	455	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000196 от 28.11.2019
6078				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	472	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000197 от 28.11.2019
6079				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	483	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000198 от 28.11.2019
6080				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	484	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000199 от 28.11.2019
6081				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3754	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000202 от 28.11.2019
6082				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3793	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000203 от 28.11.2019
6083				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000172859	Ящик управления отоплением Я5111-3274	00-000204 от 28.11.2019
6084				Обогреватель электрический	4	н/д		
6085				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000172863	Ящик управления отоплением Я5111-3274	00-000205 от 28.11.2019
6086				Обогреватель электрический	4	н/д		
6087			г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Кабельная линия-10 кВ от ТЭС "Лыково" КРУ №3 яч.17 до РТП-20001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5102,41; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=3812,31	8914,72		Кабельные линии-10 кВ от ТЭС "Лыково" до БРТП с.1 АПвПуг 3х(1х240) L=9825,6 м	00-000012 от 28.11.2019
6088				Кабельная линия-10 кВ от ТЭС "Лыково" КРУ №4 яч.50 до РТП-20001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5102,41; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=3842,31	8944,72		Кабельные линии-10 кВ от ТЭС "Лыково" до БРТП с.2 АПвПуг 3х(1х240) L=8018,66 м	00-000011 от 28.11.2019
6089			г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-9 В-1 ПвБбШп-1 (4х95) L=55; ВВГзгFRLS-1 (4х95) L=216	271		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШп 4х95 L=440	00-000009 от 28.11.2019
6090				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-9 В-2 ПвБбШп-1 (4х95) L=55; ВВГзгFRLS-1 (4х95) L=215,5	270,5			
6091				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-12 (ИТП) В-1 ПвБбШп-1 (4х95) L=55; ВВГзгFRLS-1 (4х95) L=215,5	270,5		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШпLS 4х95 L=630	00-000010 от 28.11.2019
6092				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-12 (ИТП) В-2 ПвБбШп-1 (4х95) L=55; ВВГзгFRLS-1 (4х95) L=215,5	270,5			
6093				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвБбШпLS-1 (4х95) L=55; ПвБбШпLS-1 (4х95) L=157,5	212,5		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГзгFRLS 4х95 L=862,5	00-000007 от 28.11.2019
6094				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвБбШпLS-1 (4х95) L=55; ПвБбШпLS-1 (4х95) L=157,5	212,5			
6095				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвБбШпLS-1 (4х95) L=55; ПвБбШпLS-1 (4х95) L=157,5	212,5			
6096				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвБбШпLS-1 (4х95) L=55; ПвБбШпLS-1 (4х95) L=157,5	212,5			
6097				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-6 В-1 ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШп 4х150 L=1380	00-000001 от 28.11.2019
6098				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-6 В-2 ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6099				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6100				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6101				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-7 В-1 ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГзгFRLS 4х150 L=2292,5	00-000004 от 28.11.2019
6102				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-7 В-2 ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6103				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-10 В-1 ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6104				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6105				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6106				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-10 В-2 ПвБбШп-1 (4х150) L=138; ВВГзгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25			
6107				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-3 В-1 ПвБбШп-1 (4х185) L=80; ВВГзгFRLS-1 (4х185) L=129	209		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШп 4х185 L=160	00-000002 от 28.11.2019
6108				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-3 В-2 ПвБбШп-1 (4х185) L=80; ВВГзгFRLS-1 (4х185) L=128,5	208,5			
6109				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-8 В-1 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГзгFRLS 4х185 L=257,5	00-000005 от 28.11.2019
6110				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-8 В-2 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=200	393,75			
6111				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-1 В-1 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШп 4х240 L=1550	00-000008 от 28.11.2019
6112				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-1 В-2 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75			
6113				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-2 В-1 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75		Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГзгFRLS 4х240 L=1595	00-000006 от 28.11.2019
6114				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-2 В-2 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=200	393,75			
6115				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-5 В-1 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75			
6116				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-5 В-2 ПвБбШп-1 (4х240) L=193,75; ВВГзгFRLS-1 (4х240) L=200	393,75			
6117	**ЖК "Поколение"**							
6118	2	3	4	5	6	7	8	9
6119	77:02:0007003:5158	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 3, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики,протяженность: 231 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=132	132		Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 3, назначение: сооружение электроэнергетики,протяженностью 231 м., кад номер 77:02:0007003:5158	00-000709 от 31.10.2020
6120				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=132	132			
6121				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=137	137			
6122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=137	137			
6123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
6124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
6125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=192	192			
6126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=192	192			
6127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
6128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
6129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
6130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
6131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=177	177			
6132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=166	166			
6133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=177	177			
6134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165			
6135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=112	112			

6136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=101	101			
6137	77:02:0007003:3988	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 1 и корпусу 2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 222 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, Отрадное, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х240) L=58	58		Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 1 и корпусу 2, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 222 м., кадастровый номер: 77:02:0007003:3988	00-000710 от 31.10.2020
6138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х240) L=58	58			
6139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШнг-1 (4х240) L=58	58			
6140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШнг-1 (4х240) L=50	50			
6141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШнг-1 (4х240) L=50	50			
6142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШнг-1 (4х240) L=50	50			
6143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=209	209			
6144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=209	209			
6145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБбШп (4х240) L=209	209			
6146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБбШп (4х240) L=209	209			
6147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБбШп (4х240) L=209	209			
6148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=201	201			
6149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=201	201			
6150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБбШп (4х240) L=201	201			
6151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБбШп (4х240) L=201	201			
6152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБбШп (4х240) L=201	201			
6153	77:02:0007003:6355	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ; назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики; протяженность: 705 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=204	204		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ; назначение: сооружения электроэнергетики; протяженность: 705м, кн № 77:02:0007003:6355	00-000745 от 30.04.2021
6154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=204	204			
6155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=242	242			
6156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=242	242			
6157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=170	170			
6158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=170	170			
6159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=209	209			
6160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=209	209			
6161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=136	136			
6162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=136	136			
6163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=174	174			
6164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=174	174			
6165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=73	73			
6166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=73	73			
6167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=111	111			
6168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=111	111			
6169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=196	196			
6170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=235	235			
6171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=102	102			
6172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=140	140			
6173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=297	297			
6174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=308	308			
6175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШпг-1 (4х150) L=108	108			
6176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШпг-1 (4х150) L=99	99			
6177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1ЩПВ-1 АПвБбШпг-1 (4х95) L=200	200			
6178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1ЩПВ-2 АПвБбШпг-1 (4х95) L=239	239			
6179			г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный проезд, вл. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШп-1 (4х35) L=10	10		Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-3 (ТП-29345) - ввод 1 БРП ВБбШп-1 (4х35) L=10м	00-000746 от 30.04.2021
6180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШп-1 (4х35) L=10	10		Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-3 (ТП-29345) - ввод 2 БРП ВБбШп-1 (4х35) L=10м	00-000747 от 30.04.2021
6181			г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный проезд, вл. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШп-1 (4х35) L=20	20		Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-2 (ТП-29348) - ввод 1 БРП ВБбШп-1 (4х35) L=20м	00-000748 от 30.04.2021
6182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШп-1 (4х35) L=15	15		Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-2 (ТП-29348) - ввод 2 БРП ВБбШп-1 (4х35) L=15м	00-000749 от 30.04.2021
6183	77:02:0007003:7776	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (образовательный комплекс) Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 173 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, ул. Сигнальный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=152	152		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (образовательный комплекс) Назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженность 173м кн № 77:02:0007003:7776	00-000859 от 21.04.2022
6184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=152	152			
6185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=140	140			
6186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=140	140			
6187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=150	150			
6188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=150	150			
6189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=142	142			
6190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=142	142			
6191	**Котляковский пер., д.3**							
6192	2	3	4	5	6	7	8	9
6193	-	-	г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, стр. 3	**ТП-1**	-	-	-	-
6194				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	07.09.M.П12013 С-41230	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000294 от 18.10.2019
6195				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	07.09.M.П12012 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000295 от 18.10.2019
6196				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	328070	Трансформатор силовой с литой изоляцией aTSE-792/10/0,4 1000 кВА (1)	00-000296 от 18.10.2019
6197				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	328071	Трансформатор силовой с литой изоляцией aTSE-792/10/0,4 1000 кВА (2)	00-000297 от 18.10.2019
6198				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	1202	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000298 от 18.10.2019
6199				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	1203		
6200				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	005282		
6201				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	005283		
6202				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	143 05		
6203				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А 181		
6204				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	184		
6205				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А 180		

6206			г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, стр. 3	Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.21Б яч.21Б-4 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=257,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=56	293,28		Кабельные линии 10 кВ	00-000299 от 18.10.2019
6207				Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.31Б яч.31Б-4 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=233,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=48	281,28			
6208	**ТСЖ "Поляна 43"**							
6209	2	3	4	5	6	7	8	9
6210				**ТП-25780**	-	-	-	-
6211				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R 05190425F	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE-D (луч А)	00-000180 от 29.10.2019
6212				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R 05190238F	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE-D (луч Б)	00-000181 от 29.10.2019
6213				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА	1	331217	Трансформатор aTSE 772/10-630 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000182 от 29.10.2019
6214				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА	1	332394	Трансформатор aTSE 772/10-630 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000183 от 29.10.2019
6215				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	BEZ_No60050151		
6216				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	BEZ_No60050149		
6217	-	-	г. Москва, ул. Большая Полянка, вл.43, стр.3, 4,5, вл.41 стр. 1-2, 3-4,9	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	8238		
6218				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	8237		
6219				Контакторная станция ПДУ 8302	1	5110902003	Низковольтное оборудование 0,4кВ	00-000184 от 29.10.2019
6220				Контакторная станция ПДУ 8302	1	6013501001		
6221				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	660		
6222				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	6014113		
6223				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч А до ТП-25780 луч А блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13	13	-		
6224				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч Б до ТП-25780 луч Б блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13	13	-		
6225	**СНТ "Заречье"**							
6226	2	3	4	5	6	7	8	9
6227				**ТП-566**	1	000280/12-0001, 000280/12-0002, 000280/12-0003	Корпус подстанции	00-001402 от 01.07.2026
6228				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	000280/12-0024	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-001403 от 01.07.2026
6229				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	000280/12-0023	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-001404 от 01.07.2026
6230				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	000280/12-0022	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-001405 от 01.07.2026
6231				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	000280/12-0021	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	00-001406 от 01.07.2026
6232				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	000280/12-0025	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-001407 от 01.07.2026
6233				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	000280/12-0026	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-001408 от 01.07.2026
6234				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	000280/12-0027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-001409 от 01.07.2026
6235				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1718757	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001410 от 01.07.2026
6236				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1708904	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001411 от 01.07.2026
6237				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	000280/12-0049		
6238				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	000280/12-0050		
6239				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	000280/12-0048		
6240				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	000280/12-0047		
6241				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	000280/12-0052		
6242				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	000280/12-0051		
6243				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	000280/12-0053	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001412 от 01.07.2026
6244				Щит распределительный	1	н/д		
6245				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	000280/12-0058		
6246				Щит распределительный № 1	1	14438		
6247				Шкаф управления наружным освещением ШУНО	1	000280/12-0059		
6248				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000280/12-0060		
6249				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000280/12-0061		
6250				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000280/12-0062		
6251			г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	Кабельная линия-10 кВ от РТП-34 с.1 яч.17 до ТП-540 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=889	889		КЛ-10кВ направлением РТП34-ТП566 кабель марки АСБ-10 (3х240) L=1239м	19-00027-Зар от 31.10.2019
6252				Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.2 яч.4 до ТП-566 с.2 яч.7 АСБ-10 3х240 L=581	581		Кабельные линии 10 кВ	00-001413 от 01.07.2026
6253				Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.1 яч.7 до ТП-566 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=583	583			
6254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.28 АВБбШв-1 (4х70) L=80	80			
6255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.30 АВБбШв-1 (4х50) L=56	56			
6256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 АВБбШв-1 (4х50) L=19	19			
6257				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=5	5			
6258				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.2 АВБбШв-1 (4х50) L=5	5			
6259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.38 АВБбШв-1 (4х50) L=29	29			
6260				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.38 до ВРУ ул. Заречная д.38 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=29	29			
6261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.40 АВБбШв-1 (4х70) L=70	70			
6262			г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.40 до ВРУ ул. Заречная д.42 АВБбШв-1 (4х50) L=70	70		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001414 от 01.07.2026
6263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.3 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170			
6264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.5 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170			
6265				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=55	55			
6266				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=55	55			
6267				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=30	30			
6268				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=30	30			
6269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №2 уч.101 ВБшв-1 (4х50) L=170	170			
6270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №3 уч.128 ВБшв-1 (4х50) L=260	260			
6271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №1 уч.99 ВБшв-1 (4х50) L=130	130			
6272	**ТЦ «Перово Молл»**							
6273	2	3	4	5	6	7	8	9
6274				**ТП-26501**	-	-	-	-
6275				Корпус подстанции	1	н/д	Здание блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 2БКТП 1000/ 10/0,4/-У 1-03	00-000027 от 27.11.2019
6276				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1591092	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-1000/10-У1	00-000182 от 27.11.2019
6277				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1590919	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-1000/10-У1	00-000192 от 27.11.2019
6278				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2012-W4B-2-0164	Устройство комплектное распределительное-10кВ RM-6(IIDI)	00-000183 от 27.11.2019
6279				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2012-W4B-2-0163	Устройство комплектное распределительное-10кВ RM-6(IIDI)	00-000184 от 27.11.2019
6280				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	130509	Комплектное распределительное устройство 10 кВ серии TPS в составе: измерительной ячейки SMM; вводной ячейки CME. (Узел учета 1) TPS-	00-000185 от 27.11.2019
6281				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	130510		
6282				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	130508	Комплектное распределительное устройство 10 кВ серии TPS в составе: измерительной ячейки SMM; вводной ячейки CME. (Узел учета 1) TPS-	00-000186 от 27.11.2019
6283				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	130507		
6284				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д	Шкаф учета ШУ-1	00-000187 от 27.11.2019
6285				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д	Шкаф учета ШУ-1	00-000188 от 27.11.2019
6286				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	0383	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000189 от 27.11.2019
6287				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	0387	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000190 от 27.11.2019
6288				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	124.06.07	Щит управления АВР-10-1250-КС-Ф	00-000191 от 27.11.2019
6289				Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.1 до ТП-26501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250	5250		Кабель силовой 10 кВ от РТП19019 до ТП 26501 АПвПуг 3х(1х120/35) L=5250м	00-000028 от 27.11.2019
6290			г. Москва, ул. Перовская, 61А	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.2 до ТП-26501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250	5250		Кабель силовой 10 кВ от РТП19019 до ТП 26501 АПвПуг 3х(1х120/35) L=5250м	00-000029 от 27.11.2019
6291				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч А до ТП-13735 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050	1050		Кабель силовой 10 кВ от ТП 26501до ТП13735 АПвПуг 3х(1х120/35) L=1050м	00-000030 от 27.11.2019
6292				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч Б до ТП-13735 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050	1050		Кабель силовой 10 кВ от ТП 26501до ТП13735 АПвПуг 3х(1х120/35) L=1050м	00-000031 от 27.11.2019
6293	**ЖК "Ресайд"**							
6294	2	3	4	5	6	7	8	9
6295				**ТП-1**	-	-	-	-
6296				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362070	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (1)	00-000574 от 31.12.2023
6297				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362069	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (2)	00-000575 от 31.12.2023
6298				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362067	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (3)	00-000576 от 31.12.2023
6299				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362068	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (4)	00-000577 от 31.12.2023
6300				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170196; 170193	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (1)	00-000578 от 31.12.2023
6301				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170198; 170197	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (2)	00-000579 от 31.12.2023
6302				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJ25166C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000580 от 31.12.2023
6303				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJ25184C-522322	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000581 от 31.12.2023
6304				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJ25185C-522322	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000582 от 31.12.2023
6305				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJ25167C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000583 от 31.12.2023
6306				Шкаф распределительный ЩДР-1	1	б/н		
6307				Шкаф распределительный ЩДР-2	1	б/н		
6308				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	36		
6309				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	30		
6310				Шкаф питания ШП-1	1	б/н		
6311				Шкаф питания ШП-2	1	б/н		
6312	-	-	г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Шкаф питания ШП-3	1	б/н		
6313				Шкаф питания ШП-4	1	б/н	Низковольтное оборудование ТП-1	00-000584 от 31.12.2023
6314				Шкаф распределительный ТМ-1	1	01.2017/1		
6315				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	14101/43		
6316				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	15010221		
6317				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	15010240		
6318				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	14100139		
6319				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	000286.17-1		
6320				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00935		
6321				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00936		
6322				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
6323				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
6324				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
6325				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
6326				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
6327				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
6328				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.1	1	006005.16		

6329				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
6330				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
6331				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.1	1	006005.16	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-1	00-000024 от 01.01.2023
6332				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
6333				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
6334				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
6335				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
6336				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	2512		
6337				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-5		
6338				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-3		
6339				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3012		
6340				Ящик управления Я5115А	1	н/д		
6341				**ТП-2**	-	-	-	-
6342				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364590	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (1)	00-000585 от 31.12.2023
6343				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0361180	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (2)	00-000586 от 31.12.2023
6344				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364589	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (3)	00-000587 от 31.12.2023
6345				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364780	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (4)	00-000588 от 31.12.2023
6346				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12M1I25100C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000589 от 31.12.2023
6347				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12M1I25102C-522323	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000590 от 31.12.2023
6348				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12M1I25103C-522322	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000591 от 31.12.2023
6349				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12M1I25101C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000592 от 31.12.2023
6350				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-1	1	б/н		
6351				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-2	1	б/н		
6352				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-3	1	б/н		
6353				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-4	1	б/н		
6354				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	38		
6355				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	40		
6356				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	31		
6357				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	39		
6358				Шкаф питания ШП-1	1	-		
6359				Шкаф питания ШП-2	1	-		
6360				Шкаф питания ШП-3	1	-		
6361				Шкаф питания ШП-4	1	-		
6362	-	-	г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Шкаф распределительный ТМ-2	1	01.2017/2	Низковольтное оборудование ТП-2	00-000593 от 31.12.2023
6363				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	15090351		
6364				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	15100357		
6365				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	15100353		
6366				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4	1	16010399		
6367				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00305		
6368				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01181		
6369				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01119		
6370				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00304		
6371				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00303		
6372				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01178		
6373				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01180		
6374				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00368		
6375				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
6376				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
6377				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
6378				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
6379				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
6380				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
6381				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
6382				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
6383				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.2	1	006007.16	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-2	00-000025 от 01.01.2023
6384				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
6385				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
6386				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
6387				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
6388				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
6389				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
6390				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-1		
6391				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	3212		
6392				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-6		
6393				**ТП-3**	-	-	-	-
6394				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364771	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (1)	00-000594 от 31.12.2023
6395				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364770	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (2)	00-000595 от 31.12.2023
6396				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364779	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (3)	00-000596 от 31.12.2023
6397				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364778	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (4)	00-000597 от 31.12.2023
6398				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170194; 170199	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (1)	00-000598 от 31.12.2023
6399				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170200; 170195	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (2)	00-000599 от 31.12.2023
6400				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12M1I25186C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000600 от 31.12.2023
6401				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12M1I25182C-522323	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000601 от 31.12.2023
6402				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12M1I25183C-522323	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000602 от 31.12.2023
6403				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12M1I25187C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000603 от 31.12.2023
6404				Шкаф распределительный ЩДР-1	1	б/н		
6405				Шкаф распределительный ЩДР-2	1	б/н		
6406				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-1	1	б/н		
6407				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-2	1	б/н		
6408				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-3	1	б/н		
6409				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-4	1	б/н		
6410				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	27		
6411				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	29		
6412				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	35		
6413				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	33		
6414				Шкаф питания ШП-1	1	б/н		
6415				Шкаф питания ШП-2	1	б/н		
6416	-	-	г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Шкаф питания ШП-3	1	б/н		
6417				Шкаф питания ШП-4	1	б/н	Низковольтное оборудование ТП-3	00-000604 от 31.12.2023
6418				Шкаф распределительный ТМ-3	1	01.2017/3		
6419				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	15100358		
6420				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	15100355		
6421				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	15080310		
6422				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4	1	15100367		
6423				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	000286.17-2		
6424				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00944		
6425				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01191		
6426				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01111		
6427				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00945		
6428				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00943		
6429				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01117		
6430				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01069		
6431				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01118		
6432				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
6433				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
6434				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
6435				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
6436				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
6437				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
6438				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
6439				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
6440				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.1	1	006015.16	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-3	00-000026 от 01.01.2023
6441				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
6442				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
6443				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
6444				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
6445				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
6446				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2112		
6447				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-4		
6448				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
6449				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-2		
6450				Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25	25			
6451				Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.19 до ТП-1 луч Б АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25	25			
6452				Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.5 до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х185/35) L=348	348			
6453		Распределительные кабельные линии 20 кВ, назначение: Сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 395 м	г. Москва, ЦАО, район Пресненский, улица Сергея Макеева, вл.9, ул.2-я Черногрязская вл.6	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х185/50) L=348	348		Распределительные кабельные линии 20 кВ, назначение: Сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 395 м., кадастровый номер: 77:01:0004038:3813	00-000573 от 31.12.2023
6454	77:01:0004038:3813			Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471	471			
6455				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471	471			
6456				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135	135			
6457				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135	135			
6458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=135	135			
6459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=135	135			
6460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=130	130			
6461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=130	130			
6462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=185	185			
6463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=185	185			
6464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=100	100			
6465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=100	100			
6466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-ИТП-2 В-1 АВВГнг(A)-LS (5х120) L=155	155			
6467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=120	120			
6468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х240) L=120	120			
6469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=188	188			
6470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(A)-LS (5х185) L=188	188			
6471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.1) АВВГнг(A)-LS (5х150) L=147	147			

6472			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 Панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147	147			
6473			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-6г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134	134			
6474			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-7г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95	95			
6475			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-Н-УВР В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115	115			
6476			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130			
6477			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130			
6478			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130	130			
6479			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130	130			
6480			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135	135			
6481			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135	135			
6482			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130			
6483			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130			
6484			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185	185			
6485			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185	185			
6486			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100			
6487			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100			
6488			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-НПП-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155	155			
6489			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120	120			
6490			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120	120			
6491			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188	188			
6492			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188	188			
6493			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147	147			
6494			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147	147			
6495			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-6г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134	134			
6496			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-7г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95	95			
6497			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-Н-УВР В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115	115			
6498			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130			
6499			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130			
6500			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130	130			
6501			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130	130			
6502			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 ПП3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105	105			
6503			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100	100			
6504			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93	93			
6505			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-4 ПП3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81	81			
6506			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100			
6507			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100			
6508			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94	94			
6509			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125	125			
6510			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94	94			
6511			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94	94			
6512			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105	105			
6513			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105	105			
6514			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100	100			
6515			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100	100			
6516			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100	100			
6517			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32			
6518			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32			
6519			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32			
6520			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-12 ПП3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93	93			
6521		г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95	95		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000027 от 01.01.2023
6522			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95	95			
6523			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-НПП В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134	134			
6524			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 ПП3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105	105			
6525			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100	100			
6526			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93	93			
6527			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-4 ПП3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81	81			
6528			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100			
6529			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100			
6530			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94	94			
6531			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125	125			
6532			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94	94			
6533			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94	94			
6534			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105	105			
6535			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105	105			
6536			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100	100			
6537			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100	100			
6538			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100	100			
6539			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32			
6540			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32			
6541			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32			
6542			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-12 ПП3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93	93			
6543			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95	95			
6544			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95	95			
6545			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-НПП В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134	134			
6546			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48	48			
6547			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48	48			
6548			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121	121			
6549			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121	121			
6550			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35	35			
6551			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.6 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55	55			
6552			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125	125			
6553			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.5 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95	95			
6554			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250	250			
6555			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250	250			
6556			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47	47			
6557			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47	47			
6558			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70	70			
6559			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70	70			
6560			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50	50			
6561			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 ПП3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127	127			
6562			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-3 ПП3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45	45			

6563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-4г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59	59			
6564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-5.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72	72			
6565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47	47			
6566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47	47			
6567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70	70			
6568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70	70			
6569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50	50			
6570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 ПП3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127	127			
6571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-3 ПП3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45	45			
6572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-4г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59	59			
6573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-5.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72	72			
6574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48	48			
6575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48	48			
6576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121	121			
6577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121	121			
6578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35	35			
6579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.6 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55	55			
6580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125	125			
6581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.5 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95	95			
6582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250	250			
6583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250	250			
6584	**ЖК "Скай Парксс"**							
6585	2	3	4	5	6	7	8	9
6586				**ТП-25977**	1	-	Трансформаторная подстанция №25977, назначение: Нежилое, площадь 23,5 кв.м, кадастровый номер: 77:02:0010010:2901	00-001394 от 01.07.2026
6587				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	07.05.MJ10692 C-431166	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001395 от 01.07.2026
6588				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	07.05.MJ10691 C-431166	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001396 от 01.07.2026
6589				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1582963	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001397 от 01.07.2026
6590	77:02:0010010:2901	Трансформаторная подстанция №25977, назначение: Нежилое, площадь 23,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, улица Изумрудная, дом 18, строение 1	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1584769	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001398 от 01.07.2026
6591				Контактная станция ПДУ 8302	1	7003101011	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001399 от 01.07.2026
6592				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	2454		
6593				Ящик собственных нужд ЯСН	1	0264		
6594				Контактная станция ПДУ 8302	1	7003102009		
6595				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	2453		
6596				Ящик собственных нужд ЯСН	1	0327		
6597				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-25754 луч А АСБ-10 (3х120) L=164	164		Кабельные линии 10 кВ	00-001400 от 01.07.2026
6598				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-19237 луч А АСБ-10 (3х120) L=213	213			
6599				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-21338 луч А АСБ-10 (3х120) L=213	213			
6600			г. Москва, ул. Изумрудная, д. 18, строен. 1.	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-25754 луч Б АСБ-10 (3х120) L=164	164			
6601				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-19237 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213	213			
6602				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-21338 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213	213			
6603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп (4х120) L=35	35		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001401 от 01.07.2026
6604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп (4х120) L=35	35			
6605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп (4х120) L=65	65			
6606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп (4х120) L=65	65			
6607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=35	35			
6608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=35	35			
6609			г. Москва, ул. Изумрудная, д. 18	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=35	35			
6610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=35	35			
6611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=35	35			
6612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=35	35			
6613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=35	35			
6614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=35	35			
6615	**мкр. "Град Московский 3-4 кв."**							
6616	2	3	4	5	6	7	8	9
6617				**ТП-9405 (21)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 21 (9405)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 28,6 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:2456::	00-000461 от 05.11.2019
6618				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693567	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000351 от 13.08.2025
6619				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693903	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000352 от 13.08.2025
6620				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE 2011-W09-4-0004/MJ4737	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000353 от 13.08.2025
6621	77:17:0110205:2456	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 28,6 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, проезд Радужный, дом 1, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE 2011-W02-4-0005/MJ4738	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000354 от 13.08.2025
6622				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.MJ4883	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000355 от 13.08.2025
6623				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.MJ4884	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000356 от 13.08.2025
6624				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	838	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000357 от 13.08.2025
6625				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2155		
6626				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2156		
6627				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6628				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	302		
6629				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	306		
6630				**ТП-9406 (22)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 22 (9406)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 25,2 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:2455	00-000462 от 05.11.2019
6631				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1690746	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000358 от 13.08.2025
6632				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1691469	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000359 от 13.08.2025
6633				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.MJ4913	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000360 от 13.08.2025
6634				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.MJ4914	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000361 от 13.08.2025
6635	77:17:0110205:2455	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 25,2 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Московская, дом 3, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.MJ4912	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000362 от 13.08.2025
6636				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.MJ4916	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000363 от 13.08.2025
6637				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	858	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000364 от 13.08.2025
6638				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2163		
6639				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2164		
6640				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6641				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6642				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	305		
6643				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	313		
6644				**ТП-9407 (23)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 23 (9407)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 25,1 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:5192	00-000463 от 05.11.2019
6645				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1694727	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000365 от 13.08.2025
6646				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693451	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000366 от 13.08.2025
6647				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.MJ4918	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000367 от 13.08.2025
6648				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.MJ4919	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000368 от 13.08.2025
6649	77:17:0110205:5192	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 25,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Радужная, дом 2, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.MJ4911	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000369 от 13.08.2025
6650				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.MJ4917	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000370 от 13.08.2025
6651				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	837	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000371 от 13.08.2025
6652				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2167		
6653				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2168		
6654				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6655				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6656				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	307		
6657				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	314		
6658				**ТП-9408 (ТП 2х400 кВА)**	-	-	-	-
6659				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W19-6-0025	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000372 от 13.08.2025
6660				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W19-6-0024	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000373 от 13.08.2025
6661				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА	1	15902	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА	00-000374 от 13.08.2025
6662				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА	1	15928	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА	00-000375 от 13.08.2025
6663	-	-	г. Москва, мкр. Град Московский ул. Солнечная, д.1	Шкаф питания ШП1-2	1	1810621	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000376 от 13.08.2025
6664				Шкаф питания ШП-1	1	1800621		
6665				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	68360521		
6666				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	68350521		
6667				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1790621		
6668				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1780621		
6669				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	72941021		
6670				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	72931021		
6671				**ТП-9509 (20)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 20 (9509)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 25,1 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:1790	00-000460 от 05.11.2019
6672				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1710364	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000377 от 13.08.2025
6673				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1711879	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000378 от 13.08.2025
6674				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2012.03.MJ6341	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000379 от 13.08.2025
6675				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2012.03.MJ6336	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000380 от 13.08.2025
6676	77:17:0110205:1790	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 25,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Георгиевская, дом 3, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.MJ6316	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000381 от 13.08.2025
6677				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.MJ6317	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000382 от 13.08.2025
6678				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	970	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000383 от 13.08.2025
6679				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2663		
6680				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A2662		
6681				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6682				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6683				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	602		
6684				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	606		

6685				**ТП-9510 (19)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 19(9510)) , назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 21,4 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110205:1721	00-000459 от 05.11.2019
6686				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1711868	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000384 от 13.08.2025
6687				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704851	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000385 от 13.08.2025
6688				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2012.03.MJ16321	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000386 от 13.08.2025
6689				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2010.12.MJ4350	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000387 от 13.08.2025
6690	77:17:0110205:1721	Здание, назначение: Нежилое, площадь 21,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Московский, улица Георгиевская, дом 5, строение 2	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.MJ16339	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000388 от 13.08.2025
6691				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.MJ16340	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000389 от 13.08.2025
6692				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1012	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000390 от 13.08.2025
6693				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2671		
6694				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2672		
6695				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6696				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6697				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУФ	1	604		
6698				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУФ	1	605		
6699				**ТП-9511**	-	-	-	-
6700				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус блочной трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1250 (ТП 9511)	00-000482 от 31.12.2019
6701				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1606103	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000391 от 13.08.2025
6702				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1606106	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000392 от 13.08.2025
6703				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2019.06MJ35758C-512331	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000393 от 13.08.2025
6704	-	-	г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, вл.23А	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2019.06MJ35757C-522331	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000394 от 13.08.2025
6705				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	07.08.MJ11660C-41409	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000395 от 13.08.2025
6706				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	07.08.MJ11659C-42410	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000396 от 13.08.2025
6707				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000397 от 13.08.2025
6708				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
6709				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	0000017		
6710				Ящик собственных нужд ЯСН-И	1	121		
6711				Ящик собственных нужд ЯСН-И	1	130		
6712				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.1 до ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64	253,64		Кабельные линии 10 кВ	00-000398 от 13.08.2025
6713				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч А до соед. муфты направ. ТП-9501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64	253,64			
6714				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.2 до ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96	237,96			
6715				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96	237,96			
6716				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.1 яч.13 до ТП-9405 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=350	350		Сети электроснабжения 10 кВ (Лит.1Л), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1188 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:2453	00-000399 от 13.08.2025
6717				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.2 яч.10 до ТП-9405 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=325	325			
6718				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч А до ТП-9406 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207	207			
6719	77:17:0110205:2453	Сети электроснабжения 10 кВ (Лит.1Л), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1188 м	г. Москва,НАО, г. Московский, район тепличного комбината №1, квартал 4, литера 1 Л	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч Б до ТП-9406 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207	207			
6720				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140			
6721				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155			
6722				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800	800			
6723				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800	800			
6724				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.1 яч.11 до ТП-9510 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=340	340		Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 840 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:5587	00-000400 от 13.08.2025
6725				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.2 яч.8 до ТП-9510 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=320	320			
6726	77:17:0110205:5587	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 840 м	г. Москва, НАО, г. Московский, квартал 3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч А до ТП-9509 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200			
6727				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч Б до ТП-9509 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240	240			
6728				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч А до соед. муфты направ. ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455	455			
6729				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455	455			
6730				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч А до ТП-9408 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155		Кабельные линии 10 кВ	00-000401 от 13.08.2025
6731			Г. Москва, мкр. Град Московский ул. Солнечная, д.1	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч Б до ТП-9408 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155			
6732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 172 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:5555	00-000402 от 13.08.2025
6733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
6734	77:17:0110205:5555	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 172 м	г. Москва, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120			
6735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120			
6736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
6737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
6738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200		Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.VI), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 237 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:3261	00-000403 от 13.08.2025
6739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
6740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200			
6741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200			
6742	77:17:0110205:3261	Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.VI), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 237 м	Москва, тер. Московский, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=190	190			
6743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=190	190			
6744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220			
6745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220			
6746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210			
6747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210			
6748			г. Москва, поселение Московский, г. Московский, уч.№164ю/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 луч А до границы участка заявителя АПвБШп-1 (4х150) L=125	125		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000404 от 13.08.2025
6749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180		Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.VI), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м, кадастровый номер 77:17:0110205:3262	00-000405 от 13.08.2025
6750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
6751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170			
6752	77:17:0110205:3262	Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.VI), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м	Москва, тер. Московский, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
6753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=180	180			
6754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170	170			
6755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
6756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
6757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
6758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
6759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
6760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
6761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140			
6762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			
6763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
6764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140			
6765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
6766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115			
6767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140			
6768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115			

6769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80			
6770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80			
6771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55			
6772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55			
6773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80			
6774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=55	55			
6775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80			
6776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80			
6777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55			
6778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55			
6779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=85	85			
6780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60			
6781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ВРУ-1(ТП-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135			
6782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ВРУ-1(ТП-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
6783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=124	124			
6784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=124	124			
6785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=124	124			
6786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=124	124			
6787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
6788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
6789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
6790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
6791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
6792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70	70			
6793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131			
6794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131			
6795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131			
6796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131			
6797	77:17:0110205:2454	Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.2Л), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1122 м	г. Москва,НАО, г. Московский, район тепличного комбината №1, квартал 4, литера 2 Л	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130		Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.2Л), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1122 м, кадастровый номер: 77:17:0110205:2454	00-000406 от 13.08.2025
6798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
6799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
6800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
6801				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275			
6802				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275			
6803				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=250	250			
6804				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=250	250			
6805				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=355	355			
6806				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=355	355			
6807				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330			
6808				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330			
6809				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=330	330			
6810				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=305	305			
6811				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=265	265			
6812				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=240	240			
6813				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
6814				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
6815				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
6816				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
6817				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145			
6818				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
6819				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145			
6820				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
6821				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
6822				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
6823				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
6824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80			
6825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
6826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=75	75			
6827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95			
6828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70	70			
6829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
6830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135			
6831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
6832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110			
6833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155			
6834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
6835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
6836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
6837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-Д(О)У В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
6838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-Д(О)У В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
6839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-Д(О)У В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
6840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-Д(О)У В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90			
6841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5	5			
6842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5	5			
6843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5	5			
6844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5	5			
6845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5			
6846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5			
6847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5			
6848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5			
6849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			

6850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140			
6851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145			
6852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145			
6853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
6854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
6855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90			
6856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90			
6857	77:17:0110205:2410	Сети электроснабжения 0.4 кВ (Литера VIII), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 426 м	г. Москва, НАО, г. Московский, квартал 3, литера VIII	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200		Сети электроснабжения 0.4 кВ (Литера VIII), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 426 м, кадастровый номер: 77:17:01 10205:2410	00-000407 от 13.08.2025
6858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200			
6859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175			
6860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175			
6861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
6862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
6863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
6864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
6865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
6866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
6867	-	-	г. Москва, поселение Московский, г. Московский, уч.№164а/1	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-	-	-
6868				Узел учета электроэнергии	1		Узел коммерческого учета ЭЭ	00-000408 от 13.08.2025
6869	**ЖК "Счастье в Кусково"**							
6870	2	3	4	5	6	7	8	9
6871			г. Москва, ул. Вешняковская, вл.10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703853 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31	31		Кабельная линия 0,4 кВ направлением ТП-15273 - ВРУ-1, ВРУ-2	00-000750 от 30.04.2021
6872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703853 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40	40			
6873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703854 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31	31			
6874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703854 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40	40			
6875	**ЖК "Ты и Я"**							
6876	2	3	4	5	6	7	8	9
6877				**БКРТП**	1	14569	Блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция (БКРТП) кадастровый номер 77:02:0010011:1373	00-000542 от 02.11.2021
6878				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14553	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001376 от 01.07.2026
6879				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14552	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001377 от 01.07.2026
6880				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	15453-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001378 от 01.07.2026
6881				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	15453-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001379 от 01.07.2026
6882				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	15453-3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001380 от 01.07.2026
6883				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	15453-4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001381 от 01.07.2026
6884				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	15453-5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001382 от 01.07.2026
6885				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	15453-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001383 от 01.07.2026
6886				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	15453-7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001384 от 01.07.2026
6887				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	15453-8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001385 от 01.07.2026
6888				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	15453-9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	00-001386 от 01.07.2026
6889	77:02:0010011:1373	Распределительная трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, Площадь: 44,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, улицаКомитетна, дом 15, строение 2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	15453-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	00-001387 от 01.07.2026
6890				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	15453-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	00-001388 от 01.07.2026
6891				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	15453-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	00-001389 от 01.07.2026
6892				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	8304	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001390 от 01.07.2026
6893				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	н/д		
6894				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	15549-1		
6895				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	15549-2		
6896				Ящик управления обогревом Я5111	1	4519-1		
6897				Ящик управления обогревом Я5111	1	4519-2		
6898				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	15553		
6899				Шкаф питания ШП	1	15550-1		
6900				Шкаф питания ШП	1	15550-2		
6901				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	15552-1		
6902				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	15552-2		
6903				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	14569-1		
6904				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	14569-2		
6905				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
6906				Источник бесперебойного питания	1	19052E0500011		
6907				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
6908				**ТП-1**	-	-	-	-
6909				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14554	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000374 от 01.10.2020
6910				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14558	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000375 от 01.10.2020
6911				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	MJ336688C-42346	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000379 от 01.10.2020
6912				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	MJ336693C-51211	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000377 от 01.10.2020
6913				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	MJ336689C-41345	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000380 от 01.10.2020
6914				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	MJ336687C-52209	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000378 от 01.10.2020
6915	-	-	г. Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-1	Низковольтное оборудование ТП-1	00-000518 от 02.11.2021
6916				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-2		
6917				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	17220-1		
6918				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-1		
6919				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-2		
6920				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	42750219		
6921				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	42740219		
6922				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
6923				**ТП-2**	-	-	-	-
6924				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14563	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000362 от 01.10.2020
6925				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14560	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000363 от 01.10.2020
6926				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	MJ338626C-51141	Комплектное распределительное устройство RM-6-IDI	00-000365 от 01.10.2020
6927				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	MJ338661C-52140	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000366 от 01.10.2020
6928				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-1	Низковольтное оборудование ТП-2	00-000530 от 02.11.2021
6929	-	-	Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-2		
6930				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-3		
6931				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-4		
6932				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-3		
6933				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-4		
6934				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50930320		
6935				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50920320		
6936				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
6937				**ТП-3**	-	-	-	-
6938				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14565	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000350 от 01.10.2020
6939				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14559	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000351 от 01.10.2020
6940				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	1	MJ338643C-511203	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDII	00-000353 от 01.10.2020
6941				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	1	MJ338642C-521204	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDII	00-000354 от 01.10.2020
6942				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-5	Низковольтное оборудование ТП-3	00-000532 от 02.11.2021
6943	-	-	Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-6		
6944				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-7		
6945				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-8		
6946				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-5		
6947				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-6		
6948				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50940320		
6949				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50950320		
6950				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
6951				**ТП-4**	-	-	-	-
6952				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14561	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000338 от 01.10.2020
6953				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14564	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000339 от 01.10.2020
6954				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	1	MJ338640C-52140	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDII	00-000341 от 01.10.2020
6955				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	1	MJ338641C-51141	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDII	00-000342 от 01.10.2020
6956				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-9	Низковольтное оборудование ТП-4	00-000534 от 02.11.2021
6957	-	-	Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-10		
6958				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-11		
6959				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-12		

6960				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-7		
6961				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-8		
6962				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	51430320		
6963				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	51440320		
6964				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
6965				**ТП-5**	-	-	-	-
6966				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14566	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000324 от 01.10.2020
6967				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14562	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000325 от 01.10.2020
6968				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	МЛ38597С-41345	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000329 от 01.10.2020
6969				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38686С-51211	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000327 от 01.10.2020
6970				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	МЛ38596С-42346	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000330 от 01.10.2020
6971				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38666С-52209	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000328 от 01.10.2020
6972	-	-	Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-3	Низковольтное оборудование ТП-5	00-000535 от 02.11.2021
6973				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-4		
6974				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	17220-2		
6975				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-9		
6976				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-10		
6977				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50910320		
6978				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50900320		
6979				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
6980	77:02:0000000:3178	Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2239 м	Российская Федерация, г.Москва, внутригородская территория муниципальный округ Лосиноостровский, ул.Шушенская, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до БКРТП с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83	1954,83		Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2239 м, кадастровый номер: 77:02:0000000:3178	00-001391 от 01.07.2026
6981				Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРТП с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83	1954,83			
6982	77:02:0010011:1370	Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 31 м	Российская Федерация, г.Москва, вн. тер. г муниципальный округ Лосиноостровский, ул. Шушенская, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до БКРПТ с.1 яч.3 (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до БКРПТ с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=31	31		Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 31 м, кадастровый номер: 77:02:0010011:1370	00-001392 от 01.07.2026
6983				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до БКРПТ с.2 яч.10 (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРПТ с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=31	31			
6984	77:02:0010011:1369	Кабельные линии 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 715 м	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шушенская, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от БКРПТ с.1 яч.5 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=337,15	337,15		Кабельные линии 10кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженностью 715 м., кадастровый номер 77:02:0010011:1369	00-000539 от 02.11.2021
6985				Кабельная линия-10 кВ от БКРПТ с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=337,15	337,15			
6986				Кабельная линия-10 кВ от БКРПТ с.1 яч.4 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=530,44	530,44			
6987				Кабельная линия-10 кВ от БКРПТ с.2 яч.9 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=530,44	530,44			
6988				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=147,16	147,16			
6989				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=147,16	147,16			
6990				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=249,3	249,3			
6991				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=249,3	249,3			
6992				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=60,4	60,4			
6993				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=60,4	60,4			
6994				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151,55	151,55			
6995				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151,55	151,55			
6996	77:02:0010011:1374	Питающие кабельные линии 0,4 кВ, назначение: Иное (Питающие кабельные линии 0,4кВ), протяженность: 341 м	Российская Федерация, г.Москва, вн. тер. г муниципальный округ Лосиноостровский, ул. Шушенская, вл.8	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107		Питающие кабельные линии 0,4 кВ, назначение: Иное (Питающие кабельные линии 0,4 кВ), протяженность: 341 м, кадастровый номер: 77:02:0010011:1374	00-001393 от 01.07.2026
6997				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107			
6998				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107			
6999				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100			
7000				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100			
7001				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100			
7002				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7003				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7004				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7005				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7006				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7007				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7008				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7009				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7010				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7011				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7012				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7013				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРПТ с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200			
7014	**СНТ "Новотроицкое-1"**							
7015	2	3	4	5	6	7	8	9
7016	-	-	г. Москва, пос. Первомайское, дер. Пучково	**КТПН**	-	-	-	-
7017				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1306353	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001209 от 01.07.2026
7018				Разъединитель РВЗп-10	1	н/д	Разъединитель РВЗп-10	00-001210 от 01.07.2026
7019				Панель распределительного щита ЩО-70	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001211 от 01.07.2026
7020	50:26:0000000:9146	Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, протяженность: 880 м	Москва, п. Первомайское, д. Пучково	Кабельная линия-10 кВ от КТП-2 до КТПН АСБ-10 (3х150) L=880	880		Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, протяженность: 880 м, кадастровый номер: 50:26:0000000:9146	00-001212 от 01.07.2026
7021	50:26:0000000:9141	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение, протяженность: 1069 м	г. Москва, п. Первомайское	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-7 ВВГнг (4х120) L=180	180		Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение, протяженность: 1069 м, кадастровый номер: 50:26:0000000:9141	00-001213 от 01.07.2026
7022				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-8 ВВГнг (4х16) L=60	60			
7023				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-9 ВВГнг (4х120) L=85	85			
7024				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-10 ВВГнг (4х120) L=70	70			
7025				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-11 ВВГнг (4х120) L=55	55			
7026				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-5 ВВГнг (4х120) L=155	155			
7027				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-6 ВВГнг (4х120) L=55	55			
7028				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-3 ВВГнг (4х120) L=160	160			
7029				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-4 ВВГнг (4х120) L=50	50			
7030				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-1 ВВГнг (4х120) L=149	149			
7031				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-2 ВВГнг (4х120) L=50	50			
7032	**Серебряный бор**							
7033	2	3	4	5	6	7	8	9
7034	-	-	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.14	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 (ф. Минсен-1) до соед. муфты (на КЛ шправ. от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 до ТП-СБ-73 луч Б) АПвВшг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=68; АСБ-10 (3х240) L=8104	8172		Кабель АСБ сечение 3х240 + АПвВшг(А)-LS-10-3(1х240/50), общей длиной 8 172 м.	00-000301 от 05.11.2019
7035				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.2 яч.17-3 (ф. Минсен-2) до соед. муфты (на КЛ шправ. от ТЭЦ-16 с.2 яч.17-3 до ТП-СБ-73 луч А) АПвВшг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=82; АСБ-10 (3х240) L=8105	8187		Кабель АСБ сечение 3х240 + АПвВшг(А)-LS-10-3(1х240/50), общей длиной 8 187 м.	00-000302 от 05.11.2019
7036	**ТРЦ "Золотой Вавилон" Отрадное**							
7037	2	3	4	5	6	7	8	9
7038	-	-	г. Москва, ул. Декабристов, вл.12	**ТП-23077**	-	-	-	-
7039				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	1	CV712877/+2J01	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	00-001351 от 01.07.2026
7040				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	1	CV712877/+2J02	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	00-001352 от 01.07.2026
7041				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	1	CV712877/+2J03	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	00-001353 от 01.07.2026
7042				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	1	CV712877/+2J04	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	00-001354 от 01.07.2026
7043				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	1	CV712877/+2J05	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	00-001355 от 01.07.2026
7044				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	1	CV712877/+2J06	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	00-001356 от 01.07.2026
7045				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	1	CV712877/+1J01	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	00-001357 от 01.07.2026
7046				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	1	CV712877/+1J02	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	00-001358 от 01.07.2026
7047				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	1	CV712877/+1J03	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	00-001359 от 01.07.2026
7048				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	1	CV712877/+1J04	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	00-001360 от 01.07.2026
7049				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	1	CV712877/+1J05	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	00-001361 от 01.07.2026
7050				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	1	CV712877/+1J06	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	00-001362 от 01.07.2026
7051				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	11/08-430		
7052				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
7053				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052711	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001363 от 01.07.2026
7054				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052714	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001364 от 01.07.2026
7055				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052713	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001365 от 01.07.2026
7056				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052712	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001366 от 01.07.2026
7057				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052670	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001367 от 01.07.2026
7058				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052672	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	00-001368 от 01.07.2026
7059			г. Москва, ул. Декабристов, вл.12	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.1 яч.4 до ТП-23077 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=936	936		Кабельные линии 10 кВ	00-001369 от 01.07.2026
7060				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.2 яч.16 до ТП-23077 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=936	936			
7061				Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч А до ТП-23077 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=326	326			
7062				Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч Б до ТП-23077 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=326	326			

7063	**ТРЦ "Золотой Вавилон" Проспект Мира**							
7064	2	3	4	5	6	7	8	9
7065				**РТП-27062**	-	-	-	-
7066				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	5661	Ячейка №1 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000070 от 29.11.2019
7067				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	5663	Ячейка №2 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000071 от 29.11.2019
7068				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	5668	Ячейка №3 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000072 от 29.11.2019
7069				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	5718	Ячейка №4 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000074 от 29.11.2019
7070				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	5655	Ячейка №5 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000075 от 29.11.2019
7071				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	5658	Ячейка №6 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000076 от 29.11.2019
7072				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	5689	Ячейка №7 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000077 от 29.11.2019
7073				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	5353	Ячейка №8 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000078 от 29.11.2019
7074				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	н/д	Ячейка №9 с трансформатором напряжения	00-000079 от 29.11.2019
7075				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	5656	Ячейка №10 с секционным масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000080 от 29.11.2019
7076				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	н/д	Ячейка № 11 с заземляющими ножами	00-000081 от 29.11.2019
7077				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	н/д	Ячейка № 12 с заземляющими ножами	00-000085 от 29.11.2019
7078				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	н/д	Ячейка №13 с секционным разъединителем	00-000086 от 29.11.2019
7079				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	5724	Ячейка №14 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000087 от 29.11.2019
7080	-	-	г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	н/д	Ячейка №15 с трансформатором напряжения	00-000088 от 29.11.2019
7081				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	5717	Ячейка №16 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000090 от 29.11.2019
7082				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	5727	Ячейка №17 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000091 от 29.11.2019
7083				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	5691	Ячейка №18 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000092 от 29.11.2019
7084				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	5690	Ячейка №19 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000093 от 29.11.2019
7085				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1	5660	Ячейка №20 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000094 от 29.11.2019
7086				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1	5716	Ячейка №21 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000095 от 29.11.2019
7087				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1	5659	Ячейка №22 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000096 от 29.11.2019
7088				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510053	Трансформатор №1 ТМ-1600	00-000102 от 29.11.2019
7089				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510052	Трансформатор №2 ТМ-1600	00-000103 от 29.11.2019
7090				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1816297	Трансформатор №3 ТМГ-1600	00-000104 от 29.11.2019
7091				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510050	Трансформатор №4 ТМ-1600	00-000105 от 29.11.2019
7092				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510057	Трансформатор №5 ТМ-1600	00-000106 от 29.11.2019
7093				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510049	Трансформатор №6 ТМ-1600	00-000107 от 29.11.2019
7094				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	2808	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000082 от 29.11.2019
7095				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000083 от 29.11.2019
7096				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000084 от 29.11.2019
7097				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000097 от 29.11.2019
7098				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000098 от 29.11.2019
7099				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	3008	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000099 от 29.11.2019
7100				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 1 Деконт КС-Д	00-000100 от 29.11.2019
7101				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 2 Деконт КС-Д	00-000101 от 29.11.2019
7102				**РТП-27063**	-	-	-	-
7103				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	5719	Ячейка №1 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000108 от 29.11.2019
7104				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	5700	Ячейка №2 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000109 от 29.11.2019
7105				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	5670	Ячейка №3 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000110 от 29.11.2019
7106				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	5726	Ячейка №4 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000111 от 29.11.2019
7107				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	5730	Ячейка №5 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000112 от 29.11.2019
7108				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	5666	Ячейка №6 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000113 от 29.11.2019
7109				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	5731	Ячейка №7 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000114 от 29.11.2019
7110				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	5723	Ячейка №8 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000115 от 29.11.2019
7111				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	н/д	Ячейка №9 с трансформатором напряжения	00-000116 от 29.11.2019
7112				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	5695	Ячейка №10 с секционным масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000117 от 29.11.2019
7113				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	н/д	Ячейка № 11 с заземляющими ножами	00-000118 от 29.11.2019
7114				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	н/д	Ячейка № 12 с заземляющими ножами	00-000122 от 29.11.2019
7115				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	н/д	Ячейка №13 с секционным разъединителем	00-000123 от 29.11.2019
7116				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	5725	Ячейка №14 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000124 от 29.11.2019
7117	-	-	г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	н/д	Ячейка №15 с трансформатором напряжения	00-000125 от 29.11.2019
7118				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	5664	Ячейка №16 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000126 от 29.11.2019
7119				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	5693	Ячейка №17 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000127 от 29.11.2019
7120				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	5721	Ячейка №18 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000128 от 29.11.2019
7121				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	5665	Ячейка №19 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000129 от 29.11.2019
7122				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1	5729	Ячейка №20 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000130 от 29.11.2019
7123				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1	5669	Ячейка №21 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000131 от 29.11.2019
7124				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1	5657	Ячейка №22 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000132 от 29.11.2019
7125				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510055	Трансформатор №1 ТМ-1600	00-000138 от 29.11.2019
7126				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510054	Трансформатор №2 ТМ-1600	00-000139 от 29.11.2019
7127				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510056	Трансформатор №3 ТМ-1600	00-000140 от 29.11.2019
7128				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510059	Трансформатор №4 ТМ-1600	00-000141 от 29.11.2019
7129				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510060	Трансформатор №5 ТМ-1600	00-000142 от 29.11.2019
7130				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510058	Трансформатор №6 ТМ-1600	00-000180 от 29.11.2019
7131				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	2708	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000119 от 29.11.2019
7132				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000120 от 29.11.2019
7133				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000121 от 29.11.2019
7134				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000133 от 29.11.2019
7135				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000134 от 29.11.2019
7136				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	2608	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000135 от 29.11.2019
7137				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 1 Деконт КС-Д	00-000136 от 29.11.2019
7138				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 2 Деконт КС-Д	00-000137 от 29.11.2019
7139				**ТП-27566**	-	-	-	-
7140				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807406SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч А	00-000145 от 29.11.2019
7141	-	-	г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807458SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч Б	00-000146 от 29.11.2019
7142				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	898	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч А	00-000149 от 29.11.2019
7143				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	897	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч Б	00-000150 от 29.11.2019
7144				Ящик управления обогревом Я5111	1	2874	Ящик управления Я5111	00-000147 от 29.11.2019
7145				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	269	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000148 от 29.11.2019
7146				**ТП-27567**	-	-	-	-
7147				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807377SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч А	00-000152 от 29.11.2019
7148	-	-	г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807388SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч Б	00-000153 от 29.11.2019
7149				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	935	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч А	00-000156 от 29.11.2019
7150				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	931	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч Б	00-000157 от 29.11.2019
7151				Ящик управления обогревом Я5111	1	2874	Ящик управления Я5111	00-000154 от 29.11.2019
7152				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	289	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000155 от 29.11.2019
7153				**ТП-27568**	-	-	-	-
7154				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807403SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч А	00-000159 от 29.11.2019
7155	-	-	г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807391SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч Б	00-000160 от 29.11.2019
7156				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	925	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч А	00-000163 от 29.11.2019
7157				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	924	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч Б	00-000164 от 29.11.2019
7158				Ящик управления обогревом Я5111	1	2874	Ящик управления Я5111	00-000161 от 29.11.2019
7159				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	279	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000162 от 29.11.2019
7160				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.11 яч.85 до РТП-27062 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832	10832		Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.85 - РТП 27062 с.1 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=10832м	00-000166 от 29.11.2019
7161				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.13 яч.111 до РТП-27062 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832	10832		Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.111- РТП 27062 с.2 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=10832м	00-000167 от 29.11.2019
7162				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.14 яч.116 до РТП-27063 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332	11332		Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.116 - РТП 27063 с.1 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=11332м	00-000168 от 29.11.2019
7163				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.12 яч.84 до РТП-27063 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332	11332		Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.84 - РТП 27063 с.2 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=11332м	00-000169 от 29.11.2019
7164				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.5 до РТП-27063 с.1 яч.5 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540	540		Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.1 - РТП 27063 с.1 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=540м	00-000170 от 29.11.2019
7165				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 18 до РТП-27063 с.2 яч.18 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540	540		Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.2 - РТП 27063 с.2 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=540м	00-000171 от 29.11.2019
7166			г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.4 до ТП-27566 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390	390		Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.1 - ТП 27566 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=390м	00-000172 от 29.11.2019
7167				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 яч.19 до ТП-27566 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390	390		Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.2 - ТП 27566 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=390м	00-000173 от 29.11.2019
7168				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.1 яч.4 до ТП-27568 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825	825		Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27063 с.1 - ТП 27568 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=825м	00-000174 от 29.11.2019
7169				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.2 яч.19 до ТП-27568 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825	825		Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27063 с.2 - ТП 27568 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=825м	00-000175 от 29.11.2019
7170				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч А до ТП-27567 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18		Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27566 луч А - ТП 27567 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000176 от 29.11.2019
7171				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч Б до ТП-27567 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18		Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27566 луч Б - ТП 27567 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000177 от 29.11.2019
7172				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч А до ТП-27568 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18		Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27567 луч А - ТП 27568 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000178 от 29.11.2019
7173				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч Б до ТП-27568 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18		Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27567 луч Б - ТП 27568 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000179 от 29.11.2019
7174	**ТРЦ "Золотой Вавилон" Ясенево**							
7175	2	3	4	5	6	7	8	9
7176	-	-	г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	**ТП-25545**	-	-	-	-
7177				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	342	Трансформатор 1600 кВА луч А	00-000034 от 29.11.2019

7178				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	14415	Трансформатор 1600 кВА луч Б	00-000035 от 29.11.2019
7179	-	-	г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	**ТП-25546**	-	-	-	-
7180				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	14287	Трансформатор 1600 кВА луч А	00-000032 от 29.11.2019
7181				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	14288	Трансформатор 1600 кВА луч Б	00-000033 от 29.11.2019
7182			г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6		КЛ-10 кВ РТП 25545 - трансформатор №1 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000038 от 29.11.2019
7183				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6		КЛ-10 кВ РТП 25545 - трансформатор №2 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000039 от 29.11.2019
7184				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6		КЛ-10 кВ РТП 25546 - трансформатор №3 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000036 от 29.11.2019
7185				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6		КЛ-10 кВ РТП 25546 - трансформатор №4 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000037 от 29.11.2019
7186	**ТЦ "Пятая Авеню"**							
7187	2	3	4	5	6	7	8	9
7188				**РТП-20123**	-	-	-	-
7189				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА	1	758546-02	Трансформатор Tribal 1600 кВА луч А	00-000040 от 29.11.2019
7190	-	-	г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА	1	758547-02	Трансформатор Tribal 1600 кВА луч Б	00-000041 от 29.11.2019
7191				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА	1	758546-01	Трансформатор Tribal 1600 кВА луч А	00-000042 от 29.11.2019
7192				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-1600 кВА	1	758547-01	Трансформатор Tribal 1600 кВА луч Б	00-000043 от 29.11.2019
7193				Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.3 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30		КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №1 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000044 от 29.11.2019
7194				Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30		КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №2 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000045 от 29.11.2019
7195				Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.2 до Т-3 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30		КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №3 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000046 от 29.11.2019
7196				Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.16 до Т-4 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30		КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №4 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000047 от 29.11.2019
7197	**ЖК "Скай Гарден"**							
7198	2	3	4	5	6	7	8	9
7199				**РП-15069**	-	-	-	-
7200				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	н/д	Камера высоковольтная КСО с вакуумным выключателем (яч.№16)	00-000050в от 29.01.2024
7201				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д	Камера КСО с вакуумным выкл. (яч.№5)	00-000051в от 29.01.2024
7202				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д	Камера КСО с вакуумным выкл. (яч.№8)	00-000052в от 29.01.2024
7203				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	н/д	Камера КСО-298MSI (яч.№15)	00-000053в от 29.01.2024
7204				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	н/д	Камера КСО-298MSI (яч.№18)	00-000054в от 29.01.2024
7205	-	-	г. Москва, Строительный пр-д. д.9, стр.11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д	Камера высоковольтная КСО с вакуумным выключателем (яч.№6)	00-000055в от 29.01.2024
7206				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д	Камера КСО яч.№7	00-000056в от 29.01.2024
7207				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	н/д	Камера КСО яч. №17	00-000057в от 29.01.2024
7208				Узел учета электроэнергии	1	н/д	Две системы учета электроэнергии напряжением 10 кВ	00-000059в от 29.01.2024
7209				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
7210				Узел учета электроэнергии	1	н/д	Узел учета электроэнергии в комплекте: счетчик электрической энергии 4 шт.	00-000058в от 29.01.2024
7211				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
7212				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
7213				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
7214				Трансформатор собственных нужд ОЛ-10 кВА	1	2000356	Трансформатор собственных нужд ОЛ-10/10 УХЛ1 (1)	00-000060в от 29.01.2024
7215				Трансформатор собственных нужд ОЛ-10 кВА	1	2000364	Трансформатор собственных нужд ОЛ-10/10 УХЛ1 (2)	00-000061в от 29.01.2024
7216				**ТП-1**	-	-	-	-
7217				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024.04.MJ349780 C-521726	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002271 от 11.11.2025
7218				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024.04.MJ349782 C-511726	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002272 от 11.11.2025
7219				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	18757	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (1)	00-002273 от 11.11.2025
7220	-	-	г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	18756	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (2)	00-002274 от 11.11.2025
7221				Шкаф питания ШП	1	24050048	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002275 от 11.11.2025
7222				Шкаф питания ШП	1	24050047		
7223				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	24050045		
7224				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	24050046		
7225				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	24050053		
7226				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	24050052		
7227				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	24050042		
7228				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	24050041		
7229				**ТП-2**	-	-	-	-
7230				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024.04.MJ349781 C-521726	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002276 от 11.11.2025
7231				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024.04.MJ349783 C-511726	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002277 от 11.11.2025
7232				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	18758	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-002278 от 11.11.2025
7233	-	-	г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	18759	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-002279 от 11.11.2025
7234				Шкаф питания ШП	1	24050049	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002280 от 11.11.2025
7235				Шкаф питания ШП	1	24050050		
7236				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	24050043		
7237				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	24050044		
7238				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	24050051		
7239				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	24050054		
7240				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	24050039		
7241				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	24050040		
7242			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9	Кабельная линия-10 кВ от РП-15069 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=72,6	72,6		Кабельные линии 10 кВ (1)	00-002269 от 11.11.2025
7243				Кабельная линия-10 кВ от РП-15069 с.2 яч.15 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=70,9	70,9			
7244			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,18	247,18		Кабельные линии 10 кВ (2)	00-002270 от 11.11.2025
7245				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=241,89	241,89			
7246	**ЖК "Прима Парк 1"**							
7247	2	3	4	5	6	7	8	9
7248				**РТП-1**	1	-	Распределительно-трансформаторный пункт, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадью 96,4 кв. м., кадастровый номер: 77:13:0020209:1326	00-000008 от 30.09.2022
7249				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	3361	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001303 от 01.07.2026
7250				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	432	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001304 от 01.07.2026
7251				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 2	1	8877	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 2	00-001305 от 01.07.2026
7252				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 3	1	8876	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 3	00-001306 от 01.07.2026
7253				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 4	1	8875	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 4	00-001307 от 01.07.2026
7254				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 5	1	8874	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 5	00-001308 от 01.07.2026
7255				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 6	1	8878	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 6	00-001309 от 01.07.2026
7256				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 7	1	8879	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 7	00-001310 от 01.07.2026
7257				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 8	1	8880	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 8	00-001311 от 01.07.2026
7258				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 9	1	8881	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 9	00-001312 от 01.07.2026
7259				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 10	1	8882	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 10	00-001313 от 01.07.2026
7260				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 11	1	8873	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 11	00-001314 от 01.07.2026
7261				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 12	1	8872	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 12	00-001315 от 01.07.2026
7262				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 13	1	8871	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 13	00-001316 от 01.07.2026
7263				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 14	1	8870	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 14	00-001317 от 01.07.2026
7264				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 15	1	8869	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 15	00-001318 от 01.07.2026
7265				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 16	1	8866	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 16	00-001319 от 01.07.2026
7266	77:13:0020209:1326	Распределительно-трансформаторный пункт, назначение: Нежилое, площадь: 96,4 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 22, строение 1	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 17	1	8867	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 17	00-001320 от 01.07.2026
7267				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 18	1	8865	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 18	00-001321 от 01.07.2026
7268				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 19	1	8868	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 19	00-001322 от 01.07.2026
7269				Щит распределительный ЩРН-М	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001323 от 01.07.2026
7270				Щит распределительный ЩРН-М	1	н/д		
7271				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	6025		
7272				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ1N2101T		
7273				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ4N2102G		
7274				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	13		
7275				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8094 / 1407		
7276				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8178 / 1407		
7277				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	9		
7278				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	6025		
7279				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ1N2101W		
7280				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ4N2102E		
7281				Щит распределительный ЩРН-М	1	н/д		
7282				Шкаф распределительный ШЭ-1	1	829		
7283				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8168 / 1407		
7284				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8195 / 1407		
7285				Панель распределительного щита ЩО-02 № 1	1	1375		
7286				Панель распределительного щита ЩО-02 № 2	1	1376		
7287				Панель распределительного щита ЩО-02 № 3	1	1877		
7288				Панель распределительного щита ЩО-02 № 4	1	1378		
7289				Панель распределительного щита ЩО-02 № 5	1	1379		
7290				Панель распределительного щита ЩО-02 № 6	1	1380		
7291				Панель распределительного щита ЩО-02 № 7	1	1381		
7292				Панель распределительного щита ЩО-02 № 8	1	1382		
7293				Панель распределительного щита ЩО-02 № 9	1	1383		
7294				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8188 / 1407		
7295				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 7996 / 1407		
7296				Шкаф низковольтный ЗКЩ	1	7-8992		
7297				**ТП-1**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадью 20,8 кв.м., кадастровый номер: 77:13:0020209:1327	00-000006 от 30.09.2022
7298				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	17/39770	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001324 от 01.07.2026
7299				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	17/39144	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001325 от 01.07.2026
7300				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	13.05.MJ9668C-41345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001326 от 01.07.2026
7301				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.03.MJ9071C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001327 от 01.07.2026
7302				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2015.03.MJ17330C-42346	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001328 от 01.07.2026
7303				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.03.MJ9070C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001329 от 01.07.2026

7304	77:13:0020209:1327	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 12Б	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3541	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001330 от 01.07.2026
7305				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
7306				Шкаф низковольтный с автоматическим выключателем	1	н/д		
7307				Шкаф управления наружным освещением ШУНО	1	104050		
7308				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	909		
7309				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1068/01		
7310				Терморегулятор ТПР-3	1	н/д		
7311				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3540		
7312				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1234/02		
7313				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	910		
7314				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1041/01		
7315				Терморегулятор ТПР-3	1	н/д		
7316				Терморегулятор ТПР-3	1	н/д		
7317				**ТП-3**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадью 20,8 кв.м. кадастровый номер 77:13:0020209:1328	00-000007 от 30.09.2022
7318				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1833305	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001331 от 01.07.2026
7319				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1833525	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001332 от 01.07.2026
7320				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	13.05.MJ9686C-41345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001333 от 01.07.2026
7321				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.05.MJ9664C-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001334 от 01.07.2026
7322				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	13.05.MJ9687C-42346	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-001335 от 01.07.2026
7323				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.05.MJ9660C-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001336 от 01.07.2026
7324	77:13:0020209:1328	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 14, строение 1	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0070/05	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001337 от 01.07.2026
7325				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	916		
7326				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1287/05		
7327				Терморегулятор ТПР-3	1	н/д		
7328				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
7329				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0069/05		
7330				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1306/05		
7331				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	917		
7332				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1285/05		
7333				Терморегулятор ТПР-3	1	н/д		
7334				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
7335	77:00:0000000:72903	Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 5 598 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.3 яч.31 до соед. муфты направ. РТП-1 с.1 яч.6 АСБз-10 (3х240) L=5598	5598		Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 5 598 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:72903	00-001338 от 01.07.2026
7336				Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.3 яч.31 до соед. муфты направ. РТП-1 с.1 яч.8 АСБз-10 (3х240) L=5598	5598			
7337				Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.4 яч.46 до соед. муфты направ. РТП-1 с.2 яч.13 АСБз-10 (3х240) L=5598	5598			
7338				Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.4 яч.46 до соед. муфты направ. РТП-1 с.2 яч.15 АСБз-10 (3х240) L=5598	5598			
7339	77:00:0000000:72907	Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2 300 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.3 яч.31 до РТП-1 с.1 яч.6 АСБз-10 (3х240) L=2300	2300		Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2 300 м, кадастровый номер: 77:00:0000000:72907	00-001339 от 01.07.2026
7340				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.3 яч.31 до РТП-1 с.1 яч.8 АСБз-10 (3х240) L=2300	2300			
7341				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.4 яч.46 до РТП-1 с.2 яч.13 АСБз-10 (3х240) L=2300	2300			
7342				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.4 яч.46 до РТП-1 с.2 яч.15 АСБз-10 (3х240) L=2300	2300			
7343	77:13:0020209:1324	Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-1 1-ой очереди строительства, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 253	г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.5 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=253	253		Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-1 1-ой очереди строительства, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 253 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:1324	00-001340 от 01.07.2026
7344				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=253	253			
7345	77:13:0020209:1325	Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-3 1-ой очереди строительства, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 175 м	г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до соед. муфты возле ТП-3 (на КЛ направ. РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175	175		Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-3 1-ой очереди строительства, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 175 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:1325	00-001341 от 01.07.2026
7346				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.17 до соед. муфты возле ТП-3 (на КЛ направ. РТП-1 с.2 яч.17 до ТП-4 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175	175			
7347	77:13:0020209:1323	Электрические сети КЛ - 0.4 кВ от ТП-3 до котельной 1-ой очереди строительства, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 182 м	г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, вблизи д.6, ВРУ-КНС В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=182	182		Электрические сети КЛ - 0.4 кВ от ТП-3 до котельной 1-ой очереди строительства, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 182 м, кадастровый номер: 77:13:0020209:1323	00-001342 от 01.07.2026
7348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, вблизи д.6, ВРУ-КНС В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=182	182			
7349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182			
7350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182			
7351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182			
7352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182			
7353	**ЖК "ЭТОДОМ"**							
7354	2	3	4	5	6	7	8	9
7355	-	-	г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.22, стр.3	**ТП-28402**	-	-	-	-
7356				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-29569)	00-000825 от 31.12.2021
7357				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1780786	Трансформатор силовой ТМГ-1000 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000826 от 31.12.2021
7358				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1780856	Трансформатор силовой ТМГ-1000 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000827 от 31.12.2021
7359				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	132592	Ячейки серии TPS (1)	00-000828 от 31.12.2021
7360				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	132587	Ячейки серии TPS (2)	00-000829 от 31.12.2021
7361				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	132588	Ячейки серии TPS (3)	00-000830 от 31.12.2021
7362				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	н/д	Ячейки серии TPS (4)	00-000831 от 31.12.2021
7363				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2013-W30-2-0226-SIE	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6-NE-D (1)	00-000832 от 31.12.2021
7364				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2013-W30-2-0227-SIE	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6-NE-D (2)	00-000833 от 31.12.2021
7365				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	2	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000834 от 31.12.2021
7366				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0181 05		
7367				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0180 06		
7368				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	2	н/д		
7369				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	7133 09		
7370			г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.22, стр.3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8	8		Кабельные линии 10 кВ	00-000835 от 31.12.2021
7371				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8	8			
7372	**ЕПК Москва**							
7373	2	3	4	5	6	7	8	9
7374	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-1**	-	-	-	-
7375				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930026		
7376	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-2**	-	-	-	-
7377				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930151		
7378	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-3**	-	-	-	-
7379				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930190		
7380	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-4**	-	-	-	-
7381				Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	1	3209930153		
7382	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-5**	-	-	-	-
7383				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930186		
7384	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-7**	-	-	-	-
7385				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930148		
7386	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-8**	-	-	-	-
7387				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930139		
7388	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-9**	-	-	-	-
7389				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930001		
7390	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-10**	-	-	-	-
7391				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930017		
7392	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-12**	-	-	-	-
7393				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930018		
7394	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-20**	-	-	-	-
7395				Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА	1	3207530043		
7396	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-21**	-	-	-	-
7397				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930005		
7398	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-22**	-	-	-	-
7399				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930004		
7400	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-25**	-	-	-	-
7401				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930214		
7402	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-26**	-	-	-	-
7403				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930182		
7404	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-27**	-	-	-	-
7405				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930012		
7406	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-28**	-	-	-	-
7407				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930179		

7408	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-33**	-	-	-	-
7409				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930019		
7410	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-34**	-	-	-	-
7411				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930208		
7412	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-35**	-	-	-	-
7413				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930155		
7414	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-36**	-	-	-	-
7415				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930028		
7416				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF 2012-W46-4-0044		
7417	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-38**	-	-	-	-
7418				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930143		
7419				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2013-W21-5-0112		
7420	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-39**	-	-	-	-
7421				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930149		
7422				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2013-W21-6-0046		
7423	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-41**	-	-	-	-
7424				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930029		
7425				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2012-W46-4-0047		
7426	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-42**	-	-	-	-
7427				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930173		
7428	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-47**	-	-	-	-
7429				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930176		
7430	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-44**	-	-	-	-
7431				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930158		
7432	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-48**	-	-	-	-
7433				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930033		
7434	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-49**	-	-	-	-
7435				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930157		
7436	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-50**	-	-	-	-
7437				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930205		
7438	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-51**	-	-	-	-
7439				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001870		
7440	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-52**	-	-	-	-
7441				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001871		
7442	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-53**	-	-	-	-
7443				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001872		
7444	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-56**	-	-	-	-
7445				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001873		
7446	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-57**	-	-	-	-
7447				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930057		
7448	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-58**	-	-	-	-
7449				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930209		
7450	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-59**	-	-	-	-
7451				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930022		
7452	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-60**	-	-	-	-
7453				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930141		
7454	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-61**	-	-	-	-
7455				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530045		
7456	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-62**	-	-	-	-
7457				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930023		
7458				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2013-W21-5-0114		
7459	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-63**	-	-	-	-
7460				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930015		
7461	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-64**	-	-	-	-
7462				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930008		
7463	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-65**	-	-	-	-
7464				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530041		
7465	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-66**	-	-	-	-
7466				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530046		
7467	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-67**	-	-	-	-
7468				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930196		
7469	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-68**	-	-	-	-
7470				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530044		
7471	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-69**	-	-	-	-
7472				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930060		
7473	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-70**	-	-	-	-
7474				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930136		
7475	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-71**	-	-	-	-
7476				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930034		
7477	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-72**	-	-	-	-
7478				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	3209930007		
7479	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-73**	-	-	-	-
7480				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	3209930003		
7481	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-75**	-	-	-	-
7482				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930213		
7483	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-77**	-	-	-	-
7484				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930024		
7485	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-79**	-	-	-	-
7486				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930206		
7487	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-80**	-	-	-	-
7488				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930198		
7489	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-84**	-	-	-	-
7490				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930062		
7491	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-85**	-	-	-	-
7492				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930063		

7493	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-86**	-	-	-	-
7494				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930138		
7495	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-89**	-	-	-	-
7496				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930059		
7497	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-91**	-	-	-	-
7498				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930203		
7499	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-94**	-	-	-	-
7500				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930137		
7501	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-96**	-	-	-	-
7502				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930021		
7503	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-100**	-	-	-	-
7504				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930144		
7505	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-101**	-	-	-	-
7506				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930067		
7507	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-102**	-	-	-	-
7508				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930058		
7509	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РТП-10**	-	-	-	-
7510				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	3209930061		
7511	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-1**	-	-	-	-
7512				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930222		
7513	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-2**	-	-	-	-
7514				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930220		
7515	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-3**	-	-	-	-
7516				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930161		
7517	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-5**	-	-	-	-
7518				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930216		
7519	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-6**	-	-	-	-
7520				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930164		
7521	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-7**	-	-	-	-
7522				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930236		
7523	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-8**	-	-	-	-
7524				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930217		
7525	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-9**	-	-	-	-
7526				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930225		
7527	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-10**	-	-	-	-
7528				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930227		
7529	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-11**	-	-	-	-
7530				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930224		
7531	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-12**	-	-	-	-
7532				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930218		
7533	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-14**	-	-	-	-
7534				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930178		
7535	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-16**	-	-	-	-
7536				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930193		
7537	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-17**	-	-	-	-
7538				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930172		
7539	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-18**	-	-	-	-
7540				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930171		
7541	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-19**	-	-	-	-
7542				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930174		
7543	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-20**	-	-	-	-
7544				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930232		
7545	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-21**	-	-	-	-
7546				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930230		
7547	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-22**	-	-	-	-
7548				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930231		
7549	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-23**	-	-	-	-
7550				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930072		
7551	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-24**	-	-	-	-
7552				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	320990192		
7553	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-29**	-	-	-	-
7554				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930234		
7555	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-42**	-	-	-	-
7556				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930219		
7557	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-76**	-	-	-	-
7558				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930187		
7559	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-81**	-	-	-	-
7560				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930191		
7561	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-82**	-	-	-	-
7562				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930070		
7563	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-83**	-	-	-	-
7564				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930071		
7565	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-87**	-	-	-	-
7566				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930170		
7567	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-38**	-	-	-	-
7568				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930180		
7569	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-24**	-	-	-	-
7570				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930194		
7571				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	Ц4491001879		
7572				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	Ц4491001880		
7573				**ПРП-1**	-	-	-	-
7574				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			

7575				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7576				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
7577				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7578				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7579				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
7580				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7581				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
7582				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7583				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7584				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7585				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
7586				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7587	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
7588				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
7589				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
7590				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7591				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1			
7592				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
7593				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 30	1			
7594				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
7595				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 29	1			
7596				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7597				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7598				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7599				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1			
7600				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 39	1			
7601				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 36	1			
7602				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7603				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 38	1			
7604				**ЦРП-3**	-	-	-	-
7605				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
7606				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7607				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7608				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
7609				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
7610				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7611				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
7612				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7613				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7614				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7615				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7616				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
7617	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
7618				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
7619				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
7620				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
7621				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
7622				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
7623				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7624				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7625				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1			
7626				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
7627				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
7628				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7629				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7630				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1			
7631				**РП-2**	-	-	-	-
7632				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7633				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7634				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
7635				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7636				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
7637				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7638				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
7639	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7640				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
7641				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
7642				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
7643				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7644				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7645				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
7646				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
7647				**РП-4**	-	-	-	-
7648				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
7649				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7650				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
7651				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
7652				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
7653				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
7654	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7655				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
7656				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
7657				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1			
7658				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
7659				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1			
7660				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
7661				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 31	1			
7662				**РП-5**	-	-	-	-
7663				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
7664				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
7665				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7666				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7667				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7668				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
7669				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
7670				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
7671				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
7672				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 23	1			
7673				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1			
7674				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1			

7675				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 29	1			
7676				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 31	1			
7677				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
7678				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 33	1			
7679				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 35	1			
7680				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 39	1			
7681				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 41	1			
7682				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 43	1			
7683				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 45	1			
7684				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 47	1			
7685				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 51	1			
7686				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 53	1			
7687	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1			
7688				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 54	1			
7689				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7690				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
7691				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
7692				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
7693				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
7694				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7695				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
7696				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
7697				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
7698				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 26	1			
7699				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
7700				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 30	1			
7701				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1			
7702				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 34	1			
7703				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 36	1			
7704				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 38	1			
7705				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 40	1			
7706				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 42	1			
7707				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 46	1			
7708				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 48	1			
7709				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 50	1			
7710				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 44	1			
7711				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 52	1			
7712				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 52	1			
7713				**РП-6**	-	-	-	-
7714				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
7715				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
7716				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7717				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7718				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7719	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
7720				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7721				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7722				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
7723				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7724				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7725				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7726				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7727				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
7728				**РП-7**	-	-	-	-
7729				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
7730				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
7731				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7732				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7733				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7734				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7735				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7736				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
7737				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7738				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
7739				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
7740				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
7741	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
7742				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7743				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
7744				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
7745				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
7746				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
7747				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
7748				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
7749				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1			
7750				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1			
7751				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 23	1			
7752				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7753				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
7754				**РП-9**	-	-	-	-
7755				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
7756				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
7757				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7758				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
7759				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7760				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7761				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7762	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
7763				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7764				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
7765				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
7766				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
7767				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
7768				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
7769				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
7770				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			

7771	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-14**	-	-	-	-
7772				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	Ц4491002031/341631		
7773	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-97**	-	-	-	-
7774				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	Ц4491002032/341632		
7775				**РТП-10**	-	-	-	-
7776				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
7777				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7778				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7779				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
7780				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
7781				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
7782				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
7783	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
7784				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
7785				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
7786				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
7787				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7788				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
7789				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7790				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
7791				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
7792				**РУ КОМПР-1**	-	-	-	-
7793				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
7794				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
7795				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
7796	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
7797				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
7798				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
7799				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
7800				**ТП-Форстэн**	-	-	-	-
7801				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
7802				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
7803	-	-	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
7804				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
7805				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
7806				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
7807				Шкаф управления АВР-10 кВ	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
7808				Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.51) до RM-6 ТП-51 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=70	70			
7809				Кабельная линия-6 кВ от RM-6 ТП-51 до Трансформатора №1 ТП-51 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=15	15			
7810				Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.52) до RM-6 ТП-52 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=76	76			
7811				Кабельная линия-6 кВ от RM-6 ТП-52 до Трансформатора №1 ТП-52 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=15	15			
7812				Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.53) до Трансформатора №1 ТП-53 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=42	42			
7813				Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.56) до Трансформатора №1 ТП-56 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=33	33			
7814				Кабельная линия-6 кВ от яч.26 до ТП-25 АСБ-10 (3х95) L=218	218			
7815				Кабельная линия-6 кВ от яч.30 до ТП-32 СБС-10 (3х50) L=172	172			
7816				Кабельная линия-6 кВ от яч.32 до ТП-35 СБС-10 (3х50) L=135	135			
7817				Кабельная линия-6 кВ от яч.17 до ТП-50 СБС-10 (3х50) L=100	100			
7818				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-7 ЦАСБУ-10 (3х70) L=212	212			
7819				Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-6 ААШВ-10 (3х70) L=214	214			
7820				Кабельная линия-6 кВ от яч.34 до РУ-10 кВ ААШВ-10 (3х185) L=260	260			
7821				Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-6 СБС-10 (3х35) L=214	214			
7822				Кабельная линия-6 кВ от яч. 7 до ТП-33 СБС-10 (3х95) L=115	115			
7823				Кабельная линия-6 кВ от яч. 6 до ТП-27 СБС-10 (3х35) L=135	135			
7824				Кабельная линия-6 кВ от яч. 5 до ТП-9 СБС-10 (3х35) L=164	164			
7825				Кабельная линия-6 кВ от яч. 27 до ТП-47 АСБ-10 (3х70) L=42	42			
7826				Кабельная линия-6 кВ от яч. 10 до РП-4 АСБ-10 (3х120) L=374	374			
7827				Кабельная линия-6 кВ от яч. 10 до РП-4 АСБ-10 (3х120) L=374	374			
7828				Кабельная линия-6 кВ от яч. 20 до связь с ЦРП-3 СБС-10 (3х120) L=620	620			
7829				Кабельная линия-6 кВ от яч. 20 до связь с ЦРП-3 СБС-10 (3х120) L=604	604			
7830				Кабельная линия-6 кВ от яч. 13 до РУ ком.2 СБ-10 (3х120) L=260	260			
7831				Кабельная линия-6 кВ от яч. 13 до РУ ком.2 ААШВ-10 (3х150) L=260	260			
7832				Кабельная линия-6 кВ от яч.36 до ТП-49 АСБ-10 (3х95) L=345	345			
7833				Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до ТП-10 АСБ-10 (3х70) L=130	130			
7834				Кабельная линия-6 кВ от ТП-74 до ТП-80 АСБ-10 (3х95) L=340	340			
7835				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ТП-20 СБ (3х50) L=90	90			
7836				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до РУ ком.2 СБ (3х120) L=110	110			
7837				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до РУ ком.2 СБ (3х120) L=110	110			
7838				Кабельная линия-6 кВ от Яч 2 до ТП-2 СБ (3х35) L=68	68			
7839				Кабельная линия-6 кВ от яч. 6 до ТП-21 СБС (3х35) L=85	85			
7840				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-29 СБ (3х35) L=166	166			
7841				Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до РУ тяч СБ (3х120) L=134	134			
7842				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-79 АСБ-10 (3х70) L=88	88			
7843				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до Руком.2 СБ (3х185) L=65	65			
7844				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до Руком.2 СБ (3х120) L=65	65			
7845				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-76 АСБ-10 (3х95) L=490	490			
7846				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-77 ЦАСБ (3х70) L=200	200			
7847				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-62 СБС (3х35) L=460	460			
7848				Кабельная линия-6 кВ от яч.2 до ТП-64 СБС (3х35) L=360	360			
7849				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до ТП-4 СБС (3х50) L=275	275			
7850				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до РУ ком.1 АСБ-10 (3х185) L=40	40			
7851				Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-31 СБ (3х50) L=32	32			
7852				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до РУком.1 АСБ-10 (3х185) L=37	37			
7853				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-61 СБС (3х50) L=45	45			
7854				Кабельная линия-6 кВ от яч.22 до К-250 АСБ-10 (3х120) L=60	60			
7855				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ТП-3 СБС (3х35) L=321	321			
7856				Кабельная линия-6 кВ от яч.21 до К-250/кгк АСБу (3х120) L=70	70			
7857				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-38 ААШВ-10 (3х95) L=300	300			
7858				Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до РП-5 АСБ-10 (3х185) L=175	175			
7859				Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до РП-5 СБ (3х185) L=175	175			
7860				Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до ТП-58 АСБ-10 (3х120) L=234	234			
7861				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до К-500 АСБ-10 (3х185) L=40	40			
7862				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-39 ААШВ-10 (3х95) L=300	300			
7863				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до ТП-65 СБ (3х35) L=122	122			
7864				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до КТП-42 АСБ-10 (3х70) L=252	252			
7865				Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до КТП-87 АСБ-10 (3х70) L=132	132			
7866				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-12 АСБ-10 (3х70) L=320	320			
7867				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-22 АСБ-10 (3х70) L=98	98			
7868				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-24 АСБ-10 (3х70) L=87	87			
7869				Кабельная линия-6 кВ от яч.28 до ТП-86 АСБ-10 (3х70) L=82	82			
7870				Кабельная линия-6 кВ от яч.26 до ТП-72 АСБ-10 (3х70) L=85	85			
7871				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-5 СБ (3х35) L=452	452			

7872				Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до ТП-36 СБ (3х35) L=193	193			
7873				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-8 АСБ-10 (3х35) L=505	505			
7874				Кабельная линия-6 кВ от яч.44 до Тр-ра 1600 ААШВ-10 (3х150) L=333	333			
7875				Кабельная линия-6 кВ от яч.18 до ТП 28 АСБ-10 (3х50) L=260	260			
7876				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-34 СБ (3х70) L=410	410			
7877				Кабельная линия-6 кВ от яч.42 до ТП-68 АСБ-10 (3х70) L=160	160			
7878				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до ТП-1 АСБ-10 (3х70) L=188	188			
7879				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до РУ ком2 АСБ-10 (3х185) L=296	296			
7880				Кабельная линия-6 кВ от яч. 43 до КТП-81 ААШВ-10 (3х70) L=200	200			
7881				Кабельная линия-6 кВ от яч.40 до ТП-48 АСБ-10 (3х70) L=124	124			
7882				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до РУ ком2 АСБ-10 (3х185) L=227	227			
7883			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-60 АСБ-10 (3х95) L=65	65			
7884				Кабельная линия-6 кВ от яч.30 до конден. Установки №3 СБ-10 (3х185) L=6	6			
7885				Кабельная линия-6 кВ от яч.29 до конден. Установки №4 СБ-10 (3х185) L=25	25			
7886				Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до ТП-59 АСБ-10 (3х120) L=343	343			
7887				Кабельная линия-6 кВ от яч.48 до ТП-93 АСБ-10 (3х70) L=210	210			
7888				Кабельная линия-6 кВ от яч.46 до ТП-92 АСБ-10 (3х70) L=224	224			
7889				Кабельная линия-6 кВ от яч.53 до ТП-96 ААШВ-10 (3х120) L=250	250			
7890				Кабельная линия-6 кВ от яч.50 до ТП-94 АСБ-10 (3х70) L=214	214			
7891				Кабельная линия-6 кВ от ТП-51 до ТП-90 АСБ-10 (3х70) L=256	256			
7892				Кабельная линия-6 кВ от яч.45 до ТП-91 АСБ-10 (3х70) L=262	262			
7893				Кабельная линия-6 кВ от яч.28 до ТП-63 АСБ-10 (3х70) L=520	520			
7894				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ТП-66 АСБ-10 (3х70) L=437	437			
7895				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до ТП-67 АСБ-10 (3х70) L=350	350			
7896				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-75 АСБ-10 (3х70) L=285	285			
7897				Кабельная линия-6 кВ от яч.23 до ТП-70 АСБ-10 (3х70) L=180	180			
7898				Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до ТП-73 АСБ-10 (3х70) L=80	80			
7899				Кабельная линия-6 кВ от яч.27 до ТП-71 АСБ-10 (3х70) L=70	70			
7900				Кабельная линия-6 кВ от яч.39 до ТП-100 ААШВ-10 (3х70) L=40	40			
7901				Кабельная линия-6 кВ от яч.41 до ТП-41 ААШВ-10 (3х70) L=40	40			
7902				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-51 АСБ-10 (3х70) L=60	60			
7903				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до ТП-56 АСБ-10 (3х70) L=75	75			
7904				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-53 АСБ-10 (3х70) L=28	28			
7905				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-52 АСБ-10 (3х185) L=62	62			
7906				Кабельная линия-6 кВ от яч.18 до ЦРП-1 АСБ-10 (3х240) L=220	220			
7907				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ЦРП-1 АСБ-10 (3х240) L=220	220			
7908				Кабельная линия-6 кВ от яч. 5 до ТП-44 АСБ-10 (3х70) L=257	257			
7909				Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-22 АСБ-10 (3х70) L=257	257			
7910				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до КТП-23 ААШВ-10 (3х70) L=179	179			
7911				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до КТП-24 ААШВ-10 (3х70) L=165	165			
7912				Кабельная линия-6 кВ от яч.22 до КТП-16 ААБ-10 (3х120) L=225	225			
7913				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до КТП-12 АСБ-10 (3х95) L=218	218			
7914				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до КТП-10 АСБ-10 (3х95) L=180	180			
7915				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-11 АСБ-10 (3х95) L=200	200			
7916				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до КТП-9 АСБ-10 (3х95) L=160	160			
7917				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до КТП-8 АСБ-10 (3х95) L=152	152			
7918				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-7 АСБ-10 (3х95) L=95	95			
7919				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до КТП-5 АСБ-10 (3х95) L=80	80			
7920				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до КТП-4 АСБ-10 (3х95) L=52	52			
7921				Кабельная линия-6 кВ от яч.21 до КТП-1 АСБ-10 (3х95) L=26	26			
7922				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до КТП-3 АСБ-10 (3х95) L=40	40			
7923				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до КТП-5 ААШБ-10 (3х70) L=285	285			
7924				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-21 АСБ-10 (3х70) L=310	310			
7925				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до КТП-2 ААШБ-10 (3х70) L=318	318			
7926				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до КТП-22 АСБ-10 (3х70) L=319	319			
7927				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до КТП-17 ААБ-10 (3х70) L=357	357			
7928				Кабельная линия-6 кВ от яч.2 до КТП-19 ААБ-10 (3х70) L=228	228			
7929				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до КТП-14 ААБ-10 (3х70) L=75	75			
7930				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-18 ААБ-10 (3х70) L=85	85			
7931				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до КТП-20 ААБ-10 (3х95) L=63	63			
7932				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ТП-80 ААШБ-10 (3х95) L=300	300			
7933				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до ТП-57 ААШБ-10 (3х95) L=191	191			
7934				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-69 ААШБ-10 (3х70) L=292	292			
7935				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-85 ААШБ-10 (3х70) L=170	170			
7936				Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-60 ААШБ-10 (3х70) L=374	374			
7937				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-83 ААШБ-10 (3х95) L=192	192			
7938				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до КТП-82 ААШБ-10 (3х95) L=242	242			
7939				Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-84 ААШБ-10 (3х70) L=171	171			
7940				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-101 ААШБ-10 (3х70) L=95	95			
7941				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до Тр-р 1600 АСБ-10 (3х120) L=12	12			
7942				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-89 ААШБ-10 (3х95) L=240	240			
7943				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до ТП-102 ААШБ-10 (3х95) L=265	265			
7944				Кабельная линия-6 кВ от Реактора К-500 до двигатель К-500 AABJU (3х240) L=31	31			
7945				Кабельная линия-6 кВ от Реактора К-500 до двигатель К-500 AABDLU (3х240) L=31	31			
7946				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42	42			
7947				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42	42			
7948				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ректора К-500 AABLU (3х240) L=42	42			
7949				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42	42			
7950			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Кабельная линия-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ АСБ-10 (3х120) L=450	450			
7951				Кабельная линия-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ АСБ-10 (3х120) L=450	450			
7952	**ЖК "Вестердам"**							
7953	2	3	4	5	6	7	8	9
7954				**ТП-30696 (2)**	-	-	-	-
7955				Корпус подстанции	1	469	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП 1000/10 (ТП-30696 (ТП-2))	00-000411вс от 16.04.2024
7956				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	1	2021-W3-4-0010-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-У3	00-000417вс от 16.04.2024
7957				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000415вс от 16.04.2024
7958				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ	1	2021-W3-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-У3	00-000418вс от 16.04.2024
7959	-	-	119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000416вс от 16.04.2024
7960				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1991887	Трансформатор ТМГ-1000/10-У1 1000кВА	00-000419вс от 16.04.2024
7961				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1991777	Трансформатор ТМГ-1000/10-У1 1000кВА	00-000420вс от 16.04.2024
7962				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	875-2	Низковольтное оборудование ТП-30696 (ТП-2)	00-000421вс от 16.04.2024
7963				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
7964				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
7965				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	ЭНП0000761Э-05		
7966				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	875-1		
7967				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
7968				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
7969				**ТП-30697 (3)**	-	-	-	-
7970				Корпус подстанции	1	471	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП 1250/10 (ТП-30697 (ТП-3))	00-000412вс от 16.04.2024

7971			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-1-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-У3	00-000424вс от 16.04.2024
7972				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000422вс от 16.04.2024
7973				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-5-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-У3	00-000425вс от 16.04.2024
7974				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000423вс от 16.04.2024
7975	-	-		Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1998316	Трансформатор ТМГ21-1250/10-У1 1250 кВА	00-000426вс от 16.04.2024
7976				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1998011	Трансформатор ТМГ21-1250/10-У1 1250 кВА	00-000427вс от 16.04.2024
7977				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	878-1	Низковольтное оборудование ТП-30697 (ТП-3)	00-000428вс от 16.04.2024
7978				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
7979				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
7980				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
7981				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
7982				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЭНП00007619-01		
7983				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	878-2		
7984				**ТП-30635 (1)**	-	-	-	-
7985			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Корпус подстанции	1	463	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП 1250/10 (ТП-30635 (ТП-1))	00-000410вс от 16.04.2024
7986				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-У3	00-000429вс от 16.04.2024
7987				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000431вс от 16.04.2024
7988				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-4-0009-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-У3	00-000430вс от 16.04.2024
7989				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000432вс от 16.04.2024
7990	-	-		Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1998010	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000434вс от 16.04.2024
7991				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1999079	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000433вс от 16.04.2024
7992				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	867-1	Низковольтное оборудование ТП-30635 (ТП-1)	00-000435вс от 16.04.2024
7993				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
7994				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
7995				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	867-2		
7996				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
7997				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
7998				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЭНП00007619-04		
7999				**ТП-30698 (4)**	-	-	-	-
8000			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Корпус подстанции	1	478	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП 1250/10 (ТП-30698 (ТП-4))	00-000413вс от 16.04.2024
8001				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-1-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-У3	00-000436вс от 16.04.2024
8002				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000438вс от 16.04.2024
8003				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-5-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-У3	00-000437вс от 16.04.2024
8004				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000439вс от 16.04.2024
8005	-	-		Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1996927	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000440вс от 16.04.2024
8006				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1993888	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000441вс от 16.04.2024
8007				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЭНП00007619-02	Низковольтное оборудование ТП-30698 (ТП-4)	00-000442вс от 16.04.2024
8008				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
8009				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	887-1		
8010				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
8011				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
8012				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	887-2		
8013				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
8014				**ТП-30699 (5)**	-	-	-	-
8015			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Корпус подстанции	1	480	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП 1600/10 (ТП-30699 (ТП-5))	00-000414вс от 16.04.2024
8016				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-1-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-У3	00-000443вс от 16.04.2024
8017				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000445вс от 16.04.2024
8018				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-5-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-У3	00-000444вс от 16.04.2024
8019				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0008-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-У3	00-000446вс от 16.04.2024
8020	-	-		Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	1	1988116	трансформатор ТМГ21-1600/10-УХЛ1 1600 кВА	00-000447вс от 16.04.2024
8021				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	1	1994836	трансформатор ТМГ21-1600/10-УХЛ1 1600 кВА	00-000448вс от 16.04.2024
8022				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	889-1	Низковольтное оборудование ТП-30699 (ТП-5)	00-000449вс от 16.04.2024
8023				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
8024				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
8025				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
8026				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	889-2		
8027				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
8028				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЭНП00007619-03		
8029			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.1 яч.2 до ТП-30635 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20		Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 2552м	00-000450вс от 16.04.2024
8030				Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.2 яч.13 до ТП-30635 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20			
8031				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 (1) луч А до ТП-30697 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165	165			
8032				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 (1) луч Б до ТП-30697 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165	165			
8033				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 (3) луч А до ТП-30696 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153	153			
8034				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 (3) луч Б до ТП-30696 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153	153			
8035				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 (2) луч А до ТП-30698 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323	323			
8036				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 (2) луч Б до ТП-30698 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323	323			
8037				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 (4) луч А до ТП-30699 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270	270			
8038				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 (4) луч Б до ТП-30699 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270	270			
8039				Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.2 яч.14 до ТП-30699 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345	345			
8040				Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.1 яч.1 до ТП-30699 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345	345			
8041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШв (4х120) L=75	75			
8042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75			
8043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75			
8044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75			
8045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп(р)-1 (4х70) L=100	100			
8046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(р)-1 (4х120) L=64	64			
8047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(р)-1 (4х120) L=64	64			
8048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-1 АПвБбШп(р)-1 (4х240) L=64	64			
8049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-1 НП АПвБбШп(р)-1 (4х70) L=55	55			
8050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп(р)-1 (4х240) L=188	188			
8051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-1 НП АПвБбШп(р)-1 (4х70) L=208	208			
8052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(р)-1 (4х120) L=105	105			
8053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(р)-1 (4х120) L=105	105			
8054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-1 АПвБбШп(р)-1 (4х70) L=55	55			
8055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-1 АПвБбШп(р)-1 (4х95) L=55	55			
8056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБШв-1 (4х50) L=85	85			
8057				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШв-1 (4х70) L=22	22			
8058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75			
8059				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75			
8060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75			
8061				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75			
8062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп(р)-1 (4х70) L=100	100			
8063				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(р)-1 (4х120) L=64	64			
8064				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(р)-1 (4х120) L=64	64			

8065			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=64	64			
8066			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55	55			
8067			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.1 (к.2) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=188	188			
8068			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.1 (к.2) ВРУ-8 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=208	208			
8069			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105			
8070			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105			
8071			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.1 ВРУ-10 Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55	55			
8072			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБШв-1 (4х50) L=85	85			
8073			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.1 ВРУ-10П Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=55	55			
8074			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[Мосгосвет (ВРПИНО) В-2 АПвБШв-1 (4х70) L=22	22			
8075			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147			
8076			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147			
8077			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148			
8078			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148			
8079			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123			
8080			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123			
8081			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124			
8082			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124			
8083			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128			
8084			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128			
8085			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3) ВРУ-17 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=129	129			
8086			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152			
8087			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152			
8088			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147			
8089			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147			
8090			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148			
8091			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148			
8092			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123			
8093			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123			
8094			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124			
8095			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124			
8096			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128			
8097			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128			
8098			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3) ВРУ-17 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=129	129			
8099			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152			
8100			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152			
8101			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57			
8102			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57			
8103			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61			
8104			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61			
8105			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62			
8106			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62			
8107			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77			
8108			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77			
8109			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
8110			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
8111			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3) ВРУ-18 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63	63			
8112			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 ВРУ-20 Насосная В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92	92			
8113			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91			
8114			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91			
8115			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57			
8116			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57			
8117			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61			
8118			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61			
8119			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62			
8120		119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62		Кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 16684м	00-000468ас от 16.04.2024
8121			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77			
8122			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77			
8123			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
8124			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4,[к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78			

8125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.2 (к.3) ВРУ-18 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63	63		
8126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.2 ВРУ-20 Насосная В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92	92		
8127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91		
8128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91		
8129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90		
8130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90		
8131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92		
8132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92		
8133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88		
8134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88		
8135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87		
8136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87		
8137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-24 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103	103		
8138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123		
8139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123		
8140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 ВРУ-34 Ноосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119	119		
8141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 ВРУ-34П Ноосная В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121		
8142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 ВРУ-34П Ноосная В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121		
8143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 корп. 5 ВРУ-28 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170	170		
8144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90		
8145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90		
8146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92		
8147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92		
8148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88		
8149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88		
8150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87		
8151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87		
8152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4) ВРУ-24 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103	103		
8153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123		
8154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123		
8155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 ВРУ-34 Ноосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119	119		
8156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 ВРУ-34П Ноосная В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121		
8157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 ВРУ-34П Ноосная В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121		
8158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-28 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170	170		
8159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182		
8160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182		
8161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180		
8162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180		
8163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177		
8164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177		
8165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177		
8166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177		
8167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94		
8168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94		
8169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93		
8170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93		
8171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88		
8172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88		
8173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89		
8174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89		
8175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.6) ВРУ-32 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102	102		
8176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[Мосгосзет (ВРПШНО) В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=21	21		
8177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150		
8178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аметьевское, д.4,[ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150		
8179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182		
8180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182		
8181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180		
8182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180		
8183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177		
8184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аметьевское, д.4,[к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177		

8185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177			
8186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177			
8187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94			
8188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94			
8189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93			
8190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93			
8191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88			
8192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88			
8193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89			
8194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89			
8195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-32 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102	102			
8196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШв-1 (4х70) L=21	21			
8197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150			
8198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150			
8199				**ЖК "Фреш"**				
8200	2	3	4	5	6	7	8	9
8201				**РТП-70156**	-	-	-	-
8202				Линейная панель № 4.3	1	948.151020.2-1		
8203				Линейная панель № 4.2	1	948.151020.2-2		
8204				Линейная панель № 4.1	1	948.151020.2-3		
8205				Вводная панель № 4	1	948.151020.2-4		
8206				Вводная панель № 1	1	948.151020.2-5		
8207				Линейная панель № 1.1	1	948.151020.2-6		
8208				Линейная панель № 1.2	1	948.151020.2-7		
8209				Линейная панель № 1.3	1	948.151020.2-8		
8210				Ящик собственных нужд ЯСН	1	948.250920.4.1		
8211				Шкаф телемеханики	1	б/и		
8212				Шкаф АСКУЭ	1	б/и		
8213				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151020.5.1		
8214	-	-	г. Москва, Ореховый б-р, д.24, к.2, стр.6	Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151.020.5.4	Низковольтное оборудование 0.4 кВ	00-000009эи от 27.03.2026
8215				Линейная панель № 2.3	1	948.151020.1-1		
8216				Линейная панель № 2.2	1	948.151020.1-2		
8217				Линейная панель № 2.1	1	948.151020.1-3		
8218				Вводная панель № 2	1	948.151020.1-4		
8219				Вводная панель № 3	1	948.151020.1-5		
8220				Линейная панель № 3.1	1	948.151020.1-6		
8221				Линейная панель № 3.2	1	948.151020.1-7		
8222				Линейная панель № 3.3	1	948.151020.1-8		
8223				Ящик собственных нужд ЯСН	1	948.250920.4.2		
8224				Шкаф АСКУЭ	1	б/и		
8225				Шкаф телемеханики	1	б/и		
8226				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151020.5.3		
8227				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151020.5.2		
8228				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=132	132			
8229				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=132	132			
8230				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=140	140			
8231				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=140	140			
8232	77:05:0011013:2824	Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 249 м	Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=130	130		Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 249 м, кадастровый номер 77:05:0011013:2824	00-000003эи от 27.03.2026
8233				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=130	130			
8234				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-1 АПВнБбШп-1 (4х70) L=130	130			
8235				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-2 АПВнБбШп-1 (4х70) L=130	130			
8236				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-1 АПВнБбШп-1 (4х50) L=196	196			
8237				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-2 АПВнБбШп-1 (4х50) L=196	196			
8238	77:05:0011013:2828	Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 28 м	Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до ВРУ-КПП В-1 ПВБбШп-1 (4х16) L=43	43		Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 28 м, кадастровый номер 77:05:0011013:2828	00-000004эи от 27.03.2026
8239				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до ВРУ-КПП В-2 ПВБбШп-1 (4х16) L=43	43			
8240				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-1 АПВнБбШп-1 (4х70) L=210	210			
8241				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-2 АПВнБбШп-1 (4х70) L=212	212			
8242				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=210	210			
8243				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=210	210			
8244				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=176	176			
8245				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=176	176			
8246				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
8247				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
8248				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
8249				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
8250				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
8251				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
8252				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
8253				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
8254				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=250	250			
8255				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=250	250			
8256				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=176	176			
8257				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=176	176			
8258				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
8259				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
8260				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
8261				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
8262				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=98	98			
8263				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=98	98			
8264				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=172	172			
8265	77:05:0011013:3050	Внутриплощадочные сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 696 м	Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=172	172		Внутриплощадочные сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 696 м, кадастровый номер 77:05:0011013:3050	00-000005эи от 27.03.2026
8266				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=98	98			
8267				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=98	98			
8268				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=172	172			
8269				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=172	172			
8270				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
8271				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
8272				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
8273				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
8274				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
8275				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
8276				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
8277				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
8278				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
8279				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
8280				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
8281				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
8282				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			

8283				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
8284				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
8285				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
8286				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
8287				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
8288				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.7 В-1 АПВнБбШп-1 (4х185) L=180	180			
8289				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.7 В-2 АПВнБбШп-1 (4х185) L=180	180			
8290				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=165	165			
8291				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=165	165			
8292	**ЖК "Сидней Сити"**							
8293	2	3	4	5	6	7	8	9
8294				**ТП-1.1**	-	-	-	-
8295				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	16941	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-000032о от 04.03.2025
8296				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	16942	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-000033о от 04.03.2025
8297				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	1122-01652	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC (1)	00-000034о от 04.03.2025
8298				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	1122-01653	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC (2)	00-000035о от 04.03.2025
8299				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	1122-01656	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000036о от 04.03.2025
8300	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	1122-01655	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000037о от 04.03.2025
8301				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11100922	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000038о от 04.03.2025
8302				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11110922		
8303				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10720922		
8304				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10730922		
8305				Шкаф питания ШП	1	10570922		
8306				Шкаф питания ШП	1	10580922		
8307				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	10710922		
8308				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=13,1	13,1	203134-Ш00		
8309				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=16,5	16,5	203134-Ш00		
8310				Панель низкого напряжения № РП-1	1	420.166.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-1.1)	00-002411 от 30.04.2026
8311				Панель низкого напряжения № РП-2	1	420.166.2		
8312				**ТП-1.2**	-	-	-	-
8313				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	17110	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-000039о от 04.03.2025
8314				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	17111	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-000040о от 04.03.2025
8315				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	1122-01651	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC (1)	00-000041о от 04.03.2025
8316				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	1122-01654	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC (2)	00-000042о от 04.03.2025
8317	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	1122-01658	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000043о от 04.03.2025
8318				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	1122-01657	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000044о от 04.03.2025
8319				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11080922	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000045о от 04.03.2025
8320				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11090922		
8321				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10450922		
8322				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10460922		
8323				Шкаф питания ШП	1	10590922		
8324				Шкаф питания ШП	1	10600922		
8325				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	10700922		
8326				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=13,1	13,1	203134-Ш01		
8327				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=15	15	203134-Ш01		
8328				**ТП-2.1**	-	-	-	-
8329				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2430280	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (1)	00-000096о от 04.03.2025
8330				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2430281	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (2)	00-000097о от 04.03.2025
8331				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	2024-W09-3-0031-EE	Комплектное распределительное устройство RME IIDI (1)	00-000098о от 04.03.2025
8332				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	2024-W09-3-0032-EE	Комплектное распределительное устройство RME IIDI (2)	00-000099о от 04.03.2025
8333				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	03243099	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000100о от 04.03.2025
8334	-	-	Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, д. 38, корп.5	Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	03243118		
8335				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	03243100		
8336				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	03243090		
8337				Шкаф питания ШП-1	1	03243097		
8338				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	03243091		
8339				Шкаф питания ШП-2	1	03243098		
8340				Обогреватель электрический	2	н/д		
8341				Терморегулятор	2	н/д		
8342				**ТП-4.1**	-	-	-	-
8343				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	10240520-1	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000236о от 04.03.2025
8344				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	10240519-2	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000237о от 04.03.2025
8345				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431393	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000238о от 04.03.2025
8346				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431392	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000239о от 04.03.2025
8347	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	49710924	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000240о от 04.03.2025
8348				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	36740224		
8349				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	37080224		
8350				Шкаф питания ШП	1	49720924		
8351				Шкаф питания ШП	1	49730924		
8352				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	44560524		
8353				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	45040524		
8354				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8355				**ТП-4.2**	-	-	-	-
8356				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	10240519-1	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000241о от 04.03.2025
8357				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	10240520-2	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000242о от 04.03.2025
8358				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431390	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000243о от 04.03.2025
8359				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431391	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000244о от 04.03.2025
8360	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	49700924	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000245о от 04.03.2025
8361				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	37550224		
8362				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	44230524		
8363				Шкаф питания ШП	1	49740924		
8364				Шкаф питания ШП	1	49750924		
8365				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	44930524		
8366				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	45070524		
8367				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8368				**ТП-73210 (3)**	-	-	-	-
8369				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt	1	0424-04322	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt (1)	00-002413 от 30.04.2026
8370				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt	1	0424-04324	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt (2)	00-002415 от 30.04.2026
8371				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	0424-04323	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC (2)	00-002414 от 30.04.2026
8372				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	0424-04321	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC (1)	00-002412 от 30.04.2026
8373				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2430225	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-002416 от 30.04.2026
8374	-	-	Москва, Шелепихинская набережная, 38а8	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2430226	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-002417 от 30.04.2026
8375				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	39370324	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-73210)	00-002418 от 30.04.2026
8376				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	39360324		
8377				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	37070224		
8378				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	36250224		
8379				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	36870224		
8380				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	36850224		
8381				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	36880224		
8382				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	36860224		
8383				Шкаф питания ШП	1	37010224		
8384				Шкаф питания ШП	1	37020224		
8385				Охранно-защитная система Дерсис	1	24846		
8386				**ТП-73218 (12)**	-	-	-	-
8387				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V	1	0924-05071	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V (1)	00-002419 от 30.04.2026
8388				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V	1	0924-05072	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V (2)	00-002420 от 30.04.2026
8389				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V	1	0924-05073	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V (3)	00-002421 от 30.04.2026
8390				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V	1	0924-050710	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V (4)	00-002425 от 30.04.2026
8391				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V	1	0924-050711	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V (5)	00-002426 от 30.04.2026
8392				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V	1	0924-050712	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА V (6)	00-002427 от 30.04.2026
8393				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА C	1	0924-05074	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА C (1)	00-002422 от 30.04.2026
8394				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА C	1	0924-05075	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА C (2)	00-002423 от 30.04.2026
8395				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА C	1	0924-05078	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА C (3)	00-002428 от 30.04.2026
8396				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА C	1	0924-05079	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА C (4)	00-002429 от 30.04.2026
8397				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt	1	0924-05076	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt (1)	00-002424 от 30.04.2026
8398				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt	1	0924-05077	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt (2)	00-002430 от 30.04.2026
8399				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2431096	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-002431 от 30.04.2026
8400				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2431092	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-002432 от 30.04.2026
8401				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2431093	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (3)	00-002433 от 30.04.2026
8402	-	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, наб. Шелепихинская, д. 36, стр. 3	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2431095	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (4)	00-002434 от 30.04.2026
8403				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2431097	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (5)	00-002435 от 30.04.2026
8404				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2431094	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (6)	00-002436 от 30.04.2026
8405				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	45320524		
8406				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	45470524		
8407				Шкаф резистора догрузочного ШРД	1	49110924		
8408				Шкаф резистора догрузочного ШРД	1	49100924		
8409				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	42430424		
8410				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	42930424		
8411				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	36130224		
8412				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	36620224		
8413				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	42160424		
8414				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	42980424		
8415				Шкаф питания ШП	1	48840824		
8416				Шкаф питания ШП	1	48790824		

8417				Шкаф питания ШП	1	48810824	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-73218)	00-002437 от 30.04.2026
8418				Шкаф питания ШП	1	48830824		
8419				Шкаф питания ШП	1	48800824		
8420				Шкаф питания ШП	1	48820824		
8421				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49080924		
8422				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49050924		
8423				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49030924		
8424				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49090924		
8425				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49010924		
8426				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49020924		
8427				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49000924		
8428				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	49040924		
8429				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	4394		
8430				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	20799		
8431				Шкаф распределительный	1	04243б-113		
8432				**ТП-73217 (11)**	-	-	-	-
8433				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции ТП-73217 (11)	00-002438 от 30.04.2026
8434				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА СVC	1	0824-17541	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА СVC (1)	00-002439 от 30.04.2026
8435				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt	1	0824-17542	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt (1)	00-002440 от 30.04.2026
8436				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА СVC	1	0824-17543	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА СVC (2)	00-002441 от 30.04.2026
8437				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt	1	0824-17544	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Vvt (2)	00-002442 от 30.04.2026
8438				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	7213	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-002443 от 30.04.2026
8439				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	7214	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-002444 от 30.04.2026
8440	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво- Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/27	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	21070724	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-73217)	00-002445 от 30.04.2026
8441				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	21080724		
8442				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	47620724		
8443				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	44830524		
8444				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	47030724		
8445				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	47060724		
8446				Узел учета электроэнергии	5	н/д		
8447				Узел учета электроэнергии	5	н/д		
8448				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	32431223		
8449				Щит распределительный	1	н/д		
8450				Щит распределительный	1	47960824		
8451				**Узлы учета электроэнергии**	-		-	-
8452	-	-	РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, ул. Шеногина	Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	06232330	Узлы учета электроэнергии	00-002446 от 30.04.2026
8453				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	06232331		
8454			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, шаб. Шелепихинская, д. 36, стр. 3	Кабельная линия-20 кВ от сооп. муфты (на КЛ-20 кВ от РП-70199 с.1 яч.4 до ТП-73218 с.1 яч.5) до ТП-73218 с.1 яч.5 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=215	215		Кабельные линии 20 кВ	00-002447 от 30.04.2026
8455				Кабельная линия-20 кВ от сооп. муфты (на КЛ-20 кВ от РП-70199 с.2 яч.17 до ТП-73218 с.2 яч.8) до ТП-73218 с.2 яч.8 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=215	215			
8456			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.1 яч.1 до ТП-4.2 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=242,68	242,68		Кабельные линии 10 кВ	00-000235о от 04.03.2025
8457				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.2 яч.14 до ТП-4.2 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=244,88	244,88			
8458				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч А до ТП-4.1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=199,82	199,82			
8459				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч Б до ТП-4.1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=205,42	205,42			
8460				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.1 яч.2 до ТП-4.2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4	20,4			
8461				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.2 яч.8 до ТП-4.2 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4	20,4			
8462			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.2 до ТП-1.2 с.1 яч.2 АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15	15		Кабельные линии 10 кВ	00-000031о от 04.03.2025
8463				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.12 АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15	15			
8464				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.9 до ТП-1.1 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69	69			
8465				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.11 до ТП-1.1 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=57	57			
8466				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.10 до ТП-1.2 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69	69			
8467				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=63	63			
8468			Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Хорошево-Мневники, Шелепихинская набережная, д. 38, корп.5	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.1 до ТП-2.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61	61		Кабельные линии 10 кВ	00-000101о от 04.03.2025
8469				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.14 до ТП-2.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61	61			
8470			РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, ул. Шеногина	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1.1 луч А РП-1 до БРП НО ЩУ-1 АПвБШп(г)-1 (4х50) L=70	70		Кабельные линии 0,4 кВ	00-002448 от 30.04.2026
8471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1.1 луч Б РП-2 до БРП НО ЩУ-2 АПвБШп(г)-1 (4х50) L=70	70			
8472				**БЦ "Донской"**				
8473	2	3	4	5	6	7	8	9
8474				**РТП-10081**	-	-	-	-
8475				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1739904		
8476				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	10621		
8477				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1512336		
8478				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1846796		
8479				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д		
8480				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8а	1	н/д		
8481	-	-	г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.43	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	н/д		
8482				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		
8483				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		
8484				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7а	1	н/д		
8485				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7б	1	н/д		
8486				Шкаф управления и контроля ШУК	1	1908		
8487				Шкаф питания ШП	1	н/д		
8488				**РП-18185**	-	-	-	-
8489				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 1	1	н/д		
8490	-	-	г. Москва, 5-й Донской проезд, д.17	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 22	1	н/д		
8491				Шинопровод-10 кВ от РП-18185 с.1 яч.1 до РП-18185 с.1 яч.3 АДЗ1 3х(3000х50х5) L=3	3			
8492				Шинопровод-10 кВ от РП-18185 с.2 яч.20 до РП-18185 с.2 яч.22 АДЗ1 3х(3000х50х5) L=3	3			
8493			г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.43	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.6 до Т-1 СБ (3х50) L=20	20			
8494				Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.7 до Т-2 СБ (3х50) L=20	20			
8495				Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.8 до Т-3 СБ (3х50) L=20	20			
8496				Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.9 до Т-4 СБ (3х50) L=20	20			
8497				**ЖК "Акватория"**				
8498	2	3	4	5	6	7	8	9
8499				**ТП-30539 (605/1)**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП №605/1, назначение: нежилое, общей площадью 38,6 кв.м., кадастровый номер 77:09:0001004:3887	БП-000001 от 31.08.2023
8500				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	1	2020-W33-1-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	БП-000002 от 31.08.2023
8501				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	1	2020-W33-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	БП-000003 от 31.08.2023
8502				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031464	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000011 от 31.08.2023
8503				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031462	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000005 от 31.08.2023
8504	77:09:0001004:3887	Трансформаторная подстанция БКТП №605/1, назначение: нежилое, Площадь: 38,6 кв.м	Российская Федерация, город Москва вн.тер.г. муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (в составе ТП-30539)	БП-000012 от 31.08.2023
8505				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2976		
8506				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
8507				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
8508				Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д		
8509				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2924		
8510				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
8511				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
8512				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8513				**ТП-30540 (605/2)**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП №605/2, назначение: нежилое, общей площадью 38,6 кв.м., кадастровый номер 77:09:0001004:3888	БП-000007 от 31.08.2023
8514				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	1	2020-W33-1-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	БП-000008 от 31.08.2023
8515				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	1	2020-W33-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	БП-000009 от 31.08.2023
8516				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031463	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000010 от 31.08.2023
8517				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031461	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000004 от 31.08.2023
8518	77:09:0001004:3888	Трансформаторная подстанция БКТП №605/2, назначение: нежилое, Площадь: 38,6 кв.м	Российская Федерация, город Москва, ш. Ленинградское, вл. 69	Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (в составе ТП-30540)	БП-000006 от 31.08.2023
8519				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2974		
8520				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
8521				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
8522				Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д		
8523				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2926		
8524				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
8525				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
8526				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8527	77:09:0001004:3886	КЛ 10 кВ направлением РТП 29005-ТП1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 160 м	Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.9 до ТП-30539 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200	200		КЛ 10 кВ направлением РТП 29005-ТП1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 160 м., кадастровый номер 77:09:0001004:3886	БП-000013 от 31.08.2023
8528				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.2 яч.14 до ТП-30539 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200	200			
8529				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.8 до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172	172			
8530				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.2 яч.15 до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172	172			
8531	77:09:0001004:3885	КЛ 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 32 м	Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч А до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32	32		КЛ 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 32 м., кадастровый номер 77:09:0001004:3885	БП-000014 от 31.08.2023
8532				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч Б до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32	32			
8533				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ВЗ В-1 (каб.1) (723089) АПвВГшг-1 (4х240) L=259	259			
8534				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ВЗ В-1 (каб.2) (723089) АПвВГшг-1 (4х240) L=259	259			
8535				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ВЗ В-2 (каб.1) (723089) АПвВГшг-1 (4х240) L=255	255			
8536				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ВЗ В-2 (каб.2) (723089) АПвВГшг-1 (4х240) L=255	255			
8537				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ДОО В-1 (723087) АПвБбШп-1 (4х300) L=160	160			
8538				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ДОО В-2 (723087) АПвБбШп-1 (4х300) L=160	160			
8539				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 ВЗ В-1 (каб.1) (723090) АПвВГшг-1 (4х240) L=256	256			
8540				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 ВЗ В-1 (каб.2) (723090) АПвВГшг-1 (4х240) L=256	256			

8541			г. Москва, Ленинградское шоссе, вл. 69	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 ВЗ В-2 (каб.1) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252	252		Кабельные линии 0,4 кВ	БП-000015 от 31.08.2023
8542				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 ВЗ В-2 (каб.2) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252	252			
8543				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 ДОО В-1 (723088) АПвБбШп-1 (4х150) L=175	175			
8544				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 ДОО В-2 (723088) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
8545				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.1) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=264	264			
8546				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.2) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=264	264			
8547				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.1) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=260	260			
8548				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.2) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=260	260			
8549				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 ВЗ В-1 (каб.1) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=287	287			
8550				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 ВЗ В-1 (каб.2) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=287	287			
8551				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 ВЗ В-2 (каб.1) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=283	283			
8552				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 ВЗ В-2 (каб.2) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=283	283			
8553				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ (супермаркет) В-1 (723086) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120			
8554				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ (супермаркет) В-2 (723086) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120			
8555				**ЖК "Кронбург"**				
8556	2	3	4	5	6	7	8	9
8557		трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", площадь: 34 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, деревня Губкино, улица Кронбургская, сооружение 1А, строение 1	**ТП-9904**	1	08 14 1023	Трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", площадью 34 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0130205:640	00-000613 от 31.12.2023
8558				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2014-W31-4-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-001195 от 01.07.2026
8559				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2014-W31-4-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-001196 от 01.07.2026
8560				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	7258	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001197 от 01.07.2026
8561				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	7875	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001198 от 01.07.2026
8562	77:17:0130205:640			Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	T0614832	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001199 от 01.07.2026
8563				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	T0614833		
8564				Шкаф питания ШП	1	н/д		
8565				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T0314696		
8566				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T0314695		
8567				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	T0414758		
8568				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	25020614		
8569				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	н/д		
8570		трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: иное сооружение (электроснабжение), площадь: 40 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, деревня Губкино, улица Кронбургская, сооружение 13А, строение 1	**ТП-9905**	1	11141024	Трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: иное сооружение (электроснабжение), площадью 40 кв.м, кадастровый номер 77:17:0130205:639	00-000614 от 31.12.2023
8571				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W41-2-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001200 от 01.07.2026
8572				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W41-2-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001201 от 01.07.2026
8573				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1E34338	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001202 от 01.07.2026
8574				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1E34266	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001203 от 01.07.2026
8575	77:17:0130205:639			Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	T0914928	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001204 от 01.07.2026
8576				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	T0914929		
8577				Шкаф питания ШП	1	25090714		
8578				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T1014070		
8579				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	T1014074		
8580				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	T0414750		
8581				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	25650814		
8582				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	н/д		
8583	77:17:0000000:9804	кабельная линия 10кВ, назначение: "иное сооружение"(электроснабжение), протяженность: 741 м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч А до ТП-9904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741	741		Кабельная линия 10кВ, назначение: "иное сооружение"(электроснабжение), протяженность: 741 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:9804	00-001205 от 01.07.2026
8584				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч Б до ТП-9904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741	741			
8585	77:17:0130205:638	Кабельная линия 10 кВ, назначение:"иное сооружение"(электроснабжение), протяженность: 546 м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч А до ТП-9905 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546	546		Кабельная линия 10 кВ, назначение: "иное сооружение"(электроснабжение), протяженность: 546 м, кадастровый номер: 77:17:0130205:638	00-001206 от 01.07.2026
8586				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч Б до ТП-9905 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546	546			
8587		кабельные линии 0.4кВ, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", протяженность: 17290 м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-1 АВБбШп-1 (4х120) L=140	140		Кабельные линии 0,4кВ, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", протяженность: 17290 м, кадастровый номер: 77:17:0130205:646	00-001207 от 01.07.2026
8588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-2 АВБбШп-1 (4х120) L=140	140			
8589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-1 АВБбШп-1 (4х120) L=120	120			
8590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-2 АВБбШп-1 (4х120) L=120	120			
8591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-1 АВБбШп-1 (4х95) L=100	100			
8592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-2 АВБбШп-1 (4х95) L=100	100			
8593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-1 АВБбШп-1 (4х95) L=45	45			
8594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-2 АВБбШп-1 (4х95) L=45	45			
8595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=45	45			
8596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=145	145			
8597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=45	45			
8598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=145	145			
8599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=180	180			
8600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=180	180			
8601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-1 АВБбШп-1 (4х95) L=150	150			
8602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-2 АВБбШп-1 (4х95) L=150	150			
8603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=150	150			
8604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=150	150			
8605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-1 АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
8606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.1 (К10) РП-1.10 В-1 АВБбШп-1 (4х240) L=260	260			
8607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-2 АВБбШп-1 (4х240) L=200	200			
8608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.1 (К10) РП-1.10 В-2 АВБбШп-1 (4х240) L=260	260			
8609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-1 АВБбШп-1 (4х120) L=160	160			
8610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.4 (К13) РП-1.14 В-1 АВБбШп-1 (4х120) L=220	220			
8611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-2 АВБбШп-1 (4х120) L=160	160			
8612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.4 (К13) РП-1.14 В-2 АВБбШп-1 (4х120) L=220	220			
8613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
8614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.5 (К19) РП-1.17 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=260	260			
8615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
8616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.5 (К19) РП-1.17 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=260	260			
8617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=220	220			
8618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=270	270			
8619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=220	220			
8620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-2 АВБбШп-1 (4х150) L=270	270			
8621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.2 (К16) РП-1.18 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=300	300			
8622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.1 (К15) РП-1.19 В-1 АВБбШп-1 (4х150) L=360	360			

8623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.2 (К16) РП-1.18 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=300	300			
8624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.1 (К15) РП-1.19 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=360	360			
8625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до РП-АБК В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=90	90			
8626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до РП-АБК В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=90	90			
8627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.1 (К20) РП-2.1 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=130	130			
8628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.1 (К20) РП-2.1 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=130	130			
8629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К21) РП-2.2 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100			
8630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К21) РП-2.2 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100			
8631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.3 (К22) РП-2.3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=90	90			
8632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.3 (К22) РП-2.3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=90	90			
8633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.4 (К23) РП-2.4 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=110	110			
8634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.4 (К23) РП-2.4 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=110	110			
8635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.5 (К24) РП-2.5 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140			
8636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.5 (К24) РП-2.5 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140			
8637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (К25, 26) РП-2.6 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=95	95			
8638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (К25, 26) РП-2.6 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=95	95			
8639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (К27, 28) РП-2.7 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=120	120			
8640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (К27, 28) РП-2.7 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=100	100			
8641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (К29, 30) РП-2.8 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=70	70			
8642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (К29, 30) РП-2.8 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=70	70			
8643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (К31, 32) РП-2.9 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=85	85			
8644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (К31, 32) РП-2.9 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=85	85			
8645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.1 (К33) РП-2.10 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=75	75			
8646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.1 (К33) РП-2.10 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=75	75			
8647				Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-1 до ул. Кронбургская д.17 (К34) РП-2.14 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
8648				Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-2 до ул. Кронбургская д.17 (К34) РП-2.14 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
8649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.2 (К35) РП-2.11 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=55	55			
8650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.2 (К35) РП-2.11 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=55	55			
8651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.3 (К36) РП-2.12 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60			
8652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.3 (К36) РП-2.12 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60			
8653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.4 (К37) РП-2.13 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=75	75			
8654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.4 (К37) РП-2.13 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=75	75			
8655				Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-1 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (К38) РП-2.15 В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=50	50			
8656				Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-2 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (К38) РП-2.15 В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=50	50			
8657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до РП-ЛОС- КНС В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=230	230			
8658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до РП-ЛОС- КНС В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=230	230			
8659				**мкр. "Коммунарка"**				
8660	2	3	4	5	6	7	8	9
8661				**РП-13**	-	-	-	-
8662				Корпус подстанции	1	б/н	Корпус РП-13	00-000052 от 01.03.2023
8663				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3080-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-3ВВ-800 яч.1 с ВВ	00-000065 от 01.03.2023
8664				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3080-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-62ТН-600 яч.2 с ТН	00-000066 от 01.03.2023
8665				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3080-3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-1250 яч.3 с ВВ	00-000067 от 01.03.2023
8666				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3080-4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.4 с ВВ	00-000068 от 01.03.2023
8667				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3080-5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.5 с ВВ	00-000069 от 01.03.2023
8668				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3080-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.6 с ВВ	00-000070 от 01.03.2023
8669				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3080-7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.7 с ВВ	00-000071 от 01.03.2023
8670				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3080-8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-3ВВ-800 яч.8 с ВВ на ТСН	00-000072 от 01.03.2023
8671				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	3080-9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-3ВВ-800 яч.9 с ВВ на ТСН	00-000073 от 01.03.2023
8672				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3080-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.10 с ВВ	00-000074 от 01.03.2023
8673				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3080-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.11 с ВВ	00-000075 от 01.03.2023
8674	-	-	г. Москва, поселок Коммунарка	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3080-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.12 с ВВ	00-000076 от 01.03.2023
8675				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	3080-13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.13 с ВВ	00-000077 от 01.03.2023
8676				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	3080-14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-1250 яч.14 с ВВ	00-000078 от 01.03.2023
8677				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	3080-15	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-62ТН-600 яч.15 с ТН	00-000079 от 01.03.2023
8678				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	3080-16	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-5ВВ-800 яч.16 с ВВ	00-000080 от 01.03.2023
8679				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	5175-17	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.17 с ВВ	00-000081 от 01.03.2023
8680				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	и/д	Трансформатор собственных нужд ТСН-1 aTSE-63кВА 10/0,4	00-000082 от 01.03.2023
8681				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	и/д	Трансформатор собственных нужд ТСН-2 aTSE-63кВА 10/0,4	00-000083 от 01.03.2023
8682				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	2	и/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в РП-13	00-000084 от 01.03.2023
8683				Шкаф питания ШП-14	1	11090088		
8684				Шкаф питания ШП-14	1	11090089		
8685				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2-10		
8686				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	3-9		
8687				Щит автоматического переключения на резера ЩАП-12 МКС	1	3-10		
8688				Щит автоматического переключения на резера ЩАП-12 МКС	1	4-10		
8689				Ящик управления обогревом Я5111	2	и/д		
8690				Шкаф телемеханики Декомп	1	33818.03.01-ВФ6.3		
8691				**ТП-161**	-	-	-	-
8692				Корпус подстанции	1	0069	Корпус ТП-161	00-000053 от 01.03.2023
8693				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827424SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (1)	00-000055 от 01.03.2023
8694				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827516SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (2)	00-000056 от 01.03.2023
8695				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1621540	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (1)	00-000057 от 01.03.2023
8696	-	-	г. Москва, поселок Коммунарка	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1619926	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (2)	00-000058 от 01.03.2023
8697				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1453	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-161	00-000059 от 01.03.2023
8698				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1449		
8699				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	08091607		
8700				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004770		
8701				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0809/1380		
8702				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004769		
8703				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0809/1381		
8704				**ТП-162**	-	-	-	-
8705				Корпус подстанции	1	0068	Корпус ТП-162	00-000054 от 01.03.2023
8706				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827441SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (1)	00-000060 от 01.03.2023
8707				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827552SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (2)	00-000061 от 01.03.2023
8708				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1620375	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (1)	00-000062 от 01.03.2023

8709				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1617005	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (2)	00-000063 от 01.03.2023
8710				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	2163		
8711	-	-	г. Москва, поселок Коммунарка	Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	162-04		
8712				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	08031376		
8713				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004771		
8714				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1207/1862	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-162	00-000064 от 01.03.2023
8715				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0809/1378		
8716				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004772		
8717				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1207/1863		
8718				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	17052348		
8719				**ТП-170**	-	-	-	-
8720				Корпус подстанции	1		Корпус подстанции ТП-170	00-000003 от 04.03.2025
8721				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	1	ZE-2012-W46-3-0015	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI (1)	00-000004о от 04.03.2025
8722				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI	1	ZE-2012-W47-1-0122	Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДI (2)	00-000005о от 04.03.2025
8723				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1749127	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (1)	00-000006о от 04.03.2025
8724				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1749229	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (2)	00-000007о от 04.03.2025
8725				Ящик собственных нужд ЯСН	1	5415		
8726	-	-	г. Москва, поселок Коммунарка	Ящик собственных нужд ЯСН	1	5416		
8727				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	13010168		
8728				Шкаф питания ШП	1	11110108		
8729				Шкаф питания ШП	1	11110107	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000008о от 04.03.2025
8730				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
8731				Шкаф вводно-распределительный ШВР	1	13020001		
8732				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
8733				Шкаф вводно-распределительный ШВР	1	13020002		
8734			г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-10 кВ от ТП-161 луч А до ТП-170 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=30	30		Кабельные линии 10 кВ	00-000002о от 04.03.2025
8735				Кабельная линия-10 кВ от ТП-161 луч Б до ТП-170 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=30	30			
8736			г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-10 кВ от ПС-687 с.2 яч.16 до РП-13 с.1 яч.3 АПвПу-10 3х(1х630) L=1040	1040		Кабельные линии 10 кВ (И)	00-000085 от 01.03.2023
8737				Кабельная линия-10 кВ от ПС-687 с.3 яч.31 до РП-13 с.2 яч.14 АПвПу-10 3х(1х630) L=1040	1040			
8738				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.7 до ТП-162 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=315	315			
8739				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.10 до ТП-162 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=315	315			
8740				Кабельная линия-10 кВ от ТП-162 луч А до ТП-161 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10			
8741				Кабельная линия-10 кВ от ТП-162 луч Б до ТП-161 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10			
8742				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.4 до ТП-165 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=350	350			
8743				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.13 до ТП-165 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=350	350			
8744				Кабельная линия-10 кВ от ТП-165 луч А до ТП-168 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10			
8745				Кабельная линия-10 кВ от ТП-165 луч Б до ТП-168 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10			
8746				Кабельная линия-10 кВ от ТП-168 луч А до ТП-166 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=780	780			
8747				Кабельная линия-10 кВ от ТП-168 луч Б до ТП-166 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=780	780			
8748				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.6 до ТП-164 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=1350	1350		Кабельные линии 10 кВ (С)	00-000087 от 01.03.2023
8749				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.11 до ТП-164 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=1350	1350			
8750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.20а ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340			
8751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.20а ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340			
8752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275			
8753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275			
8754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330			
8755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330			
8756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210			
8757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210			
8758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185			
8759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.20а ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340			
8760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.20а ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340			
8761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275			
8762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275			
8763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330			
8764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330			
8765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210			
8766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210			
8767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.7а ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185			
8768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.20а ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380			
8769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, л.20а ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380			
8770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ НТП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=260	260		Кабельные линии 0,4 кВ (С)	00-000088 от 01.03.2023
8771			г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240			
8772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240			
8773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ НП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=220	220			
8774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200			
8775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=300	300			
8776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190			
8777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190			
8778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20а ВРУ Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=490	490			
8779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20а ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400			
8780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка л.20а ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400			
8781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20а ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400			
8782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20а ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400			
8783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20а ВРУ Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=490	490			
8784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190			
8785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190			
8786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=300	300			
8787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200			
8788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ НП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=220	220			
8789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240			
8790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240			
8791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка л.20 ВРУ НТП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=260	260			
8792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до ВРЩНО АПвБбШп-1 (4х25) L=15	15			

8793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380		Кабельные линии 0,4 кВ (И)	00-000086 от 01.03.2023
8794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380			
8795				**ЖК "Джаз"**				
8796	2	3	4	5	6	7	8	9
8797				**ТП-29683**	-	-	-	-
8798				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА	1	11967	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА	00-001343 от 01.07.2026
8799				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА	1	11964	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА	00-001344 от 01.07.2026
8800				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2018-W37-3-0154-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001345 от 01.07.2026
8801				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2018-W37-3-0155-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-001346 от 01.07.2026
8802				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-НТН	1	00060403	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-НТН	00-001347 от 01.07.2026
8803				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-НТН	1	00060402	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-НТН	00-001348 от 01.07.2026
8804				Терморегулятор ПР-3	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001349 от 01.07.2026
8805				Терморегулятор ПР-3	1	н/д		
8806				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	49810120		
8807				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	49810120		
8808				Шкаф питания ШП	1	18090426		
8809				Шкаф питания ШП	1	18090425		
8810				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	50980320		
8811			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	50970320		
8812	-	-		Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8813				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8814				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8815				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8816				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8817				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8818				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8819				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8820				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8821				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8822				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8823				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8824				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8825				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8826				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8827				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8828				**ТП-29681**	-	-	-	-
8829				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-2500 кВА	1	11998	Трансформатор сухой ТСЗЛ-2500/10-У3 (ТП-29681)	00-000332ас от 16.04.2024
8830				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-2500 кВА	1	11999	Трансформатор сухой ТСЗЛ-2500/10-У3 (ТП-29681)	00-000333а от 16.04.2024
8831				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д	Низковольтное оборудование ТП-29681	00-000328ас от 16.04.2024
8832				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8833			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8834	-	-		Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8835				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8836				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8837				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8838				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8839				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8840				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8841				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
8842				Кабельная линия-10 кВ от ТП-29681 луч А до трансформатора Т-А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=10	10		Сооружение электроэнергетики - кабельная линия электропередачи высокого напряжения - 10 кВ	00-000327ас от 16.04.2024
8843			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Кабельная линия-10 кВ от ТП-29681 луч Б до трансформатора Т-Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=10	10			
8844				Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.1 яч.1 до ТП-29683 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=90	90			
8845				Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.2 яч.16 до ТП-29683 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=90	90			
8846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=26	26		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001350 от 01.07.2026
8847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=23	23			
8848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=25	25			
8849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=25	25			
8850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=20	20			
8851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=20	20			
8852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=63	63			
8853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=63	63			
8854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69			
8855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69			
8856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69			
8857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69			
8858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69			
8859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69			
8860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67			
8861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67			
8862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67			
8863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67			
8864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66	70,66			
8865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66	70,66			
8866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78			
8867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78			
8868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78			
8869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=72	72			
8870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=72	72			
8871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=72	72			
8872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=67	67			
8873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=67	67			
8874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=82	82			
8875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=82	82			
8876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=108	108			
8877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=108	108			
8878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=112,5	112,5			
8879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=112,5	112,5			
8880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185			
8881			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185			
8882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185			
8883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185			
8884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ЩСН ГРЩ-1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10			
8885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ЩСН ГРЩ-1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10			
8886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=170	170			
8887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=170	170			
8888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=165	165			

8889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=165	165			
8890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.2 стр.3 В-1 АПвВГ-1 (4х35) L=115	115			
8891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.2 стр.3 В-2 АПвВГ-1 (4х35) L=110	110			
8892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78			
8893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78			
8894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=73	73			
8895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=73	73			
8896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3 ДОУ стр.3 В-1 АПвВГ-1 (4х50) L=91	91			
8897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3 ДОУ стр.3 В-2 АПвВГ-1 (4х50) L=86	86			
8898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=197	197			
8899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=196	196			
8900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=192	192			
8901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=192	192			
8902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210			
8903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210			
8904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210			
8905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210			
8906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=182	182		Сооружения электроэнергетики - кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, протяженность 9013м	00-000326вс от 16.04.2024
8907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=182	182			
8908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=176	176			
8909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=176	176			
8910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ЗВРУ-АС (паркинг) стр.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=176	176			
8911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ЗВРУ-АС (паркинг) стр.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=168	168			
8912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 4ВРУ-АС стр.4 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=176	176			
8913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 4ВРУ-АС стр.4 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=171	171			
8914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.4 стр.2.4 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=120	120			
8915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.4 стр.2.4 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=119	119			
8916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120			
8917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120			
8918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120			
8919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120			
8920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-1.ПТ-1 стр.4 В-1 АПвВГ-1 (4х95) L=222	222			
8921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-1.ПТ-1 стр.4 В-2 АПвВГ-1 (4х95) L=222	222			
8922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 Бойлеры 1.ПТ-1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=190	190			
8923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 Бойлеры 1.ПТ-1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=190	190			
8924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ЩСН ГРЩ-2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10			
8925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ЩСН ГРЩ-2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10			
8926				**ЛЦ "Кунцево"**				
8927	2	3	4	5	6	7	8	9
8928				**РТП-14073**	-	-	-	-
8929				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704407		
8930				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704330		
8931				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д		
8932				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		
8933				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		
8934				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д		
8935				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	н/д		
8936				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	н/д		
8937				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	н/д		
8938	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	н/д		
8939				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	н/д		
8940				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	н/д		
8941				Трансформатор напряжения	1	н/д		
8942				Трансформатор напряжения	1	н/д		
8943				Разъединитель РВ-10	1	н/д		
8944				Разъединитель РВ-10	1	н/д		
8945				Трансформатор тока	16	н/д		
8946				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
8947				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
8948				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
8949				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
8950				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
8951				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
8952				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
8953				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
8954				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
8955				Шкаф питания ШП	1	н/д		
8956				**ТП-1**	-	-	-	-
8957				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1702256		
8958	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704411		
8959				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2012-W18-6-0001		
8960				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.M.I10766 C-53521		
8961				**ТП-2**	-	-	-	-
8962	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1748052		
8963				Разъединитель РВ-10	1	н/д		
8964				**ТП-4**	-	-	-	-
8965				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9680		
8966				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9839		
8967	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	1		
8968				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	6		
8969				**ТП-5**	-	-	-	-
8970				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9877		
8971				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9804		
8972	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	5		
8973				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	1		
8974	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-6**	-	-	-	-
8975				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	247245		
8976	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-7**	-	-	-	-
8977				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	247243		
8978				**ТП-8**	-	-	-	-
8979				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1761595		
8980				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1754477		
8981	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.M.I10779 C-53650		
8982				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.M.I10767 C-53521		
8983				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.M.I10780 C-53650		
8984				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.M.I10768 C-53521		
8985				**ТП-9**	-	-	-	-
8986				Силовой масляный трансформатор ТМ-400 кВА	1	402695		
8987				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	8329		
8988				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
8989				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
8990				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
8991	-	-	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д		
8992				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д		
8993				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		
8994				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		
8995				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д		
8996				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=350	350			

8997				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=350	350			
8998				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.6 до ТП-8 луч А АСБ-10 (3х240) L=350	350			
8999				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.19 до ТП-8 луч Б АСБ-10 (3х240) L=350	350			
9000				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 до ТП-7 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=100	100			
9001				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-6 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=70	70			
9002				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-1 луч А ААБ-10 (3х185) L=265	265			
9003				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-1 луч Б ААБ-10 (3х185) L=265	265			
9004				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.8 до ТП-4 Т-А АСБ-10 (3х120) L=250	250			
9005				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.14 до ТП-4 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=250	250			
9006				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.18 до ТП-5 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=400	400			
9007			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Т-1 АСБ-10 (3х95) L=240	240			
9008				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=12	12			
9009				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=18	18			
9010				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-8 луч Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=36	36			
9011				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=36	36			
9012				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.7 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=80	80			
9013				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=80	80			
9014				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=67	67			
9015				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=65	65			
9016				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=46	46			
9017				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=106	106			
9018				**ЖК "Румянцево Парк"**				
9019	2	3	4	5	6	7	8	9
9020				**РП-70143**	1	8291	Помещение (РП-70143), назначение: нежилое, общей площадью 19.8 кв.м., кадастровый номер 77:17:0110504:19273	00-000189а от 29.01.2024
9021				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	CV 966615-000020/001	яч.1 Камера КСО с ВВ	00-000166а от 29.01.2024
9022				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	CV 966615-000030/001	яч.2 Камера КСО с ТСН	00-000167а от 29.01.2024
9023				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	CV 966615-000040/001	яч.3 Камера КСО с ВВ	00-000168а от 29.01.2024
9024				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	CV 966615-000040/001	яч.4 Камера КСО с ВВ	00-000169а от 29.01.2024
9025				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	CV 966615-000040/001	яч.5 Камера КСО с СВ	00-000170а от 29.01.2024
9026				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	CV 966615-000050/001	яч.6 Камера КСО с СР	00-000171а от 29.01.2024
9027	77:17:0110504:19273	Помещение, назначение: нежилое, Площадь: 19.8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, ш. Киевское,23-й километр, соор.12, стр. 6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	CV 966615-000050/001	яч.7 Камера КСО с ВВ	00-000172а от 29.01.2024
9028				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	CV 966615-000050/001	яч.8 Камера КСО с ВВ	00-000173а от 29.01.2024
9029				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	CV 966615-000060/001	яч. 9 Камера КСО с ТСН	00-000174а от 29.01.2024
9030				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	CV 966615-000070/001	яч.10 Камера КСО с ВВ	00-000175а от 29.01.2024
9031				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1908ящ1140	Трансформатор Собственных нужд ТМГ-40 (1)	00-000176а от 29.01.2024
9032				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1908ящ139	Трансформатор Собственных нужд ТМГ-40 (2)	00-000177а от 29.01.2024
9033				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2438		
9034				Шкаф учета электроэнергии ШУ-L-TOR	1	2430		
9035				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4354		
9036				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2345		
9037				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4360	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (РП 70143)	00-000178а от 29.01.2024
9038				Шкаф учета электроэнергии ШУ-L-TOR	1	2433		
9039				Шкаф питания ШПЛУ	1	2431		
9040				Шкаф питания ШПЛУ	1	2432		
9041				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2344		
9042				**ТП-1**	-	-	-	-
9043				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 MJI36445 C-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000140а от 29.01.2024
9044				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.07 MJI36259 C-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000141а от 29.01.2024
9045				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ047	Трансформатор сухой 1600 кВА (1)	00-000144а от 29.01.2024
9046				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1909ТСФ048	Трансформатор сухой 1600 кВА (2)	00-000145а от 29.01.2024
9047				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2300		
9048	-	-	г. Москва, ул. Родниковая д.30 к.1	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2303	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000142а от 29.01.2024
9049				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2420		
9050				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9641		
9051				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	574		
9052				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	573		
9053				Ящик питания собственных нужд ЯПСН	1	21080	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000143а от 29.01.2024
9054				Ящик управления вентиляцией камеры	1	483		
9055				Ящик управления вентиляцией камеры	1	485		
9056				Ящик управления обогревом ЯУО	1	492		
9057				**ТП-2**	-	-	-	-
9058				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.07 MJI36262 C-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (3)	00-000146а от 29.01.2024
9059				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 MJI36544 C-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (4)	00-000147а от 29.01.2024
9060				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2419		
9061				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2299	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000148а от 29.01.2024
9062	-	-	г. Москва, ул. Родниковая д.30 к.1	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301		
9063				Ящик питания собственных нужд ЯПСН	1	21080		
9064				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	580		
9065				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	579	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000149а от 29.01.2024
9066				Ящик управления вентиляцией камеры	1	481		
9067				Ящик управления вентиляцией камеры	1	480		
9068				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ045	Трансформатор сухой 1600 кВА (3)	00-000150а от 29.01.2024
9069				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ044	Трансформатор сухой 1600 кВА (4)	00-000151а от 29.01.2024
9070				**ТП-3**	-	-	-	-
9071				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 MJI36543 C-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (5)	00-000152а от 29.01.2024
9072				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 MJI36446 C-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (6)	00-000153а от 29.01.2024
9073				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2418		
9074				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2304	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-000154а от 29.01.2024
9075	-	-	г. Москва, ул. Родниковая д.30 к.1	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2305		
9076				Ящик питания собственных нужд ЯПСН	1	21080		
9077				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	583		
9078				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	584	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (6)	00-000155а от 29.01.2024
9079				Ящик управления вентиляцией камеры	1	484		
9080				Ящик управления вентиляцией камеры	1	497		
9081				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ046	Трансформатор сухой 1600 кВА (5)	00-000156а от 29.01.2024
9082				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1909ТСФ049	Трансформатор сухой 1600 кВА (6)	00-000157а от 29.01.2024
9083				**ТП-4**	-	-	-	-
9084				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 MJI36420 C-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (7)	00-000158а от 29.01.2024
9085				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 MJI36421 C-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (8)	00-000159а от 29.01.2024
9086				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д	Трансформатор сухой 1600 кВА (7)	00-000160а от 29.01.2024
9087				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д	Трансформатор сухой 1600 кВА (8)	00-000161а от 29.01.2024
9088				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22502		
9089	-	-	г. Москва, ул. Родникова д.30 к.2	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22502		
9090				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2306		
9091				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2302	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (7)	00-000162а от 29.01.2024
9092				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2427		
9093				Ящик управления обогревом ЯУО	1	493		
9094				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9638		
9095				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	2122		
9096				Ящик управления Я5125	1	482		
9097				**ТП-5**	1	8212, 8221	Трансформаторная подстанция-5 (ТП-5), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 53,8 кв.м., кадастровый номер 77:17:0110504:7764	00-000190а от 29.01.2024
9098				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2019.08 MJI36525 C-515002	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-001171 от 01.07.2026
9099				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2019.07 MJI36133 C-53731	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	00-001172 от 01.07.2026
9100				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2019.08 MJI36524 C-53595	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	00-001173 от 01.07.2026
9101				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2019.07 MJI36134 C-52729	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	00-001174 от 01.07.2026
9102				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОЦ093	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001175 от 01.07.2026
9103		Трансформаторная подстанция-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь застройки 53,8 кв.м	г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, Киевское шоссе 23-й км., соор. 12, строение 7	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОЦ090	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001176 от 01.07.2026
9104	77:17:0110504:7764			Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОЦ092	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001177 от 01.07.2026
9105				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОЦ091	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001178 от 01.07.2026
9106				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	586		
9107				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	589		
9108				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	588		
9109				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	587		
9110				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2441		
9111				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4228		
9112				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4225	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001179 от 01.07.2026
9113				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80210622		
9114				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80230622		
9115				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4218		
9116				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4240		
9117				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80220622		
9118				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80240622		
9119				**БРП-1,2**	1	-	БРП-1,2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 8,6 кв.м., кадастровый номер 77:17:0110504:14839	00-000191а от 29.01.2024
9120				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80170622		
9121				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80190622		
9122	77:17:0110504:14839	БРП-1,2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь застройки 8,6 кв.м	г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, Родниковая улица, соор. 30, строение 9	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80180622	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001180 от 01.07.2026
9123				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80200622		
9124				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1020		

9125				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1021		
9126				Терморегулятор ТТР-3	1	н/д		
9127				Терморегулятор ТТР-3	1	н/д		
9128				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	н/д		
9129				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	н/д		
9130	77:17:0000000:18043	Кабельные линии 2х3АПвПуг(1х240/50)-20кВ Луч А,В, назначение: 1.1.сооружения электроэнергетики, протяженность:	РоссийскаяФедерация, город Москва, д. Румянцево	Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.1 яч.6 до РП-70143 с.1 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800	6800		Кабельные линии 2х3АПвПуг(1х240/50)-20кВ Луч А,В, назначение: 1.1.сооружения электроэнергетики, протяженность 6800 м., кадастровый номер 77:17:0000000:18043	00-000165в от 29.01.2024
9131				Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.2 яч.19 до РП-70143 с.2 яч.1 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800	6800			
9132				Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.8 до ТП-5 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=40	40			
9133				Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.4 до ТП-5 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=40	40			
9134				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=213	213			
9135				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=213	213			
9136				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=512	512			
9137				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=512	512			
9138			г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10	10		Кабельные линии 20 кВ	00-000163в от 29.01.2024
9139				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10	10			
9140				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10	10			
9141				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10	10			
9142				Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=280	280			
9143				Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.3 до ТП-1 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=280	280			
9144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х185) L=180	180			
9145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х185) L=180	180			
9146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х185) L=180	180			
9147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х185) L=180	180			
9148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х185) L=220	220			
9149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х185) L=220	220			
9150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х185) L=220	220			
9151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х185) L=220	220			
9152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х185) L=260	260			
9153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х185) L=260	260			
9154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х185) L=260	260			
9155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х185) L=260	260			
9156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-20-21 В-1 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х185) L=230	230			
9157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-20-21 В-1 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х185) L=230	230			
9158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-20-21 В-2 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х185) L=230	230			
9159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-20-21 В-2 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х185) L=230	230			
9160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-1 ПвВит(А)-LS (4х150) L=180	180			
9161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-2 ПвВит(А)-LS (4х150) L=180	180			
9162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-1 ПвВит(А)-LS (4х185) L=220	220			
9163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-2 ПвВит(А)-LS (4х185) L=220	220			
9164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-1 ПвВит(А)-LS (4х185) L=230	230			
9165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-2 ПвВит(А)-LS (4х185) L=230	230			
9166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1ПТП-2 В-1 ПвВит(А)-LS (4х150) L=230	230			
9167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1ПТП-2 В-2 ПвВит(А)-LS (4х150) L=230	230			
9168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х150) L=120	120			
9169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х150) L=120	120			
9170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х150) L=120	120			
9171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х150) L=120	120			
9172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х150) L=105	105			
9173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х150) L=105	105			
9174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х150) L=105	105			
9175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х150) L=105	105			
9176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-1 ПвВит(А)-LS (4х185) L=105	105			
9177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-2 ПвВит(А)-LS (4х185) L=105	105			
9178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-1 ПвВит(А)-LS (4х185) L=75	75			
9179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-2 ПвВит(А)-LS (4х185) L=75	75			
9180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х95) L=120	120			
9181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х95) L=120	120			
9182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х95) L=120	120			
9183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х95) L=120	120			
9184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7,8 В-1 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х120) L=70	70			
9185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7,8 В-1 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х120) L=70	70			
9186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7,8 В-2 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х120) L=70	70			
9187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7,8 В-2 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х120) L=70	70			
9188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-1 ПвВит(А)-LS (4х185) L=280	280			
9189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-2 ПвВит(А)-LS (4х185) L=280	280			
9190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1ПТП-1 В-1 ПвВит(А)-LS (4х150) L=175	175			
9191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1ПТП-1 В-2 ПвВит(А)-LS (4х150) L=175	175			
9192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до БРП В-1 ПБбШп(А) (4х95) L=30	30			
9193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до БРП В-2 ПБбШп(А) (4х95) L=26	26			
9194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х70) L=60	60			
9195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х70) L=60	60			
9196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х70) L=60	60			
9197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х70) L=60	60			
9198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х150) L=130	130			
9199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х150) L=130	130			
9200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х150) L=130	130			
9201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х150) L=130	130			
9202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-1 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х185) L=280	280			
9203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-1 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х185) L=280	280			
9204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-2 (каб.1) ПвВит(А)-LS (4х185) L=280	280			
9205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-2 (каб.2) ПвВит(А)-LS (4х185) L=280	280		Кабельные линии 0,4 кВ	00-002164а от 29.01.2024
9206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П1 В-1 ПвВит(А)-LS (4х120) L=100	100			
9207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П1 В-2 ПвВит(А)-LS (4х120) L=100	100			
9208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П1 В-1 ПвВит(А)-LS (4х150) L=170	170			
9209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П1 В-2 ПвВит(А)-LS (4х150) L=170	170			
9210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-1 АПвВит(А)-LS (4х185) L=150	150			
9211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-2 АПвВит(А)-LS (4х185) L=150	150			
9212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П1 В-1 ПвВит(А)-LS (4х185) L=270	270			
9213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П1 В-2 ПвВит(А)-LS (4х185) L=270	270			
9214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П1 В-1 ПвВит(А)-LS (4х150) L=75	75			
9215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П1 В-2 ПвВит(А)-LS (4х150) L=75	75			
9216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П1 В-1 ПвВит(А)-LS (4х185) L=170	170			
9217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П1 В-2 ПвВит(А)-LS (4х185) L=170	170			

9218			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=280	280			
9219			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=280	280			
9220			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.3) АПвБбШп (4х185) L=280	280			
9221			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.4) АПвБбШп (4х185) L=280	280			
9222			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=280	280			
9223			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=280	280			
9224			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.3) АПвБбШп (4х185) L=280	280			
9225			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.4) АПвБбШп (4х185) L=280	280			
9226			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвБбШп (4х120) L=220	220			
9227			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвБбШп (4х120) L=220	220			
9228			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп (4х120) L=220	220			
9229			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп (4х120) L=220	220			
9230			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
9231			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
9232			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
9233			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
9234			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180			
9235			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180			
9236			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180			
9237			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180			
9238			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100	100			
9239			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100	100			
9240			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100	100			
9241			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100	100			
9242			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80			
9243			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80			
9244			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80			
9245			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80			
9246			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100			
9247			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100			
9248			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100			
9249			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100			
9250			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80			
9251			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80			
9252			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80			
9253			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80			
9254			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
9255			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200			
9256			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=30	30			
9257			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=30	30			
9258			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130	130			
9259			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130	130			
9260			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180	180			
9261			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180	180			
9262			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-1 ВВГнг(А)-FRLS (4х95) L=160	160			
9263			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-2 ВВГнг(А)-FRLS (4х95) L=160	160			
9264			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300			
9265		г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300			
9266			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300			
9267			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300			
9268			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300			
9269			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300			
9270			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170	170			
9271			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170	170			
9272			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170	170			
9273			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170	170			
9274			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=150	150			
9275			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=150	150			
9276			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125	125			
9277			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125	125			
9278			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125	125			
9279			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125	125			
9280			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200	200			
9281			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200	200			
9282			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200	200			
9283			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200	200			
9284			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150			
9285			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150			
9286			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150			
9287			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150			
9288			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340	340			
9289			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340	340			
9290			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340	340			
9291			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340	340			
9292			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90	90			
9293			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90	90			
9294			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90	90			
9295			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90	90			
9296			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5			
9297			Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
9298			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5			
9299			Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
9300			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5			
9301			Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
9302			Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
9303			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5			

9304				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 1-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=320	320			
9305				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 1-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=320	320			
9306				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х120) L=180	180			
9307				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х120) L=180	180			
9308				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ -5П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=115	115			
9309				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ -5П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=115	115			
9310				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ -4П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=225	225			
9311				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ -4П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=225	225			
9312				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=150	150			
9313				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=150	150			
9314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320			
9315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320			
9316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320			
9317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320			
9318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320			
9319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320			
9320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150			
9321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150			
9322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	Кабельные линии 0,4 кВ	00-001181 от 01.07.2026	
9323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150			
9324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250	250			
9325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250	250			
9326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250	250			
9327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250	250			
9328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210	210			
9329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210	210			
9330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210	210			
9331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210	210			
9332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250			
9333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250			
9334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250			
9335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250			
9336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250			
9337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250			
9338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330			
9339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330			
9340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330			
9341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330			
9342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330			
9343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330			
9344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5			
9345				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
9346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5			
9347				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
9348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5			
9349				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
9350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5			
9351				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
9352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5			
9353				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
9354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5			
9355				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
9356				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375	375			
9357				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375	375			
9358				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375	375			
9359				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375	375			
9360				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330			
9361				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330			
9362				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=350	350			
9363				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=350	350			
9364				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=240	240			
9365				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=240	240			
9366				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=330	330			
9367				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=330	330			
9368				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ -1П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350	350			
9369				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ -1П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350	350			
9370				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ -1П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350	350			
9371				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ -1П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350	350			
9372				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ -2П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370	370			
9373				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ШРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ -2П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370	370			
9374				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ -2П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370	370			
9375				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ШРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ -2П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370	370			
9376				Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-1 до ППУ-20-21 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130	130			
9377				Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-2 до ППУ-20-21 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130	130			
9378				Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-1 до ППУ-16-17 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=60	60			

9379				Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-2 до ППУ-16-17 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=60	60			
9380				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-4П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100			
9381				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-4П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100			
9382				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-7П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=10	10			
9383				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-7П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=10	10			
9384				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-1 до ВРУ-8П В-1 ВВГнг(А)-FRLS (4х150) L=75	75			
9385				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-2 до ВРУ-8П В-2 ВВГнг(А)-FRLS (4х150) L=75	75			
9386				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-1П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80			
9387			г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-1П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80		Кабельные линии 0,4 кВ (2)	00-000218в от 29.01.2024
9388				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-1 до ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=200	200			
9389				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-2 до ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=200	200			
9390				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-1 до ВРУ-ППУ-7-8 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=40	40			
9391				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-2 до ВРУ-ППУ-7-8 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=40	40			
9392				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-1 до ВРУ-6П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=20	20			
9393				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-2 до ВРУ-6П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=20	20			
9394				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35	35			
9395				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35	35			
9396				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35	35			
9397				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35	35			
9398				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-1 до ВРУ-8П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=30	30			
9399				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-2 до ВРУ-8П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=30	30			
9400				**БП "Тверская Застава"**				
9401	2	3	4	5	6	7	8	9
9402				**ТП-4**	-	-	-	-
9403				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVCCV	1	0423-00061	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVCCV	00-000957 от 30.12.2023
9404				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCCVC	1	0423-00062	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCCVC	00-000958 от 30.12.2023
9405				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	220449	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-000959 от 30.12.2023
9406	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Грузинский Вал, земельный участок 29/31	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	220450	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-000960 от 30.12.2023
9407				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	221348028		
9408				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	221348040		
9409				Шкаф питания ШП-1	1	1829		
9410				Шкаф питания ШП-2	1	1830		
9411				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	1828	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000961 от 30.12.2023
9412				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	1827052022		
9413				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	1823		
9414				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1832		
9415				Шкаф учета электроэнергии ШУ-3(4)	1	1833		
9416				**ТП-30003**	-		-	-
9417				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	240742	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	00-001154 от 01.06.2025
9418			г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул.Грузинский Вал, земельный участок 29/31 с кадастровым номером 77:01:0004019:5945	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	0125-0028	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	00-001155 от 01.06.2025
9419	-	-		Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	2411443231		
9420				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/н		
9421				Панель низкого напряжения № ВП	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001156 от 01.06.2025
9422				Панель низкого напряжения № ОП	1	б/н		
9423				Шинопровод-0,4 кВ от Тр-ра до Панели низкого напряжения ВП ШП 4000А L=5	5			
9424			г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул.Грузинский Вал, земельный участок 29/31 с кадастровым номером 77:01:0004019:5945:.	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-3002 с 2 яч.8 до ТП-30003 яч.3) до ТП-30003 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=18	18		Кабельные линии 10 кВ	00-001157 от 01.06.2025
9425				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30003 яч.1 до ТП-4 с.2 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=18	18			
9426				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.5 до ТП-4 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=625	625			
9427				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.2 яч.8 до соед. муфты (на КЛ направ. от РП-3002 с.2 яч.8 до ТП-30003 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=626	626			
9428				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.1 яч.5 АПвПуг 3х(1х500/70) L=550	550			
9429	77:01:0004019:10229	Блочная канализация КЛ 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 139 м	Российская Федерация, г. Москва, ЦАО, район Тверской, ул. Грузинский Вал, вл. 11	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 яч.8 до РТП-3001 с.2 яч.8 АПвПуг 3х(1х500/70) L=550	550		Блочная канализация КЛ 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 139м, кадастровый номер: 77:01:0004019:10229	00-000962 от 31.12.2023
9430				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч А до ТП-11925 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=242	242			
9431				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч Б до ТП-11925 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=239	239			
9432				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.6 до ТП-1 с.1 яч.1 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40	40			
9433				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.6 до ТП-1 с.1 яч.1 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40	40			
9434	77:01:0004019:10235	Кабельная линия 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 97 м	Российская Федерация, г. Москва, ЦАО, р-н Тверской, ул. Грузинский Вал, вл.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.7 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=47	47		Кабельная линия 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 97м, кадастровый номер: 77:01:0004019:10235	00-000963 от 31.12.2023
9435				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.7 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=47	47			
9436				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.6 до ТП-2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х500/50) L=156	156			
9437				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.2 яч.7 до ТП-2 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х500/50) L=142	142			
9438				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.5 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-4 с.1 яч.5 до ТП-13858 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=213	213			
9439			г. Москва, ул. 2-я Брестская, вл. 50/2, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Грузинский Вал, земельный участок 29/31	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.6 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-4 с.2 яч.6 до ТП-13858 яч.6) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=209	209		Кабельная линия-10 кВ	00-000965 от 30.12.2023
9440				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.3 до ТП-3 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=797	797			
9441				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.8 до ТП-3 с.2 яч.9 АПвПуг 3х(1х500/70) L=801	801			
9442				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80			
9443				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80			
9444				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80			
9445				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80			
9446	77:01:0004019:10230	Внутриплощадочные кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 56 м	Российская Федерация, город Москва, ЦАО, район Тверской, ул. Грузинский Вал, вл. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.3) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80		Внутриплощадочные кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 56м, кадастровый номер: 77:01:0004019:10230	00-000964 от 31.12.2023
9447				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.3) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80			
9448				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.4) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80			
9449				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.4) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80			
9450				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до 1ВРУ-2 В-1 ПвБШвнг(А)-LS (4х95) L=80	80			
9451				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до 1ВРУ-2 В-2 ПвБШвнг(А)-LS (4х95) L=80	80			
9452				**КП "Пушкино"**				
9453	2	3	4	5	6	7	8	9
9454				**КТП-2031**	-	-	-	-
9455				Корпус подстанции	1	317	Корпус подстанции	00-001003 от 01.06.2024
9456	-	-	108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	3535	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001370 от 01.07.2026
9457				Ячейка с выключателем нагрузки ВНА	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА	00-001371 от 01.07.2026
9458				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001372 от 01.07.2026
9459				**ВРЩ**	-	-	-	-
9460				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ	1	н/д		
9461				Щит распределительный № 1	1	н/д		
9462				Щит распределительный № 2	1	н/д		
9463				Щит распределительный № 3	1	н/д		
9464				Щит распределительный № 4	1	н/д		
9465				Щит распределительный № 5	1	н/д		
9466				Щит распределительный № 6	1	н/д		
9467				Щит распределительный № 7	1	н/д		
9468				Щит распределительный № 8	1	н/д		
9469				Щит распределительный № 9	1	н/д		
9470				Щит распределительный № 10	1	н/д		
9471				Щит распределительный № 11	1	н/д		
9472				Щит распределительный № 12	1	н/д		
9473				Щит распределительный № 13	1	н/д		
9474				Щит распределительный № 14	1	н/д		
9475				Щит распределительный № 15	1	н/д		
9476				Щит распределительный № 16	1	н/д		
9477				Щит распределительный № 17	1	н/д		
9478				Щит распределительный № 18	1	н/д		
9479				Щит распределительный № 19	1	н/д		
9480				Щит распределительный № 20	1	н/д		
9481				Щит распределительный № 21	1	н/д		
9482				Щит распределительный № 22	1	н/д		
9483				Щит распределительный № 23	1	н/д		
9484				Щит распределительный № 24	1	н/д		
9485				Щит распределительный № 25	1	н/д		
9486				Щит распределительный № 26	1	н/д		
9487				Щит распределительный № 27	1	н/д		
9488				Щит распределительный № 28	1	н/д		
9489				Щит распределительный № 29	1	н/д		
9490				Щит распределительный № 30	1	н/д		
9491	-	-	108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Щит распределительный № 31	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001373 от 01.07.2026
9492				Щит распределительный № 32	1	н/д		
9493				Щит распределительный № 33	1	н/д		
9494				Щит распределительный № 34	1	н/д		
9495				Щит распределительный № 35	1	н/д		
9496				Щит распределительный № 36	1	н/д		
9497				Щит распределительный № 37	1	н/д		
9498				Щит распределительный № 38	1	н/д		
9499				Щит распределительный № 39	1	н/д		
9500				Щит распределительный № 40	1	н/д		

9501				Щит распределительный № 41	1	н/д		
9502				Щит распределительный № 42	1	н/д		
9503				Щит распределительный № 43	1	н/д		
9504				Щит распределительный № 44	1	н/д		
9505				Щит распределительный № 45	1	н/д		
9506				Щит распределительный № 46	1	н/д		
9507				Щит распределительный № 47	1	н/д		
9508				Щит распределительный № 48	1	н/д		
9509				Щит распределительный № 49	1	н/д		
9510				Щит распределительный № 50	1	н/д		
9511				Щит распределительный № 51	1	н/д		
9512				Щит распределительный № 52	1	н/д		
9513				Щит распределительный № 53	1	н/д		
9514				Щит распределительный № 54	1	н/д		
9515				Щит распределительный № 55	1	н/д		
9516				Щит распределительный № 56	1	н/д		
9517				Щит распределительный № 57	1	н/д		
9518				Щит распределительный № 58	1	н/д		
9519				Щит распределительный № 59	1	н/д		
9520				Щит распределительный № 60	1	н/д		
9521				Щит распределительный № 61	1	н/д		
9522				Щит распределительный № 62	1	н/д		
9523				Щит распределительный № 63	1	н/д		
9524			108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-206 яч.3 до КТП-2031 АСБ-10 (3х70) L=485	485		Кабельные линии 10 кВ	00-001374 от 01.07.2026
9525				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ВРЩ АВБШв-1 (4х240) L=210	210			
9526				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-20 АВБШв-1 (4х50) L=15	15			
9527				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-20 до ЩР-19 АВБШв-1 (4х35) L=35	35			
9528				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-14 АВБШв-1 (4х25) L=25	25			
9529				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-13 АВБШв-1 (4х25) L=30	30			
9530				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-9 АВБШв-1 (4х25) L=25	25			
9531				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-8 АВБШв-1 (4х25) L=25	25			
9532				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-4 АВБШв-1 (4х50) L=140	140			
9533				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-5 АВБШв-1 (4х25) L=35	35			
9534				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-3 АВБШв-1 (4х25) L=20	20			
9535				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 АВБШв-1 (4х16) L=15	15			
9536				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2 до ЩР-1 АВБШв-1 (4х16) L=25	25			
9537				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-21 АВБШв-1 (4х35) L=20	20			
9538				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-22 АВБШв-1 (4х25) L=50	50			
9539				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-22 до ЩР-23 АВБШв-1 (4х25) L=15	15			
9540				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-23 до ЩР-24 АВБШв-1 (4х16) L=30	30			
9541				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-24 до ЩР-25 АВБШв-1 (4х16) L=25	25			
9542				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-17 АВБШв-1 (4х25) L=80	80			
9543				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-18 АВБШв-1 (4х16) L=15	15			
9544				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-15 АВБШв-1 (4х25) L=70	70			
9545				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-15 до ЩР-16 АВБШв-1 (4х16) L=30	30			
9546				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-16 до ЩР-12 АВБШв-1 (4х16) L=10	10			
9547				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-11 АВБШв-1 (4х35) L=100	100			
9548				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-11 до ЩР-10 АВБШв-1 (4х25) L=30	30			
9549				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-7 АВБШв-1 (4х16) L=30	30			
9550				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-6 АВБШв-1 (4х16) L=45	45			
9551				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-47 АВБШв-1 (4х35) L=35	35			
9552				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-47 до ЩР-46 АВБШв-1 (4х35) L=30	30			
9553			108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 АВБШв-1 (4х35) L=30	30		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001375 от 01.07.2026
9554				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-45 до ЩР-30 АВБШв-1 (4х35) L=40	40			
9555				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-30 до ЩР-29 АВБШв-1 (4х35) L=15	15			
9556				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-29 до ЩР-28 АВБШв-1 (4х35) L=40	40			
9557				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-27 АВБШв-1 (4х35) L=10	10			
9558				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-27 до ЩР-26 АВБШв-1 (4х35) L=40	40			
9559				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-44 АВБШв-1 (4х50) L=130	130			
9560				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-44 до ЩР-42 АВБШв-1 (4х50) L=10	10			
9561				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-42 до ЩР-41 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
9562				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-41 до ЩР-40 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
9563				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-40 до ЩР-39 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
9564				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-38 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9565				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-38 до ЩР-37 АВБШв-1 (4х50) L=70	70			
9566				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-61 АВБШв-1 (4х50) L=55	55			
9567				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-61 до ЩР-50 АВБШв-1 (4х50) L=60	60			
9568				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-50 до ЩР-51 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9569				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-51 до ЩР-52 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9570				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-52 до ЩР-53 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9571				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-53 до ЩР-54 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9572				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-54 до ЩР-55 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9573				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-55 до ЩР-56 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9574				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-56 до ЩР-57 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
9575				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-43 АВБШв-1 (4х50) L=160	160			
9576				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-31 АВБШв-1 (4х50) L=40	40			
9577				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-31 до ЩР-32 АВБШв-1 (4х50) L=45	45			
9578				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-33 АВБШв-1 (4х50) L=10	10			
9579				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-33 до ЩР-34 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
9580				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-34 до ЩР-35 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
9581				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-35 до ЩР-36 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
9582				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-48 АВБШв-1 (4х50) L=15	15			
9583				**мкр. Десна**				
9584	2	3	4	5	6	7	8	9
9585				**РТП-170**	-		-	-
9586				Комплектная подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002290 от 12.12.2025
9587				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104243	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА (1)	00-002300 от 12.12.2025
9588				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104241	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА (2)	00-002301 от 12.12.2025
9589				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	25039	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-002302 от 12.12.2025
9590				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	25040	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-002303 от 12.12.2025
9591				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	25041	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-002304 от 12.12.2025
9592				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	25042	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	00-002305 от 12.12.2025
9593				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	25043	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-002306 от 12.12.2025
9594				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	25044	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-002307 от 12.12.2025
9595				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	25045	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	00-002308 от 12.12.2025
9596				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	25046	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	00-002309 от 12.12.2025
9597				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	25047	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	00-002310 от 12.12.2025
9598				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	25048	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	00-002311 от 12.12.2025
9599				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	25049	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	00-002312 от 12.12.2025
9600				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	25050	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	00-002313 от 12.12.2025
9601	-	-	г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	25051	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	00-002314 от 12.12.2025
9602				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	25052	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	00-002315 от 12.12.2025
9603				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	25053	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	00-002316 от 12.12.2025
9604				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	25054	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	00-002317 от 12.12.2025
9605				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	25055	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	00-002318 от 12.12.2025

9606				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	25056	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	00-002319 от 12.12.2025
9607				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	25057	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	00-002320 от 12.12.2025
9608				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1	25058	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	00-002321 от 12.12.2025
9609				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	26087	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-002322 от 12.12.2025
9610				Шкаф питания ШП-1	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002323 от 12.12.2025
9611				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/и		
9612				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/и		
9613				Электрический конвекторный обогреватель	6	б/и		
9614				Шкаф питания ШП-2	1	б/и		
9615				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/и		
9616				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/и		
9617				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	869-1		
9618				Шкаф питания ШП	1	б/и		
9619				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/и		
9620				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	869-2		
9621				Шкаф питания ШП	1	б/и		
9622				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/и		
9623				**ТП-1710**	1	-	ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 33,1 кв.м (ТП-1710), кадастровый номер 77:17:0150309:2070	00-002370 от 30.12.2025
9624				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	1	104853	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА (1)	00-002324 от 12.12.2025
9625				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	1	104870	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА (2)	00-002325 от 12.12.2025
9626				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-1-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002326 от 12.12.2025
9627				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002327 от 12.12.2025
9628	77:17:0150309:2070	ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 33,1 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, кв-л 4, сооружение 12, строен. 4	Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002328 от 12.12.2025
9629				Шкаф питания ШП	1	б/и		
9630				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/и		
9631				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	866-1		
9632				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	866-2		
9633				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
9634				**ТП-1711**	1	-	ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38,2 кв.м (ТП-1711), кадастровый номер 77:17:0150309:2071	00-002371 от 30.12.2025
9635				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104257	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА (1)	00-002329 от 12.12.2025
9636				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104242	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА (2)	00-002330 от 12.12.2025
9637				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002331 от 12.12.2025
9638				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002332 от 12.12.2025
9639	77:17:0150309:2071	ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38,2 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, кв-л 4, сооружение 12, строен. 5	Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002333 от 12.12.2025
9640				Шкаф питания ШП	1	б/и		
9641				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/и		
9642				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	859-1		
9643				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	859-2		
9644				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
9645				**ТП-1712**	-	-	-	-
9646				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002291 от 12.12.2025
9647				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104293	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	00-002334 от 12.12.2025
9648				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104244	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	00-002335 от 12.12.2025
9649				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-1-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-002336 от 12.12.2025
9650				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-002337 от 12.12.2025
9651	-	-	г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002338 от 12.12.2025
9652				Шкаф питания ШП	1	б/и		
9653				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/и		
9654				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	858-2		
9655				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	858-1		
9656				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
9657				**ТП-1713**	-	-	-	-
9658				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002292 от 12.12.2025
9659				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА	1	103912	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА (1)	00-002339 от 12.12.2025
9660				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА	1	103928	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА (2)	00-002340 от 12.12.2025
9661				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-2-0010-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002341 от 12.12.2025
9662				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-2-0011-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002342 от 12.12.2025
9663	-	-	г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002343 от 12.12.2025
9664				Шкаф питания ШП	1	б/и		
9665				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/и		
9666				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	860-2		
9667				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	860-1		
9668				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/и		
9669				**ТП-1714**	-	-	-	-
9670				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002293 от 12.12.2025
9671				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	230676	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (1)	00-002344 от 12.12.2025
9672				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	230677	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (2)	00-002345 от 12.12.2025
9673				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2023-W29-4-0053	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002346 от 12.12.2025
9674				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2023-W29-4-0055	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002347 от 12.12.2025
9675				Комплектное распределительное устройство RM-6 IBI	1	ZE-2023-W44-4-0024	Комплектное распределительное устройство RM-6 IBI	00-002348 от 12.12.2025
9676				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2023-W45-5-0001-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-002349 от 12.12.2025
9677	-	-	г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1033-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002350 от 12.12.2025
9678				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1033-2		
9679				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2/8203039		
9680				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2/8203035		
9681				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
9682				Шкаф питания ШП	1	н/д		
9683				Электрический конвекторный обогреватель	3	н/д		
9684				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
9685				Панель низкого напряжения № БРП НО В-1	1	н/д		
9686				Панель низкого напряжения № БРП НО В-2	1	247325001		
9687				**ТП-1715**	-	-	-	-
9688				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002294 от 12.12.2025
9689				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027324	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-002351 от 12.12.2025
9690				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027323	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-002352 от 12.12.2025
9691				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002353 от 12.12.2025
9692				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002354 от 12.12.2025
9693	-	-	г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.1/ин	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002355 от 12.12.2025
9694				Шкаф питания ШП	1	6716-ТП 15.1/ШП		
9695				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/и		
9696				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716-ТП 15.1/ин1		
9697				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716- ТП 15.1/ин2		
9698				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.1/ин		
9699				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	6716-ТП 15.1/шу		
9700				**ТП-1716**	-	-	-	-
9701				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002295 от 12.12.2025
9702				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027326	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-002356 от 12.12.2025
9703				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027325	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-002357 от 12.12.2025
9704				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002358 от 12.12.2025
9705				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002359 от 12.12.2025
9706	-	-	г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.2/ин	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002360 от 12.12.2025
9707				Шкаф питания ШП	1	6716-ТП 15.2/ШП		
9708				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/и		
9709				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716- ТП 15.2/ин2		
9710				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716-ТП 15.2/ин1		
9711				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	6716-ТП 15.2/шу		
9712				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.2/ин		
9713			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.3 до ТП-1710 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310	310		Кабельные линии 20 кВ	00-002361 от 12.12.2025
9714				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.18 до ТП-1710 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310	310			
9715				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч А до ТП-1711 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315	315			
9716				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч Б до ТП-1711 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315	315			
9717				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.2 до ТП-1712 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810	810			
9718				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.19 до ТП-1712 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810	810			
9719				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.1 до ТП-1713 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860	860			
9720				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.20 до ТП-1713 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860	860			
9721	77:17:0000000:19051	Наружные сети электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2196 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 5, проект 54	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.5 до ТП-1714 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167	2167		Наружные сети электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2196 м, кадастровый номер 77:17:0000000:19051	00-002364 от 12.12.2025
9722				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.16 до ТП-1714 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167	2167			
9723	77:17:0150309:3917	Наружная сеть электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 620 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 15, проект 46/А	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.6 до ТП-1715 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488	488		Наружная сеть электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 620 м, кадастровый номер 77:17:0150309:3917	00-002365 от 12.12.2025
9724				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.15 до ТП-1715 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488	488			
9725				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч А до ТП-1716 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159	159			
9726				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч Б до ТП-1716 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159	159			
9727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
9728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
9729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
9730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
9731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
9732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
9733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
9734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
9735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=131	131			
9736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=131	131			
9737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			

9738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
9739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
9740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
9741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=159	159			
9742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=153	153			
9743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=127	127			
9744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=127	127			
9745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7	7			
9746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
9747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
9748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
9749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
9750	77:17:0150309:2068	Электрокабель 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 839 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165		Электрокабель 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 839 м, кадастровый номер 77:17:0150309:2068	00-002366 от 12.12.2025
9751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
9752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=167	167			
9753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=167	167			
9754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=143	143			
9755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=143	143			
9756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
9757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
9758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
9759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
9760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163			
9761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163			
9762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=141	141			
9763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=141	141			
9764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=62	62			
9765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=62	62			
9766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60	60			
9767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=60	60			
9768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=74	74			
9769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=74	74			
9770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=38	38			
9771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=38	38			
9772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=204	204			
9773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=204	204			
9774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7	7			
9775	77:17:0150309:7979	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 331 м	Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=332	332		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 331 м, кадастровый номер 77:17:0150309:7979	00-002368 от 12.12.2025
9776				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=332	332			
9777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-КОС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=265	265			
9778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-КОС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=265	265			
9779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9783			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125		Кабельные линии 0,4 кВ (1)	00-002362 от 12.12.2025
9784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
9787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
9788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
9789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
9790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
9791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=235	235			
9792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=235	235			
9793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=205	205			
9794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=205	205			
9795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
9796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
9797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
9798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
9799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
9800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
9801				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=149	149			
9802				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=149	149			
9803				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=52	52			
9804				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=52	52			
9805				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=218	218			
9806				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=218	218			
9807				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
9808				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
9809				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
9810				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
9811				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
9812				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
9813				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=78	78			
9814	77:17:0150309:3920	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1428 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 15, проект 46/А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=78	78		Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1428 м, кадастровый номер 77:17:0150309:3920	00-002367 от 12.12.2025
9815				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=234	234			
9816				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=234	234			
9817				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7	7			
9818				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164	164			
9819				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=164	164			
9820				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
9821				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
9822				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			

9823				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
9824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=270	270			
9825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=270	270			
9826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=254	254			
9827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=254	254			
9828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=79	79			
9829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=79	79			
9830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=223	223			
9831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=223	223			
9832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=236	236			
9833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=236	236			
9834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79	79			
9835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=79	79			
9836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142	142			
9837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142	142			
9838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=45	45			
9839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=45	45			
9840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7	7			
9841				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ШНО В-1 ПВС-1 (4х120) L=7	7			
9842				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ШНО В-2 ПВС-1 (4х120) L=7	7			
9843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШпа(А)-LS-1 (4х120) L=308	308			
9844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШпа(А)-LS-1 (4х120) L=308	308			
9845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШпа(А)-LS-1 (4х150) L=300	300			
9846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШпа(А)-LS-1 (4х150) L=300	300			
9847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШпа(А)-LS-1 (4х240) L=305	305			
9848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШпа(А)-LS-1 (4х240) L=305	305			
9849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=75	75			
9850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=134	134			
9851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=128	128			
9852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=140	140			
9853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228	228			
9854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228	228			
9855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256	256			
9856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256	256			
9857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до БРП-ЩНО В-1 ВБШвнг-1 (4х95) L=296	296			
9858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303	303			
9859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303	303			
9860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=315	315			
9861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291	291			
9862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291	291			
9863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=284	284			
9864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=152	152			
9865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156	156			
9866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=122	122			
9867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174	174			
9868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174	174			
9869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=170	170			
9870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156	156			
9871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=185	185			
9872			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180	180		Кабельные линии 0,4 кВ (2)	00-002363 от 12.12.2025
9873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180	180			
9874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180	180			
9875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180	180			
9876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=185	185			
9877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156	156			
9878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=170	170			
9879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174	174			
9880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174	174			
9881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=122	122			
9882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156	156			
9883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=152	152			
9884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=284	284			
9885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291	291			
9886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291	291			
9887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=315	315			
9888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303	303			
9889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303	303			
9890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до БРП-ЩНО В-2 ВБШвнг-1 (4х95) L=295	295			
9891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256	256			
9892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256	256			
9893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228	228			
9894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228	228			
9895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=140	140			
9896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=128	128			
9897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=134	134			
9898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ка-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=75	75			
9899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШпа(А)-LS (4х240) L=305	305			
9900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШпа(А)-LS-1 (4х240) L=305	305			
9901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШпа(А)-LS-1 (4х150) L=300	300			
9902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШпа(А)-LS-1 (4х150) L=300	300			
9903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШпа(А)-LS-1 (4х120) L=308	308			
9904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШпа(А)-LS-1 (4х120) L=308	308			
9905				**ЖК "Лунар"**				
9906	2	3	4	5	6	7	8	9
9907				**РТП-1**	1	-		
9908				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	1	CV 940581-000110/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	00-001183 от 01.09.2025
9909				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	1	CV 940581-000090/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	00-001184 от 01.09.2025
9910				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	1	CV 940581-000040/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	00-001185 от 01.09.2025
9911				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	1	CV 940581-000070/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	00-001186 от 01.09.2025
9912				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	1	CV 940581-000030/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	00-001187 от 01.09.2025
9913				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	1	CV 940581-000050/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	00-001188 от 01.09.2025
9914				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	1	CV 940581-000060/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	00-001189 от 01.09.2025

9915	77:06:0001002:11475	помещение, назначение: Нежилое, площадь 17.5 кв.м.	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	1	CV 940581-000020/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	00-001190 от 01.09.2025
9916				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	1	CV 940581-000090/002	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	00-001191 от 01.09.2025
9917				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	1	CV 940581-000110/002	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	00-001192 от 01.09.2025
9918				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	1	CV 940581-000100/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	00-001193 от 01.09.2025
9919				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	1	CV 940581-000080/001	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	00-001194 от 01.09.2025
9920				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2006	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001195 от 01.09.2025
9921				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2002		
9922				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	2063		
9923				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	2062		
9924				Источник бесперебойного питания Eaton	1	PM056A0095		
9925				Источник бесперебойного питания Eaton	1	PM056A0096		
9926				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
9927	-	-	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Панели**	-	-	-	-
9928				Панель низкого напряжения № 1ВУ1	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001195 от 01.09.2025
9929				Панель низкого напряжения № 2ВУ1	1	б/н		
9930				Панель низкого напряжения № 1ВУ2	1	б/н		
9931				Панель низкого напряжения № 2ВУ2	1	б/н		
9932				Панель низкого напряжения № 1ВУ3 пн.1	1	б/н		
9933				Панель низкого напряжения № 1ВУ3 пн.2	1	б/н		
9934				Панель низкого напряжения № 2ВУ3 пн.1	1	б/н		
9935				Панель низкого напряжения № 2ВУ3 пн.2	1	б/н		
9936				Панель низкого напряжения № 1ВУ4	1	б/н		
9937				Панель низкого напряжения № 2ВУ4	1	б/н		
9938				Шинопровод-0,4 кВ от панели низкого напряжения 1ВУ1 до ГРЩ-1 В-1 KLM-S 2000A L=10	10			
9939				Шинопровод-0,4 кВ от панели низкого напряжения 2ВУ1 до ГРЩ-1 В-2 KLM-S 2000A L=10	10			
9940				Шинопровод-0,4 кВ от панели низкого напряжения 1ВУ2 до ГРЩ-2 В-1 KLM-S 2000A L=10	10			
9941				Шинопровод-0,4 кВ от панели низкого напряжения 2ВУ2 до ГРЩ-2 В-2 KLM-S 2000A L=10	10			
9942				Шинопровод-0,4 кВ от панели низкого напряжения 1ВУ3 пн.2 до ГРЩ-3 В-1 KLM-S 3200A L=10	10			
9943				Шинопровод-0,4 кВ от панели низкого напряжения 2ВУ3 пн.2 до ГРЩ-3 В-2 KLM-S 3200A L=10	10			
9944				Шинопровод-0,4 кВ от панели низкого напряжения 1ВУ4 до ГРЩ-4 В-1 KLM-S 2000A L=10	10			
9945				Шинопровод-0,4 кВ от панели низкого напряжения 2ВУ4 до ГРЩ-4 В-2 KLM-S 2000A L=10	10			
9946	77:06:0001002:11469	помещение, назначение: Нежилое, площадь 8.9 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-1**	1	-		
9947				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	В327834	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (1)	00-001197 от 01.09.2025
9948				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	1737	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001198 от 01.09.2025
9949				Шкаф питания ШП1	1	2053		
9950				Шинопровод-0,4 кВ от Т-1 до панели низкого напряжения 1ВУ1 KLM-S 2000A L=10	10			
9951	77:06:0001002:11470	нежилое помещение, назначение: Нежилое, площадь 8.7 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-2**	1	-		
9952				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	В327833	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (2)	00-001206 от 01.09.2025
9953				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2061	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-001207 от 01.09.2025
9954				Шкаф питания ШП1	1	2054		
9955				Шинопровод-0,4 кВ от Т-2 до панели низкого напряжения 2ВУ1 KLM-S 2000A L=10	10			
9956	77:06:0001002:11471	нежилое помещение, назначение: Нежилое, площадь 8.8 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-3**	1	-		
9957				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	В327829	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (3)	00-001208 от 01.09.2025
9958				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2052	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-001209 от 01.09.2025
9959				Шинопровод-0,4 кВ от Т-3 до панели низкого напряжения 1ВУ2 KLM-S 2000A L=10	10			
9960	77:06:0001002:11472	помещение, назначение: Нежилое, площадь 9 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-4**	1	-		
9961				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	В327830	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (4)	00-001210 от 01.09.2025
9962				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2060	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-001211 от 01.09.2025
9963				Шинопровод-0,4 кВ от Т-5 до панели низкого напряжения 1ВУ4 KLM-S 2000A L=10	10			
9964	77:06:0001002:11473	помещение, назначение: Нежилое, площадь 9.1 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-5**	1	-		
9965				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (5)	00-001212 от 01.09.2025
9966				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2051	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (6)	00-001213 от 01.09.2025
9967				Шинопровод-0,4 кВ от Т-5 до панели низкого напряжения 1ВУ4 KLM-S 2000A L=10	10			
9968	77:06:0001002:11474	помещение, назначение: Нежилое, площадь 8.8 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-6**	1	-		
9969				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (6)	00-001214 от 01.09.2025
9970				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	1996	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (7)	00-001215 от 01.09.2025
9971				Шинопровод-0,4 кВ от Т-6 до панели низкого напряжения 2ВУ4 KLM-S 2000A L=10	10			
9972	77:06:0001002:11476	помещение, назначение: Нежилое, площадь 8.8 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-7**	1	-		
9973				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001216 от 01.09.2025
9974				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	1734	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (8)	00-001217 от 01.09.2025
9975				Шинопровод-0,4 кВ от Т-7 до панели низкого напряжения 1ВУ3 пн.1 KLM-S 3200A L=10	10			
9976	77:06:0001002:11477	нежилое помещение, назначение: Нежилое, площадь 8.9 кв.м	Москва, пр-кт. Ленинский, д. 38А, корп. 3	**Помещение трансформатора Т-8**	1	-		
9977				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001218 от 01.09.2025
9978				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2066	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (9)	00-001219 от 01.09.2025
9979				Шинопровод-0,4 кВ от Т-8 до панели низкого напряжения 2ВУ3 пн.1 KLM-S 3200A L=10	10			
9980	77:06:0000000:6075	Наружное электроснабжение, Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1081 м	Российская Федерация, город Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-20 с.1 яч.57-1 до РТП-1 с.1 яч.1 АПвПвг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=623; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=577	1200		Наружное электроснабжение, Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1081 м., кадастровый номер 77:06:0000000:6075	00-001220 от 01.09.2025
9981				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-20 с.2 яч.54-2 до РТП-1 с.2 яч.12 АПвПвг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=623; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=577	1200			
9982	**ЖК "Сиреневый парк"**							
9983	2	3	4	5	6	7	8	9
9984	-	-	г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**РП-1**	-	-	-	-
9985				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	14388-1	Камера КСО-298 MSi с СВ	00-000609 от 01.01.2022
9986				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	14388-2	Камера КСО-298 MSi с ТН (1)	00-000611 от 01.01.2022
9987				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	14388-3	Камера КСО-298 MSi с ВВ (1)	00-000591 от 01.01.2022
9988				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	14388-4	Камера КСО-298 MSi с ВВ (2)	00-000599 от 01.01.2022
9989				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	14388-5	Камера КСО-298 MSi с ВВ и ТСН-63 кВА	00-000607 от 01.01.2022
9990				Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА	1	1970953		
9991				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	14388-6	Камера КСО-298 MSi с ВВ (3)	00-000600 от 01.01.2022
9992				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	14388-7	Камера КСО-298 MSi с ВВ (4)	00-000601 от 01.01.2022
9993				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	14388-8	Камера КСО-298 MSi с ВВ (5)	00-000602 от 01.01.2022
9994				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	14388-9	Камера КСО-298 MSi с ВВ (6)	00-000603 от 01.01.2022
9995				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9А	1	25980-9А	Камера КСО-298 MSi с ВВ (7)	00-000604 от 01.01.2022
9996				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9Б	1	25980-9Б	Камера КСО-298 MSi с ВВ (8)	00-000605 от 01.01.2022
9997				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10Б	1	25980-10Б	Камера КСО-298 MSi с ВВ (9)	00-000606 от 01.01.2022
9998				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10А	1	25980-10А	Камера КСО-298 MSi с ВВ (10)	00-000592 от 01.01.2022
9999				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	14388-10	Камера КСО-298 MSi с ВВ (11)	00-000593 от 01.01.2022
10000				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	14388-11	Камера КСО-298 MSi с ВВ (12)	00-000594 от 01.01.2022
10001				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	14388-12	Камера КСО-298 MSi с ВВ (13)	00-000595 от 01.01.2022
10002				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	14388-13	Камера КСО-298 MSi с ВВ (14)	00-000596 от 01.01.2022
10003				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	14388-14	Камера КСО-298 MSi с ВВ и ТСН-63 кВА (2)	00-000608 от 01.01.2022
10004				Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА	1	1970274		
10005				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	14388-15	Камера КСО-298 MSi с ВВ (15)	00-000597 от 01.01.2022
10006				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	14388-16	Камера КСО-298 MSi с ВВ (16)	00-000598 от 01.01.2022
10007				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	14388-17	Камера КСО-298 MSi с ТН (2)	00-000612 от 01.01.2022
10008				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	14388-18	Камера КСО-298 MSi с СР	00-000610 от 01.01.2022
10009				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	14393-10	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000613 от 01.01.2022
10010				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	14392-10		
10011				Шкаф питания ШП	1	2701		
10012				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	14393-10		
10013				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	14392-10		
10014				Шкаф питания ШП	1	2702		
10015				Шкаф пожарной сигнализации ШПС	1	б/н		
10016				Резервированный источник питания РИП-12	1	б/н		
10017				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
10018				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
10019	-	-	г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-1**	-	-	-	-
10020				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000634 от 01.01.2022
10021				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000635 от 01.01.2022
10022				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1972072	Трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000637 от 01.01.2022
10023				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1972070	Трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000638 от 01.01.2022
10024				Шкаф питания ШП1-1	1	20'259/03	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000636 от 01.01.2022
10025				Шкаф питания ШП1-2	1	20'259/04		
10026				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9540-11		
10027	-	-	г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-2**	-	-	-	-
10028				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000629 от 01.01.2022
10029				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000630 от 01.01.2022
10030				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА	1	1448801	Трансформатор Trihal-2000 кВА	00-000632 от 01.01.2022
10031				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА	1	1450926	Трансформатор Trihal-2000 кВА	00-000633 от 01.01.2022
10032				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	20'259/02	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-000631 от 01.01.2022
10033				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	20'259/01		
10034				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	2185		
10035				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	2184		
10036				Шкаф питания ШП1-2	1	20'259/05		
10037				Шкаф питания ШП1-1	1	20'259/06		
10038				**ТП-7**	-	-	-	-

10039				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.MJ140656 C-511602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000624 от 01.01.2022
10040				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.MJ140654 C-521602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000625 от 01.01.2022
10041				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	366884	Трансформатор сухой aTSE-2000 кВА	00-000627 от 01.01.2022
10042	-	-	г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	366885	Трансформатор сухой aTSE-2000 кВА	00-000628 от 01.01.2022
10043				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	13246-10	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000626 от 01.01.2022
10044				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	13246-10		
10045				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60431020		
10046				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60421020		
10047				Шкаф питания ШП	1	13245-10		
10048				Шкаф питания ШП	1	13245-10		
10049				**ТП-8**	-	-	-	-
10050				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.MJ140655 C-511602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000614 от 01.01.2022
10051				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.MJ140653 C-521602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000615 от 01.01.2022
10052				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	375727	Трансформатор сухой aTSE-1600 кВА	00-000617 от 01.01.2022
10053	-	-	г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	375728	Трансформатор сухой aTSE-1600 кВА	00-000618 от 01.01.2022
10054				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	13248-10	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000616 от 01.01.2022
10055				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	13248-10		
10056				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60411020		
10057				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60401020		
10058				Шкаф питания ШП	1	13247-10		
10059				Шкаф питания ШП	1	13247-10		
10060				**ТП-3.1**	-	-	-	-
10061				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	1	22120026 22120030 22120028 22120025	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC (1)	00-001080 от 10.09.2024
10062				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	1	22120027 22120031 22120024 22120029	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC (2)	00-001081 от 10.09.2024
10063				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17528	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-001082 от 10.09.2024
10064	-	-	г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17529	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-001083 от 10.09.2024
10065				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-И	1	3365	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001084 от 10.09.2024
10066				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-И	1	3356		
10067				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301008		
10068				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301006		
10069				Электрический конвекторный обогреватель	1	б/н		
10070				Шкаф питания ШП	1	3362		
10071				Шкаф питания ШП	1	3355		
10072				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-2.1 КХА-II 2500 А L=5	5			
10073				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-2.2 КХА-II 2500 А L=5	5			
10074				**ТП-3.2**	-	-	-	-
10075				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	1	22120032 22120023 22120033 22120021	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC (3)	00-001085 от 10.09.2024
10076				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	1	22120020 22120035 22120034 22120022	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC (4)	00-001086 от 10.09.2024
10077				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	17531	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-001087 от 10.09.2024
10078	-	-	г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	17530	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-001088 от 10.09.2024
10079				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-И	1	3363	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001089 от 10.09.2024
10080				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-И	1	3357		
10081				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301009		
10082				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301007		
10083				Электрический конвекторный обогреватель	1	б/н		
10084				Шкаф питания ШП	1	3361		
10085				Шкаф питания ШП	1	3358		
10086				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-1.1 КХА-II 3200 А L=5	5			
10087				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-1.2 КХА-II 3200 А L=5	5			
10088				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.9А до ТП-3.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=499,3	499,3		Кл 10кВ. Закрытые переходы ГНБ для КЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 755м, кадастровый номер 77:03:0002005:7038	00-001090 от 10.09.2024
10089				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.10А до ТП-3.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=499,3	499,3			
10090				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.8 до соед. муфты АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=295	295			
10091				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.11 до соед. муфты АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=295	295			
10092	77:03:0002005:7038	Кл 10кВ. Закрытые переходы ГНБ для КЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 755 м	Российская Федерация, город Москва,вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Тагильская, вл. 4, уч. 3	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=248,3	248,3			
10093				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=248,3	248,3			
10094				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.1 луч А до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,7	247,7			
10095				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.1 луч Б до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,7	247,7			
10096				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1 яч.14В ф. α до РП-1 с.1 яч.3 АПВВшг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПуг 3х(1х500/70) L=1483	1613		Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.14В до РП-10 кВ (РП-1) яч.3 линия "Альфа" АПвВшг-LS 3х(1х500/70) L=130м АПвПуг 3х(1х500/70) L=1483м	00-000649 от 01.01.2022
10097				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1 яч.16В ф. β до РП-1 с.1 яч.4 АПВВшг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПуг 3х(1х500/70) L=1702	1832		Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.16В до РП-10 кВ (РП-1) яч.4 линия "Бета" АПвВшг-LS 3х(1х500/70) L=130м АПвПуг 3х(1х500/70) L=1702м	00-000650 от 01.01.2022
10098				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2 яч.31В ф. γ до РП-1 с.2 яч.15 АПВВшг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПуг 3х(1х500/70) L=1656	1786		Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.31В до РП-10 кВ (РП-1) яч.31В линия "Гамма" АПвВшг-LS 3х(1х500/70) L=130м АПвПуг 3х(1х500/70) L=1656м	00-000651 от 01.01.2022
10099				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2 яч.33В ф. φ до РП-1 с.2 яч.16 АПВВшг-LS-10 3х(1х500/70) L=150; АПвПуг 3х(1х500/70) L=1441	1591		Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.33В до РП-10 кВ (РП-1) яч.33В линия "Фи" АПвВшг-LS 3х(1х500/70) L=150м АПвПуг 3х(1х500/70) L=1441м	00-000652 от 01.01.2022
10100				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4	322,4		Кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ (РП-1) яч.6 с.1 - ТП-1 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 322,4м	00-000641 от 01.01.2022
10101				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.13 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4	322,4		Кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ (РП-1) яч.13 с.2 - ТП-1 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 322,4м	00-000640 от 01.01.2022
10102			г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92	346,92		Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 с.1 - ТП-2 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 346,92м	00-000643 от 01.01.2022
10103				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92	346,92		Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 с.2 - ТП-2 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 346,92м	00-000644 от 01.01.2022
10104				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.7 до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151	151		Кабельная линия 10 кВ от РП-1 10 кВ яч.7 с.1 - ТП-8 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 151м	00-000642 от 01.01.2022
10105				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.12 до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151	151		Кабельная линия 10 кВ от РП-1 10 кВ яч.12 с.2 - ТП-8 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 151м	00-000639 от 01.01.2022
10106				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=311,3	311,3		Кабельная линия 10 кВ от ТП-8 с.1 - ТП-7 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 311,3м	00-000647 от 01.01.2022
10107				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=311,3	311,3		Кабельная линия 10 кВ от ТП-8 с.2 - ТП-7 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 311,3м	00-000648 от 01.01.2022
10108				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=402	402		Кабельная линия 10 кВ от ТП-7 с.1 - ТП-2 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 402м	00-000645 от 01.01.2022
10109				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=402	402		Кабельная линия 10 кВ от ТП-7 с.2 - ТП-2 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 402м	00-000646 от 01.01.2022
10110				**МБИ**				
10111	2	3	4	5	6	7	8	9
10112				**РП-28018**	1	-	Распределительная подстанция (РП-28018), нежилое здание, пл 144,5 кв. м кадастровый номер: 77:05:0002007:1013	00-000064в от 29.01.2024
10113				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	0804389L	КРУ 10 кВ типа SM6 QM 200 A (1)	00-000076в от 29.01.2024
10114				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	0804106L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (1)	00-000077в от 29.01.2024
10115				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	0802209M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (2)	00-000078в от 29.01.2024
10116				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	0804108L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (3)	00-000079в от 29.01.2024
10117				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	0802216M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (4)	00-000080в от 29.01.2024
10118				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	0802215M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (5)	00-000081в от 29.01.2024
10119				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	0804012M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (6)	00-000082в от 29.01.2024
10120				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	0802249M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (7)	00-000083в от 29.01.2024
10121				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	0802250M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (8)	00-000084в от 29.01.2024
10122				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	0802251M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (9)	00-000085в от 29.01.2024
10123				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	0804395L	КРУ 10 кВ типа SM6 CM2 50 A (1)	00-000086в от 29.01.2024
10124				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	0804387L	КРУ 10 кВ типа SM6 IM 630 A	00-000087в от 29.01.2024
10125				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	0803446L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (10)	00-000088в от 29.01.2024
10126				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	0804391L	КРУ 10 кВ типа SM6 CM2 50 A (2)	00-000089в от 29.01.2024
10127	77:05:0002007:1013	Распределительная подстанция, Нежилое здание, Общая Площадь: 144,5 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 5, строение 1	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	1	0803051M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (11)	00-000090в от 29.01.2024
10128				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	1	0803050M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (12)	00-000091в от 29.01.2024
10129				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	1	0803093M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (13)	00-000092в от 29.01.2024
10130				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	1	0803094M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (14)	00-000093в от 29.01.2024
10131				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	1	0803095M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (15)	00-000094в от 29.01.2024
10132				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	1	0803096M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (16)	00-000095в от 29.01.2024
10133				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	1	0803378L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (17)	00-000096в от 29.01.2024
10134				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	1	0803121M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (18)	00-000097в от 29.01.2024
10135				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 23	1	0803448L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (19)	00-000098в от 29.01.2024
10136				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24	1	0804393L	КРУ 10 кВ типа SM6 QM 200 A (2)	00-000099в от 29.01.2024
10137				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	338704	Трансформатор собственных нужд 63 кВА (1)	00-000100в от 29.01.2024
10138				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	338705	Трансформатор собственных нужд 63 кВА (2)	00-000101в от 29.01.2024
10139				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	5257	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (РП-28018)	00-000102в от 29.01.2024
10140				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10141				Шкаф питания ШП	2	н/д		
10142				Ящик управления обогревом Я5111	1	н/д		
10143				Источник бесперебойного питания Eaton	2	н/д		
10144				Щит управления АВР 6-20 кВ	2	н/д		
10145				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	56		
10146				Шкаф телемеханики Деконт	2	н/д		
10147				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	61		
10148				Шкаф УСЗ	2	н/д		
10149				**ТП-29874**	1	-	-	-
10150				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	1056822	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000103в от 29.01.2024
10151				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	1056821	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000104в от 29.01.2024
10152				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.11.MJ140576C-42144	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (1)	00-000105в от 29.01.2024
10153	77:05:0002007:1013	Распределительная подстанция, Нежилое здание, Общая Площадь: 144,5 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 5, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2010-W45-4-0001	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (2)	00-000106в от 29.01.2024
10154				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	P2010013.01		

10155				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	P2010013.01	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29574)	00-000107а от 29.01.2024
10156				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	2	н/д		
10157				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7		
10158				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1175		
10159				**ТП-29569 (1)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29569), пл 48,9 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:2748	00-000065а от 29.01.2024
10160				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771274-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000108а от 29.01.2024
10161				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771274-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000109а от 29.01.2024
10162				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0836031SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000110а от 29.01.2024
10163	77:05:0002007:2748	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 48,9 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 5	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0836032SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000111а от 29.01.2024
10164				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002501		
10165				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002501	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29569)	00-000112а от 29.01.2024
10166				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0179		
10167				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1500		
10168				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1095		
10169	77:05:0002007:3548	Нежилое помещение общей площадь: 20,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 1/6	**ТП-29570 (2)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29570), общей площадью 20,4 кв.м, кадастровый номер 77:05:0002007:3548	00-000066а от 29.01.2024
10170				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835457SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000113а от 29.01.2024
10171				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835462SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000114а от 29.01.2024
10172				**Помещение трансформаторных камер и РУ-0,4 кВ ТП-29570 (2)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29570), трансформаторная, пл 47,5 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:5337	00-000067а от 29.01.2024
10173				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771273-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000115а от 29.01.2024
10174				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771272-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000116а от 29.01.2024
10175	77:05:0002007:5337	Нежилое помещение общей площадь: 47,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 1/1	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002503		
10176				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002503	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29570)	00-000117а от 29.01.2024
10177				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0178		
10178				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1499		
10179				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1093		
10180				Низковольтное комплектное устройство Kaedra	1	н/д		
10181				**ТП-29571 (3)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29571), пл 41,7 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:1360	00-000068а от 29.01.2024
10182				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771273-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000118а от 29.01.2024
10183				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771275-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000119а от 29.01.2024
10184				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0836072SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (1)	00-000120а от 29.01.2024
10185	77:05:0002007:1360	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 41,7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 5/1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0837256SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (2)	00-000121а от 29.01.2024
10186				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002502		
10187				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002502	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29571)	00-000122а от 29.01.2024
10188				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1498		
10189				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0177		
10190				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1096		
10191				Низковольтное комплектное устройство Kaedra	1	001/1578		
10192	77:05:0002007:3587	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 24,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 6А/1	**ТП-29572 (4)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29572), общей площадью 24,5 кв.м, кадастровый номер 77:05:0002007:3587	00-000069а от 29.01.2024
10193				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835440SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000123а от 29.01.2024
10194				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835461SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000124а от 29.01.2024
10195				**Помещение трансформаторных камер и РУ-0,4 кВ ТП-29572 (4)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29572), общей площадью 57,1 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:3586	00-000070а от 29.01.2024
10196				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771275-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000125а от 29.01.2024
10197				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771272-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000126а от 29.01.2024
10198	77:05:0002007:3586	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 57,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 6/1	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002504		
10199				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002504	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29572)	00-000127а от 29.01.2024
10200				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0177		
10201				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1497		
10202				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1094		
10203				Низковольтное комплектное устройство Kaedra	1	001/1576		
10204	-	-	город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**ТП-29573**	-	-	-	-
10205				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус 2БКТП в железобетонной оболочке (ТП-29573)	00-000074а от 29.01.2024
10206				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	269	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000130а от 29.01.2024
10207				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	223	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000131а от 29.01.2024
10208				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0808406SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (1)	00-000132а от 29.01.2024
10209				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0802222SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (2)	00-000133а от 29.01.2024
10210				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	10080365		
10211				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	10080807		
10212				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	10080807	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2БКТП)	00-000134а от 29.01.2024
10213				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	10080365		
10214				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	70		
10215				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	79		
10216				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10217				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
10218	-	-	город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**КТПН**	-	-	-	-
10219				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус комплектной распределительной подстанции в металлической оболочке (КТПН)	00-000073а от 29.01.2024
10220				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	800698		
10221				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	11329	Трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000128а от 29.01.2024
10222				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	11328		
10223				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	11327		
10224				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	12	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (КТПН)	00-000129а от 29.01.2024
10225				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10226				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
10227	-	-	город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**КРУН**	-	-	-	-
10228				Корпус металлический (КРУН)	1	-	Корпус металлический (КРУН)	00-000075а от 29.01.2024
10229				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2011-W42-4-0019	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI	00-000135а от 29.01.2024
10230				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2011-W44-2-0014	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (3)	00-000136а от 29.01.2024
10231				Ящик управления обогревом ЯУО	1	-		
10232			г. Москва, просп. Андропова, д. 18	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до ТП-29573 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=1114	1114		Кабельные линии 10 кВ	00-000137а от 29.01.2024
10233				Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч Б до ТП-29573 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=1119	1119			
10234				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.3 до КРУН луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=430	430			
10235				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.22 до КРУН луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=431	431			
10236				Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до КТПН АСБ (3х120) L=435; АПвПуг-10 3х(1х120) L=31,3	466,3			
10237	77:05:0002007:3514	Кабельная линия, назначение: коммунальное, протяжённость: 1269 м	ЮАО, район Нагатинский затон, западная часть Нагатинской поймы. "Московский городской технопарк "Нагатино-ЗилЪ"	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4016 до РП-28018 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9		Кабельная линия, назначение: коммунальное, протяжённость: 1269 м., кадастровый номер: 77:05:0002007:3514	00-000071а от 29.01.2024
10238				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4021 до РП-28018 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9			
10239				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4003 до РП-28018 с.2 яч.23 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9			
10240				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4006 до РП-28018 с.2 яч.21 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9			
10241				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.5 до ТП-29569 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5			
10242				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.17 до ТП-29569 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5			
10243				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.6 до ТП-29570 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5			
10244				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.18 до ТП-29570 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5			
10245	77:05:0002007:5343	Кабельные линии 10кВ, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяжённость: 253 м	г. Москва, западная часть Нагатинской поймы. "Московский городской технопарк "Нагатино-ЗилЪ"	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.7 до ТП-29571 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5		Кабельные линии 10кВ, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяжённость: 253 м., кадастровый номер: 77:05:0002007:5343	00-000072а от 29.01.2024
10246				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.19 до ТП-29571 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5			
10247				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.8 до ТП-29572 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5			
10248				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.20 до ТП-29572 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5			
10249				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.15 до ТП-29574 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=28	28			
10250				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.10 до ТП-29574 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=30	30			
10251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-7 здание 1-4 В-1 ПвБбШп (4х70) L=183	183			
10252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1.В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26	26			
10253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-7 здание 1-4 В-2 ПвБбШп (4х70) L=183	183			
10254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.1) АПвБбШВ-1 (4х70) L=250	250			
10255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.2) АПвБбШВ-1 (4х70) L=250	250			
10256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26	26			
10257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=85	85			
10265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			

10270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=105	105			
10273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=22	22			
10274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22	22			
10275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=24	24			
10276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=24	24			
10277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=83	83			
10285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.5) ПвнБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.6) ПвнБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.5) ПвнБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.6) ПвнБбШп-1 (4х300) L=89	89			
10297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=21	21			
10298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22	22			
10299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26	26			
10300		г. Москва, просп. Андропова, д. 18		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26	26	Кабельные линии 0,4 кВ		00-000138в от 29.01.2024
10301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
10302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
10303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
10304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
10305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
10306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
10307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
10308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=130	130			
10309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135	135			
10310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135	135			
10311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135	135			
10312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135	135			
10313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135	135			
10314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135	135			
10315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135	135			
10316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=135	135			
10317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32	32			
10318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32	32			
10319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32	32			
10320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32	32			
10321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150	150			
10322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150	150			
10323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150	150			
10324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150	150			
10325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150	150			
10326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150	150			
10327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150	150			
10328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х185) L=150	150			
10329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170	170			
10330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170	170			
10331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170	170			
10332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170	170			
10333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.5) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170	170			
10334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.6) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170	170			
10335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.1) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170	170			
10336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.2) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170	170			
10337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.3) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170	170			
10338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.4) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170	170			
10339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.5) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170	170			
10340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.6) ПвнБбШп-1 (4х300) L=170	170			
10341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=25	25			
10342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=25	25			
10343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.3) ВВГнг (4х240) L=25	25			
10344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.4) ВВГнг (4х240) L=25	25			
10345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 ВбБШв (4х185) L=78,5	78,5			
10346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 ВбБШв (4х185) L=78,5	78,5			
10347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.1) ПвБбШп (4х240) L=213	213			
10348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.2) ПвБбШп (4х240) L=213	213			
10349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.1) ПвБбШп (4х240) L=213	213			
10350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.2) ПвБбШп (4х240) L=213	213			
10351				**БЦ "АФИ Сквозар"**				
10352	2	3	4	5	6	7	8	9
10353				**РТП-3001**	-	-	-	-
10354				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус распределительной подстанции в составе: РП-3002 и РТП-3001	00-000579 от 14.10.2021
10355				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3907-1	Камера КСО-298MSI с СВ (2)	00-000570 от 14.10.2021
10356				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3907-12	Камера КСО-298MSI с СВН (2)	00-000572 от 14.10.2021
10357				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3907-2	Камера КСО-298MSI с ТН (3)	00-000575 от 14.10.2021
10358				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3907-3	Камера КСО-298MSI с ВВ (9)	00-000568 от 14.10.2021
10359				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3907-4	Камера КСО-298MSI с ВВ (10)	00-000554 от 14.10.2021
10360				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3907-5	Камера КСО-298MSI с ВВ (11)	00-000555 от 14.10.2021
10361				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3907-6	Камера КСО-298MSI с ВВ (12)	00-000556 от 14.10.2021

10362				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.03 МЛ35024 С-511488	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000577 от 14.10.2021
10363				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1694839	Трансформатор ТМГ11-1000/10 (1)	00-000588 от 14.10.2021
10364				Ящик управления обогревом ЯУО	1	466		
10365				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	4155		
10366				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	148		
10367				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9566		
10368				Ящик управления обогревом ЯУО	1	463	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000586 от 14.10.2021
10369				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	541		
10370				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10371				Шкаф питания ШП-2.5	1	2359		
10372				Шкаф питания ШП-3.6	1	2357		
10373				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4148		
10374	-	-	г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3907-11	Камера КСО-298MSI с ТН (4)	00-000576 от 14.10.2021
10375				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3907-10	Камера КСО-298MSI с ВВ (13)	00-000557 от 14.10.2021
10376				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	1451-9	Камера КСО-298MSI с ВВ (14)	00-000558 от 14.10.2021
10377				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3907-8	Камера КСО-298MSI с ВВ (15)	00-000559 от 14.10.2021
10378				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3907-7	Камера КСО-298MSI с ВВ (16)	00-000560 от 14.10.2021
10379				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.03 МЛ35023 С-521488	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000578 от 14.10.2021
10380				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693577	Трансформатор ТМГ11-1000/10 (2)	00-000589 от 14.10.2021
10381				Ящик управления обогревом ЯУО	1	472		
10382				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4161		
10383				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	152		
10384				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9575		
10385				Ящик управления обогревом ЯУО	1	471		
10386				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	542		
10387				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10388				Шкаф питания ШП-2.5	1	2358		
10389				Шкаф питания ШП-3.6	1	2356	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000587 от 14.10.2021
10390				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4160		
10391				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1761		
10392				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1760		
10393				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
10394				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
10395				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
10396				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
10397				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10398				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10399				Электрический конвекторный обогреватель	10	н/д		
10400				**РП-3002**	-	-	-	-
10401				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус распределительной подстанции в составе: РП-3002 и РТП-3001	00-000579 от 14.10.2021
10402				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3907-2-1	Камера КСО-298MSI с СВ	00-000569 от 14.10.2021
10403				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3907-2-2	Камера КСО-298MSI с ТН	00-000573 от 14.10.2021
10404				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3907-2-3	Камера КСО-298MSI с ВВ (1)	00-000553 от 14.10.2021
10405				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3907-2-4	Камера КСО-298MSI с ВВ (2)	00-000561 от 14.10.2021
10406				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3907-2-5	Камера КСО-298MSI с ВВ (3)	00-000562 от 14.10.2021
10407				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3907-2-6	Камера КСО-298MSI с ВВ (4)	00-000563 от 14.10.2021
10408				Ящик управления обогревом ЯУО	1	461		
10409				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4157	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000584 от 14.10.2021
10410				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	150		
10411	-	-	г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3907-2-12	Камера КСО-298MSI с СВН	00-000571 от 14.10.2021
10412				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3907-2-11	Камера КСО-298MSI с ТН (2)	00-000574 от 14.10.2021
10413				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3907-2-10	Камера КСО-298MSI с ВВ (5)	00-000564 от 14.10.2021
10414				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	3907-2-9	Камера КСО-298MSI с ВВ (6)	00-000565 от 14.10.2021
10415				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3907-2-8	Камера КСО-298MSI с ВВ (7)	00-000566 от 14.10.2021
10416				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3907-2-7	Камера КСО-298MSI с ВВ (8)	00-000567 от 14.10.2021
10417				Ящик управления обогревом ЯУО	1	462		
10418				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4159		
10419				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	149		
10420				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1759	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000585 от 14.10.2021
10421				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10422				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10423				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10424				Электрический конвекторный обогреватель	6	н/д		
10425				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.40-2 до РТП-3001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВиг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3509	9749		Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 40-2) до РТП-3001 (секция 1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВиг (В) –LS 10 3х(1х500/70) L=3509м	00-000580 от 14.10.2021
10426				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.2 яч.47-2 до РТП-3001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВиг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3496	9736		Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 47-2) до РТП-3001 (секция 2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВиг (В) –LS 10 3х(1х500/70) L=3496м	00-000581 от 14.10.2021
10427				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.4 яч.85-3 до РП-3002 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВиг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3470	9710		Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 85-3) до РП-3002 (секция 1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВиг (В) –LS - 10 3х(1х500/70) 3470м	00-000582 от 14.10.2021
10428				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.3 яч.92-2 до РП-3002 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВиг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3454	9694		Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 92-2) до РП-3002 (секция 2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВиг (В) –LS - 10 3х(1х500/70) 3454м	00-000583 от 14.10.2021
10429				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115			
10430				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115			
10431			г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115			
10432				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115			
10433				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5	68,5		Кабельная линия АПвПуг 3(1х500/70)-10кВ 733,33м	00-000552 от 14.10.2021
10434				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5	68,5			
10435				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,3	68,3			
10436				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68	68			
10437				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до Т-А АПвВиг-LS-10 3х(1х95/25) L=36	36		Кабель силовой с изоляцией из СПЭ АПвВиг-LS-10 3х(1х95/25) 72м	00-000551 от 14.10.2021
10438				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до Т-Б АПвВиг-LS-10 3х(1х95/25) L=36	36			
10439				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.1) АПвВиг-LS-10 3х(1х240/50) L=156	156		Кабель силовой с изоляцией из СПЭ АПвВиг-LS-10 3х(1х240/50) 312м	00-000550 от 14.10.2021
10440				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.2) АПвВиг-LS-10 3х(1х240/50) L=156	156			
10441				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-А до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч А ВВГнг-LS-1 (4х240) L=42	42		Кабель силовой 0,4 кВ	00-000549 от 14.10.2021
10442			г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-Б до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч Б ВВГнг-LS-1 (4х240) L=43	43			
10443				**ЖК "Метрополия"**				
10444	2	3	4	5	6	7	8	9
10445				**РТП-29027**	-	-	-	-
10446				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	9589		
10447				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	9589		
10448				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	9589		
10449				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	9589		
10450				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	9589		
10451				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	9589		
10452				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	9589		
10453				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	9589		
10454				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	9589		
10455				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	9589		
10456				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	9589		
10457	-	-	г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	9589	Оборудование распределительной трансформаторной подстанции-29027 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000027 от 31.03.2024
10458				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	9589		
10459				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	9589		
10460				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	9589		
10461				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	9589		
10462				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2031521		
10463				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2031520		
10464				Шкаф питания ШП	1	9595		
10465				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20169		
10466				Шкаф питания ШП	1	9595		
10467				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20166		
10468				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	9594		
10469				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	9579		
10470				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9585		
10471				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9593		
10472				Источник бесперебойного питания	1	19052F0500144		
10473				Источник бесперебойного питания	1	19052F0300121		
10474				**РП-29026**	-	-	-	-
10475				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	9581		

10476				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	9581		
10477				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	9581		
10478				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	9581		
10479				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	9581		
10480				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	9581		
10481				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	9581		
10482				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	9581		
10483				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	9581		
10484				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	9581		
10485	-	-	г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	9581	Оборудование распределительной подстанции-29026 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000028 от 31.03.2024
10486				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	9581		
10487				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	9581		
10488				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	9581		
10489				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	9581		
10490				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	9581		
10491				Шкаф питания ШП-1	1	9587		
10492				Шкаф питания ШП-1	1	9587		
10493				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	9586		
10494				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	9586		
10495				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9585		
10496				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9593		
10497				Источник бесперебойного питания	1	19052E1200053		
10498				Источник бесперебойного питания	1	19052F0500072		
10499				**ТП-30277**	-	-	-	-
10500				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДИ	1	ZE-2020-W32-2-0231		
10501				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДИ	1	ZE-2020-W32-2-0229		
10502				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030868		
10503				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030867		
10504	-	-	г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	Шкаф питания ШП-2	1	57680820	Оборудование трансформаторной подстанции-30277 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000029 от 31.03.2024
10505				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20097		
10506				Шкаф питания ШП-2	1	57690820		
10507				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20092		
10508				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-М	1	58700920		
10509				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-М	1	58690920		
10510				**ТП-30279**	-	-	-	-
10511				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДИ	1	ZE-2020-W32-2-0230		
10512				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДИ	1	ZE-2020-W32-2-0232		
10513				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030860		
10514				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030866		
10515	-	-	г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	Шкаф питания ШП-2	1	57700820	Оборудование трансформаторной подстанции-30279 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000030 от 31.03.2024
10516				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20101		
10517				Шкаф питания ШП-2	1	57670820		
10518				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20107		
10519				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-М	1	58670920		
10520				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-М	1	58680920		
10521				**ТП-30263**	-	-	-	-
10522				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДИ	1	ZE-2022-W15-4-0120		
10523				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДИ	1	ZE-2022-W15-4-0121		
10524				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132329		
10525				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132332		
10526				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1824		
10527	-	-	г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	Шкаф питания ШП-1	1	1775	Оборудование трансформаторной подстанции-30263 (Волгоградский пр., вл.32/3, вл.32/5)	БП-000031 от 31.03.2024
10528				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	22001		
10529				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1826		
10530				Шкаф питания ШП-2	1	1776		
10531				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	22037		
10532				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	1774		
10533				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ	1	1773		
10534				**ТП-30278**	-	-	-	-
10535				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДИ	1	ZE-2022-W15-4-0119		
10536				Комплектное распределительное устройство RM-6 ШДИ	1	ZE-2022-W15-4-0122		
10537				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132330		
10538				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132331		
10539				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1831		
10540	-	-	г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	Шкаф питания ШП-1	1	1777	Оборудование трансформаторной подстанции-30278 (Волгоградский пр., вл.32/3, вл.32/5)	БП-000032 от 31.03.2024
10541				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	21090		
10542				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1825		
10543				Шкаф питания ШП-2	1	1778		
10544				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	22005		
10545				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-М	1	1771		
10546				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-НУ-М	1	1772		
10547				**ТП-30265**	-	-	-	-
10548				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331013	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000013о от 04.03.2025
10549				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331014	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000012о от 04.03.2025
10550				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	0923-02933	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (1)	00-000013о от 04.03.2025
10551			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	0923-02934	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (2)	00-000014о от 04.03.2025
10552	-	-		Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23104	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000015о от 04.03.2025
10553				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23070		
10554				Шкаф питания ШП	1	23730823		
10555				Шкаф питания ШП	1	23740823		
10556				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28251023		
10557				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28261023		
10558				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27011023		
10559				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27031023		
10560				**ТП-30266**	-	-	-	-
10561				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331012	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000016о от 04.03.2025
10562				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331015	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000017о от 04.03.2025
10563				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	0923-02931	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (1)	00-000018о от 04.03.2025
10564				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	0923-02932	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (2)	00-000019о от 04.03.2025
10565	-	-		Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	-	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000020о от 04.03.2025
10566				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	-		
10567				Шкаф питания ШП	1	23720823		
10568				Шкаф питания ШП	1	23750823		
10569				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28241023		
10570				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28271023		
10571				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27001023		
10572				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27021023		
10573				**ТП-30267**	-	-	-	-
10574				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330722	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000021о от 04.03.2025
10575				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330723	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000022о от 04.03.2025
10576				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	0823-03063	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (1)	00-000023о от 04.03.2025
10577				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	0823-03064	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (2)	00-000024о от 04.03.2025
10578				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	21300823	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000025о от 04.03.2025
10579				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23560823		
10580				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23840823		
10581				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23980823		
10582				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21790723		
10583	-	-		Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21810723		
10584				Шкаф питания ШП-2	1	27151023		
10585				Шкаф питания ШП-1	1	27161023		
10586				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002264 от 11.11.2025
10587				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
10588				Щит защиты трансформатора ЩТЗ	1	н/д		
10589				Щит защиты трансформатора ЩТЗ	1	н/д		
10590				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10591				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10592				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10593				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10594				**ТП-30268**	-	-	-	-
10595				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330724	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000026о от 04.03.2025
10596				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330725	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000027о от 04.03.2025
10597				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	0823-03061	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (1)	00-000028о от 04.03.2025
10598				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	0823-03062	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (2)	00-000029о от 04.03.2025
10599				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21310623	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000030о от 04.03.2025
10600				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	23550823		
10601				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23850823		
10602	-	-		Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23990823		
10603				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21800723		
10604				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21820723		
10605				Шкаф питания ШП-1	1	27141023		
10606				Шкаф питания ШП-2	1	27171023		
10607				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002265 от 11.11.2025
10608				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
10609				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10610				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10611				**ТП-30269 (9)**	-	-	-	-
10612				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2331010	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (1)	00-000174о от 04.03.2025
10613				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2331011	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (2)	00-000175о от 04.03.2025
10614				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	0324-04502	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (1)	00-000176о от 04.03.2025
10615				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	0324-04501	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (2)	00-000177о от 04.03.2025
10616				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	40580324	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000178о от 04.03.2025
10617				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	39940324		
10618				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	39950324		
10619	-	-	г. Москва, ЮВАО, Южнопортовый, Волгоградский проспект, вл. 32 корп. 3	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	40590324		
10620				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	33911223		
10621				Шкаф питания ШП-1	1	39870324		
10622				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	33891223		
10623				Шкаф питания ШП-2	1	39880324		
10624				Обогреватель электрический	1	н/д		
10625				Терморегулятор	1	н/д		
10626				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10627				Модуль управления пожаротушением	1	н/д		
10628				Источник бесперебойного питания	1	н/д		

10629				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10630				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=124	124			
10631				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=123	123			
10632			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275,25	275,25		Кабельные линии 10 кВ (1)	00-000009о от 04.03.2025
10633				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=286,01	286,01			
10634				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.5 до ТП-30266 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=353,01	353,01			
10635				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.12 до ТП-30266 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=358	358			
10636				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.7 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=447	447			
10637			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=453	453			
10638				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=108,01	108,01		Кабельные линии 10 кВ (2)	00-000010о от 04.03.2025
10639				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=116,26	116,26			
10640				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.6 до ТП-30267 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364	364			
10641				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.11 до ТП-30267 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364	364			
10642				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.4 до ТП-30263 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=288	288			
10643			г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.13 до ТП-30263 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=288	288		КЛ 10 кВ (Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5)	БП-000025 от 31.03.2024
10644				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч А до ТП-30278 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=159	159			
10645				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч Б до ТП-30278 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=159	159			
10646				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.3Б до РТП-29027 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=566; АПвВиг-10 3х(1х240/70) L=41	607			
10647				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.42В до РТП-29027 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=573; АПвВиг-10 3х(1х240/70) L=97	670			
10648				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.6А до РП-29026 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=567; АПвВиг-10 3х(1х500/70) L=35	602			
10649				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.44Б до РП-29026 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=578; АПвВиг-10 3х(1х500/70) L=92	670			
10650			г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.5 до ТП-30277 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206	206		КЛ 10 кВ (Волгоградский проспект, вл.32/3	БП-000026 от 31.03.2024
10651				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.12 до ТП-30277 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=212	212			
10652				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.6 до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=257	257			
10653				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.11 до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=261	261			
10654				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч А до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=78	78			
10655				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч Б до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=76	76			
10656				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) до ТП-30269 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=104	104			
10657			г. Москва, ЮВАО, Южнопортовый, Волгоградский проспект, вл. 32 корп. 3	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) до ТП-30269 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=97	97		Кабельные линии 10 кВ (3)	00-000173о от 04.03.2025
10658				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=121	121			
10659				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=114	114			
10660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=118,04	118,04			
10661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=118,04	118,04			
10662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120,01	120,01			
10663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120,01	120,01			
10664			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-3 (ИТП) В-1 АПвБШп-1 (4х50) L=82,67	82,67		Кабельные линии 0,4 кВ	00-002266 от 11.11.2025
10665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-3 (ИТП) В-2 АПвБШп-1 (4х50) L=84,64	82,67			
10666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132,92	132.92			
10667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132,92	132.92			
10668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=136,73	136,73			
10669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=136,73	136,73			
10670				**ЖК "М-Хаус"**				
10671	2	3	4	5	6	7	8	9
10672				**ТП-1**	-	-	-	-
10673				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W11-2-0008-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000625 от 31.12.2023
10674				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W11-2-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000626 от 31.12.2023
10675				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	357297	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (1)	00-000627 от 31.12.2023
10676				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (2)	00-000628 от 31.12.2023
10677				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4605		
10678	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Южное, улица Академика Янгеля, дом 2	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4606		
10679				Устройство комплектное нижкольное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3089		
10680				Устройство комплектное нижкольное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3089	Низковольтное оборудование ТП-1	00-000629 от 31.12.2023
10681				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	26		
10682				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3		
10683				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10684				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10685				**ТП-2**	-		-	-
10686				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2014-W11-3-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000630 от 31.12.2023
10687				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2014-W11-3-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000631 от 31.12.2023
10688				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	355259	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (1)	00-000632 от 31.12.2023
10689				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (2)	00-000633 от 31.12.2023
10690				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4603		
10691	-	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Южное, улица Академика Янгеля, дом 2	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4604		
10692				Устройство комплектное нижкольное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3090		
10693				Устройство комплектное нижкольное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3090	Низковольтное оборудование ТП-2	00-000634 от 31.12.2023
10694				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	1		
10695				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	38		
10696				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10697				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10698	77:05:0008003:11880	Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/50-10), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 854	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.1 яч.9 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800	800		Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/50-10), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 854м, кадастровый номер: 77:05:0008003:11880	00-000635 от 31.12.2023
10699				Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.2 яч.12 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800	800			
10700	77:05:0008003:11878	Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/5-10), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 123 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66	122,66		Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/5-10), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 123м, кадастровый номер: 77:05:0008003:11878	00-000636 от 31.12.2023
10701				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66	122,66			
10702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130	130			
10703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130	130			
10704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130	130			
10705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130	130			
10706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110	110			
10707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110	110			
10708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110	110			
10709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110	110			
10710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
10718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-10 В-1 АВБбШп (4х70) L=80	80			
10719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-10 В-2 АВБбШп (4х70) L=80	80			
10720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-13 В-1 АВБбШп (4х95) L=110	110			

10721	77:05:0008003:11879	Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ (АВБбШв2*2*/4 185-1/; АВБбШв2*/4*70-1/; АВБбШв2*/4*95-1/; АВБбШв2*/4*150-1/), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 392 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-13 В-2 АВБбШп (4х95) L=110	110		Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ (АВБбШв2*2*/4 185-1/; АВБбШв2*/4*70-1/; АВБбШв2*/4*95-1/; АВБбШв2*/4*150-1/), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 392м, кадастровый номер: 77:05:0008003:11879	00-000637 от 31.12.2023
10722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АВБбШп (4х95) L=70	70			
10723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АВБбШп (4х95) L=70	70			
10724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-1 В-1 АВБбШп (4х70) L=95	95			
10725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-1 В-2 АВБбШп (4х70) L=95	95			
10726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65	65			
10727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65	65			
10728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65	65			
10729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65	65			
10730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70	70			
10731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70	70			
10732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70	70			
10733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70	70			
10734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75	75			
10735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75	75			
10736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75	75			
10737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75	75			
10738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-5 В-1 АВБбШп (4х150) L=125	125			
10739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-5 В-2 АВБбШп (4х150) L=125	125			
10740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110	110			
10741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110	110			
10742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110	110			
10743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110	110			
10744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 АВБбШп (4х70) L=130	130			
10745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 АВБбШп (4х70) L=130	130			
10746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до НО В-1 АВБбШп (4х16) L=10	10			
10747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до НО В-2 АВБбШп (4х16) L=10	10			
10748	**Гостиница "Хилтон"**							
10749	2	3	4	5	6	7	8	9
10750	-	-	г. Москва, ул. Рогожский Вал влад. 12 (почтовый адрес на основании Распоряжения ДГИ г. Москвы № 12509 от 29.03.2021 г.: г. Москва, ул. Рогожский Вал, д. 10)	**ТП-29618**	-	-	-	-
10751				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2018-WB-1-0001-ID	Компактное распределительное устройство RM-6 с функцией D (1)	00-000836 от 31.12.2021
10752				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2018-WB-1-0002-ID	Компактное распределительное устройство RM-6 с функцией D (2)	00-000837 от 31.12.2021
10753				Шкаф питания ШП-2.3	1	1661	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000838 от 31.12.2021
10754				Шкаф питания ШП-2.3	1	1662		
10755				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4И	1	1666		
10756				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4И	1	1665		
10757				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1889		
10758				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	1802	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (1)	00-000839 от 31.12.2021
10759				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	1804	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (2)	00-000840 от 31.12.2021
10760	**БЦ "Серпуховской Двор"**							
10761	2	3	4	5	6	7	8	9
10762	77:05:0001012:1127	нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 70,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Большая Тульская, дом 10, строение 26	**РП-14140**	1	-	РП-14140 Здание; назначение: нежилое площадью 70,1 кв.м, кад.№77:05:0001012:1127	00-000337вс от 16.04.2024
10763				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	835127	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000338вс от 16.04.2024
10764				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	865724	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000339вс от 16.04.2024
10765				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	859273	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000340вс от 16.04.2024
10766				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	865727	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000341вс от 16.04.2024
10767				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	916186	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000342вс от 16.04.2024
10768				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	916170	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000343вс от 16.04.2024
10769	**БЦ "Святогор"**							
10770	2	3	4	5	6	7	8	9
10771			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Семеновский въез. д.7а	Кабельная линия-10 кВ от ПС-679 с.2 яч.2 до РТП-26068 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=2879	2879		Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С1) -ПС679 2879м	00-000721 от 01.09.2022
10772			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.12	Кабельная линия-10 кВ от ПС-750 с.4 яч.28 до РТП-26068 с.2 яч.16 АСБ-10 (3х240) L=1329	1329		Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С2) -ПС750 1329м	00-000724 от 01.09.2022
10773			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26068 с.1 яч.3 до РТП-21146 с.1 яч.5 АСБ-10 (3х240) L=1041	1041		Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С1) - РТП абонента (с1) 1041м	00-000722 от 01.09.2022
10774			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26068 с.2 яч.15 до РТП-21146 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1049	1049		Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С2) - РТП абонента (с2) 1049м	00-000723 от 01.09.2022
10775	**ЖК "Медовая Долина"**							
10776	2	3	4	5	6	7	8	9
10777	77:18:0170215:861	Трансформаторная подстанция (ТП абонента), назначение: Нежилое, Площадь: 20.2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, улица Медовая Долина, дом 7, корпус 1, строение 1	**ТП-2810**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП абонента), назначение: Нежилое здание; общая площадь 20.2 кв.м, кадастровый номер 77:18:0170215:861	00-000556 от 31.12.2023
10778				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.09.M.I233350 C-41137	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001214 от 01.07.2026
10779				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.09.M.I233349 C-42138	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001215 от 01.07.2026
10780				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1871168	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001216 от 01.07.2026
10781				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1871485	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001217 от 01.07.2026
10782				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2280	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001218 от 01.07.2026
10783				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 32	1	3093		
10784				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	5482		
10785				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-	1	8986		
10786				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2279		
10787				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 32	1	3093		
10788				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	5483		
10789				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	8987		
10790	77:18:0170215:2354	Двухтрансформаторная подстанция 2БКТП 1250кВА-ТП-2, назначение: Нежилое, Площадь: 23 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, улица Медовая Долина, дом 4Б	**ТП-2813**	1	-	Двухтрансформаторная подстанция 2БКТП 1250кВА-ТП-2, назначение: Нежилое, площадью 23 кв.м, кадастровый номер 77:18:0170215:2354	00-000557 от 31.12.2023
10791				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.12.M.I34021 C-52161	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001219 от 01.07.2026
10792				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.12.M.I34022 C-51157	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001220 от 01.07.2026
10793				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1925962	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001221 от 01.07.2026
10794				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1925070	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001222 от 01.07.2026
10795				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	14842	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001223 от 01.07.2026
10796				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	14841		
10797				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2728		
10798				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9510		
10799				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2727		
10800				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9541		
10801	-	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, ул. Медовая Долина, д. 1А	**ТП-2817**	-	-	-	-
10802				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W32-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000106 от 01.06.2023
10803				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W32-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000107 от 01.06.2023
10804				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1958044	Трехфазный масляный герметичный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000108 от 01.06.2023
10805				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1945055	Трехфазный масляный герметичный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000109 от 01.06.2023
10806				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 (ТП-2817)	00-000110 от 01.06.2023
10807				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
10808				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10809				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9542		
10810				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10811				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9535		
10812	77:18:0170215:860	Система электроснабжения. КЛ 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 141 м	г. Москва, п Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-277 до ТП-2810 луч Б АСБл-10 (3х240) L=160	160		Система электроснабжения. КЛ 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 141 м, кадастровый номер 77:18:0170215:860	00-001224 от 01.07.2026
10813				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-278 до ТП-2810 луч А АСБл-10 (3х240) L=170	170			
10814	77:18:0170215:2377	Кабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 175 м	Российская Федерация, город Москва, АО Новомосковский, пос.Марушкинское, ЗАО Крекшино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810 луч А до ТП-2813 луч А АСБл-10 (3х185) L=210	210		Кабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 175 м, кадастровый номер: 77:18:0170215:2377	00-001225 от 01.07.2026
10815				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810 луч Б до ТП-2813 луч Б АСБл-10 (3х185) L=210	210			
10816	77:18:0170215:2358	Электрокабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 133 м	Российская Федерация, г.Москва, АО Новомосковский, п.Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813 луч А до ТП-2817 луч А АСБл-10 (3х150) L=156	156		Электрокабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 133 м, кадастровый номер: 77:18:0170215:2358	00-001226 от 01.07.2026
10817				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813 луч Б до ТП-2817 луч Б АСБл-10 (3х150) L=156	156			
10818				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=75	75			
10819				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=75	75			
10820				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=75	75			
10821				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=75	75			
10822				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-1 АПВБШп (4х300) L=145	145			
10823				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-2 АПВБШп (4х300) L=145	145			
10824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=195	195			
10825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=195	195			
10826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=195	195			
10827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=195	195			
10828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-1 АПВБШп (4х300) L=230	230			

10829	77:18:0170215:2350	Электрокабель 0.4 кВ, назначение сооружения электроэнергетики, протяженность: 520 м	Российская Федерация, г.Москва, АО Новомосковский, п.Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-2 АПВБШп (4х300) L=230	230		Электрокабель 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 520 м, кадастровый номер: 77:18:0170215:2350	00-001227 от 01.07.2026
10830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-1 АПВБШп (4х300) L=215	215			
10831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-2 АПВБШп (4х300) L=215	215			
10832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=155	155			
10833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=155	155			
10834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=155	155			
10835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=155	155			
10836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=160	160			
10837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=160	160			
10838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=160	160			
10839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=160	160			
10840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПВБШп (4х150) L=85	85			
10841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПВБШп (4х150) L=85	85			
10842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ЩНО ПвБШп (5х16) L=12	12			
10843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=590	590			
10844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=590	590			
10845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=590	590			
10846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=590	590			
10847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=400	400			
10848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=400	400			
10849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=400	400			
10850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=400	400			
10851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=490	490			
10852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=490	490			
10853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=490	490			
10854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=490	490			
10855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=177	177			
10856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=177	177			
10857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=177	177			
10858	77:18:0170215:2373	Кабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 805 м	Российская Федерация, город Москва, п. Марушкинское, АОНовомосковский, ЗАО «Крекшино»	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=177	177		Кабель 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 805м, кадастровый номер: 77:18:0170215:2373	00-000105 от 01.06.2023
10859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=161	161			
10860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=161	161			
10861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=161	161			
10862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=161	161			
10863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=92	92			
10864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=92	92			
10865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=92	92			
10866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=92	92			
10867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=257	257			
10868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=257	257			
10869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=257	257			
10870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=257	257			
10871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1А ЩНО В-1 АПВБШп (5х16) L=12	12			
10872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, вблизи д.1 к.1 ГРП В-2 АПВБШп (4х240) L=310	310			
10873				**ЖК "Резиденция Архитекторов"**				
10874	2	3	4	5	6	7	8	9
10875				**РТП-1**	-	-	-	-
10876				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	8500-1	Камера № 1 КСО-298MSI 2ВВ	00-000730 от 04.10.2022
10877				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	8500-2	Камера № 2 КСО-298MSI 2ВВ	00-000731 от 04.10.2022
10878				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	8501-3	Камера № 3 КСО-298MSI 2ВВ	00-000732 от 04.10.2022
10879				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	8499-4	Камера № 4 КСО-298MSI 2ВВ	00-000733 от 04.10.2022
10880				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	8502-5	Камера № 5 КСО-298MSI 62TH	00-000734 от 04.10.2022
10881				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	8502-6	Камера № 6 КСО-298MSI 62TH	00-000735 от 04.10.2022
10882				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	8499-7	Камера № 7 КСО-298MSI 2ВВ	00-000736 от 04.10.2022
10883				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	8501-8	Камера № 8 КСО-298MSI 2ВВ	00-000737 от 04.10.2022
10884				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	8500-9	Камера № 9 КСО-298MSI 2ВВ	00-000738 от 04.10.2022
10885	-	-	Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	5800-10	Камера № 10 КСО-298MSI 2ВВ	00-000739 от 04.10.2022
10886				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367472	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000740 от 04.10.2022
10887				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367589	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000741 от 04.10.2022
10888				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367590	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000742 от 04.10.2022
10889				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367471	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000743 от 04.10.2022
10890				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5		
10891				Шкаф питания ШП-1	1	489-1		
10892				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	487		
10893				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	487		
10894				Шкаф питания ШП-2	1	489-2		
10895				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000744 от 04.10.2022
10896				Ящик управления обогревом Я5111	1	559-04		
10897				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	18081348		
10898				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	18081352		
10899				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	18081343		
10900				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4	1	18081355		
10901				Источник бесперебойного питания	1	18550D0500116		
10902				Источник бесперебойного питания	1	18550D0500012		
10903				**РТП-2**	-	-	-	-
10904				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	8508-1	Камера №1 КСО-298MSI 2ВВ	00-000745 от 04.10.2022
10905				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	8509-2	Камера №2 КСО-298MSI 2ВВ	00-000746 от 04.10.2022
10906				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	8507-3	Камера №3 КСО-298MSI 2ВВ	00-000747 от 04.10.2022
10907				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	8510-3	Камера №4 КСО-298MSI 62TH	00-000748 от 04.10.2022
10908				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	8510-5	Камера №5 КСО-298MSI 62TH	00-000749 от 04.10.2022
10909				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	8507-6	Камера №6 КСО-298MSI 2ВВ	00-000750 от 04.10.2022
10910				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	8509-7	Камера №7 КСО-298MSI 2ВВ	00-000751 от 04.10.2022
10911	-	-	Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	8508-8	Камера №8 КСО-298MSI 2ВВ	00-000752 от 04.10.2022
10912				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	366882	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА	00-000753 от 04.10.2022
10913				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	366883	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА	00-000754 от 04.10.2022
10914				Шкаф питания ШП-2	1	463-2		
10915				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2501		
10916				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2		
10917				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	18101371		
10918				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	18101366		
10919				Ящик управления обогревом Я5111	1	19-0092	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000755 от 04.10.2022
10920				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	12		

10921				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2501		
10922				Шкаф питания ШП-1	1	473-1		
10923				Источник бесперебойного питания	1	18550D0400037		
10924				Источник бесперебойного питания	1	18550D0500114		
10925				**ТП-1**	-	-	-	-
10926				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.03. MJ38737 C-521602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000756 от 04.10.2022
10927				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.03. MJ38738 C-521601	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000757 от 04.10.2022
10928				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	372474	Трансформатор ТСЛ 1600 кВА	00-000758 от 04.10.2022
10929	-	-	Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	372473	Трансформатор ТСЛ 1600 кВА	00-000759 от 04.10.2022
10930				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19090504		
10931				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	4638		
10932				Шкаф питания ШП-2	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 (3)	00-000760 от 04.10.2022
10933				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
10934				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	4654		
10935				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19090503		
10936				**ТП-2**	-	-	-	-
10937				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2022-W25-4-0385-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-001016 от 12.08.2024
10938				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2022-W25-4-0386-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-001017 от 12.08.2024
10939				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	358423	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001018 от 12.08.2024
10940				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	358415	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001019 от 12.08.2024
10941	-	-	г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03221406		
10942				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03221407		
10943				Шкаф питания ШП	1	06223218		
10944				Шкаф питания ШП	1	06223219	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001020 от 12.08.2024
10945				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5240		
10946				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5244		
10947				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
10948				Клапан вентиляционный противопожарный	2	н/д		
10949				Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.1 яч.4 до РТП-1 с.1 яч.4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14м	14		Кабельная линия 10 кВ от РП №28162 с.1 яч.4 до РТП-1 (РУ-1 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 14м	00-000761 от 04.10.2022
10950				Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.2 яч.13 до РТП-1 с.2 яч.7 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14м	14		Кабельная линия 10 кВ от РП №28162 с.2 яч.13 до РТП-1 (РУ-1 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 14м	00-000762 от 04.10.2022
10951				Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.1 яч.7 до РТП-2 с.1 яч.3 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=6	6		Кабельная линия 10 кВ от РП №28163 с.1 яч.7 до РТП-2 (РУ-2 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 6м	00-000763 от 04.10.2022
10952			Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.2 яч.14 до РТП-2 с.2 яч.6 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=7	7		Кабельная линия 10 кВ от РП №28163 с.2 яч.14 до РТП-2 (РУ-2 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 7м	00-000764 от 04.10.2022
10953				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=277,57	277,57		Кабельная линия 10 кВ от РТП-1 яч.3 (РУ-1 10 кВ) до ТП-1 АПвПуг 3х(1х120/35)	00-000765 от 04.10.2022
10954				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=281,65	281,65		Кабельная линия 10 кВ от РТП-1 яч.8 (РУ-1 10 кВ) до ТП-1 АПвПуг 3х(1х120/35)	00-000766 от 04.10.2022
10955			г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.1 яч.2 до соед.муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=561,71	561,71		Кабельные линии 10 кВ	00-001021 от 12.08.2024
10956				Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.2 яч.7 до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=558,65	558,65			
10957	77:01:0003027:7664	Кабельные линии 10 кВ	Российская Федерация, город Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	Кабельная линия-10 кВ от соед.муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4	94,4		Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 78м, кадастровый номер 77:01:0003027:7664	00-001022 от 12.08.2024
10958				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4	94,4			
10959				**"Первый Автокомбинат" имени Г.Л. Крауэ"**				
10960	2	3	4	5	6	7	8	9
10961				**РП-11001**	-	-	-	-
10962	-	-	г. Москва, ул. Миневники, д.1, с.19	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-000606 от 31.12.2023
10963				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-000607 от 31.12.2023
10964	-	-	г. Москва, ул. Миневники, д.1, с.19	**ТП-1**	-	-	-	-
10965				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	1337	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА (1)	00-000608 от 31.12.2023
10966	-	-	г. Москва, ул. Миневники, д.1, с.19	**ТП-2**	-	-	-	-
10967				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	12552	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА (2)	00-000609 от 31.12.2023
10968			г. Москва, ул. Миневники, д.1, с.19	Кабельная линия-10 кВ от РП-11001 с.1 яч.5 до ТП-1 АСБ-10 (3х95) L=20	20		Кабельные линии 10 кВ	00-000605 от 31.12.2023
10969				Кабельная линия-10 кВ от РП-11001 с.2 яч.6 до ТП-2 АСБ-10 (3х95) L=300	300			
10970				**ЖК "Поклонная 9"**				
10971	2	3	4	5	6	7	8	9
10972				**РТП-21163**	-	-	-	-
10973				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/VVVVCvt	1	22/0744.001.1	Распределительное устройство 10 кВ КРУЭ ВЕГА-Э-12/VVVVC	00-000200 от 30.09.2023
10974				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/CvtVVVV	1	22/0744.001.2	Распределительное устройство 10 кВ КРУЭ ВЕГА-Э-12/CVVVV	00-000201 от 30.09.2023
10975				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231249	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-5 ТС-2000/10 УХЛ3	00-000202 от 30.09.2023
10976				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231250	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-8 ТС-2000/10 УХЛ 3	00-000203 от 30.09.2023
10977				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231251	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-6 ТС-2000/10 УХЛ 3	00-000204 от 30.09.2023
10978				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231252	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-7 ТС-2000/10 УХЛ 3	00-000205 от 30.09.2023
10979				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231253	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-1 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000206 от 30.09.2023
10980				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231254	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-3 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000207 от 30.09.2023
10981				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231255	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-2 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000208 от 30.09.2023
10982				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231256	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-4 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000209 от 30.09.2023
10983				Шкаф управления	1	00012889520230000322		
10984	-	-	г. Москва, ул. Поклонная, вл. 9	Шкаф управления	1	00012889520230000323		
10985				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4-02235		
10986				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4-02236		
10987				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3423		
10988				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3424		
10989				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	4-02237		
10990				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	4-02238		
10991				Шкаф телемеханики	1	н/д		
10992				Источник бесперебойного питания	1	1905281200139		
10993				Источник бесперебойного питания	1	1905281200138		
10994				Обогреватель электрический	4	б/н		
10995				Шкаф питания ШП-1.2	1	4-02232	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000210 от 30.09.2023
10996				Шкаф питания ШП-2.2	1	4-02234		
10997				Шкаф питания ШП-1.1	1	4-02231		
10998				Шкаф питания ШП-2.1	1	4-02233		
10999				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3062		
11000				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3063		
11001				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2925		
11002				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3427		
11003				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2923		
11004				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3060		
11005				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3425		
11006				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3061		
11007				Шкаф телемеханики	1	н/д		
11008				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 с.2 яч.18 до РТП-21163 (абонентская часть) с.2 яч.6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240мк/50) L=10	10			
11009				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 с.1 яч.9 до РТП-21163 (абонентская часть) с.1 яч.5 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240мк/50) L=10	10			
11010				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.1 до трансформатора Т-1 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35	35			
11011				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.2 до трансформатора Т-3 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=40	40			
11012			Москва, ул. Поклонная, вл.9	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.3 до трансформатора Т-5 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35	35		Кабельные линии 10 кВ	00-000211 от 30.09.2023
11013				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.4 до трансформатора Т-7 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=30	30			
11014				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.7 до трансформатора Т-8 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=22	22			
11015				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.8 до трансформатора Т-6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=30	30			
11016				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.9 до трансформатора Т-4 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35	35			
11017				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.10 до трансформатора Т-2 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=40	40			
11018				**ООО "Компания СТАНКОНОРМАЛЬ"**				
11019	2	3	4	5	6	7	8	9
11020				**РП-12125**	-	-	-	-
11021				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	01-002370		
11022	-	-	г. Москва, 2-й Донской проезд, д.10, стр.12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	01-002371		
11023				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	01-002372		
11024				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	01-002373		
11025				**ЖК "Настроение"**				
11026	2	3	4	5	6	7	8	9
11027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=196	196			
11028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170			
11029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170			
11030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=191	191			
11031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2.1 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=205	205			
11032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=130	130			
11033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=191	191			
11034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=217	217			
11035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=217	217			
11036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=260	260			
11037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=255	255			
11038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275	275			
11039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=191	191			
11040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=250	250			

11041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=196	196			
11042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=196	196			
11043	77:02:0016005:9061	Кабельные линии 0,4 кВ (участок №2), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность: 1098 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул. Красная Сосна, вл. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ВРЩНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=57	57		Кабельные линии 0,4 кВ (участок № 2), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность 1098 м, кадастровый номер: 77:02:0016005:9061	00-000045в от 29.01.2024
11044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=235	235			
11045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205			
11046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205			
11047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=227	227			
11048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=235	235			
11049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=165	165			
11050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=227	227			
11051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=255	255			
11052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=255	255			
11053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=295	295			
11054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=290	290			
11055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=310	310			
11056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=227	227			
11057				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=280	280			
11058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=235	235			
11059				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=235	235			
11060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ВРЩНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=58	58			
11061				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150			
11062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150			
11063				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110			
11064				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110			
11065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110			
11066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=105	105			
11067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=166	166			
11068				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=285	285			
11069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246			
11070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246			
11071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230			
11072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230			
11073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=163	163			
11074				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=147	147			
11075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275	275			
11076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160			
11077	77:02:0016005:9060	Кабельные линии 0,4 кВ (участок №1), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность: 827 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул. Красная Сосна, вл. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=308	308		Кабельные линии 0,4 кВ (участок № 1), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность 827 м, кадастровый номер: 77:02:0016005:9060	00-000046в от 29.01.2024
11078				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150			
11079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150			
11080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110			
11081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110			
11082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110			
11083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=105	105			
11084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=166	166			
11085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=285	285			
11086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246			
11087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246			
11088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230			
11089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230			
11090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=163	163			
11091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=147	147			
11092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=275	275			
11093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160			
11094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=308	308			
11095				**ЖК "Рихард"**				
11096	2	3	4	5	6	7	8	9
11097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=268	268			
11098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=268	268			
11099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=268	268			
11100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=268	268			
11101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=263	263			
11102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=263	263			
11103				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=263	263			
11104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=263	263			
11105				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х185) L=148	148			
11106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х185) L=148	148			
11107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х185) L=148	148			
11108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х185) L=148	148			
11109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=113	113			
11110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=113	113			
11111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=113	113			
11112				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=113	113			
11113				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=118	118			
11114				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=118	118			
11115				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=118	118			
11116				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=118	118			
11117				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-1 АПвБШп (4х120) L=263	263			
11118				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-2 АПвБШп (4х120) L=263	263			
11119	77:09:0005005:9653	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 202 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Зорге, владение 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=142	142		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженностью 202 м, кадастровый номер: 77:09:0005005:9653	00-000047в от 29.01.2024
11120				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=142	142			
11121				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=142	142			
11122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=142	142			
11123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=199	199			
11124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=199	199			
11125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=199	199			
11126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=199	199			
11127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=124	124			
11128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=124	124			
11129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=124	124			
11130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=124	124			

11131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=94	94			
11132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=94	94			
11133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=94	94			
11134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=94	94			
11135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х150) L=114	114			
11136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х150) L=114	114			
11137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х150) L=114	114			
11138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х150) L=114	114			
11139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=94	94			
11140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=94	94			
11141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=94	94			
11142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=94	94			
11143				**ЖК "Авиатика"**				
11144	2	3	4	5	6	7	8	9
11145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (722925) ПвБбШв (4х150) L=95	95			
11146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (722925) ПвБбШв (4х150) L=105	105			
11147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (722926) ПвБбШв (4х240) L=95	95			
11148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (722926) ПвБбШв (4х240) L=105	105			
11149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-1 (722928) ПвБбШв (4х150) L=145	145			
11150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-2 (722928) ПвБбШв (4х150) L=155	155			
11151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-1 (722929) ПвБбШв (4х240) L=145	145			
11152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-2 (722929) ПвБбШв (4х240) L=155	155			
11153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-1 (722930) ПвБбШв (4х150) L=120	120			
11154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-2 (722930) ПвБбШв (4х150) L=130	130			
11155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-1 (722931) ПвБбШв (4х240) L=120	120			
11156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-2 (722931) ПвБбШв (4х240) L=130	130			
11157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-1 (722932) ПвБбШв (4х120) L=115	115			
11158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-2 (722932) ПвБбШв (4х120) L=125	125			
11159			Российская Федерация, г. Москва, ул. Маргелова, з/у 40А/9, к/н 77:09:0005007:17421	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-1 (722934) ПвБбШв (4х185) L=220	220		Кабельные линии 0,4 кВ	23-00279-Мар от 31.12.2023
11160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-2 (722934) ПвБбШв (4х185) L=220	220			
11161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-1 (722935) ПвБбШв (4х185) L=220	220			
11162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-2 (722935) ПвБбШв (4х185) L=220	220			
11163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-1 (722936) ПвБбШв (4х240) L=265	265			
11164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-2 (722936) ПвБбШв (4х240) L=265	265			
11165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-1 (722937) ПвБбШв (4х240) L=265	265			
11166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-2 (722937) ПвБбШв (4х240) L=265	265			
11167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-1 (722938) ПвБбШв (4х150) L=250	250			
11168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-2 (722938) ПвБбШв (4х150) L=250	250			
11169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-1 (722927) АПвБбШв (4х120) L=105	105			
11170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-2 (722927) АПвБбШв (4х120) L=105	105			
11171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-1 (722933) ПвБбШв (4х120) L=125	125			
11172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-2 (722933) ПвБбШв (4х120) L=125	125			
11173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ВРУ-10 (ИТП) В-1 (722939) АПвБбШв (4х95) L=265	265			
11174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ВРУ-10 (ИТП) В-2 (722939) АПвБбШв (4х95) L=265	265			
11175				**ЖК "Шоссейная 4"**				
11176	2	3	4	5	6	7	8	9
11177				**КТП-1 (ТП-23678)**	-	-		-
11178				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 775009-000060/005		
11179				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 767693-000050/001		
11180	-	-	г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 775009-000060/003		
11181				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000300/001		
11182				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508793		
11183				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508791		
11184				**КТП-2 (ТП-23568)**	-	-		-
11185				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000320/001		
11186				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000180/001		
11187	-	-	г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 775009-000060/001		
11188				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000440/001		
11189				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508794		
11190				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508792		
11191				**КТП-3 (ТП-24659)**	-	-		-
11192				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000140/001		
11193				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000240/001		
11194	-	-	г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000200/001		
11195				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000300/001		
11196				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА	1	и/д		
11197				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА	1	и/д		
11198				**КТП-4**	-	-		-
11199				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000430/001		
11200	-	-	г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000100/005		
11201				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000430/001		
11202				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000230/001		
11203				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125	125			
11204				Кабельная линия-10 кВ от РП17131 с.1 яч.14 до КТП4 Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060	1060			
11205				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=110	110			
11206				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90	90			
11207			г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90	90			
11208				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140	140			
11209				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140	140			
11210				Кабельная линия-10 кВ от РП17131 с.2 яч.33 до КТП4 Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060	1060			
11211				**ЖК "Крылья"**				
11212	2	3	4	5	6	7	8	9
11213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-1 (143152) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255			
11214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-1 (143152) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255			
11215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-2 (143152) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255			
11216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-2 (143152) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255			
11217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-1 (143149) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245			
11218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-1 (143149) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245			
11219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-2 (143149) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245			

11220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-2 (143149) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245			
11221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-1 (143150) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230			
11222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-1 (143150) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230			
11223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-2 (143150) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230			
11224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-2 (143150) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230			
11225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-1 (143140) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110			
11226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-1 (143140) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110			
11227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-2 (143140) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110			
11228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-2 (143140) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110			
11229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-1 (143142) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115			
11230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-1 (143142) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115			
11231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-2 (143142) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115			
11232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-2 (143142) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115			
11233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-1 (143146) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105			
11234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-1 (143146) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105			
11235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-2 (143146) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105			
11236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-2 (143146) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105			
11237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-1 (143151) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230			
11238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-1 (143151) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230			
11239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-2 (143151) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230			
11240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-2 (143151) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230			
11241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-1 (143141) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100			
11242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-1 (143141) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100			
11243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-2 (143141) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100			
11244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-2 (143141) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100			
11245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-1 (143143) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-1 (143143) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-2 (143143) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-2 (143143) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-1 (143144) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-1 (143144) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-2 (143144) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-2 (143144) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-1 (143145) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-1 (143145) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-2 (143145) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-2 (143145) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-1 В-1 (143147) АПвБШп(г) (4х95) L=150	150			
11258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-1 В-2 (143147) АПвБШп(г) (4х95) L=150	150			
11259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-2 В-1 (143148) АПвБШп(г) (4х95) L=225	225			
11260		Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, улица Лобачевского, земельный участок 120/1		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-2 В-2 (143148) АПвБШп(г) (4х95) L=225	225	Кабельные линии 0,4 кВ	БП-000016 от 31.08.2023	
11261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-1 (143158) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105			
11262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-1 (143158) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105			
11263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-2 (143158) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105			
11264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-2 (143158) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105			
11265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-1 (143162) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180			
11266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-1 (143162) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180			
11267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-2 (143162) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180			
11268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-2 (143162) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180			
11269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-1 (143163) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195			
11270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-1 (143163) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195			
11271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-2 (143163) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195			
11272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-2 (143163) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195			
11273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-1 (143153) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130			
11274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-1 (143153) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130			
11275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-2 (143153) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130			
11276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-2 (143153) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130			
11277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-1 (143154) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
11278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-1 (143154) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
11279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-2 (143154) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			

11280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВВРУ-2-В-2 (143154) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
11281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВВРУ-4 В-1 (143156) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190			
11282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВВРУ-4 В-1 (143156) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190			
11283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВВРУ-4 В-2 (143156) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190			
11284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВВРУ-4 В-2 (143156) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190			
11285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВВРУ-5 В-1 (143157) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
11286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВВРУ-5 В-2 (143157) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
11287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-1 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165			
11288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-1 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165			
11289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-2 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165			
11290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-2 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165			
11291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-1 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-1 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-2 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-2 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105			
11295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-1 (143159) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-1 (143159) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-2 (143159) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-2 (143159) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-1 (143160) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-1 (143160) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-2 (143160) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-2 (143160) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115			
11303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-1 (143161) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120			
11304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-1 (143161) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120			
11305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143161) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120			
11306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143161) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120			
11307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72769 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-ЦТП В-1 (143165) АПвБШп(г) (4х95) L=135	135			
11308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72769 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-ЦТП В-2 (143165) АПвБШп(г) (4х95) L=135	135			
11309	**ВТБ "Арена Парк"**							
11310	2	3	4	5	6	7	8	9
11311				**ТП-72333 (16)**	-	-	-	-
11312				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0180		
11313				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0179		
11314				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11315	-	-	г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	Шкаф питания ШП	1	н/д		
11316				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11317				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11318				Шкаф питания ШП	1	н/д		
11319				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11320				**ТП-72334 (17)**	-	-	-	-
11321				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0181		
11322				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0182		
11323				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11324	-	-	г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	Шкаф питания ШП	1	н/д		
11325				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11326				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11327				Шкаф питания ШП	1	н/д		
11328				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11329				**ТП-72335 (18)**	-	-	-	-
11330				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0178		
11331				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0084		
11332				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11333	-	-	г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	Шкаф питания ШП	1	н/д		
11334				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11335				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11336				Шкаф питания ШП	1	н/д		
11337				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11338				**ТП-72336 (19)**	-	-	-	-
11339				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0086		
11340				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0087		
11341				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11342	-	-	г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	Шкаф питания ШП	1	н/д		
11343				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11344				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
11345				Шкаф питания ШП	1	н/д		
11346				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
11347				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч А до ТП-72334 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30			
11348				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч Б до ТП-72334 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30			
11349				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч А до ТП-72335 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30			
11350			г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч Б до ТП-72335 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30			
11351				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч А до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30			
11352				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч Б до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30			
11353				Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.1 яч.10 до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30	30			
11354				Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.2 яч.26 до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30	30			
11355	**ЖК "Резиденция композиторов"**							
11356	2	3	4	5	6	7	8	9
11357				**ТП-3**	-	-	-	-
11358				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.10.M.J24309 C-51279	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000926 от 30.08.2023
11359	-	-	г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.10.M.J24308 C-52280	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000927 от 30.08.2023
11360				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	376081	Трансформатор aTSE-822/10-2000 кВА (1)	00-000928 от 30.08.2023
11361				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	376082	Трансформатор aTSE-822/10-2000 кВА (2)	00-000929 от 30.08.2023
11362				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	12200638	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000930 от 30.08.2023
11363				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	12200637		
11364				**КТП-2**	-	-	-	-
11365				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1600 кВА	1	10304	Трансформатор ТСЗЛ-1600 кВА (1)	00-000931 от 30.08.2023
11366				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1600 кВА	1	10303	Трансформатор ТСЗЛ-1600 кВА (2)	00-000932 от 30.08.2023
11367				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	176961		
11368				Панель главного распределительного щита №.2 ГРЩ	1	399877		
11369				Панель главного распределительного щита №.3 ГРЩ	1	4-1001945486		
11370				Панель главного распределительного щита №.4 ГРЩ	1	007648		
11371				Панель главного распределительного щита №.5 ГРЩ	1	4-1001333230		
11372				Панель главного распределительного щита №.6 ГРЩ	1	399876		
11373				Панель главного распределительного щита №.7 ГРЩ	1	110100021		
11374				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	T1116744		
11375				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	T1116743		
11376				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	11160428		
11377				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170004		
11378	-	-	г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Шкаф питания ШП-1	1	11160424		
11379				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	01170005	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000933 от 30.08.2023
11380				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	01170006		
11381				Шкаф питания ШП-2	1	11160423		
11382				Шкаф питания ШП-3	1	11160422		
11383				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170003		
11384				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5361		
11385				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5360		
11386				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11387				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
11388				Источник бесперебойного питания	1	PL286A9059		
11389				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	н/д		
11390				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11391				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	PK251A4759		

11392				**РП-18189**	-	-	-	-
11393				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 1	1	ш/д	Камера КСО-204 2УМЗ ВПМП (1)	00-000934 от 30.08.2023
11394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 2	1	ш/д	Камера КСО-204 2УМЗ ВПМП (2)	00-000935 от 30.08.2023
11395	-	-	г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 21	1	ш/д	Камера КСО-204 2УМЗ ВПМП (3)	00-000936 от 30.08.2023
11396				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 22	1	ш/д	Камера КСО-204 2УМЗ ВПМП (4)	00-000937 от 30.08.2023
11397				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ-1	1	11160425	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000938 от 30.08.2023
11398				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ-2	1	11160426		
11399				Щит для передачи данных приборов учета	1	01170007		
11400				Шкаф питания ШП	1	043185		
11401				Шкаф питания ШП	1	043186		
11402				**КТП-1**	-	-	-	-
11403				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W13-3-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000939 от 30.08.2023
11404				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2021-W13-3-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 I (1)	00-000940 от 30.08.2023
11405				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2021-W13-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 I (2)	00-000941 от 30.08.2023
11406				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W13-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000942 от 30.08.2023
11407				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	10336	Трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-000943 от 30.08.2023
11408				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	10335	Трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-000944 от 30.08.2023
11409				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	11160421	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000945 от 30.08.2023
11410	-	-	г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	11160421		
11411				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	11160421		
11412				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	11160421		
11413				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	11160421		
11414				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	11160427		
11415				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170001		
11416				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170002		
11417				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5358		
11418				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5359		
11419				**ТП-18782**	-	-	-	-
11420				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.05.M/J26426 C-52588	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000946 от 30.08.2023
11421				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.05.M/J26427 C-51588	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000947 от 30.08.2023
11422				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363583	Трансформатор Tribal 2000 кВА (1)	00-000948 от 30.08.2023
11423				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363584	Трансформатор Tribal 2000 кВА (2)	00-000949 от 30.08.2023
11424				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363581	Трансформатор Tribal 2000 кВА (3)	00-000950 от 30.08.2023
11425				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363582	Трансформатор Tribal 2000 кВА (4)	00-000951 от 30.08.2023
11426				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	0617002722	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-000952 от 30.08.2023
11427				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	0617002723		
11428				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	0617002724		
11429				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	0617002719		
11430				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	0617002721		
11431				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	0617002720		
11432				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	0617002725		
11433				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	0617002726		
11434				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	0617002727		
11435				Шкаф питания ШП	1	1394		
11436				Шкаф питания ШП	1	1393		
11437				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	15010249		
11438				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	17080545		
11439				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	17080544		
11440	-	-	г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	15010250		
11441				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2254		
11442				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2256		
11443				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11444				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11445				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11446				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11447				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
11448				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	0717002731		
11449				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	0717002732		
11450				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	0717002733		
11451				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	0717002728		
11452				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	0717002730		
11453				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	0717002729		
11454				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	0717002734		
11455				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	0717002735		
11456				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	0717002736		
11457				Панель главного распределительного щита № 10 ГРЩ	1	5092 АЭ		
11458				Панель главного распределительного щита № 11 ГРЩ	1	5093		
11459				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11460				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11461				Охранно-защитная система Дерсис	1	7154		
11462				Охранно-защитная система Дерсис	1	7166		
11463				Шкаф распределительный	1	н/д		
11464				Шкаф распределительный	1	н/д		
11465				Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.1 яч.2 до КТП-1 луч А АПвВшг-LS 3х(1х240/50) L=10	10		Кабельные линии 10 кВ	00-000996 от 18.04.2024
11466				Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.2 яч.22 до КТП-1 луч Б АПвВшг-LS 3х(1х240/50) L=10	10			
11467			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.1 яч.1 до КТП-2 Т-1 АПвВшг-LS 3х(1х95/25) L=10	10			
11468				Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.2 яч.21 до КТП-2 Т-2 АПвВшг-LS 3х(1х95/25) L=10	10			
11469	77:05:0001002:6509	Кабель абонента Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 305 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, влд. 8	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч А до ТП-18782 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=305	305		Кабель абонента, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность 305м., кадастровый номер:77:05:0001002:6509	00-000997 от 18.04.2024
11470				Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч Б до ТП-18782 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=305	305			
11471	77:05:0001002:7859	Кабельная линия 10 кВ Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 55 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=62,7	62,7		Кабельная линия 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 55м., кадастровый номер 77:05:0001002:7859	00-000998 от 18.04.2024
11472				Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=61,7	61,7			
11473	77:05:0001002:7856	Кабельная линия 0,4 кВ Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 77 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл.8	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ГРЩ стр.6 В-1 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4	218,4		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 77м., кадастровый номер 77:05:0001002:7856	00-000999 от 18.04.2024
11474				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ГРЩ стр.6 В-2 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4	218,4			
11475				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ГРЩ стр.6 В-3 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4	218,4			
11476				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ВРУ-Котельная АВВГнг(А) (5х16) L=165,8	165,8			
11477	77:05:0001002:7842	Кабельная линия 0,4 кВ Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 93 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл. 8	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ВРУ-ДОО В-1 ВВБшв (4х240) L=165	165		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 93м., кадастровый номер 77:05:0001002:7842	00-001000 от 18.04.2024
11478				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 ВВБшв (4х240) L=165	165			
11479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001001 от 18.04.2024
11480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
11481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
11482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
11483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
11490			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
11491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
11492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
11493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11494				Кабельная линия-0,4 кВ от П-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
11503				**ЖК "Нагатино Айленд"**				
11504	2	3	4	5	6	7	8	9
11505				**ТП-29575**	-	-	-	-
11506				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17183	Трансформатор ТСЛМШ-2000-10/0,4 (1)	00-000212 от 30.09.2023
11507				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17184	Трансформатор ТСЛМШ-2000-10/0,4 (2)	00-000213 от 30.09.2023
11508				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W28-5-0001-TF	КРУ RM 6 NE IIDI (1)	00-000214 от 30.09.2023
11509				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W28-5-0002-TF	КРУ RM 6 NE IIDI (2)	00-000215 от 30.09.2023
11510	-	-	г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, пр-кт Андропова	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22060041	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000216 от 30.09.2023
11511				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22060042		
11512				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10090922		
11513				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10920922		
11514				Шкаф питания ШП	1	22010009		
11515				Шкаф питания ШП	1	22010010		
11516				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11517				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11518			г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, пр-кт Андропова	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.9 до ТП-29575 луч А АПвПуг 3х(1х400/50) L=731	731		Кабельные линии 10 кВ	00-000217 от 30.09.2023
11519				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.16 до ТП-29575 луч Б АПвПуг 3х(1х400/50) L=728	728			
11520				**ЖК "Фридом"**				
11521	2	3	4	5	6	7	8	9
11522				**ТП-72538**	1	12181185	Трансформаторная подстанция (ТП-72538), назначение: нежилое, площадь 73 кв.м, кадастровый номер: 77:08:0012003:2308	00-000300 от 30.11.2023
11523				Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	1	20181244500000I	Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	00-001228 от 01.07.2026
11524				Комплектное распределительное устройство SafePlus M	1	20181244048000I	Комплектное распределительное устройство SafePlus M	00-001229 от 01.07.2026

11525				Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	1	20181244490001	Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	00-001230 от 01.07.2026
11526				Комплектное распределительное устройство SafePlus M	1	20181244490001	Комплектное распределительное устройство SafePlus M	00-001231 от 01.07.2026
11527				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12955	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001232 от 01.07.2026
11528				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12869	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001233 от 01.07.2026
11529				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12868	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001234 от 01.07.2026
11530				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12954	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001235 от 01.07.2026
11531				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	39691018		
11532				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	39701018		
11533				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	41581218		
11534	77:08:0012003:2308	Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, Площадь: 73 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, проезд 3-й Силикатный, дом 4, корпус 2	Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	41591218		
11535				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	41131218		
11536				Панель главного распределительного щита №.2 ГРЩ	1	41131218		
11537				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	41131218		
11538				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	41121218		
11539				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	41121218	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001236 от 01.07.2026
11540				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	41121218		
11541				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	41121218		
11542				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	41121218		
11543				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	41121218		
11544				Панель главного распределительного щита № 10 ГРЩ	1	41121218		
11545				Панель главного распределительного щита № 11 ГРЩ	1	41121218		
11546				Панель главного распределительного щита № 12 ГРЩ	1	41131218		
11547				Панель главного распределительного щита № 13 ГРЩ	1	41131218		
11548				Панель главного распределительного щита № 14 ГРЩ	1	41131218		
11549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
11550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
11551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
11552	77:08:0012003:2306	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 182 м	Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, пр-д.3-й Силикатный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6		Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 182 м, кадастровый номер: 77:08:0012003:2306	00-001237 от 01.07.2026
11553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
11554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
11555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
11556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
11557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11560	77:08:0012003:2307	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 198 м	Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, пр-д.3-й Силикатный, влд. 4, к. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9		Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 198 м, кадастровый номер: 77:08:0012003:2307	00-001238 от 01.07.2026
11561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
11565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.9) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.10) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
11575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11578	77:08:0012003:2873	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность: 359 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, проезд 3-й Силикатный, вл. 4, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4		Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 359 м, кадастровый номер: 77:08:0012003:2873	00-001239 от 01.07.2026
11579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.9) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.10) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
11585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			
11586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			
11587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			
11588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			
11589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
11590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
11591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
11592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
11593				**ул. Верхняя 34**				
11594	2	3	4	5	6	7	8	9
11595				**РП-15106**	1	-		
11596				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	1	1580		
11597				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	1	1549		
11598				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	1	1552		
11599				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	1	1547		
11600				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 18	1	24		
11601				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 19	1	24		
11602	77:09:0005015:1199	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 232 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, улица Верхняя, дом 34, строение 20	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 20	1	24		
11603				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 21	1	24		
11604				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	б/и		
11605				Шкаф распределительный	1	б/и		
11606				Шкаф управления и контроля ШУК	1	2128		
11607				Узел учета электроэнергии	1	б/и		
11608				Узел учета электроэнергии	1	б/и		
11609				Узел учета электроэнергии	1	б/и		
11610				Узел учета электроэнергии	1	б/и		

11611				Узел учета электроэнергии	1	б/и		
11612				Узел учета электроэнергии	1	б/и		
11613				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-16 кВА	1	и/д		
11614				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	и/д		
11615				Узел учета электроэнергии	1	и/д		
11616				Выключатель автоматический	1	и/д		
11617				**ЖК "Врубеля 4"**				
11618	2	3	4	5	6	7	8	9
11619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.1) ВБбШп-нг(А)-LS (4х185) L=71	71			
11620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.2) ВБбШп-нг(А)-LS (4х185) L=71	71			
11621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.3) ВБбШп-нг(А)-LS (4х185) L=71	71			
11622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.4) ВБбШп-нг(А)-LS (4х185) L=71	71			
11623			г. Москва, ул. Врубеля, влд. 4/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.1) ВБбШп-нг(А)-LS (4х185) L=65	65		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000001о от 04.03.2025
11624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.2) ВБбШп-нг(А)-LS (4х185) L=65	65			
11625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.3) ВБбШп-нг(А)-LS (4х185) L=65	65			
11626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.4) ВБбШп-нг(А)-LS (4х185) L=65	65			
11627				**ЖК "Символ"**				
11628	2	3	4	5	6	7	8	9
11629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
11630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
11631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
11632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160			
11633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90			
11634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90			
11635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90			
11636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90			
11637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-2Г В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
11638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-2Г В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
11639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
11640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95			
11641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
11642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
11643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
11644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125			
11645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
11646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
11647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
11648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
11649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-3Б В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
11650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-3Б В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
11651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-4 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175			
11652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-4 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175			
11653	77:04:0001009:8715	Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 676 м	Российская Федерация, г. Москва, ЮВАО, ул. Золоторожский Вал, вл.11, з/у 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=265	265		Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 676 м, кадастровый номер 77:04:0001009:8715	00-000007эи от 27.03.2026
11654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=265	265			
11655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=265	265			
11656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=265	265			
11657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=260	260			
11658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=260	260			
11659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=260	260			
11660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=260	260			
11661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=270	270			
11662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=270	270			
11663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=270	270			
11664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=270	270			
11665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=315	315			
11666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=315	315			
11667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=315	315			
11668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=315	315			
11669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=240	240			
11670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=240	240			
11671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=240	240			
11672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=240	240			
11673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240			
11674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240			
11675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240			
11676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240			
11677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до БРП В-1 ВБШп-1 (4х70) L=40	40			
11678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до БРП В-2 ВБШп-1 (4х70) L=40	40			
11679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			
11680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			
11681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШп-1 (4х240) L=80	80			

11682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=80	80			
11683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=80	80			
11684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=80	80			
11685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=80	80			
11686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=80	80			
11687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=85	85			
11688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=85	85			
11689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=85	85			
11690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=85	85			
11691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
11692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
11693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
11694	77:04:0001009:10157	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 121 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский Вал	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 121 м, кадастровый номер 77:04:0001009:10157	00-000008эи от 27.03.2026
11695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
11696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
11697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
11698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
11699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
11700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
11701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
11702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
11703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
11704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
11705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
11706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
11707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-8 В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90			
11708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-8 В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90			
11709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ШУФ ВБбШв-1 (4х70) L=160	160			
11710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до БРП НО В-1 ВБШв(А) (4х95) L=10	10			
11711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до БРП НО В-2 ВБШв(А) (4х95) L=10	10			
11712				**КП "Мошелкир-Валуево"**				
11713	2	3	4	5	6	7	8	9
11714				**ВРЩ**	-	-	-	-
11715				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ	1	н/д		
11716				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
11717				Щит распределительный № ЩР-1.2	1	н/д		
11718				Щит распределительный № ЩР-3.4	1	н/д		
11719	-	-	г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 110	Щит распределительный № ЩР-5.6	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001010 от 01.06.2024
11720				Щит распределительный № ЩР-7.8	1	н/д		
11721				Щит распределительный № ЩР-9.10	1	н/д		
11722				Щит распределительный № ЩР-11.12	1	н/д		
11723				Щит распределительный № ЩР-13	1	н/д		
11724				Щит распределительный № ЩР-14	1	н/д		
11725				Кабельная линия-0,4 кВ от опоры до ВРЩ В-2 (на КВЛ направ. КТП-2030 до ВРЩ В-2) АВБбШв-1 (4х70) L=90	90			
11726				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-28857 до опоры (на КВЛ направ. КТП-28857 до ВРЩ В-1) СИП (4х70) L=10	10			
11727				Кабельная линия-0,4 кВ от опоры до ВРЩ В-1 (на КВЛ направ. КТП-28857 до ВРЩ В-1) АВБбШв-1 (4х120) L=60	60			
11728				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-1.2 АПвБбШв-1 (4х35) L=19	19			
11729				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-3.4 АПвБбШв-1 (4х35) L=53	53			
11730			г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 110	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-5.6 АПвБбШв-1 (4х50) L=95	95		Кабельная линия-0,4 кВ	00-001011 от 01.06.2024
11731				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.6 до ЩР- 7.8 АПвБбШв-1 (4х35) L=50	50			
11732				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.8 до ЩР- 9.10 АПвБбШв-1 (4х35) L=15	15			
11733				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.6 до ЩР-13 АПвБбШв-1 (4х35) L=30	30			
11734				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-14 АПвБбШв-1 (4х35) L=25	25			
11735				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-11.12 АПвБбШв-1 (4х35) L=40	40			
11736				**ЖК "Воронцовский Парк"**				
11737	2	3	4	5	6	7	8	9
11738				**ТП-31446**	-	-	-	-
11739				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2022.10.MJ46548 C-41367	Комплектное распределительное устройство RM-6 III (1)	00-001024 от 16.09.2024
11740				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W50-1-0013	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-001025 от 16.09.2024
11741				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2022.10.MJ46549 C-42367	Комплектное распределительное устройство RM-6 III (2)	00-001026 от 16.09.2024
11742				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W50-1-0012	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-001027 от 16.09.2024
11743				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17449	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-001028 от 16.09.2024
11744				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17448	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-001029 от 16.09.2024
11745				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17446	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (3)	00-001030 от 16.09.2024
11746				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17447	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (4)	00-001031 от 16.09.2024
11747				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
11748				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
11749				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
11750				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
11751				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1490		
11752	-	-	г. Москва, р-н Обручевский, ш. Старокалужское, ул. Академика Челомея, 1А (на земельном участке с кадастровым номером: 77:06:0003015:3695)	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	6141		
11753				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1490		
11754				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1490		
11755				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
11756				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
11757				Шкаф питания ШП-3	1	н/д		
11758				Шкаф питания ШП-4	1	н/д		
11759				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84690123	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001032 от 16.09.2024
11760				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84530123		
11761				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84660123		
11762				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84700123		
11763				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
11764				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
11765				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
11766				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
11767				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
11768				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
11769				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	1490		
11770				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	1490		
11771				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	T3231309		
11772				Электрический конвекторный обогреватель	6	н/д		
11773			г. Москва, р-н Обручевский, ш. Старокалужское, ул. Академика Челомея, 1А (на земельном участке с кадастровым номером: 77:06:0003015:3695)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч А до ТП-31446 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420	420		Кабельные линии 10 кВ	00-001033 от 16.09.2024
11774				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч Б до ТП-31446 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420	420			
11775				**ЖК "Виктория Парк Резиденсез"**				
11776	2	3	4	5	6	7	8	9
11777				**РТП-1**	-	-	-	-
11778				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 1	1	1123-03661	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 1	00-000182о от 04.03.2025
11779				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 2	1	1123-03662	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 2	00-000183о от 04.03.2025
11780				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 3	1	1123-03663	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 3	00-000184о от 04.03.2025
11781				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 4	1	1123-03664	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 4	00-000185о от 04.03.2025
11782				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 5	1	1123-03665	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 5	00-000186о от 04.03.2025
11783				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 6	1	1123-03666	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ячейка № 6	00-000187о от 04.03.2025

11784				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	1	1123-03667	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	00-000188о от 04.03.2025
11785				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	1	1123-03668	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	00-000189о от 04.03.2025
11786				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	1	1123-03669	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	00-000190о от 04.03.2025
11787				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	1	1123-036610	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	00-000191о от 04.03.2025
11788				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	1	1123-036611	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	00-000192о от 04.03.2025
11789				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	1	1123-036612	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	00-000193о от 04.03.2025
11790				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	1	1123-036613	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	00-000194о от 04.03.2025
11791				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	1	1123-036614	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	00-000195о от 04.03.2025
11792				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	1	1123-036615	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	00-000196о от 04.03.2025
11793				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	1	1123-036616	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	00-000197о от 04.03.2025
11794				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18074	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-000198о от 04.03.2025
11795				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18075	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-000199о от 04.03.2025
11796				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18076	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (3)	00-000200о от 04.03.2025
11797				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18077	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (4)	00-000201о от 04.03.2025
11798				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18078	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (5)	00-000202о от 04.03.2025
11799	-	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18079	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (6)	00-000203о от 04.03.2025
11800				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18080	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (7)	00-000204о от 04.03.2025
11801				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18081	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (8)	00-000205о от 04.03.2025
11802				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93900923		
11803				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93890923		
11804				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93930923		
11805				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93940923		
11806				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93880923		
11807				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93920923		
11808				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93870923		
11809				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93910923		
11810				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	30881123		
11811				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	30821123		
11812				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	30831123		
11813				Источник бесперебойного питания	1	1905241200216		
11814				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	1906381900084		
11815				Источник бесперебойного питания	1	1905241200221		
11816				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	1906381900085		
11817				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
11818				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
11819				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	27931023	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000206о от 04.03.2025
11820				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	28891023		
11821				Шкаф питания ШП	1	30891123		
11822				Шкаф питания ШП	1	30901123		
11823				Шинопровод-0,4 кВ от Т-1 до ГРЩ-1 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
11824				Шинопровод-0,4 кВ от Т-2 до ГРЩ-1 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			
11825				Шинопровод-0,4 кВ от Т-3 до ГРЩ-2 В-1 3L/N Al 4000A L=35	35			
11826				Шинопровод-0,4 кВ от Т-4 до ГРЩ-2 В-2 3L/N Al 4000A L=35	35			
11827				Шинопровод-0,4 кВ от Т-5 до ГРЩ-3 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
11828				Шинопровод-0,4 кВ от Т-6 до ГРЩ-3 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			
11829				Шинопровод-0,4 кВ от Т-7 до ГРЩ-7 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
11830				Шинопровод-0,4 кВ от Т-8 до ГРЩ-7 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			
11831				**РТП-2**	-	-	-	-
11832				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	1	0224-03771	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	00-000207о от 04.03.2025
11833				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	1	0224-03772	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	00-000208о от 04.03.2025
11834				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	1	0224-03773	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	00-000209о от 04.03.2025
11835				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	1	0224-03774	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	00-000210о от 04.03.2025
11836				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	1	0224-03775	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	00-000211о от 04.03.2025
11837				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	1	0224-03776	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	00-000212о от 04.03.2025
11838				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	1	0224-03777	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	00-000213о от 04.03.2025
11839				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	1	0224-03778	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	00-000214о от 04.03.2025
11840				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	1	0224-03779	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	00-000215о от 04.03.2025
11841				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	1	0224-037710	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	00-000216о от 04.03.2025
11842				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	1	0224-037711	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	00-000217о от 04.03.2025
11843				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	1	0224-037712	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	00-000218о от 04.03.2025
11844				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	1	0224-037713	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	00-000219о от 04.03.2025
11845				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	1	0224-037714	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	00-000220о от 04.03.2025
11846				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	1	0224-037715	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	00-000221о от 04.03.2025
11847				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	1	0224-037716	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	00-000222о от 04.03.2025
11848				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18082	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-000223о от 04.03.2025
11849				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18083	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-000224о от 04.03.2025
11850				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18084	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (3)	00-000225о от 04.03.2025
11851				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18085	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (4)	00-000226о от 04.03.2025
11852				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18086	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (5)	00-000227о от 04.03.2025
11853	-	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18087	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (6)	00-000228о от 04.03.2025
11854				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18088	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (7)	00-000229о от 04.03.2025
11855				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18089	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (8)	00-000230о от 04.03.2025
11856				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98000124		
11857				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98010124		
11858				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98020124		
11859				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98030124		
11860				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97940124		
11861				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97950124		
11862				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97970124		
11863				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97980124		
11864				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	49610924		
11865				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	н/д		
11866				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	31751123		
11867				Источник бесперебойного питания	1	1905241200027		
11868				Источник бесперебойного питания	1	1905241200039		
11869				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	19063/0300047		
11870				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	19063/0300042		
11871				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	н/д		
11872				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	41900424	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000231о от 04.03.2025
11873				Шкаф питания ШП	1	31821123		
11874				Шкаф питания ШП	1	31831123		
11875				Шинопровод-0,4 кВ от Т-5 до ГРЩ-4 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
11876				Шинопровод-0,4 кВ от Т-8 до ГРЩ-4 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			
11877				Шинопровод-0,4 кВ от Т-7 до ГРЩ-5 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
11878				Шинопровод-0,4 кВ от Т-6 до ГРЩ-5 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			
11879				Шинопровод-0,4 кВ от Т-3 до ГРЩ-6 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
11880				Шинопровод-0,4 кВ от Т-4 до ГРЩ-6 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			
11881				Шинопровод-0,4 кВ от Т-1 до ГРЩ-8 В-1 3L/N Al 4000A L=50	50			
11882				Шинопровод-0,4 кВ от Т-2 до ГРЩ-8 В-2 3L/N Al 4000A L=50	50			
11883				Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.1 яч. 1 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=23	23			
11884				Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.2 яч.16 до РТП-1 с.2 яч.11 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=25	25			
11885			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.1 яч. 2 до РТП-2 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=398	398		Кабельные линии 10 кВ	00-000181о от 04.03.2025
11886				Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.2 яч.15 до РТП-2 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=400	400			
11887				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.5 до РТП-2 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=380	380			
11888				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.12 до РТП-2 с.2 яч.12 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=382	382			
11889				**Автозаводская**				
11890	2	3	4	5	6	7	8	9
11891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (яв.143635) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=181	181			
11892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (яв.143635) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=181	181			

11893			г. Москва, ул. Автозаводская, з/у влад.23, стр.184	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (яч.143635) (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х185) L=200	200		Кабельные линии 0,4 кВ (991м., ул. Автозаводская, з/у, вл.23, стр.184	БП-000023 от 01.05.2024
11894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (яч.143635) (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х185) L=200	200			
11895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (яч.143634) (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х185) L=159	159			
11896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (яч.143634) (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х185) L=159	159			
11897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (яч.143634) (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х185) L=180	180			
11898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (яч.143634) (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х185) L=180	180			
11899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (яч.143633) (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х240) L=125	125			
11900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (яч.143633) (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х240) L=125	125			
11901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (яч.143633) (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х240) L=146	146			
11902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (яч.143633) (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х240) L=146	146			
11903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (яч.143736) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
11904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (яч.143736) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
11905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (яч.143736) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90,5	90,5			
11906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (яч.143736) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90,5	90,5			
11907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (яч.143737) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=166,6	166,6			
11908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (яч.143737) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=166,6	166,6			
11909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (яч.143737) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=196	196			
11910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (яч.143737) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=196	196			
11911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (яч.143738) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=170,5	170,5			
11912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (яч.143738) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=170,5	170,5			
11913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (яч.143738) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=199	199			
11914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (яч.143738) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=199	199			
11915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (яч.143739) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
11916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (яч.143739) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
11917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (яч.143739) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
11918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (яч.143739) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
11919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-1 (яч.143740) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=149	169			
11920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-2 (яч.143740) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=163	183			
11921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (яч.143741) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=268,5	268,5			
11922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (яч.143741) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=268,5	268,5			
11923			ул.Автозаводская, з/у влад.23, стр.438	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (яч.143741) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=301,5	301,5		Кабельные линии 0,4 кВ - протяженностью 7087,20м (ул. Автозаводская, з/у, влад.23, стр.438)	БП-000033 от 01.09.2024
11924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (яч.143741) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=301,5	301,5			
11925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (яч.143742) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
11926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (яч.143742) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
11927				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (яч.143742) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=176,5	176,5			
11928				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (яч.143742) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=176,5	176,5			
11929				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (яч.143743) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120,5	120,5			
11930				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (яч.143743) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120,5	120,5			
11931				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (яч.143743) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
11932				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (яч.143743) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
11933				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-1 (яч.143744) АПвБбШп-1 (4х120) L=125	125			
11934				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-2 (яч.143744) АПвБбШп-1 (4х120) L=154	154			
11935				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (яч.143745) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=148,5	148,5			
11936				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (яч.143745) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=148,5	148,5			
11937				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (яч.143745) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=178	178			
11938				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (яч.143745) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=178	178			
11939				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-1 (яч.143746) АПвБбШп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=176	196			
11940				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-2 (яч.143746) АПвБбШп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=173	193			
11941				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (яч.143747) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=126	126			
11942				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (яч.143747) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=126	126			
11943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (яч.143747) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=181,5	181,5			
11944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (яч.143747) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=181,5	181,5			
11945				**ЖК "Сильвер"**				
11946	2	3	4	5	6	7	8	9
11947				**РП-1**	-	-	-	-
11948				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	2040-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001041 от 11.09.2024
11949				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	2040-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001042 от 11.09.2024
11950				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	2040-3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001043 от 11.09.2024
11951				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	2040-4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001044 от 11.09.2024
11952				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	2040-5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001045 от 11.09.2024
11953				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	2040-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001046 от 11.09.2024
11954				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	2040-7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001047 от 11.09.2024
11955				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	2040-8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001048 от 11.09.2024
11956	-	-	Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	2040-9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	00-001049 от 11.09.2024
11957				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	2040-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	00-001050 от 11.09.2024
11958				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	2040-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	00-001051 от 11.09.2024

11959				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	2040-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	00-001052 от 11.09.2024
11960				Шкаф питания ШП-3	1	2194		
11961				Шкаф питания ШП-4	1	2193		
11962				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3868		
11963				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3871		
11964				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2519	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001053 от 11.09.2024
11965				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2519		
11966				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11967				Электрический конекторный обогреватель	4	н/д		
11968				**ТП-1**	-	-	-	-
11969				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС	1	23070171 23070168 23070170 23070169	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС (1)	00-001054 от 11.09.2024
11970				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС	1	23070167 23070166 23070164 23070165	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС (2)	00-001055 от 11.09.2024
11971				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18186	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-001056 от 11.09.2024
11972				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18185	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-001057 от 11.09.2024
11973	-	-	Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1094		
11974				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1095		
11975				Шкаф управления	1	1104		
11976				Шкаф питания ШП	1	3570		
11977				Шкаф питания ШП	1	3571	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001058 от 11.09.2024
11978				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3513		
11979				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3514		
11980				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	94961023		
11981				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	94971023		
11982				**ТП-2**	-	-	-	-
11983				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 MJ32121 C-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001059 от 11.09.2024
11984				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 MJ32120 C-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001060 от 11.09.2024
11985				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	368421	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (1)	00-001061 от 11.09.2024
11986	-	-	Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	368422	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (2)	00-001062 от 11.09.2024
11987				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3542		
11988				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3543		
11989				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101372	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-001063 от 11.09.2024
11990				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101373		
11991				Клапан вентиляционный противопожарный	1	133919		
11992				Шкаф питания ШП-1	1	2186		
11993				Шкаф питания ШП-2	1	2185		
11994				**ТП-3**	-	-	-	-
11995				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 MJ32123 C-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (3)	00-001064 от 11.09.2024
11996				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 MJ32122 C-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (4)	00-001065 от 11.09.2024
11997				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	365832	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001066 от 11.09.2024
11998	-	-	Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	364984	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001067 от 11.09.2024
11999				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101368		
12000				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101364		
12001				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3537		
12002				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3267	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-001068 от 11.09.2024
12003				Шкаф питания ШП-1	1	2190		
12004				Шкаф питания ШП-2	1	2191		
12005				Клапан вентиляционный противопожарный	1	н/д		
12006				Электрический конекторный обогреватель	2	н/д		
12007				**ТП-4**	-	-	-	-
12008				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 MJ32100 C-531513	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (5)	00-001069 от 11.09.2024
12009				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 MJ32101 C-531513	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (6)	00-001070 от 11.09.2024
12010				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	358519	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-001071 от 11.09.2024
12011	-	-	Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	358518	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-001072 от 11.09.2024
12012				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3869		
12013				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3870		
12014				Шкаф питания ШП-1	1	2198		
12015				Шкаф питания ШП-2	1	2199	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-001073 от 11.09.2024
12016				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18031321		
12017				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18031318		
12018				Электрический конекторный обогреватель	4	н/д		
12019			г. Москва, проезд Серебрякова, СВАО вл. 11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.2 до ТП-4 луч А АПвВиг(LS)-10 3х(1х120/35) L=9,3	9,3		Кабельные линии 10 кВ	00-001179 от 11.09.2024
12020				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.4 яч.11 до ТП-4 луч Б АПвВиг(LS)-10 3х(1х120/35) L=8	8			
12021				Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.1 яч.6 до РП-1 с.1 яч.1 АПвВиг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36			
12022				Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.1 яч.5 до РП-1 с.2 яч.4 АПвВиг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36			
12023			г. Москва, СВАО, проезд Серебрякова, вл.11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.2 яч.10 до РП-1 с.3 яч.7 АПвВиг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36		Кабельные линии 10 кВ	00-001076 от 11.09.2024
12024				Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.2 яч.9 до РП-1 с.4 яч.10 АПвВиг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36			
12025				**ЖК "Аквилон Митино"**				
12026	2	3	4	5	6	7	8	9
12027				**ТП-7.1**	-	-	-	-
12028				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.MJ341673 C-521588		
12029				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.MJ341675 C-511588		
12030				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
12031	-	-	г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	15430		
12032				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200014		
12033				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200014		
12034				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
12035				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
12036				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5129		
12037				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5130		
12038				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2635		
12039				**ТП-7.2**	-	-	-	-
12040				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.MJ341672 C-521588		
12041				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.MJ341674 C-511588		
12042				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	15428		
12043				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	15427		
12044	-	-	г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200015		
12045				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200015		
12046				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
12047				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
12048				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5131		
12049				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5135		
12050				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2630		
12051				Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч А до ТП-7.1 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575	575			
12052			г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч Б до ТП-7.1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575	575			
12053				Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч А до ТП-7.2 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315	315			
12054				Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч Б до ТП-7.2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315	315			
12055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
12056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
12057				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
12058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
12059				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
12060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
12061				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
12062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
12063				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-Паркинг В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177	177			
12064				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174	174			
12065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДНС В-2 АПвБШп(иг)-1 (4х120) L=230	230			
12066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
12067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
12068				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
12069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
12070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
12071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
12072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
12073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
12074				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174	174			
12075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-Паркинг В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177	177			
12076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДНС В-1 АПвБШп(иг)-1 (4х120) L=230	230			
12077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73	73			
12078				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73	73			
12079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78	78			
12080			г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78	78			
12081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74	74			

12082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=74	74			
12083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
12084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
12085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=198	198			
12086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=198	198			
12087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=195	195			
12088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=195	195			
12089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=186	186			
12090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=186	186			
12091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=73	73			
12092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=73	73			
12093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=78	78			
12094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=78	78			
12095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=74	74			
12096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=74	74			
12097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
12098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
12099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=198	198			
12100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=198	198			
12101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=195	195			
12102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=195	195			
12103				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=186	186			
12104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=186	186			
12105	**ЖК "Аквилон Бисайд"**							
12106	2	3	4	5	6	7	8	9
12107				**ТП-2**	-	-	-	-
12108				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э SFA-RMR SBS	1	н/д		
12109				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э SFA-RMR SBS	1	н/д		
12110				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	н/д		
12111				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	22111НГ062		
12112				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4862-1		
12113	-	-	г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4862-1		
12114				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2977		
12115				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	6173		
12116				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	2775		
12117				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	6174		
12118				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	2774		
12119				Обогреватель электрический	3	н/д		
12120				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4862-2		
12121				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	2773		
12122				Шкаф питания ШП	1	1034		
12123			г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.1 яч.9 до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3кг(1х150/35) L=415	415			
12124				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.2 яч.16 до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415	415			
12125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
12126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
12127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
12128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
12129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
12130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
12131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
12132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
12133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
12134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
12135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
12136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
12137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
12138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
12139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
12140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
12141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
12142			г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
12143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
12144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
12145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
12146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
12147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
12148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
12149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166	166			
12150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=166	166			
12151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166	166			
12152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=166	166			
12153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
12154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=169	169			
12155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
12156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=169	169			
12157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80			
12158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80			
12159	**Афи Алтуфьево**							
12160	2	3	4	5	6	7	8	9
12161				**РТП-17082**	-	-	-	-
12162				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1479538		
12163				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1479464		
12164				Линейная панель № 1	1	н/д		
12165				Линейная панель № 2	1	н/д		
12166				Линейная панель № 3	1	н/д		
12167				Линейная панель № 4	1	н/д		
12168				Секционная панель № 5	1	н/д		
12169	-	-	город Москва, район Отрадное, Нововладыкинский проезд, д.2, строен.5 (на земельном участке с кадастровым номером 77:02:0007003:126).	Линейная панель № 6	1	н/д		
12170				Линейная панель № 7	1	н/д		
12171				Линейная панель № 8	1	н/д		
12172				Линейная панель № 9	1	н/д		
12173				Разъединитель РВР-10	1	н/д		
12174				Разъединитель РВР-10	1	н/д		
12175				Ящик с полукапсулы трансформатором	1	н/д		
12176				Шкаф питания ШП	1	А-158		
12177				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12178				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
12179	**ЖК "Счастье в Кузьминках"**							
12180	2	3	4	5	6	7	8	9
12181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=95,45	95,45			
12182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=95,45	95,45			
12183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=100,45	100,45			
12184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=100,45	100,45		Кабельные линии 0,4 кВ (770 м. ул. Зеленодольская, вл.41, корп.2, стр.2)	БП-000022 от 01.05.2024
12185			г. Москва, ЮВАО, ул. Зеленодольская, вл.41, корп.2, стр.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=92,05	92,05			
12186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=92,05	92,05			

12187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=97,05	97,05			
12188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=97,05	97,05			
12189				**ЖК "УНО Староконтевский"**				
12190	2	3	4	5	6	7	8	9
12191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-1 (вл.723465) (каб6.1) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х240) L=118,31	118,31			
12192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-1 (вл.723465) (каб6.2) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х240) L=118,31	118,31			
12193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-2 (вл.723465) (каб6.1) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х240) L=93,54	93,54			
12194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-2 (вл.723465) (каб6.2) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х240) L=93,54	93,54			
12195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-1 (вл.723466) (каб6.1) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х240) L=59,16	59,16			
12196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-1 (вл.723466) (каб6.2) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х240) L=59,16	59,16			
12197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-2 (вл.723466) (каб6.1) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х240) L=89,98	89,98			
12198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-2 (вл.723466) (каб6.2) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х240) L=89,98	89,98			
12199	77:09:0003012:4362	Кабельные линии 0,4кВ, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 152 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коптево, пер. Староконтевский, вл.4	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-3 В-1 (вл.723467) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х240) L=152,38	152,38		Кабельные линии 0,4кВ, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 152м, кадастровый номер: 77:09:0003012:4362	БП-000037 от 04.04.2025
12200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-3 В-2 (вл.723467) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х240) L=128,63	128,63			
12201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-4 В-1 (вл.723468) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х120) L=105,05	105,05			
12202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-4 В-2 (вл.723468) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х120) L=75,08	75,08			
12203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-5 В-1 (вл.723469) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х70) L=116,17	116,17			
12204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-5 В-2 (вл.723469) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х70) L=90,89	90,89			
12205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-6 В-1 (вл.723470) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х70) L=53,55	53,55			
12206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Староконтевский переулок, вл.4 ВРУ-6 В-2 (вл.723470) АПвБШпнг(А)-LS-1 (4х70) L=84,37	84,37			
12207				**ЖК "Ред Сивен"**				
12208	2	3	4	5	6	7	8	9
12209				**ТП-31417**	-	-	-	-
12210				Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	1	2021-W40-3-0002	Оборудование ТП-31417 (строительный № 28127)	БГ-000038 от 04.04.2025
12211				Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	1	2021-W40-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	00-002126 от 28.03.2025
12212				Камера сборная односторонего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	1	СТ067-10-21-01	Оборудование ТП-31417 (строительный № 28127)	БГ-000038 от 04.04.2025
12213				Камера сборная односторонего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	1	СТ067-10-21-02	Камера сборная односторонего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	00-002127 от 28.03.2025
12214				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА	1	1458823	Оборудование ТП-31417 (строительный № 28127)	БГ-000038 от 04.04.2025
12215				Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА	1	1458797	Силовой трансформатор с литой изоляцией Tribal-2500 кВА	00-002128 от 28.03.2025
12216				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	76721221	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
12217	-	-	г. Москва, пр-т Академика Сахарова д.7	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	76731221	Оборудование ТП-31417 (строительный № 28127)	БГ-000038 от 04.04.2025
12218				Шкаф питания ШП	1	70130721		
12219				Шкаф питания ШП	1	70120721	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
12220				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	70160721	Оборудование ТП-31417 (строительный № 28127)	БГ-000038 от 04.04.2025
12221				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	70150721		
12222				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
12223				Модуль управления пожаротушением	1	н/д		
12224				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
12225				Узел пожарной сигнализации	1	н/д		
12226				Шинопровод-0,4 кВ от Т-1 до ГРЩ В-1 КХА-II 4000 А L=15	15		Оборудование ТП-31417 (строительный № 28127)	БГ-000038 от 04.04.2025
12227				Шинопровод-0,4 кВ от Т-2 до ГРЩ В-2 КХА-II 4000 А L=15	15		Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
12228			г. Москва, пр-т Академика Сахарова д.7	Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.1 до ТП-31417 луч А АПвВшг-10 3х(1х120/35) L=14	14		Кабельная линия10 кВ от РП28124 с.1 до ТП31417 (строительы ый № 28127) луч А АПВВшг-10 3х(1х120/35) L=14	БП-000039 от 04.04.2025
12229				Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.2 до ТП-31417 луч Б АПвВшг-10 3х(1х120/35) L=8.	8		Кабельная линия 10 кВ	00-002131 от 28.03.2025
12230				**ЖК "Лайф Тайм"**				
12231	2	3	4	5	6	7	8	9
12232				**ТП-4**	-	-	-	-
12233				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	001672	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (1)	00-000252о от 04.03.2025
12234				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	001629	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (2)	00-000253о от 04.03.2025
12235				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16994	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-000254о от 04.03.2025
12236				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16993	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-000255о от 04.03.2025
12237	-	-	г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9070722	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000256о от 04.03.2025
12238				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9050722		
12239				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10990922		
12240				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10970922		
12241				Шкаф питания ШП	1	9820822		
12242				Шкаф питания ШП	1	9840822		
12243				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	н/д		
12244				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10910922		
12245				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
12246				**ТП-5**	-	-	-	-
12247				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	001673	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (1)	00-000257о от 04.03.2025
12248				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	001627	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (2)	00-000258о от 04.03.2025
12249				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16996	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-000259о от 04.03.2025
12250	-	-	г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16995	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-000260о от 04.03.2025
12251				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9040722	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000261о от 04.03.2025
12252				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9060722		
12253				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10960922		
12254				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	11000922		
12255				Шкаф питания ШП	1	9800822		
12256				Шкаф питания ШП	1	9830822		
12257				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	22820823		
12258				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	22810823		
12259				**ТП-6**	-	-	-	-
12260				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	001628	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (1)	00-000262о от 04.03.2025
12261				Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС	1	001671	Комплектное распределительное устройство КРУ'Э ЭПА ССVС (2)	00-000263о от 04.03.2025
12262				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16992	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-000264о от 04.03.2025
12263				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16997	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-000265о от 04.03.2025
12264				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9030722	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000266о от 04.03.2025
12265				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9080722		
12266	-	-	г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10950922		
12267				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10980922		
12268				Шкаф питания ШП	1	9790822		
12269				Шкаф питания ШП	1	9810822		
12270				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10900922		
12271				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10940922		
12272				Панель нижого напряжения № РП-1	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002267 от 11.11.2025
12273				Панель нижого напряжения № РП-2	1	н/д		
12274				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
12275				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
12276				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
12277				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
12278			г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	Кабельная линия-20 кВ от сооз. муфты до ТП-6 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=322	322		Кабельные линии 20 кВ	00-000251о от 04.03.2025
12279				Кабельная линия-20 кВ от сооз. муфты до ТП-6 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=322	322			
12280				Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч А до сооз. муфты АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=317	317			
12281				Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч Б до сооз. муфты АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=317	317			
12282				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвВшг-LS-20 3х(1х240/35) L=16	16			
12283				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвВшг-LS-20 3х(1х240/35) L=16	16			
12284				Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч А до ТП-5 луч А АПвВшг-LS-20 3х(1х240/35) L=11	11			
12285				Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч Б до ТП-5 луч Б АПвВшг-LS-20 3х(1х240/35) L=11	11			
12286			г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А РП-1 до ВРУ-Ш/ДОУ В-1 (каб.1) АПШгшг(А)-HF-1 (4х240) L=78,54; АПвБШп-1 (4х240) L=45,15	123,69		Кабельные линии 0,4 кВ	00-002268 от 11.11.2025
12287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А РП-1 до ВРУ-Ш/ДОУ В-1 (каб.2) АПШгшг(А)-HF-1 (4х240) L=78,54; АПвБШп-1 (4х240) L=45,15	123,69			
12288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б РП-2 до ВРУ-Ш/ДОУ В-2 (каб.1) АПШгшг(А)-HF-1 (4х240) L=78,54; АПвБШп-1 (4х240) L=45,15	123,69			
12289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б РП-2 до ВРУ-Ш/ДОУ В-2 (каб.2) АПШгшг(А)-HF-1 (4х240) L=78,54; АПвБШп-1 (4х240) L=45,15	123,69			
12290				**Афи Алтуфьево 2**				
12291	2	3	4	5	6	7	8	9
12292	-	-	г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером:	**КТП-1**	-	-	-	-
12293				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
12294	-	-	г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером:	**КТП-2**	-	-	-	-
12295				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
12296	-	-	г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером:	**КТП-3**	-	-	-	-
12297				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
12298			г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на	Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.6 до КТП-1 ААБГ-10 (3х70) L=200	200			

12299			[illegible] земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.16 до КТП-2 ААБГ-10 (3х70) L=300	300			
12300				Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.7 до КТП-3 ААБГ-10 (3х50) L=10	10			
12301				**ЖК "Архитектор"**				
12302	2	3	4	5	6	7	8	9
12303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
12316	77:06:0006001:12668	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 41 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 41 м, кадастровый номер 77:06:0006001:12668	00-002133 от 28.03.2025
12317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
12331				**ЖК "Петровский Парк 2"**				
12332	2	3	4	5	6	7	8	9
12333				**РП-12286**	-	-	-	-
12334				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 1	1	97222	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 1	00-002205 от 27.10.2025
12335				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 2	1	97223	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 2	00-002206 от 27.10.2025
12336				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 3	1	97224	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 3	00-002207 от 27.10.2025
12337				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	1	97239	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	00-002208 от 27.10.2025
12338	-	-	Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	1	97240	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	00-002209 от 27.10.2025
12339				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	1	97241	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	00-002210 от 27.10.2025
12340				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/н		
12341				Узел учета электроэнергии	1	47084670-22		
12342				Узел учета электроэнергии	1	47084708-22		
12343				Узел учета электроэнергии	1	46153955-21	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002211 от 27.10.2025
12344				Узел учета электроэнергии	1	47084712-22		
12345				Узел учета электроэнергии	1	47084699-22		
12346				Узел учета электроэнергии	1	46154094-21		
12347				Шкаф АСКУЭ	1	б/н		
12348				**ТП-1**	-	-	-	-
12349				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024-W46-4-0203-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002400 от 29.05.2026
12350				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024-W46-4-0202-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002401 от 29.05.2026
12351				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	240724	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-002402 от 29.05.2026
12352	-	-	Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	240725	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-002403 от 29.05.2026
12353				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	12243991		
12354				Шкаф питания ШП	1	11243893		
12355				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	2411443264		
12356				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	12243992	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-1)	00-002404 от 29.05.2026
12357				Шкаф питания ШП	1	11243867		
12358				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	2411443260		
12359				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	10243793		
12360				**ТП-2**	-	-	-	-
12361				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024-W46-4-0205-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002405 от 29.05.2026
12362				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024-W46-4-0204-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002406 от 29.05.2026
12363				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	240726	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-002407 от 29.05.2026
12364	-	-	Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	240727	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-002408 от 29.05.2026
12365				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	12243993		
12366				Шкаф питания ШП	1	11243866		
12367				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	2411443274		
12368				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	12243994	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-2)	00-002409 от 29.05.2026
12369				Шкаф питания ШП	1	11243894		
12370				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	2411443259		
12371				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	10243840		
12372				Кабельная линия-10 кВ от РТП-12286 с.1 яч. 1 до ТП-1 луч А АПвПуг 3х(1х120/35) L=250	250			
12373				Кабельная линия-10 кВ от РТП-12286 с.2 яч. 20 до ТП-1 луч Б АПвПуг 3х(1х120/35) L=250	250			
12374				Кабельная линия-10 кВ от РТП-12286 с.1 яч. 2 до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120/35) L=270	270			
12375			Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	Кабельная линия-10 кВ от РТП-12286 с.2 яч. 19 до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120/35) L=270	270		Кабельные линии 10 кВ	00-002410 от 29.05.2026
12376				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120/35) L=20	20			
12377				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120/35) L=20	20			
12378				**ЖК "1-ый Ленинградский"**				
12379	2	3	4	5	6	7	8	9
12380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=178	178			
12381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=178	178			
12382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=187	187			
12383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=187	187			
12384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=109	109			
12385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=109	109			
12386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=118	118			
12387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=118	118			
12388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=186	186			
12389	77:09:0006011:2628	КЛ 0,4 кВ от ТП 37004до ВРУ жилого корпуса №1, Магазина, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 526м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=186	186		КЛ 0,4 кВ от ТП 37004до ВРУ жилого корпуса №1, Магазина, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 526м, кадастровый номер 77:09:0006011:2628	00-002194 от 24.10.2025
12390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=177	177			
12391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=177	177			
12392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
12393				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=172	172			
12394				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=108	108			
12395				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=116	116			
12396				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=179	179			
12397				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170			

12398				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ (Магазин) В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=218	218			
12399				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ (Магазин) В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=208	208			
12400	77:09:0006011:3562	Сети электроснабжения 0,4кВ от ТП-37005 до ВРУ жилого корпуса №2, Фонтана, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 649м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=122	122		Сети электроснабжения 0,4кВ от ТП-37005 до ВРУ жилого корпуса №2, Фонтана, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 649м, кадастровый номер 77:09:0006011:3562	00-002195 от 24.10.2025
12401				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=122	122			
12402				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=116	116			
12403				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=116	116			
12404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=215	215			
12405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=215	215			
12406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=208	208			
12407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=208	208			
12408				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=110	110			
12409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=129	129			
12410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=203	203			
12411				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=203	203			
12412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=203	203			
12413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=203	203			
12414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=149	149			
12415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=149	149			
12416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=149	149			
12417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=149	149			
12418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=158	158			
12419				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=158	158			
12420				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=151	151			
12421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=151	151			
12422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=108	108			
12423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=128	128			
12424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-8 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170			
12425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-8 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170			
12426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ВРУ-Фонтан АПвБбШв-1 (4х25) L=42	42			
12427	77:09:0006011:4618	Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-37006 до ВРУ жилого корпуса №3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 410м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до БРП-НО-1 В-1 ВБбШв-1 (4х120) L=25	25		Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-37006 до ВРУ жилого корпуса №3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 410м, кадастровый номер 77:09:0006011:4618	00-002196 от 24.10.2025
12428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до БРП-НО-1 В-2 ВБбШв-1 (4х120) L=21	21			
12429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=96	96			
12430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=96	96			
12431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=87	87			
12432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=87	87			
12433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=163	163			
12434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=163	163			
12435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
12436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
12437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=121	121			
12438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=121	121			
12439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=148	148			
12440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=148	148			
12441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=160	160			
12442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=160	160			
12443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=151	151			
12444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=151	151			
12445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=121	121			
12446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=111	111			
12447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=127	127			
12448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=154	154			
12449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=156	156			
12450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=147	147			
12451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=126	126			
12452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=126	126			
12453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=113	113			
12454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=113	113			
12455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=241	241			
12456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=241	241			
12457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=229	229			
12458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=229	229			
12459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=149	149			

12460	77:09:0006011:5443	Сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ от ТП-37001 до ВРУ жилого корпуса №4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 422м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=149	149		Сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ от ТП-37001 до ВРУ жилого корпуса №4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 422м, кадастровый номер 77:09:0006011:5443	00-002197 от 24.10.2025
12461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=143	143			
12462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=143	143			
12463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=106	106			
12464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=106	106			
12465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=99	99			
12466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=99	99			
12467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=148	148			
12468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=138	138			
12469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=249	249			
12470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
12471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
12472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=138	138			
12473	77:09:0006011:6353	Наружные сети электроснабжения. Жилой корпус №5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 522м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=104	104		Наружные сети электроснабжения. Жилой корпус №5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 522м, кадастровый номер 77:09:0006011:6353	00-002198 от 24.10.2025
12474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=104	104			
12475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=87	87			
12476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=87	87			
12477				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=262	262			
12478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=262	262			
12479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=247	247			
12480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=247	247			
12481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=168	168			
12482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=168	168			
12483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=189	189			
12484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=189	189			
12485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=122	122			
12486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=122	122			
12487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=144	144			
12488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=144	144			
12489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=151	151			
12490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=136	136			
12491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=273	273			
12492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=258	258			
12493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=161	161			
12494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=183	183			
12495	77:09:0006011:7273	Сеть электроснабжения корпуса 6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 304м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=109	109		Сеть электроснабжения корпуса 6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 304м, кадастровый номер 77:09:0006011:7273	00-002199 от 24.10.2025
12496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=109	109			
12497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=91	91			
12498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=91	91			
12499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=220	220			
12500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=220	220			
12501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=238	238			
12502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=238	238			
12503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=123	123			
12504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=123	123			
12505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=142	142			
12506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=142	142			
12507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=89	89			
12508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=72	72			
12509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=223	223			
12510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=241	241			
12511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х150) L=101	101			
12512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х150) L=119	119			
12513	77:09:0006011:8100	Сети 0.4кВ ДОУ на 275 мест, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 282м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=176,5	176,5		Сети 0.4кВ ДОУ на 275 мест, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 282м, кадастровый номер 77:09:0006011:8100	00-002200 от 24.10.2025
12514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=176,5	176,5			
12515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=152,5	152,5			
12516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=152,5	152,5			
12517	77:09:0006011:2631	КЛ 0,4 кВ от ТП37006 до Котельной, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 159м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=172	172		КЛ 0,4 кВ от ТП37006 до Котельной, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 159м, кадастровый номер 77:09:0006011:2631	00-002201 от 24.10.2025
12518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
12519	77:09:0006011:8113	Сеть электроснабжения 04,кВ от ТП37004 до ВРУ ЛОС+КНС, назначение: 1.1. Сооружения	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220		Сеть электроснабжения 04,кВ от ТП37004 до ВРУ ЛОС+КНС, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 222м.	00-002226 от 28.11.2025
12520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220			
12521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=226	226			
12522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=226	226			
12523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220			

12524	[illegible]	[illegible]: сооружения электроэнергетики, протяженность 222м	муниципальный округ Молжаниновский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=220	220		[illegible]: сооружения электроэнергетики, протяженность 222м, кадастровый номер 77:09:0006011:8113	[illegible]
12525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240)6 L=226	226			
12526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=226	226			
12527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-КНС-2 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=216	216			
12528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-КНС-2 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=224	224			
12529				**ДЦ "Таллер"**				
12530	2	3	4	5	6	7	8	9
12531				**ТП-10 кВ**	-		-	-
12532				Корпус подстанции	1	18161124	Корпус подстанции (1)	00-001223 от 23.10.2025
12533				Комплектное распределительное устройство RME DIDI	1	ZE-2023-W41-2-0014	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-001226 от 23.10.2025
12534				Комплектное распределительное устройство RME DIDI	1	ZE-2023-W41-2-0015	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-001227 от 23.10.2025
12535				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	2126210	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА (1)	00-001228 от 23.10.2025
12536				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	2126225	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА (2)	00-001229 от 23.10.2025
12537				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	2126209	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА (3)	00-001230 от 23.10.2025
12538				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	2126224	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА (4)	00-001231 от 23.10.2025
12539				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22251024		
12540	-	-	г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22241024		
12541				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22231024		
12542				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22221024	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001232 от 23.10.2025
12543				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	51921024		
12544				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	51931024		
12545				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	51951024		
12546				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	51941024		
12547				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	51801024		
12548				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	51811024		
12549				Панель учета электроэнергии	1	51121024		
12550				Панель учета электроэнергии	1	51131024		
12551				**ТП-6 кВ**	-		-	-
12552				Корпус подстанции	1	18161124	Корпус подстанции (2)	00-001233 от 23.10.2025
12553				Комплектное распределительное устройство RME DI	1	2024-W37-5-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI (1)	00-001234 от 23.10.2025
12554				Комплектное распределительное устройство RME DI	1	2024-W37-5-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI (2)	00-001235 от 23.10.2025
12555				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	7555	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (1)	00-001236 от 23.10.2025
12556				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	7556	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (2)	00-001237 от 23.10.2025
12557	-	-	г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	102720824		
12558				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	102730824		
12559				Установка компенсации реактивной мощности АУКРМ	1	103220924	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001238 от 23.10.2025
12560				Установка компенсации реактивной мощности АУКРМ	1	103230924		
12561				Ящик собственных нужд ЯСН	1	102531224		
12562				Ящик собственных нужд ЯСН	1	102541224		
12563				Панель учета электроэнергии	1	102750824		
12564				Панель учета электроэнергии	1	102740824		
12565			г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	Кабельная линия-10 кВ от РП-17118 с.1 яч.2 до ТП-10 кВ луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=700	700		Кабельные линии 10 кВ	00-001239 от 23.10.2025
12566				Кабельная линия-10 кВ от РП-17118 с.2 яч.23 до ТП-10 кВ луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=700	700			
12567			г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	Кабельная линия-6 кВ от ТП-3162 луч А яч.1а до ТП-6 кВ луч А АПвПуг 3х1(120/25) L=40	40		Кабельные линии 6 кВ	00-001240 от 23.10.2025
12568				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3162 луч Б яч.2а до ТП-6 кВ луч Б АПвПуг 3х1(120/25) L=40	40			
12569			г. Москва, Жуков проезд, вл. 8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160	160		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001241 от 23.10.2025
12570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160	160			
12571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160	160			
12572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160	160			
12573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160	160			
12574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160	160			
12575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160	160			
12576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160	160			
12577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=160	160			
12578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=160	160			
12579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=160	160			
12580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=160	160			
12581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ 4х240 L=190	190			
12587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ 4х240 L=190	190			
12588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=190	190			
12590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=190	190			
12591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=190	190			
12592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=190	190			
12593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-14 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=190	190			
12594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-14 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=190	190			
12595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-14 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=190	190			
12596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-14 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х150) L=190	190			
12597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ 4х240 L=190	190			
12607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ 4х240 L=190	190			
12610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ 4х240 L=190	190			
12614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ 4х240 L=190	190			
12616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-12 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160	160			
12618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-12 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160	160			
12619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-12 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160	160			
12620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-12 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=160	160			
12621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБПшг(А)-НГ (4х240) L=190	190			
12625				**Завод АО «ММП им. В.В. Чернышева»**				
12626	2	3	4	5	6	7	8	9
12627				**ТП-1А**	-	-	-	-
12628				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000708 от 25.05.2026
12629				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	224127	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000709 от 25.05.2026
12630				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000710 от 25.05.2026
12631				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
12632	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
12633				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
12634				Панель низкого напряжения № 3	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000711 от 25.05.2026

12635				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д	[illegible]	[illegible]
12636				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
12637				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
12638				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
12639				**ТП-2**	-	-	-	-
12640				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000712 от 25.05.2026
12641				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12642				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
12643				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12644				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
12645				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
12646				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
12647				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
12648				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
12649				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
12650				Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
12651				Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д		
12652				Закрытое распределительное устройство ячейка № 13	1	н/д		
12653				Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	1	н/д		
12654				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000713 от 25.05.2026
12655				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000714 от 25.05.2026
12656				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000715 от 25.05.2026
12657	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000716 от 25.05.2026
12658				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000717 от 25.05.2026
12659				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	16	16	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000718 от 25.05.2026
12660				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
12661				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
12662				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
12663				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
12664				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
12665				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
12666				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
12667				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
12668				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000719 от 25.05.2026
12669				Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
12670				Панель нижнего напряжения № 10	1	н/д		
12671				Панель нижнего напряжения № 11	1	н/д		
12672				Панель нижнего напряжения № 12	1	н/д		
12673				Панель нижнего напряжения № 13	1	н/д		
12674				Панель нижнего напряжения № 14	1	н/д		
12675				Панель нижнего напряжения № 15	1	н/д		
12676				Панель нижнего напряжения № 16	1	н/д		
12677				**ТП-3**	-	-	-	-
12678				Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА	1	349088	Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА	00-000720 от 25.05.2026
12679				Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА	00-000721 от 25.05.2026
12680				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12681				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12682				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
12683				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12684				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
12685				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
12686				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000722 от 25.05.2026
12687				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
12688				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
12689				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
12690	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
12691				Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д		
12692				Закрытое распределительное устройство ячейка № 13	1	н/д		
12693				Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	1	н/д		
12694				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
12695				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
12696				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
12697				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
12698				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
12699				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000723 от 25.05.2026
12700				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
12701				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
12702				Шкаф распределительный	1	н/д		
12703				Шкаф сигнализации ШС	1	н/д		
12704				Шкаф сигнализации ШС	1	н/д		
12705				**ТП-4**	-	-	-	-
12706				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000724 от 25.05.2026
12707				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000725 от 25.05.2026
12708				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000726 от 25.05.2026
12709				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 1	1	н/д		
12710				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 2	1	н/д		
12711				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 3	1	н/д		
12712				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 4	1	н/д		
12713				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 5	1	н/д		
12714				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	1	н/д		
12715				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	1	н/д		
12716				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	1	н/д	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-266	00-000727 от 25.05.2026
12717				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	1	н/д		
12718				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 10	1	н/д		
12719				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 11	1	н/д		
12720				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 12	1	н/д		
12721	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 13	1	н/д		
12722				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 14	1	н/д		
12723				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 15	1	н/д		
12724				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
12725				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
12726				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
12727				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
12728				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
12729				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
12730				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
12731				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
12732				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
12733				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
12734				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
12735				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000728 от 25.05.2026
12736				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
12737				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
12738				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
12739				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
12740				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
12741				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
12742				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
12743				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
12744				Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
12745				Панель нижнего напряжения № 10	1	н/д		
12746				Панель нижнего напряжения № 11	1	н/д		
12747				**ТП-5**	-	-	-	-
12748				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000729 от 25.05.2026
12749				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000730 от 25.05.2026
12750				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000731 от 25.05.2026
12751				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12752				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12753				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
12754				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12755				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
12756				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000732 от 25.05.2026
12757				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
12758				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
12759				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
12760				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
12761				Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
12762				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
12763				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
12764				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
12765				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
12766				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
12767				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
12768				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
12769				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
12770	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
12771				Панель нижнего напряжения № 10	1	н/д		
12772				Панель нижнего напряжения № 11	1	н/д		
12773				Панель нижнего напряжения № 12	1	н/д		
12774				Панель нижнего напряжения № 13	1	н/д		
12775				Панель нижнего напряжения № 14	1	н/д		
12776				Панель нижнего напряжения № 15	1	н/д		
12777				Панель нижнего напряжения № 16	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000733 от 25.05.2026
12778				Панель нижнего напряжения № 17	1	н/д		
12779				Панель нижнего напряжения № 18	1	н/д		
12780				Панель нижнего напряжения № 19	1	н/д		
12781				Панель нижнего напряжения № 20	1	н/д		
12782				Панель нижнего напряжения № 21	1	н/д		
12783				Панель нижнего напряжения № 22	1	н/д		
12784				Панель нижнего напряжения № 23	1	н/д		
12785				Панель нижнего напряжения № 24	1	н/д		
12786				Панель нижнего напряжения № 25	1	н/д		
12787				Панель нижнего напряжения № 26	1	н/д		
12788				Панель нижнего напряжения № 27	1	н/д		
12789				Панель нижнего напряжения № 28	1	н/д		
12790				Панель нижнего напряжения № 29	1	н/д		
12791				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
12792				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
12793				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
12794				**ТП-6**	-	-	-	-
12795				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000734 от 25.05.2026
12796				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000735 от 25.05.2026
12797				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000736 от 25.05.2026
12798				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000737 от 25.05.2026
12799				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000738 от 25.05.2026
12800				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000739 от 25.05.2026
12801				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12802				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12803				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		

12804				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12805				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
12806				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
12807				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
12808				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
12809				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
12810				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
12811				Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
12812				Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д		
12813				Закрытое распределительное устройство ячейка № 13	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000740 от 25.05.2026
12814				Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	1	н/д		
12815				Закрытое распределительное устройство ячейка № 15	1	н/д		
12816				Закрытое распределительное устройство ячейка № 16	1	н/д		
12817				Закрытое распределительное устройство ячейка № 17	1	н/д		
12818				Закрытое распределительное устройство ячейка № 18	1	н/д		
12819				Закрытое распределительное устройство ячейка № 19	1	н/д		
12820				Закрытое распределительное устройство ячейка № 20	1	н/д		
12821				Закрытое распределительное устройство ячейка № 21	1	н/д		
12822				Закрытое распределительное устройство ячейка № 22	1	н/д		
12823				Закрытое распределительное устройство ячейка № 23	1	н/д		
12824				Закрытое распределительное устройство ячейка № 24	1	н/д		
12825				Закрытое распределительное устройство ячейка № 25	1	н/д		
12826				Закрытое распределительное устройство ячейка № 26	1	н/д		
12827				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
12828	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
12829				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
12830				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
12831				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
12832				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
12833				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
12834				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
12835				Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
12836				Панель нижнего напряжения № 10	1	н/д		
12837				Панель нижнего напряжения № 11	1	н/д		
12838				Панель нижнего напряжения № 12	1	н/д		
12839				Панель нижнего напряжения № 13	1	н/д		
12840				Панель нижнего напряжения № 14	1	н/д		
12841				Панель нижнего напряжения № 15	1	н/д		
12842				Панель нижнего напряжения № 16	1	н/д		
12843				Панель нижнего напряжения № 17	1	н/д		
12844				Панель нижнего напряжения № 18	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000741 от 25.05.2026
12845				Панель нижнего напряжения № 19	1	н/д		
12846				Панель нижнего напряжения № 20	1	н/д		
12847				Панель нижнего напряжения № 21	1	н/д		
12848				Панель нижнего напряжения № 22	1	н/д		
12849				Панель нижнего напряжения № 23	1	н/д		
12850				Панель нижнего напряжения № 24	1	н/д		
12851				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
12852				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
12853				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
12854				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
12855				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
12856				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
12857				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
12858				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
12859				Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
12860				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
12861				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12862				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12863				**ТП-7**	-	-	-	-
12864				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	00-000742 от 25.05.2026
12865				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000743 от 25.05.2026
12866				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12867				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12868				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000744 от 25.05.2026
12869				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12870				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
12871				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
12872	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
12873				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
12874				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
12875				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
12876				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
12877				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000745 от 25.05.2026
12878				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
12879				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
12880				Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
12881				Панель нижнего напряжения № 10	1	н/д		
12882				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
12883				**ТП-8**	-	-	-	-
12884				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	791	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000746 от 25.05.2026
12885				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	75	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000747 от 25.05.2026
12886				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	3103	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000748 от 25.05.2026
12887				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12888				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12889				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000749 от 25.05.2026
12890				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12891				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
12892				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
12893				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
12894				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
12895				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
12896				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
12897	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
12898				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
12899				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
12900				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
12901				Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
12902				Панель нижнего напряжения № 10	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000750 от 25.05.2026
12903				Панель нижнего напряжения № 11	1	н/д		
12904				Панель нижнего напряжения № 12	1	н/д		
12905				Панель нижнего напряжения № 13	1	н/д		
12906				Панель нижнего напряжения № 14	1	н/д		
12907				Панель нижнего напряжения № 15	1	н/д		
12908				Панель нижнего напряжения № 16	1	н/д		
12909				Панель нижнего напряжения № 17	1	н/д		
12910				Панель нижнего напряжения № 18	1	н/д		
12911				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
12912				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12913				**ТП-11**	-	-	-	-
12914				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000751 от 25.05.2026
12915				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000752 от 25.05.2026
12916				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12917				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12918				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
12919				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12920				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000753 от 25.05.2026
12921				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
12922				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
12923				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
12924				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
12925				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
12926	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
12927				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
12928				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
12929				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
12930				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
12931				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
12932				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000754 от 25.05.2026
12933				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
12934				Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
12935				Панель нижнего напряжения № 10	1	н/д		
12936				Панель нижнего напряжения № 11	1	н/д		
12937				Панель нижнего напряжения № 12	1	н/д		
12938				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12939				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12940				**ТП-12**	-	-	-	-
12941				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	9723	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000755 от 25.05.2026
12942				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	1400	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000756 от 25.05.2026
12943				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
12944				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
12945				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
12946				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
12947				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
12948				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
12949				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
12950				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000757 от 25.05.2026
12951				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
12952				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
12953				Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
12954				Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д		
12955				Закрытое распределительное устройство ячейка № 13	1	н/д		
12956				Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	1	н/д		
12957				Закрытое распределительное устройство ячейка № 15	1	н/д		
12958				Закрытое распределительное устройство ячейка № 16	1	н/д		
12959				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
12960				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
12961				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
12962	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
12963				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
12964				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
12965				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
12966				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
12967				Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
12968				Панель нижнего напряжения № 10	1	н/д		
12969				Панель нижнего напряжения № 11	1	н/д		
12970				Панель нижнего напряжения № 12	1	н/д		
12971				Панель нижнего напряжения № 13	1	н/д		
12972				Панель нижнего напряжения № 14	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000758 от 25.05.2026
12973				Панель нижнего напряжения № 15	1	н/д		
12974				Панель нижнего напряжения № 16	1	н/д		
12975				Панель нижнего напряжения № 17	1	н/д		
12976				Панель нижнего напряжения № 18	1	н/д		
12977				Панель нижнего напряжения № 19	1	н/д		
12978				Панель нижнего напряжения № 20	1	н/д		
12979				Панель нижнего напряжения № 21	1	н/д		
12980				Панель нижнего напряжения № 22	1	н/д		
12981				Панель нижнего напряжения № 23	1	н/д		
12982				Панель нижнего напряжения № 24	1	н/д		
12983				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12984				Шкаф питания ШП	1	н/д		
12985				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
12986				**ТП-13**	-	-	-	-
12987				Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	1	38539	Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	00-000759 от 25.05.2026
12988				Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	1	5258	Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	00-000760 от 25.05.2026

12989				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	20298	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000761 от 25.05.2026
12990				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
12991				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
12992				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
12993				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
12994				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
12995				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
12996				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
12997				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
12998				Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
12999	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель нижнего напряжения № 10	1	н/д		
13000				Панель нижнего напряжения № 11	1	н/д		
13001				Панель нижнего напряжения № 12	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000762 от 25.05.2026
13002				Панель нижнего напряжения № 13	1	н/д		
13003				Панель нижнего напряжения № 14	1	н/д		
13004				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13005				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13006				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
13007				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
13008				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
13009				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
13010				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
13011				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
13012				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13013				**ТП-14**	-		-	-
13014				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	00-000763 от 25.05.2026
13015				Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА	1	448031	Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА	00-000764 от 25.05.2026
13016				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
13017				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
13018				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
13019				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
13020				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
13021				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000765 от 25.05.2026
13022				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
13023				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
13024				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
13025	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
13026				Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
13027				Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д		
13028				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13029				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13030				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
13031				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
13032				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
13033				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000766 от 25.05.2026
13034				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
13035				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
13036				Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
13037				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13038				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13039				**ТП-15**	-		-	-
13040				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000767 от 25.05.2026
13041				Силовой масляный трансформатор ТСМА-320 кВА	1	13767	Силовой масляный трансформатор ТСМА-320 кВА	00-000768 от 25.05.2026
13042				Силовой масляный трансформатор ТМУ-320 кВА	1	701953	Силовой масляный трансформатор ТМУ-320 кВА	00-000769 от 25.05.2026
13043				Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-320кВА	00-000770 от 25.05.2026
13044				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 1	1	н/д		
13045				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 2	1	н/д		
13046				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 3	1	н/д	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-266	00-000771 от 25.05.2026
13047				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 4	1	н/д		
13048	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 5	1	н/д		
13049				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	1	н/д		
13050				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13051				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13052				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
13053				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
13054				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13055				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000772 от 25.05.2026
13056				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
13057				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13058				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13059				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
13060				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
13061				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13062				**ТП-17**	-		-	-
13063				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000773 от 25.05.2026
13064				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000774 от 25.05.2026
13065				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
13066				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
13067				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
13068				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000775 от 25.05.2026
13069				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
13070				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
13071				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
13072				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13073				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13074	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
13075				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
13076				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
13077				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
13078				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
13079				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000776 от 25.05.2026
13080				Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
13081				Панель нижнего напряжения № 10	1	н/д		
13082				Панель нижнего напряжения № 11	1	н/д		
13083				Панель нижнего напряжения № 12	1	н/д		
13084				Панель нижнего напряжения № 13	1	н/д		
13085				Панель нижнего напряжения № 14	1	н/д		
13086				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13087				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13088				**ТП-18**	-		-	-
13089				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000777 от 25.05.2026
13090				Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	1	1178	Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	00-000778 от 25.05.2026
13091				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13092				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13093				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
13094				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
13095	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
13096				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
13097				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000779 от 25.05.2026
13098				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
13099				Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
13100				Панель нижнего напряжения № 10	1	н/д		
13101				Панель нижнего напряжения № 11	1	н/д		
13102				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13103				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13104				**ТП-19**	-		-	-
13105				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	9707	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000780 от 25.05.2026
13106				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000781 от 25.05.2026
13107				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13108				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13109				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
13110				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
13111				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
13112				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
13113				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
13114				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
13115				Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
13116				Панель нижнего напряжения № 10	1	н/д		
13117				Панель нижнего напряжения № 11	1	н/д		
13118				Панель нижнего напряжения № 12	1	н/д		
13119				Панель нижнего напряжения № 13	1	н/д		
13120	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель нижнего напряжения № 14	1	н/д		
13121				Панель нижнего напряжения № 15	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000782 от 25.05.2026
13122				Панель нижнего напряжения № 16	1	н/д		
13123				Панель нижнего напряжения № 17	1	н/д		
13124				Панель нижнего напряжения № 18	1	н/д		
13125				Панель нижнего напряжения № 19	1	н/д		
13126				Панель нижнего напряжения № 20	1	н/д		
13127				Панель нижнего напряжения № 21	1	н/д		
13128				Панель нижнего напряжения № 22	1	н/д		
13129				Панель нижнего напряжения № 23	1	н/д		
13130				Панель нижнего напряжения № 24	1	н/д		
13131				Панель нижнего напряжения № 25	1	н/д		
13132				Панель нижнего напряжения № 26	1	н/д		
13133				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13134				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13135				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13136				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13137				**ТП-20**	-		-	-
13138				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	6126	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	00-000783 от 25.05.2026
13139				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	6121	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	00-000784 от 25.05.2026
13140				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000785 от 25.05.2026
13141				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13142				Комплектное распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
13143				Комплектное распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
13144				Комплектное распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
13145				Комплектное распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
13146				Комплектное распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
13147				Комплектное распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
13148				Комплектное распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
13149				Комплектное распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
13150				Комплектное распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
13151				Комплектное распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
13152				Комплектное распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
13153				Комплектное распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д	Комплектное распределительное устройство	00-000786 от 25.05.2026
13154				Комплектное распределительное устройство ячейка № 13	1	н/д		
13155	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Комплектное распределительное устройство ячейка № 14	1	н/д		
13156				Комплектное распределительное устройство ячейка № 15	1	н/д		
13157				Комплектное распределительное устройство ячейка № 16	1	н/д		
13158				Комплектное распределительное устройство ячейка № 17	1	н/д		
13159				Комплектное распределительное устройство ячейка № 18	1	н/д		
13160				Комплектное распределительное устройство ячейка № 19	1	н/д		
13161				Комплектное распределительное устройство ячейка № 20	1	н/д		
13162				Комплектное распределительное устройство ячейка № 21	1	н/д		
13163				Комплектное распределительное устройство ячейка № 22	1	н/д		
13164				Комплектное распределительное устройство ячейка № 23	1	н/д		
13165				Комплектное распределительное устройство ячейка № 24	1	н/д		
13166				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		

13167				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13168				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13169				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000787 от 25.05.2026
13170				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13171				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13172				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13173				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13174				**ТП-23**	-	-	-	-
13175				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	8224	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000788 от 25.05.2026
13176				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	7688	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000789 от 25.05.2026
13177				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 1	1	н/д		
13178				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 2	1	н/д		
13179				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 3	1	н/д		
13180				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 4	1	н/д		
13181				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 5	1	н/д		
13182				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	1	н/д		
13183				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	1	н/д		
13184				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	1	н/д		
13185				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	1	н/д	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-266	00-000792 от 25.05.2026
13186				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 10	1	н/д		
13187	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 11	1	н/д		
13188				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 12	1	н/д		
13189				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 13	1	н/д		
13190				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 14	1	н/д		
13191				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 15	1	н/д		
13192				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 16	1	н/д		
13193				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 17	1	н/д		
13194				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 18	1	н/д		
13195				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000790 от 25.05.2026
13196				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13197				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13198				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13199				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000791 от 25.05.2026
13200				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13201				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13202				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13203				**ТП-24**	-	-	-	-
13204				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	8212	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000793 от 25.05.2026
13205				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	25	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000794 от 25.05.2026
13206				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000795 от 25.05.2026
13207	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13208				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13209				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000796 от 25.05.2026
13210				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13211				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13212				**ТП-25**	-	-	-	-
13213				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000797 от 25.05.2026
13214				Силовой масляный трансформатор ТМВМ-1000 кВА	1	701322	Силовой масляный трансформатор ТМВМ-1000 кВА	00-000798 от 25.05.2026
13215				Силовой масляный трансформатор ТМВМ-1000 кВА	1	701513	Силовой масляный трансформатор ТМВМ-1000 кВА	00-000799 от 25.05.2026
13216				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13217				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13218				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
13219				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
13220				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
13221				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
13222				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
13223	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
13224				Панель нижнего напряжения № 9	1	н/д		
13225				Панель нижнего напряжения № 10	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000800 от 25.05.2026
13226				Панель нижнего напряжения № 11	1	н/д		
13227				Панель нижнего напряжения № 12	1	н/д		
13228				Панель нижнего напряжения № 13	1	н/д		
13229				Панель нижнего напряжения № 14	1	н/д		
13230				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13231				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13232				Панель нижнего напряжения № 15	1	н/д		
13233				Панель нижнего напряжения № 16	1	н/д		
13234				Шкаф распределительный	1	н/д		
13235				**ТП-26**	-	-	-	-
13236				Силовой масляный трансформатор ТМУ-320 кВА	1	701954	Силовой масляный трансформатор ТМУ-320 кВА	00-000801 от 25.05.2026
13237				Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-320 кВА	00-000802 от 25.05.2026
13238				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 1	1	н/д		
13239				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 2	1	н/д		
13240				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 3	1	н/д		
13241				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 4	1	н/д		
13242				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 5	1	н/д		
13243				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 6	1	н/д		
13244				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 7	1	н/д		
13245				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 8	1	н/д		
13246				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 9	1	н/д		
13247				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 10	1	н/д		
13248				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 11	1	н/д	Комплектное распределительное устройство	00-000803 от 25.05.2026
13249				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 12	1	н/д		
13250				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 13	1	н/д		
13251				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 14	1	н/д		
13252	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 15	1	н/д		
13253				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 16	1	н/д		
13254				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 17	1	н/д		
13255				Комплектное распределительное устройство К-ПУ ячейка № 18	1	н/д		
13256				Комплектное распределительное устройство К-104 ячейка № 19	1	н/д		
13257				Комплектное распределительное устройство К-104 ячейка № 20	1	н/д		
13258				Комплектное распределительное устройство К-104 ячейка № 21	1	н/д		
13259				Комплектное распределительное устройство К-104 ячейка № 22	1	н/д		
13260				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13261				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13262				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
13263				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
13264				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
13265				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
13266				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13267				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13268				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000804 от 25.05.2026
13269				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
13270				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
13271				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13272				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13273				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
13274				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
13275				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13276				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13277				**ТП-27**	-	-	-	-
13278				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
13279				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
13280				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
13281				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
13282				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
13283				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д	Закрытое распределительное устройство	00-000805 от 25.05.2026
13284	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
13285				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
13286				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
13287				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
13288				Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
13289				Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д		
13290				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000806 от 25.05.2026
13291				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13292				**ТП-28**	-	-	-	-
13293				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000807 от 25.05.2026
13294				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13295				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13296				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
13297	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
13298				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000808 от 25.05.2026
13299				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
13300				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
13301				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
13302				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13303				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13304				**ТП-30**	-	-	-	-
13305				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000809 от 25.05.2026
13306				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-000810 от 25.05.2026
13307				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13308				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13309				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		

13310	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель низкого напряжения № 4	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000811 от 25.05.2026
13311				Панель низкого напряжения № 5	1	н/д		
13312				Панель низкого напряжения № 6	1	н/д		
13313				Панель низкого напряжения № 7	1	н/д		
13314				Панель низкого напряжения № 8	1	н/д		
13315				Панель низкого напряжения № 9	1	н/д		
13316				Панель низкого напряжения № 10	1	н/д		
13317				**ТП-31**	-	-	-	-
13318				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9974	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000812 от 25.05.2026
13319				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	211695	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000813 от 25.05.2026
13320				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000814 от 25.05.2026
13321	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13322				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000815 от 25.05.2026
13323				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13324				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13325				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
13326				**ТП-32**	-	-	-	-
13327				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	203746	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000816 от 25.05.2026
13328				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	244284	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000817 от 25.05.2026
13329	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000818 от 25.05.2026
13330				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13331				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000819 от 25.05.2026
13332				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13333				**ТП-33**	-	-	-	-
13334				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	203824	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000820 от 25.05.2026
13335				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	204032	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000821 от 25.05.2026
13336	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000822 от 25.05.2026
13337				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13338				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000823 от 25.05.2026
13339				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13340				**ТП-34**	-	-	-	-
13341				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	14	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000824 от 25.05.2026
13342				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	22	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000825 от 25.05.2026
13343				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000826 от 25.05.2026
13344	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13345				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000827 от 25.05.2026
13346				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13347				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13348				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13349				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
13350				**ТП-35**	-	-	-	-
13351				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	16	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000828 от 25.05.2026
13352				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	204048	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000829 от 25.05.2026
13353				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000830 от 25.05.2026
13354				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13355				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000831 от 25.05.2026
13356	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13357				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
13358				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
13359				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
13360				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13361				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13362				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13363				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13364				**ТП-36**	-	-	-	-
13365				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	20	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000832 от 25.05.2026
13366				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	18411	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000833 от 25.05.2026
13367				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000834 от 25.05.2026
13368				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13369	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000835 от 25.05.2026
13370				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13371				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13372				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13373				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
13374				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
13375				Шкаф распределительный	1	н/д		
13376				**ТП-37**	-	-	-	-
13377				Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	1	765	Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	00-000836 от 25.05.2026
13378				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	31	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000837 от 25.05.2026
13379				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000838 от 25.05.2026
13380	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13381				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000839 от 25.05.2026
13382				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13383				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13384				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
13385				Шкаф распределительный	1	н/д		
13386				**ТП-38**	-	-	-	-
13387				Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	1	217380	Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	00-000840 от 25.05.2026
13388				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	307205	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000841 от 25.05.2026
13389				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000842 от 25.05.2026
13390	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13391				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000843 от 25.05.2026
13392				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13393				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13394				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
13395				Шкаф распределительный	1	н/д		
13396				**ТП-41**	-	-	-	-
13397				Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	1	270681	Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	00-000844 от 25.05.2026
13398				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	270707	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000845 от 25.05.2026
13399				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000846 от 25.05.2026
13400				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13401				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000847 от 25.05.2026
13402				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13403	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
13404				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13405				Шкаф питания ШП1	1	н/д		
13406				Шкаф распределительный	1	н/д		
13407				Шкаф распределительный	1	н/д		
13408				Шкаф распределительный	1	н/д		
13409				Шкаф распределительный	1	н/д		
13410				Шкаф распределительный	1	н/д		
13411				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13412				**ТП-42**	-	-	-	-
13413				Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	1	216248	Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	00-000848 от 25.05.2026
13414				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000849 от 25.05.2026
13415	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000850 от 25.05.2026
13416				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13417				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000851 от 25.05.2026
13418				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13419				**ТП-43**	-	-	-	-
13420				Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	1	222952	Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	00-000852 от 25.05.2026
13421				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	224249	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000853 от 25.05.2026
13422				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 1	1	н/д	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-266	00-000856 от 25.05.2026
13423				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 2	1	н/д		
13424				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 3	1	н/д		
13425				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 4	1	н/д		
13426				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 5	1	н/д		
13427				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	1	н/д		
13428				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	1	н/д		
13429				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	1	н/д		
13430				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	1	н/д		
13431				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 10	1	н/д		
13432				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 11	1	н/д		
13433				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 12	1	н/д		
13434				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 13	1	н/д		
13435	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 14	1	н/д		
13436				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 15	1	н/д		
13437				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 16	1	н/д		
13438				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 17	1	н/д		
13439				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 18	1	н/д		
13440				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 19	1	н/д		
13441				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 20	1	н/д		
13442				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 21	1	н/д		
13443				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 22	1	н/д		
13444				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 23	1	н/д		
13445				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000854 от 25.05.2026
13446				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13447				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000855 от 25.05.2026
13448				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13449				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13450				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13451				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13452				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13453				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13454				**ТП-44**	-	-	-	-
13455				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000949 от 25.05.2026
13456				Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМАФ-1000 кВА	00-000857 от 25.05.2026
13457	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000858 от 25.05.2026
13458				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000859 от 25.05.2026
13459				Панель низкого напряжения № 1	1	н/д		
13460				Панель низкого напряжения № 2	1	н/д		
13461				**ТП-44А**	-	-	-	-
13462				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000860 от 25.05.2026
13463				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000861 от 25.05.2026
13464				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000862 от 25.05.2026
13465				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13466				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13467				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13468				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13469				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13470				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		

13471				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13472				Комплектное распределительное устройство RM-6 1	1	н/д	Комплектное распределительное устройство RM-6 В	00-000863 от 25.05.2026
13473				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13474				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13475				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13476				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13477				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13478				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13479				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13480				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	н/д		
13481	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО	00-000864 от 25.05.2026
13482				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
13483				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13484				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13485				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
13486				Панель нижнего напряжения № 4	1	н/д		
13487				Панель нижнего напряжения № 5	1	н/д		
13488				Панель нижнего напряжения № 6	1	н/д		
13489				Панель нижнего напряжения № 7	1	н/д		
13490				Панель нижнего напряжения № 8	1	н/д		
13491				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	ЭНП00007545-01	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000865 от 25.05.2026
13492				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	н/д		
13493				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	н/д		
13494				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
13495				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
13496				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
13497				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
13498				Ящик управления обогревом ЯУО	1	н/д		
13499				Ящик управления обогревом ЯУО	1	н/д		
13500				**ТП-45**	-	-	-	-
13501				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	227979	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000866 от 25.05.2026
13502				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	229142	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000867 от 25.05.2026
13503				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000868 от 25.05.2026
13504				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13505	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13506				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13507				Шкаф распределительный	1	н/д		
13508				Шкаф распределительный	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000869 от 25.05.2026
13509				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13510				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13511				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13512				**ТП-46**	-	-	-	-
13513				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	23577	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000870 от 25.05.2026
13514				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	23409	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000871 от 25.05.2026
13515	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000872 от 25.05.2026
13516				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13517				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000873 от 25.05.2026
13518				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13519				**ТП-48**	-	-	-	-
13520				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	236267	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000874 от 25.05.2026
13521				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	258977	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000875 от 25.05.2026
13522				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000877 от 25.05.2026
13523				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13524				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д		
13525	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13526				Панель нижнего напряжения № 3	1	н/д		
13527				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13528				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000876 от 25.05.2026
13529				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13530				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	н/д		
13531				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
13532				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13533				**ТП-49**	-	-	-	-
13534				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	236266	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000878 от 25.05.2026
13535				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	237019	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	00-000879 от 25.05.2026
13536				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000881 от 25.05.2026
13537				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13538	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13539				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13540				Панель нижнего напряжения № 1	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000880 от 25.05.2026
13541				Панель нижнего напряжения № 2	1	н/д		
13542				Шкаф распределительный	1	н/д		
13543				Шкаф распределительный	1	н/д		
13544				**ТП-50**	-	-	-	-
13545				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	1	339036	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	00-000882 от 25.05.2026
13546				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	1	338112	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	00-000883 от 25.05.2026
13547				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	00-000884 от 25.05.2026
13548				Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
13549	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13550				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
13551				Шкаф питания ШП	1	н/д		
13552				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000885 от 25.05.2026
13553				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(УКМ58)	1	0507011		
13554				Шкаф распределительный	1	н/д		
13555				**ТП-539**	-	-	-	-
13556				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 1	1	н/д		
13557				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 3	1	н/д		
13558				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 5	1	н/д		
13559				Комплектное распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
13560				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 13	1	н/д		
13561				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 15	1	н/д		
13562				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 17	1	н/д		
13563				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 19	1	н/д		
13564				Комплектное распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
13565				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 8	1	н/д		
13566				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 10	1	н/д		
13567				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 12	1	н/д		
13568				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 14	1	н/д		
13569	-	-	Москва, ул. Вишневая 7	Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 16	1	н/д	Комплектное распределительное устройство	00-000886 от 25.05.2026
13570				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 18	1	н/д		
13571				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 20	1	н/д		
13572				Комплектное распределительное устройство ячейка № 22	1	н/д		
13573				Комплектное распределительное устройство ячейка № 25	1	н/д		
13574				Комплектное распределительное устройство ячейка № 27	1	н/д		
13575				Комплектное распределительное устройство ячейка № 29	1	н/д		
13576				Комплектное распределительное устройство ячейка № 31	1	н/д		
13577				Комплектное распределительное устройство ячейка № 33	1	н/д		
13578				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 39	1	н/д		
13579				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 41	1	н/д		
13580				Комплектное распределительное устройство К-26 ячейка № 43	1	н/д		
13581				Комплектное распределительное устройство ячейка № 28	1	н/д		
13582				Комплектное распределительное устройство ячейка № 30	1	н/д		
13583				Комплектное распределительное устройство ячейка № 32	1	н/д		
13584				Комплектное распределительное устройство ячейка № 34	1	н/д		
13585				Комплектное распределительное устройство ячейка № 36	1	н/д		
13586				Комплектное распределительное устройство ячейка № 38	1	н/д		
13587				Комплектное распределительное устройство ячейка № 40	1	н/д		
13588				Комплектное распределительное устройство ячейка № 42	1	н/д		
13589				Комплектное распределительное устройство ячейка № 44	1	н/д		
13590				Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.3 до ТП-13 Т-2 СБ-10 (3х70) L=78	78		Кабельная линия 6 кВ (1)	00-000887 от 25.05.2026
13591				Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.5 до ТП-13 Т-1 СБ (3х70) L=64	64			
13592				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.2 до ТП-19 Т-2 СБ (3х70) L=282	282		Кабельная линия 6 кВ (2)	00-000888 от 25.05.2026
13593				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.3 до ТП-19 Т-1 СБ (3х70) L=282	282		Кабельная линия 6 кВ (3)	00-000889 от 25.05.2026
13594				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.21 до ТП-14 яч.8 СБ (3х70) L=423	423		Кабельная линия 6 кВ (4)	00-000890 от 25.05.2026
13595				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.1 яч.5 до ТП-4 яч.15 АСБ-10 (3х95) L=141	141		Кабельная линия 6 кВ (5)	00-000891 от 25.05.2026
13596				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.6 до ТП-38 Т-1 АСБ (3х95) L=282	282		Кабельная линия 6 кВ (6)	00-000892 от 25.05.2026
13597				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.7 до ТП-38 Т-2 АСБ (3х95) L=282	282			
13598				Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.12 до эл. Двигатель №4 "Котельная" АСБ (3х95) L=50	50		Кабельная линия 6 кВ (7)	00-000893 от 25.05.2026
13599				Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.2 до эл. Двигатель №1 "Котельная" АСБ (3х95) L=50	50			
13600				Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.2 яч.8 до эл. Двигатель №2 "Котельная" АСБ (3х95) L=50	50			
13601				Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.2 яч.9 до эл. Двигатель №3 "Котельная" АСБ (3х95) L=50	50			
13602				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.1 яч.7 до ТП-15 яч.3 АСБ (3х120) L=494	494		Кабельная линия 6 кВ (8)	00-000894 от 25.05.2026
13603				Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.14 до ТП-15 (каб.2) АСБ (3х120) L=564	564			
13604				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.5 до ТП-8 яч.6 (каб.2) АСБ (3х120) L=381	381		Кабельная линия 6 кВ (9)	00-000895 от 25.05.2026
13605				Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.2 яч.9 до ТП-18 Т-1 (каб.1) АСБ (3х120) L=141	141			
13606				Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.2 яч.9 до ТП-18 Т-1 (каб.2) АСБ (3х120) L=141	141			
13607				Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.2 яч.16 до ТП-28 Т-1 (каб.1) АСБ (3х120) L=106	106			
13608				Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.2 яч.16 до ТП-28 Т-1 (каб.2) АСБ (3х120) L=106	106			
13609				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.2 яч.12 до ТП-5 яч.9 (каб.1) СБ (3х120) L=409	409		Кабельная линия 6 кВ (10)	00-000896 от 25.05.2026
13610				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.2 яч.12 до ТП-5 яч.9 (каб.2) СБ (3х120) L=409	409			
13611				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.2 яч.12 до ТП-5 яч.9 (каб.3) СБ (3х120) L=409	409		Кабельная линия 6 кВ (11)	00-000897 от 25.05.2026

13612				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.2 яч.10 до ТП-19 Т-3 СБ (3х120) L=212	212		Кабельная линия 6 кВ (11)	00-000897 от 25.05.2026
13613				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.4 до ТП-6 яч.19 (каб.1) СБ (3х120) L=564	564		Кабельная линия 6 кВ (12)	00-000898 от 25.05.2026
13614				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.4 до ТП-6 яч.19 (каб.2) СБ (3х120) L=564	564			
13615				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.10 до ТП-539 яч.36 (каб.1) СБ (3х120) L=268	268			
13616				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.10 до ТП-539 яч.36 (каб.2) СБ (3х120) L=268	268			
13617				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.10 до ТП-539 яч.36 (каб.3) СБ (3х120) L=268	268		Кабельная линия 6 кВ (13)	00-000899 от 25.05.2026
13618				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.24 до ТП-539 яч.14 (каб.1) СБ (3х120) L=247	247			
13619				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.1 яч.9 до ТП-539 яч.42 (каб.1) СБ (3х240) L=268	268		Кабельная линия 6 кВ (14)	00-000900 от 25.05.2026
13620				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.1 яч.9 до ТП-539 яч.42 (каб.2) СБ (3х240) L=268	268			
13621				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.1 яч.9 до ТП-539 яч.42 (каб.3) СБ (3х240) L=268	268			
13622				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.1 яч.1 до ТП-7 яч.1 АСБ (3х150) L=254	254		Кабельная линия 6 кВ (15)	00-000901 от 25.05.2026
13623				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.1 яч.2 до ТП-539 яч.22 (каб.1) АСБ (3х150) L=353	353			
13624				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.1 яч.2 до ТП-539 яч.22 (каб.2) АСБ (3х150) L=353	353			
13625				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.14 до ТП-8 яч.2 (каб.2) АСБ (3х150) L=173	173			
13626				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.2 яч.15 до ТП-31 Т-1 АСБ (3х150) L=282	282		Кабельная линия 6 кВ (16)	00-000902 от 25.05.2026
13627				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.2 яч.18 до ТП-31 Т-2 АСБ (3х150) L=381	381			
13628				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.1 яч.5 до ТП-8 яч.6 (каб.1) СБ (3х50) L=381	381		Кабельная линия 6 кВ (17)	00-000903 от 25.05.2026
13629				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.2 яч.12 до ТП-6 яч.15 (каб.1) СБ (3х95) L=339	339		Кабельная линия 6 кВ (18)	00-000904 от 25.05.2026
13630				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.2 яч.12 до ТП-6 яч.15 (каб.2) СБ (3х95) L=339	339		Кабельная линия 6 кВ (19)	00-000905 от 25.05.2026
13631				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.14 до ТП-8 яч.2 (каб.1) СБ (3х95) L=173	173		Кабельная линия 6 кВ (20)	00-000906 от 25.05.2026
13632				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.1 яч.13 до ТП-7 яч.5 СБ (3х150) L=212	212		Кабельная линия 6 кВ (21)	00-000907 от 25.05.2026
13633				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.20 до ТП-11 яч.8 СБ (3х150) L=508	508		Кабельная линия 6 кВ (22)	00-000908 от 25.05.2026
13634				Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.6 до ТП-29 Т-1 АСБ (3х70) L=705	705		Кабельная линия 6 кВ (23)	00-000909 от 25.05.2026
13635				Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.14 до ТП-15 (каб.1) АСБ (3х70) L=564	564			
13636				Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.1 яч.2 до ТП-18 Т-2 АСБ (3х70) L=170	170			
13637				Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.1 яч.5 до ТП-25 Т-2 АСБ (3х70) L=311	311		Кабельная линия 6 кВ (24)	00-000910 от 25.05.2026
13638				Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.2 яч.13 до ТП-25 Т-1 АСБ (3х70) L=311	311			
13639				Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.1 яч.6 до ТП-50 Т-2 АСБ2Л-10 (3х70) L=1128	1128		Кабельная линия 6 кВ (25)	00-000911 от 25.05.2026
13640				Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.2 яч.5 до ТП-50 Т-1 АСБ2Л-10 (3х70) L=1128	1128		Кабельная линия 6 кВ (26)	00-000912 от 25.05.2026
13641				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.20 до ТП-44А с.1 яч.3 АСБ2Л-10 (3х240) L=71	71		Кабельная линия 6 кВ (27)	00-000913 от 25.05.2026
13642				Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.2 яч.10 до ТП-44А с.1 яч.1 АСБ2Л-10 (3х240) L=282	282		Кабельная линия 6 кВ (28)	00-000914 от 25.05.2026
13643				Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.4 яч.44 до ТП-44А с.2 яч.1 АСБ2Л-10 (3х240) L=282	282		Кабельная линия 6 кВ (29)	00-000915 от 25.05.2026
13644				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 Т-1 до ТП-43 с.1 яч.12 ААБ (3х185) L=247	247		Кабельная линия 6 кВ (30)	00-000916 от 25.05.2026
13645				Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.1 яч.10 до ТП-20 яч.10 (каб.1) ААБ (3х185) L=423	423		Кабельная линия 6 кВ (31)	00-000917 от 25.05.2026
13646				Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.1 яч.10 до ТП-20 яч.10 (каб.2) ААБ (3х185) L=423	423			
13647				Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.6 до ТП-539 яч.20 (каб.1) ААБ (3х185) L=1269	1269			
13648				Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.6 до ТП-539 яч.20 (каб.2) ААБ (3х185) L=1269	1269			
13649				Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.4 до ТП-539 яч.21 (каб.1) ААБ (3х240) L=353	353			
13650				Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.4 до ТП-539 яч.21 (каб.2) ААБ (3х240) L=353	353			
13651				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.2 яч.8 до ТП-28 Т-1 ААБ (3х240) L=141	141			
13652				Кабельная линия-6 кВ от ТП-17 с.1 яч.2 до ТП-539 яч.5 ААВГ (3х240) L=1340	1340		Кабельная линия 6 кВ (32)	00-000918 от 25.05.2026
13653				Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.1 яч.20 до ТП-539 яч.43 (каб.1) ААБ (3х240) L=987	987		Кабельная линия 6 кВ (33)	00-000919 от 25.05.2026
13654				Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.1 яч.20 до ТП-539 яч.43 (каб.2) ААБ (3х240) L=987	987			
13655				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 с.1 яч.6 до ТП-539 яч.32 АСБ (3х240) L=635	635		Кабельная линия 6 кВ (34)	00-000920 от 25.05.2026
13656		Москва, ул. Вишневая 7		Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.12 до ТП-3 яч.4 (каб.1) АСБ (3х240) L=522	522		Кабельная линия 6 кВ (35)	00-000921 от 25.05.2026
13657				Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.2 яч.12 до ТП-3 яч.4 (каб.2) АСБ (3х240) L=522	522			
13658				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.24 до ТП-539 яч.14 (каб.2) АСБ (3х240) L=247	247			
13659				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.24 до ТП-539 яч.14 (каб.3) АСБ (3х240) L=247	247			
13660				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 с.3 яч.23 до ТП-17 яч.5 АСБ (3х240) L=635	635			
13661				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.17 до ТП-26 яч.4 (каб.1) АСБ (3х240) L=423	423		Кабельная линия 6 кВ (36)	00-000922 от 25.05.2026
13662				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.17 до ТП-26 яч.4 (каб.2) АСБ (3х240) L=423	423			
13663				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.8 до ТП-539 яч.19 (каб.1) АСБ (3х240) L=705	705		Кабельная линия 6 кВ (37)	00-000923 от 25.05.2026
13664				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.8 до ТП-539 яч.19 (каб.2) АСБ (3х240) L=705	705			
13665				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.15 до ТП-539 яч.29 (каб.1) АСБ (3х240) L=705	705			
13666				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.15 до ТП-539 яч.29 (каб.2) АСБ (3х240) L=705	705			
13667				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.25 (каб.1) АСБ (3х240) L=705	705			
13668				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.25 (каб.2) АСБ (3х240) L=705	705			
13669				Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.1 яч.4 до ТП-539 яч.9 АСБ (3х240) L=423	423			
13670				Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.2 яч.9 до ТП-539 яч.30 АСБ (3х240) L=917	917			
13671				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.3 до ТП-539 яч.18 (каб.1) АСБ (3х240) L=705	705			
13672				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.3 до ТП-539 яч.18 (каб.2) АСБ (3х240) L=705	705			
13673				Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.2 яч.11 до ТП-26 яч.6 АСБ (3х240) L=71	71		Кабельная линия 6 кВ (38)	00-000924 от 25.05.2026
13674				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.31 (каб.1) АСБ (3х240) L=917	917		Кабельная линия 6 кВ (39)	00-000925 от 25.05.2026
13675				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.31 (каб.2) АСБ (3х240) L=917	917			
13676				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.2 яч.8 до ТП-539 яч.15 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=987	987		Кабельная линия 6 кВ (40)	00-000926 от 25.05.2026
13677				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5 с.2 яч.8 до ТП-539 яч.15 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=987	987			
13678				Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.2 яч.6 до ТП-20 яч.14 АСБ (3х185) L=987	987			
13679				Кабельная линия-6 кВ от ТП-14 с.2 яч.5 до ТП-539 яч.12 АСБ (3х185) L=917	917		Кабельная линия 6 кВ (41)	00-000927 от 25.05.2026
13680				Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.2 яч.11 до ТП-539 яч.1 (каб.1) АСБ (3х240) L=987	987		Кабельная линия 6 кВ (42)	00-000928 от 25.05.2026
13681				Кабельная линия-6 кВ от ТП-26 с.2 яч.11 до ТП-539 яч.1 (каб.2) АСБ (3х240) L=987	987			
13682				Кабельная линия-6 кВ от ТП-14 с.1 яч.9 до ТП-27 яч.6 АСБ (3х185) L=184	184		Кабельная линия 6 кВ (43)	00-000929 от 25.05.2026
13683				Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.3 до ТП-539 яч.38 (каб.1) АСБ (3х185) L=705	705		Кабельная линия 6 кВ (44)	00-000930 от 25.05.2026
13684				Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.3 до ТП-539 яч.38 (каб.2) АСБ (3х185) L=705	705		Кабельная линия 6 кВ (45)	00-000931 от 25.05.2026
13685				Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.41 (каб.1) АСБ (3х185) L=1269	1269		Кабельная линия 6 кВ (46)	00-000932 от 25.05.2026
13686				Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.16 до ТП-539 яч.41 (каб.2) АСБ (3х185) L=1269	1269		Кабельная линия 6 кВ (47)	00-000933 от 25.05.2026
13687				Кабельная линия-6 кВ от ТП-14 с.2 яч.4 до ТП-41 Т-2 ААБ (3х95) L=71	71		Кабельная линия 6 кВ (48)	00-000934 от 25.05.2026
13688				Кабельная линия-6 кВ от ТП-14 с.1 яч.10 до ТП-41 Т-1 ААБ (3х95) L=71	71			
13689				Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.1 до ТП-13 Т-4 ААБ-10 (3х95) L=78	78			
13690				Кабельная линия-6 кВ от ТП-4 с.1 яч.2 до ТП-13 Т-3 ААБ-10 (3х95) L=78	78			
13691				Кабельная линия-6 кВ от ТП-539 с.2 яч.8 до ТП-44 Т-1 ААБ (3х70) L=423	423			
13692				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.9 до ТП-23 яч.8 (каб.1) ААБ (3х95) L=156	156		Кабельная линия 6 кВ (49)	00-000935 от 25.05.2026
13693				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.9 до ТП-23 яч.8 (каб.2) ААБ (3х95) L=156	156			
13694				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.18 до ТП-37 Т-2 ААБ (3х95) L=254	254			
13695				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.19 до ТП-37 Т-1 ААБ (3х95) L=254	254			
13696				Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.1 яч.1 до ТП-30 Т-1 ААШВ (3х70) L=212	212		Кабельная линия 6 кВ (50)	00-000936 от 25.05.2026
13697				Кабельная линия-6 кВ от ТП-11 с.2 яч.10 до ТП-30 Т-2 ААШВ (3х70) L=212	212		Кабельная линия 6 кВ (51)	00-000937 от 25.05.2026
13698				Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.1 яч.8 до ТП-42 Т-2 ААШВ (3х185) L=423	423		Кабельная линия 6 кВ (52)	00-000938 от 25.05.2026
13699				Кабельная линия-6 кВ от ТП-12 с.2 яч.7 до ТП-42 Т-1 ААШВ (3х185) L=423	423			
13700				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.4 до ТП-36 Т-2 ААШВ (3х150) L=212	212			
13701				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.5 до ТП-36 Т-1 ААШВ (3х150) L=212	212			
13702				Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.2 до ТП-46 Т-1 ААШВ (3х150) L=423	423		Кабельная линия 6 кВ (53)	00-000939 от 25.05.2026

13703				Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.22 до ТП-46 Т-2 ААШВ (3х150) L=423	423			
13704				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.1 до ТП-24 Т-2 ААШВ (3х95) L=64	64		Кабельная линия 6 кВ (54)	00-000940 от 25.05.2026
13705				Кабельная линия-6 кВ от ТП-23 с.1 яч.2 до ТП-24 Т-1 ААШВ (3х95) L=78	78			
13706				Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.1 яч.1 до ТП-45 Т-1 ААШВ (3х95) L=71	71		Кабельная линия 6 кВ (55)	00-000941 от 25.05.2026
13707				Кабельная линия-6 кВ от ТП-27 с.2 яч.10 до ТП-45 Т-2 ААШВ (3х95) L=71	71			
13708				Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.4 до ТП-48 Т-1 ААШВ (3х95) L=212	212		Кабельная линия 6 кВ (56)	00-000942 от 25.05.2026
13709				Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.1 яч.11 до ТП-49 Т-1 ААШВ (3х95) L=127	127			
13710				Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.14 до ТП-48 Т-2 ААШВ (3х95) L=212	212			
13711				Кабельная линия-6 кВ от ТП-43 с.2 яч.21 до ТП-49 Т-2 ААШВ (3х95) L=127	127		Кабельная линия 6 кВ (57)	00-000943 от 25.05.2026
13712				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.6 до ТП-32 Т-1 АСБГ (3х185) L=46	46		Кабельная линия 6 кВ (58)	00-000944 от 25.05.2026
13713				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.7 до ТП-32 Т-2 АСБГ (3х185) L=46	46			
13714				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.11 до ТП-33 Т-2 АСБГ (3х185) L=247	247		Кабельная линия 6 кВ (59)	00-000945 от 25.05.2026
13715				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.23 до ТП-35 Т-1 АСБГ (3х185) L=254	254			
13716				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.24 до ТП-35 Т-2 АСБГ (3х185) L=254	254			
13717				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.25 до ТП-34 Т-1 АСБГ (3х185) L=127	127			
13718				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.2 яч.26 до ТП-34 Т-2 АСБГ (3х185) L=127	127			
13719				Кабельная линия-6 кВ от ТП-20 с.1 яч.4 до ТП-33 Т-1 АСБГ (3х240) L=85	85		Кабельная линия 6 кВ (60)	00-000946 от 25.05.2026
13720				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 с.1 яч.5 до ТП-6 яч.12 СБС (3х95) L=339	339		Кабельная линия 6 кВ (61)	00-000947 от 25.05.2026
13721				Кабельная линия-6 кВ от ТП-7 с.1 яч.2 до ТП-8 яч.1 СБС (3х120) L=173	173		Кабельная линия 6 кВ (62)	00-000948 от 25.05.2026
13722				**ЖК "Шагал"**				
13723	2	3	4	5	6	7	8	9
13724				**ГРЩ-1.1**	-	-	-	-
13725				Панель главного распределительного щита № 1.1 (ВП-1.1) ГРЩ	1	Н132-221		
13726				Панель главного распределительного щита № 1.1 (ВП-1.2) ГРЩ	1	Н132-221		
13727				Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-1.1) ГРЩ	1	Н132-221		
13728				Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-1.2) ГРЩ	1	Н132-221		
13729				Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-1.3) ГРЩ	1	Н132-221		
13730				Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-1.3) ГРЩ	1	Н132-221		
13731	-	-	г. Москва, наб. Марка Шагала д.11к2	Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-2.1) ГРЩ	1	Н132-221	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ-1.1)	00-002485 от 29.05.2026
13732				Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-2.2) ГРЩ	1	Н132-221		
13733				Панель главного распределительного щита № 1.1 (РП-2.3) ГРЩ	1	Н132-221		
13734				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	230224		
13735				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	230225		
13736				Панель учета электроэнергии	1	Н132-221		
13737				Панель учета электроэнергии	1	Н132-221		
13738				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-1.1 с.1 до ГРЩ-1.1 с.1 KLM-S 3200A L=10	10			
13739				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-1.1 с.2 до ГРЩ-1.1 с.2 KLM-S 3200A L=10	10			
13740				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 (каб.1) ПШГит-1 4х(1х120) L=210	210			
13741				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 (каб.2) ПШГит-1 4х(1х120) L=210	210			
13742				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 (каб.1) ПШГит-1 4х(1х120) L=210	210			
13743				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 (каб.2) ПШГит-1 4х(1х120) L=210	210			
13744				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.1) ПШГит-1 4х(1х150) L=200	200			
13745				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.2) ПШГит-1 4х(1х150) L=200	200			
13746				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.1) ПШГит-1 4х(1х150) L=200	200			
13747				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.2) ПШГит-1 4х(1х150) L=200	200			
13748				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-3 (к.1) В-1 (каб.1) ПШГит-1 4х(1х150) L=205	205			
13749				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-3 (к.1) В-1 (каб.2) ПШГит-1 4х(1х150) L=205	205			
13750				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-3 (к.1) В-2 (каб.1) ПШГит-1 4х(1х150) L=205	205			
13751				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-3 (к.1) В-2 (каб.2) ПШГит-1 4х(1х150) L=205	205			
13752				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 1ВРУ-4 (к.1) В-1 ППГит-1 4х(1х150) L=200	200			
13753				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 1ВРУ-4 (к.1) В-2 ППГит-1 4х(1х150) L=200	200			
13754				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.1) ПШГит-1 4х(1х120) L=135	135			
13755				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.2) ПШГит-1 4х(1х120) L=135	135			
13756				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.1) ПШГит-1 4х(1х120) L=135	135			
13757				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.2) ПШГит-1 4х(1х120) L=135	135			
13758			г. Москва, наб. Марка Шагала д.11к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 2ВРУ-2 (к.2) В-1 ППГит-1 4х(1х150) L=140	140		Кабельные линии 0,4 кВ (1)	00-002486 от 29.05.2026
13759				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 2ВРУ-2 (к.2) В-2 ППГит-1 4х(1х150) L=140	140			
13760				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 (каб.1) ПШГит-1 4х(1х150) L=170	170			
13761				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 (каб.2) ПШГит-1 4х(1х150) L=170	170			
13762				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 (каб.1) ПШГит-1 4х(1х150) L=170	170			
13763				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 (каб.2) ПШГит-1 4х(1х150) L=170	170			
13764				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 4ВРУ-2 (к.4) В-1 ППГит-1 4х(1х120) L=170	170			
13765				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 4ВРУ-2 (к.4) В-2 ППГит-1 4х(1х120) L=170	170			
13766				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до ВРУ-А/С1 (Паркинг) В-1 ПШГит-1 4х(1х120) L=35	35			
13767				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до ВРУ-А/С1 (Паркинг) В-2 ПШГит-1 4х(1х120) L=35	35			
13768				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 12ВРУ-1 (к.12) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13769				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 12ВРУ-1 (к.12) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13770				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 12ВРУ-1 (к.12) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13771				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 12ВРУ-1 (к.12) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13772				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 12ВРУ-2 (к.12) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13773				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.1 до 12ВРУ-2 (к.12) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13774				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 12ВРУ-2 (к.12) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13775				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.1 с.2 до 12ВРУ-2 (к.12) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13776				**ГРЩ-1.2**	-	-	-	-
13777				Панель главного распределительного щита № 1.2 (ВП-1.1) ГРЩ	1	Н132-222		
13778				Панель главного распределительного щита № 1.2 (ВП-1.2) ГРЩ	1	Н132-222		
13779				Панель главного распределительного щита № 1.2 (ВП-1.2) ГРЩ	1	Н132-222		
13780				Панель главного распределительного щита № 1.2 (ВП-1.3) ГРЩ	1	Н132-222		
13781				Панель главного распределительного щита № 1.2 (РП-1.3) ГРЩ	1	Н132-222		
13782				Панель главного распределительного щита № 1.2 (СП) ГРЩ	1	Н132-222		
13783	-	-	г. Москва, наб. Марка Шагала д.11к2	Панель главного распределительного щита № 1.2 (РП-2.1) ГРЩ	1	Н132-222	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ-1.2)	00-002487 от 29.05.2026
13784				Панель главного распределительного щита № 1.2 (РП-2.2) ГРЩ	1	Н132-222		
13785				Панель главного распределительного щита № 1.2 (РП-2.3) ГРЩ	1	Н132-222		
13786				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	230223		
13787				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	230222		
13788				Панель учета электроэнергии	1	Н132-222		
13789				Панель учета электроэнергии	1	Н132-222		
13790				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-1.2 с.1 до ГРЩ-1.2 с.1 KLM-S 3200A L=10	10			
13791				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-1.2 с.2 до ГРЩ-1.2 с.2 KLM-S 3200A L=10	10			
13792				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.1) ПШГит-1 4х(1х120) L=45	45			
13793				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.2) ПШГит-1 4х(1х120) L=45	45			
13794				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.1) ПШГит-1 4х(1х120) L=45	45			
13795				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.2) ПШГит-1 4х(1х120) L=45	45			
13796				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 (каб.1) ПШГит-1 4х(1х120) L=45	45			
13797				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 (каб.2) ПШГит-1 4х(1х120) L=45	45			
13798				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 (каб.1) ПШГит-1 4х(1х120) L=45	45			
13799				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 (каб.2) ПШГит-1 4х(1х120) L=45	45			

13800				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до ЗВРУ-3 (к.3) В-1 (каб.1) ПШПнг-1 4х(1х150) L=75	75			
13801				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до ЗВРУ-3 (к.3) В-1 (каб.2) ПШПнг-1 4х(1х150) L=75	75			
13802				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до ЗВРУ-3 (к.3) В-2 (каб.1) ПШПнг-1 4х(1х150) L=75	75			
13803				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до ЗВРУ-3 (к.3) В-2 (каб.2) ПШПнг-1 4х(1х150) L=75	75			
13804				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до ЗВРУ-4 (к.3) В-1 (каб.1) ПШПнг-1 4х(1х120) L=75	75			
13805				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до ЗВРУ-4 (к.3) В-1 (каб.2) ПШПнг-1 4х(1х120) L=75	75			
13806				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до ЗВРУ-4 (к.3) В-2 (каб.1) ПШПнг-1 4х(1х120) L=75	75			
13807				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до ЗВРУ-4 (к.3) В-2 (каб.2) ПШПнг-1 4х(1х120) L=75	75			
13808				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-1 (к.11) В-1 (каб.1) ПШПнг-1 4х(1х150) L=55	55			
13809				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-1 (к.11) В-1 (каб.2) ПШПнг-1 4х(1х150) L=55	55			
13810			г. Москва, наб. Марка Шагала д.11к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-1 (к.11) В-2 (каб.1) ПШПнг-1 4х(1х150) L=55	55		Кабельные линии 0,4 кВ (2)	00-002488 от 29.05.2026
13811				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-1 (к.11) В-2 (каб.2) ПШПнг-1 4х(1х150) L=55	55			
13812				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-2 (к.11) В-1 (каб.1) ПШПнг-1 4х(1х150) L=65	65			
13813				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-2 (к.11) В-1 (каб.2) ПШПнг-1 4х(1х150) L=65	65			
13814				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-2 (к.11) В-2 (каб.1) ПШПнг-1 4х(1х150) L=65	65			
13815				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-2 (к.11) В-2 (каб.2) ПШПнг-1 4х(1х150) L=65	65			
13816				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-3 (к.11) В-1 (каб.1) ПШПнг-1 4х(1х150) L=60	60			
13817				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-3 (к.11) В-1 (каб.2) ПШПнг-1 4х(1х150) L=60	60			
13818				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-3 (к.11) В-2 (каб.1) ПШПнг-1 4х(1х150) L=60	60			
13819				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-3 (к.11) В-2 (каб.2) ПШПнг-1 4х(1х150) L=60	60			
13820				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 11ВРУ-4 (к.11) В-1 ПШПнг-1 4х(1х150) L=65	65			
13821				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 11ВРУ-4 (к.11) В-2 ПШПнг-1 4х(1х150) L=65	65			
13822				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 12ВРУ-3 (к.12) В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13823				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 12ВРУ-3 (к.12) В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13824				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 12ВРУ-4 (к.12) В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13825				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 12ВРУ-4 (к.12) В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175			
13826				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.1 до 12ВРУ-А (Паркинг) (к.12) В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=165	165			
13827				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-1.2 с.2 до 12ВРУ-А (Паркинг) (к.12) В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=165	165			
13828				**ГРЩ-2.1**	-	-	-	-
13829				Панель главного распределительного щита № 2.1 (ВП-1) ГРЩ	1	Н21-241		
13830				Панель главного распределительного щита № 2.1 (ВП-2) ГРЩ	1	Н21-241		
13831				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-1.1) ГРЩ	1	Н21-241		
13832				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-1.2) ГРЩ	1	Н21-241		
13833				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-1.3) ГРЩ	1	Н21-241		
13834				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-1.4) ГРЩ	1	Н21-241		
13835				Панель главного распределительного щита № 2.1 (СП) ГРЩ	1	Н21-241		
13836				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.1) ГРЩ	1	Н21-241		
13837	-	-	г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к1	Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.2) ГРЩ	1	Н21-241	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ-2.1)	00-002489 от 29.05.2026
13838				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.3) ГРЩ	1	Н21-241		
13839				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.4) ГРЩ	1	Н21-241		
13840				Панель главного распределительного щита № 2.1 (РП-2.5) ГРЩ	1	Н21-241		
13841				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240617		
13842				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240618		
13843				Панель учета электроэнергии	1	н/д		
13844				Панель учета электроэнергии	1	н/д		
13845				Панель учета электроэнергии	1	н/д		
13846				Щит собственных нужд ЩСН	1	Н21-243		
13847				Щит собственных нужд ЩСН	1	Н21-242		
13848				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.1 с.1 до ГРЩ-2.1 с.1 KLM-S 2500A L=10	10			
13849				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.1 с.2 до ГРЩ-2.1 с.2 KLM-S 2500A L=10	10			
13850				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 5ВРУ-1 (к.5) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=235	235			
13851				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 5ВРУ-1 (к.5) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=235	235			
13852				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 5ВРУ-1 (к.5) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=235	235			
13853				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 5ВРУ-1 (к.5) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=235	235			
13854				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 5ВРУ-2 (к.5) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=200	200			
13855				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 5ВРУ-2 (к.5) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=200	200			
13856				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 5ВРУ-2 (к.5) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=200	200			
13857				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 5ВРУ-2 (к.5) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=200	200			
13858				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=135	135			
13859				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=135	135			
13860				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=135	135			
13861				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=135	135			
13862			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к1	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-2 (к.6) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х120) L=175	175		Кабельные линии 0,4 кВ (3)	00-002490 от 29.05.2026
13863				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-2 (к.6) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х120) L=175	175			
13864				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-2 (к.6) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х120) L=175	175			
13865				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-2 (к.6) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х120) L=175	175			
13866				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 6ВРУ-3 (к.6) В-1 АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=155	155			
13867				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 6ВРУ-3 (к.6) В-2 АВБбШнг(А)-LS-1 (4х240) L=155	155			
13868				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 3СтВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=170	170			
13869				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 3СтВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=170	170			
13870				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 3СтВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.1) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=170	170			
13871				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 3СтВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.2) АВБбШнг(А)-LS-1 (4х185) L=170	170			
13872				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.1 до 7ВРУ-2 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=120	120			
13873				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.1 с.2 до 7ВРУ-2 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=120	120			
13874				**ГРЩ-2.2**	-	-	-	-
13875				Панель главного распределительного щита № 2.2 (ВП-1) ГРЩ	1	Н172-241		
13876				Панель главного распределительного щита № 2.2 (ВП-2) ГРЩ	1	Н172-241		
13877				Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-1.1) ГРЩ	1	Н172-241		
13878				Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-1.2) ГРЩ	1	Н172-241		
13879				Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-1.3) ГРЩ	1	Н172-241		
13880				Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-1.4) ГРЩ	1	Н172-241		
13881				Панель главного распределительного щита № 2.2 (СП) ГРЩ	1	Н172-241		
13882	-	-	г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к1	Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-2.1) ГРЩ	1	Н172-241	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ-2.2)	00-002491 от 29.05.2026
13883				Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-2.2) ГРЩ	1	Н172-241		
13884				Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-2.3) ГРЩ	1	Н172-241		
13885				Панель главного распределительного щита № 2.2 (РП-2.4) ГРЩ	1	Н172-241		
13886				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240106		
13887				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240105		
13888				Щит собственных нужд ЩСН	1	Н172-242		
13889				Щит собственных нужд ЩСН	1	Н172-243		
13890				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.2 с.1 до ГРЩ-2.2 с.1 KLM-S 2500A L=10	10			
13891				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.2 с.2 до ГРЩ-2.2 с.2 KLM-S 2500A L=10	10			
13892				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 7ВРУ-1 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=120	120			
13893				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 7ВРУ-1 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=120	120			
13894				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-1 (к.8) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13895				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-1 (к.8) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13896				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-1 (к.8) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13897				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-1 (к.8) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			

13898				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-2 (к.8) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=60	60			
13899				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-2 (к.8) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=60	60			
13900				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-2 (к.8) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=60	60			
13901			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к1	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-2 (к.8) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=60	60		Кабельные линии 0,4 кВ (4)	00-002492 от 29.05.2026
13902				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 8ВРУ-3 (к.8) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=100	100			
13903				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 8ВРУ-3 (к.8) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=100	100			
13904				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 9ВРУ-1 (к.9) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=100	100			
13905				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 9ВРУ-1 (к.9) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=100	100			
13906				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13907				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.1 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13908				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13909				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.2 с.2 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 (4х120) L=90	90			
13910				**ГРЩ-2.3**	-	-	-	-
13911				Панель главного распределительного щита № 2.3 (ВП-1) ГРЩ	1	2411172111		
13912				Панель главного распределительного щита № 2.3 (ВП-2) ГРЩ	1	2411172110		
13913				Панель главного распределительного щита № 2.3 (РП-1) ГРЩ	1	2411172109		
13914				Панель главного распределительного щита № 2.3 (ШП-1) ГРЩ	1	2411172105		
13915				Панель главного распределительного щита № 2.3 (РП-2) ГРЩ	1	2411172108		
13916				Панель главного распределительного щита № 2.3 (ШП-2) ГРЩ	1	2411172104		
13917				Панель главного распределительного щита № 2.3 (ВСП) ГРЩ	1	2411172103		
13918				Панель главного распределительного щита № 2.3 (ШП-4) ГРЩ	1	2411172102		
13919				Панель главного распределительного щита № 2.3 (РП-3) ГРЩ	1	2411172107		
13920	-	-		Панель главного распределительного щита № 2.3 (ШП-5) ГРЩ	1	2411172101		
13921			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к2	Панель главного распределительного щита № 2.3 (РП-4) ГРЩ	1	2411172106	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ-2.3)	00-002493 от 29.05.2026
13922				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172122		
13923				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172121		
13924				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172120		
13925				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172119		
13926				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172118		
13927				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172117		
13928				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172112		
13929				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172113		
13930				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172114		
13931				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172116		
13932				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	2411172115		
13933				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2411172123		
13934				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2411172124		
13935				Щит собственных нужд ЩСН	1	2411172402		
13936				Щит собственных нужд ЩСН	1	2411172401		
13937				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.3 с.1 до ГРЩ-2.3 с.1 KLM-S 3200A L=5	5			
13938				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.3 с.2 до ГРЩ-2.3 с.2 KLM-S 3200A L=5	5			
13939				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 АВВГзг(А)-LS-1 4х(1х185) L=70	70			
13940				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 АВВГзг(А)-LS-1 4х(1х185) L=75	75			
13941				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.1) АВВГзг(А)-LS-1 4х(1х240) L=65	65			
13942				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.2) АВВГзг(А)-LS-1 4х(1х240) L=65	65			
13943				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.1) АВВГзг(А)-LS-1 4х(1х240) L=70	70			
13944				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.2) АВВГзг(А)-LS-1 4х(1х240) L=70	70			
13945				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.1) АВВГзг(А)-LS-1 4х(1х240) L=140	140			
13946				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.2) АВВГзг(А)-LS-1 4х(1х240) L=140	140			
13947				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.1) АВВГзг(А)-LS-1 4х(1х240) L=145	145			
13948				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.2) АВВГзг(А)-LS-1 4х(1х240) L=145	145			
13949				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 2ВРУ-2 (к.2) В-1 АВВГзг(А)-LS-1 4х(1х120) L=145	145			
13950				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 2ВРУ-2 (к.2) В-2 АВВГзг(А)-LS-1 4х(1х120) L=150	150			
13951				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 2ВРУ-А (Паркинг) В-1 АВВГзг(А)-LS-1 4х(1х185) L=135	135			
13952				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 2ВРУ-А (Паркинг) В-2 АВВГзг(А)-LS-1 4х(1х185) L=140	140			
13953			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Петра Кончаловского, д.7к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=175	175		Кабельные линии 0,4 кВ (5)	00-002494 от 29.05.2026
13954				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=180	180			
13955				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=145	145			
13956				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=150	150			
13957				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=210	210			
13958				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=215	215			
13959				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-2 (к.4) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=220	220			
13960				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-2 (к.4) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=220	220			
13961				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-2 (к.4) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=235	235			
13962				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-2 (к.4) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=235	235			
13963				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-3 (к.4) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=175	175			
13964				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-3 (к.4) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=175	175			
13965				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-3 (к.4) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=190	190			
13966				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-3 (к.4) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=190	190			
13967				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.1 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-1 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=260	260			
13968				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.3 с.2 до 4ВРУ-А (Паркинг) В-2 АВБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=265	265			
13969				**ГРЩ-2.4**	-	-	-	-
13970				Панель главного распределительного щита № 2.4 (ВП-1) ГРЩ	1	Н173-231		
13971				Панель главного распределительного щита № 2.4 (ВП-2) ГРЩ	1	Н173-231		
13972				Панель главного распределительного щита № 2.4 (СП) ГРЩ	1	н/д		
13973				Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-1.1) ГРЩ	1	н/д		
13974				Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-1.2) ГРЩ	1	н/д		
13975				Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-1.3) ГРЩ	1	н/д		
13976	-	-	г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к2	Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-2.1) ГРЩ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ-2.4)	00-002495 от 29.05.2026
13977				Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-2.2) ГРЩ	1	н/д		
13978				Панель главного распределительного щита № 2.4 (РП-2.3) ГРЩ	1	н/д		
13979				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240666		
13980				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240665		
13981				Панель учета электроэнергии	1	Н173-232		
13982				Панель учета электроэнергии	1	Н173-233		
13983				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.4 с.1 до ГРЩ-2.4 с.1 KLM-S 3200A L=10	10			
13984				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.4 с.2 до ГРЩ-2.4 с.2 KLM-S 3200A L=10	10			
13985				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=25	25			
13986				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-1 (к.4) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=25	25			
13987				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=25	25			
13988				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-1 (к.4) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=25	25			
13989				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-2 (к.4) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=25	25			
13990				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-2 (к.4) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=25	25			
13991				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-3 (к.4) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=28	28			
13992				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-3 (к.4) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=28	28			
13993				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-3 (к.4) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=28	28			
13994				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-3 (к.4) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=28	28			
13995				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 4ВРУ-4 (к.4) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=27	27			
13996				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 4ВРУ-4 (к.4) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=27	27			
13997				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-1 (к.7) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=95	95			
13998			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-1 (к.7) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=95	95		Кабельные линии 0,4 кВ (6)	00-002496 от 29.05.2026
13999				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-1 (к.7) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=95	95			

14000				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-1 (к.7) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=95	95			
14001				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-2 (к.7) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155	155			
14002				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-2 (к.7) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155	155			
14003				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-2 (к.7) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155	155			
14004				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-2 (к.7) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155	155			
14005				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-3 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=95	95			
14006				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-3 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=95	95			
14007				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-4 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=160	160			
14008				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-4 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=160	160			
14009				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-5 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=95	95			
14010				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-5 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=95	95			
14011				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.1 до 7ВРУ-6 (к.7) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155	155			
14012				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.4 с.2 до 7ВРУ-6 (к.7) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=155	155			
14013				**ГРЩ-2.5**	-	-	-	-
14014				Панель главного распределительного щита № 2.5 (ВП-1) ГРЩ	1	Н173-234		
14015				Панель главного распределительного щита № 2.5 (ВП-2) ГРЩ	1	Н173-234		
14016				Панель главного распределительного щита № 2.5 (СП) ГРЩ	1	н/д		
14017				Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-1.1) ГРЩ	1	н/д		
14018				Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-1.2) ГРЩ	1	н/д		
14019				Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-1.3) ГРЩ	1	н/д		
14020				Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-2.1) ГРЩ	1	н/д		
14021	-	-	г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к2	Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-2.2) ГРЩ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ-2.5)	00-002497 от 29.05.2026
14022				Панель главного распределительного щита № 2.5 (РП-2.3) ГРЩ	1	н/д		
14023				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240668		
14024				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	240667		
14025				Панель учета электроэнергии	1	Н173-2310		
14026				Панель учета электроэнергии	1	Н173-239		
14027				Панель учета электроэнергии	1	Н173-236		
14028				Панель учета электроэнергии	1	Н173-235		
14029				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	Н32-241		
14030				Щит распределительный	1	Н173-238		
14031				Щит распределительный	1	Н173-237		
14032				Шкаф системы контроля и управления доступом СКУД	1	н/д		
14033				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.5 с.1 до ГРЩ-2.5 с.1 KLM-S 3200A L=5	5			
14034				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.5 с.2 до ГРЩ-2.5 с.2 KLM-S 3200A L=5	5			
14035				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 1ВРУ-3 (к.1) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=190	190			
14036				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 1ВРУ-3 (к.1) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=190	190			
14037				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 1ВРУ-3 (к.1) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=190	190			
14038				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 1ВРУ-3 (к.1) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=190	190			
14039				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 2ВРУ-3 (к.2) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=90	90			
14040				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 2ВРУ-3 (к.2) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=90	90			
14041				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 2ВРУ-3 (к.2) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=90	90			
14042				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 2ВРУ-3 (к.2) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=90	90			
14043				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 3ВРУ-4 (к.3) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=185	185			
14044				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 3ВРУ-4 (к.3) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=185	185			
14045				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 3ВРУ-4 (к.3) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=185	185			
14046				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 3ВРУ-4 (к.3) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=185	185			
14047				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 3ВРУ-5 (к.3) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=125	125			
14048				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 3ВРУ-5 (к.3) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=125	125			
14049				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 3ВРУ-5 (к.3) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=125	125			
14050				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 3ВРУ-5 (к.3) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=125	125			
14051				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 5ВРУ-1 (к.5) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=58	58			
14052				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 5ВРУ-1 (к.5) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=58	58			
14053				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 5ВРУ-2 (к.5) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х35) L=55	55			
14054			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к2	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 5ВРУ-2 (к.5) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х35) L=55	55		Кабельные линии 0,4 кВ (7)	00-002498 от 29.05.2026
14055				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200	200			
14056				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200	200			
14057				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-1 (к.6) В-1 (каб.3) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200	200			
14058				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200	200			
14059				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200	200			
14060				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-1 (к.6) В-2 (каб.3) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=200	200			
14061				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-2 (к.6) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165	165			
14062				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-2 (к.6) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165	165			
14063				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-2 (к.6) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165	165			
14064				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-2 (к.6) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165	165			
14065				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-3 (к.6) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=165	165			
14066				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-3 (к.6) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=165	165			
14067				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-3 (к.6) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=165	165			
14068				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-3 (к.6) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=165	165			
14069				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-В (к.6) В-1 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х70) L=210	210			
14070				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 6ВРУ-В (к.6) В-1 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х70) L=210	210			
14071				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-В (к.6) В-2 (каб.1) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х70) L=210	210			
14072				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 6ВРУ-В (к.6) В-2 (каб.2) ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х70) L=210	210			
14073				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.1 до 7ВРУ-А (Паркинг) В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=115	115			
14074				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.5 с.2 до 7ВРУ-А (Паркинг) В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=124	124			
14075				**ГРЩ-2.6**	-	-	-	-
14076				Панель главного распределительного щита № 2.6 (ВП-1) ГРЩ	1	Н175-231		
14077				Панель главного распределительного щита № 2.6 (ВП-2) ГРЩ	1	Н175-231		
14078				Панель главного распределительного щита № 2.6 (РП-1) ГРЩ	1	Н175-231		
14079				Панель главного распределительного щита № 2.6 (РП-2) ГРЩ	1	Н175-231		
14080				Панель главного распределительного щита № 2.6 (СП) ГРЩ	1	Н175-231		
14081				Панель главного распределительного щита № 2.6 (РП-3) ГРЩ	1	Н175-231		
14082				Панель главного распределительного щита № 2.6 (РП-4) ГРЩ	1	Н175-231		
14083			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к1	Щит собственных нужд ЩСН	1	Н175-2313		
14084	-	-		Щит собственных нужд ЩСН	1	Н175-2314	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ГРЩ-2.6)	00-002499 от 29.05.2026
14085				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-237		
14086				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-236		
14087				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-235		
14088				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-234		
14089				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-238		
14090				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	Н175-232		
14091				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	Н175-233		
14092				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-239		
14093				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-2310		
14094				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-2311		
14095				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	Н175-2312		
14096				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.6 с.1 до ГРЩ-2.6 с.1 KLM-S 3200A L=5	5			
14097				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-2.6 с.2 до ГРЩ-2.6 с.2 KLM-S 3200A L=5	5			
14098				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=145	145			
14099				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 1ВРУ-1 (к.1) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=145	145			
14100				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=150	150			
14101				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 1ВРУ-1 (к.1) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=150	150			
14102				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=150	150			
14103				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 1ВРУ-2 (к.1) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=150	150			

14104				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=155	155			
14105				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 1ВРУ-2 (к.1) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=155	155			
14106				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=85	85			
14107				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-1 (к.3) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=85	85			
14108				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=90	90			
14109				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-1 (к.3) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=90	90			
14110				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=65	65			
14111				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-2 (к.3) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=65	65			
14112				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=70	70			
14113				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-2 (к.3) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=70	70			
14114			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д.15к1	Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-3 (к.3) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=100	100		Кабельные линии 0,4 кВ (8)	00-002500 от 29.05.2026
14115				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3ВРУ-3 (к.3) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=100	100			
14116				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-3 (к.3) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=105	105			
14117				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3ВРУ-3 (к.3) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=105	105			
14118				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=105	105			
14119				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 2ВРУ-1 (к.2) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=105	105			
14120				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=110	110			
14121				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 2ВРУ-1 (к.2) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=110	110			
14122				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 2ВРУ-2 (к.2) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=105	105			
14123				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 2ВРУ-2 (к.2) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=105	105			
14124				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 2ВРУ-2 (к.2) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=110	110			
14125				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 2ВРУ-2 (к.2) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х120) L=110	110			
14126				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до ВРУ-А (Паркинг) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=95	95			
14127				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до ВРУ-А (Паркинг) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=95	95			
14128				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до ВРУ-А (Паркинг) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=100	100			
14129				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до ВРУ-А (Паркинг) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=100	100			
14130				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.1 до 3.1ВРУ-1 (к.3.1) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=145	145			
14131				Кабельная линия-0,4 кВ от ГРЩ-2.6 с.2 до 3.1ВРУ-1 (к.3.1) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 4х(1х150) L=150	150			
14132				**БЦ Риверсайд Стейшн❑**				
14133	2	3	4	5	6	7	8	9
14134				**ТП-1 (РП-Бизар)**	-	-	-	-
14135				Корпус подстанции	1	5089		
14136				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.07.MJI3252 C-411159		
14137				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.07.MJI3251 C-421160		
14138				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
14139				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
14140	-	-	г.Москва, Бережковская наб. 16А	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A1553		
14141				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A1552		
14142				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	00430		
14143				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	00429		
14144				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	06100496		
14145				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	06100497		
14146				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2760		
14147				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2758		
14148			г.Москва, Бережковская наб. 16А	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-12 яч.8 до ТП-1 (РП-Бизар) луч А АСБ-10 (3х240) L=560	560			
14149				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-12 яч.73 до ТП-1 (РП-Бизар) луч Б АСБ-10 (3х240) L=660	660			
14150				**ЖК Лаврушинский**				
14151	2	3	4	5	6	7	8	9
14152				**ТП-1**	-	-	-	-
14153				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W4B-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-002540 от 10.07.2026
14154				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W4B-3-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (3)	00-002541 от 10.07.2026
14155				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W4B-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-002542 от 10.07.2026
14156				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W4B-3-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (4)	00-002543 от 10.07.2026
14157				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	17276	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-002544 от 10.07.2026
14158				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	17275	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-002545 от 10.07.2026
14159			Российская Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка, Большой Толмачевский переулок, дом 5, корпус 1	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	17274	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (1)	00-002546 от 10.07.2026
14160	-	-		Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	17273	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (2)	00-002547 от 10.07.2026
14161				Ящик собственных нужд ЯСН	1	87350323		
14162				Ящик собственных нужд ЯСН	1	87340323		
14163				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	82491022		
14164				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	82471022		
14165				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	82461022	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002548 от 10.07.2026
14166				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	82481022		
14167				Шкаф питания ШП1	1	82511122		
14168				Шкаф питания ШП1	1	82521122		
14169				Шкаф питания ШП1	1	82501122		
14170				Шкаф питания ШП1	1	82531122		
14171			Российская Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка, Большой Толмачевский переулок, дом 5, корпус 1	Кабельная линия-10 кВ от РП-11064 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвВшг(В)-LS-10 3х(1х240/50) L=20	20		Кабельные линии 10 кВ	00-002549 от 10.07.2026
14172				Кабельная линия-10 кВ от РП-11064 с.2 яч.18 до ТП-1 луч Б АПвВшг(В)-LS-10 3х(1х240/50) L=17	17			
14173				**БЦ Мирланд**				
14174	2	3	4	5	6	7	8	9
14175				**РТП-11106**	-	-	-	-
14176				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	4557-8		
14177				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	4557-9		
14178				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	4557-10		
14179				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	4557-11		
14180				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	4557-12		
14181				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	4557-13		
14182				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	6490-14		
14183				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	4557-15		
14184				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	4557-16		
14185	-	-	г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	4557-17		
14186				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	1	4557-18		
14187				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 19	1	6490-19		
14188				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1578440		
14189				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1578441		
14190				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09080776		
14191				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09080776		
14192				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	08080351		
14193				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	08080351		
14194				Ящик управления обогревом ЯУО	1	44		
14195				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	52		
14196				Шкаф питания ШП	1	н/д		
14197				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	4558		
14198				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	29		
14199				Шкаф питания ШП	1	н/д		
14200				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	7395/5		
14201				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	03-08		
14202				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
14203				Ящик собственных нужд ЯСН	1	60193/9		
14204				**КТП-38 (ТП абонента)**	-	-	-	-
14205				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	11.10.MJI5594 C-41282		
14206				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	11.10.MJI5595 C-41282		
14207				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1522770		
14208				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
14209	-	-	г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А	Панель нижого напряжения	1	н/д		
14210				Панель нижого напряжения	1	н/д		
14211				Панель нижого напряжения	1	н/д		
14212				Панель нижого напряжения	1	н/д		
14213				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
14214				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
14215				**ТП-8**	-	-	-	-
14216				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 08391285F		
14217				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 08391547F		
14218				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	363		
14219				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	447		
14220				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	02090875		
14221	-	-	г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 14	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	02090874		
14222				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08080916		
14223				Ящик управления обогревом ЯУО	1	2		
14224				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08080917		
14225				Ящик собственных нужд ЯСН	1	7		
14226				Ящик управления обогревом ЯУО	1	36		
14227				Ящик собственных нужд ЯСН	1	35		
14228				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
14229				**ТП-6**	-	-	-	-
14230				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 07130055F		
14231				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 07124225F		
14232				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	17369		
14233				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	17368		

14234				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06070365		
14235	-	-	г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 9	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06070365		
14236				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03070305		
14237				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	н/д		
14238				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	00024276420170000004		
14239				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03070304		
14240				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	04070190		
14241				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
14242				Ящик собственных нужд ЯСН	1	60234/12		
14243				**ТП-5**	-	-	-	-
14244				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 08092685F		
14245				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 08272515F		
14246				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	н/д		
14247				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	н/д		
14248				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	10080797		
14249				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	10080797		
14250	-	-	г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 17	Панель низкого напряжения	1	24061001		
14251				Панель низкого напряжения	1	25061001		
14252				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14253				Шкаф распределительный	1	н/д		
14254				Ящик управления обогревом ЯУО	1	14		
14255				Ящик с понижающим трансформатором	1	10		
14256				Ящик с понижающим трансформатором	1	10		
14257				Ящик собственных нужд ЯСН	1	60234/7		
14258				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	04080815		
14259				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	04080816		
14260				Ящик управления обогревом ЯУО	1	14		
14261				**ТП-9**	-	-	-	-
14262				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2018-W6-4-0031-SIE		
14263				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2018-W6-4-0032-SIE		
14264				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	н/д		
14265				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	н/д		
14266	-	-	г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 17	Панель низкого напряжения	1	2018-9887-2		
14267				Панель низкого напряжения	1	2018-9887-1		
14268				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
14269				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
14270				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
14271				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
14272				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	18010343		
14273				**ТП-4**	-	-	-	-
14274				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0627182SI		
14275				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	н/д		
14276				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	02/12-4039		
14277				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	02/12-4042		
14278	-	-	г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 23	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	02/12-4043		
14279				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	02/12-4041		
14280				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	02/12-4040		
14281				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10790112		
14282				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14283				Щит распределительный	1	н/д		
14284				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
14285				**ТП-3**	-	-	-	-
14286				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 07074935F		
14287				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 07083055F		
14288				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	2274		
14289				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	2275		
14290				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	04070340		
14291	-	-	г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 23	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	04070340		
14292				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10770112		
14293				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10760112		
14294				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	04070186		
14295				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	04070186		
14296				Ящик собственных нужд ЯСН	1	60215/49		
14297				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
14298				Шкаф распределительный	1	н/д		
14299				Шкаф распределительный	1	н/д		
14300				Шкаф распределительный	1	н/д		
14301				**ТП-7**	-	-	-	-
14302				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0639455SF		
14303				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0639444SF		
14304				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	17367		
14305				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	17366		
14306				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	05070356		
14307	-	-	г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	05070356		
14308				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03070302		
14309				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03070303		
14310				Ящик собственных нужд ЯСН	1	60234/2		
14311				Ящик собственных нужд ЯСН	1	60234/3		
14312				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	04070187		
14313				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	04070187		
14314				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
14315				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
14316				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11106 с.1 яч.10 до ТП-8 луч А АСБ-10 (3х120) L=440	440			
14317				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11106 с.1 яч.11 до ТП-6 луч А АСБ-10 (3х120) L=255	255			
14318				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11106 с.1 яч.12 до ТП-4 луч А АСБ-10 (3х120) L=250	250			
14319				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11106 с.2 яч.15 до ТП-3 луч Б АСБ-10 (3х120) L=200	200			
14320				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11106 с.2 яч.17 до ТП-8 луч Б АСБ-10 (3х120) L=440	440			
14321				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-6 луч А АСБ-10 (3х120) L=332	332			
14322				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=300	300			
14323				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=300	300			
14324				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-6 луч Б АСБ-10 (3х120) L=333	333			
14325				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6 луч Б до ТП-5 луч Б АСБ-10 (3х120) L=133	133			
14326			г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А	Кабельная линия-10 кВ от ТП-6 луч А до ТП-5 луч А АСБ-10 (3х120) L=133	133			
14327				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х95/35) L=338	338			
14328				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х95/35) L=337	337			
14329				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-3 луч А АСБ-10 (3х120) L=30	30			
14330				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-4 луч А АСБ-10 (3х120) L=25	25			
14331				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-3 луч Б АСБ-10 (3х120) L=30	30			
14332				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АСБ-10 (3х120) L=30	30			
14333				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11106 с.1 яч.7 до РТП-11106 с.1 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240) L=12	12			
14334				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11106 с.2 яч.19 до РТП-11106 с.2 яч.20 АПвПуг-10 3х(1х240) L=12	12			
14335				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=12	12			
14336				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=12	12			
14337				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч А до ТП-9 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=12	12			
14338				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС-835 "Гражданская" яч.406 до РТП-15094 с.2) до РТП-15094 с.2 АПвПуг-10 3х(1х240) L=275	275			
14339			г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А	Кабельная линия-10 кВ от ПС-46 "Бутырки" яч.32 до РТП 20124 с.1 АПвВиг-10 3х(1х240) L=975; АПвПуг-10 3х(1х240) L=1373	2348			
14340				Кабельная линия-10 кВ от ПС-46 "Бутырки" яч.18 до РТП-11106 с.2 АПвВиг-10 3х(1х240) L=955; АПвПуг-10 3х(1х240) L=1022	1977			
14341				Кабельная линия-10 кВ от ТП-31868 луч А до КТП-38 (ТП абонента) луч А АПвПуг-10 3х(1х95) L=380	380			
14342			г. Москва, вн.тер.г. м.о. Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А	Кабельная линия-10 кВ от ТП-31868 луч Б до КТП-38 (ТП абонента) луч Б АПвПуг-10 3х(1х95) L=380	380			
14343				**ПП3-ЮГ**				
14344	2	3	4	5	6	7	8	9
14345				**РП-230**	-	-	-	-
14346				Корпус подстанции	1	н/д		
14347				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	2301/2715		
14348				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	2301/2716		
14349				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	2301/2717		
14350				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	2301/2718		
14351				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	2301/2719		
14352				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	2301/2720		
14353				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	2301/2721		
14354				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	2301/2722		
14355				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	2301/2723		
14356				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	2301/2724		
14357				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	2301/2725		
14358	-	-	г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	2301/2726		
14359				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	2301/2727		
14360				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	2301/2728		
14361				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	2301/2729		
14362				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	2301/2730		

14363				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	2301/2731		
14364				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	1	2301/2732		
14365				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-63 кВА	1	250594		
14366				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-63 кВА	1	250595		
14367				Ящик управления обогревом ЯУО	1	2301/1299		
14368				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	2301/1293		
14369				Шкаф ИБП-1	1	2301/1301		
14370				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	2301/1295		
14371				Щит защиты трансформатора ЩТЗ	1	2513907011		
14372				Шкаф питания ШП-1	1	2301/1297		
14373				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	2301/1296		
14374				Шкаф ИБП-2	1	2301/1302		
14375				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	2301/1294		
14376				Ящик управления обогревом ЯУО	1	2301/1300		
14377				Щит защиты трансформатора ЩТЗ	1	2513907009		
14378				Шкаф питания ШП-2	1	2301/1298		
14379				**РП-340**	1	-	Электроснабжение механизации строительства, оборудование распределительной подстанции РП-340	БЗ-000157 от 17.12.2021
14380				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 1	1	417	Электроснабжение механизации строительства, оборудование распределительной подстанции РП-340	БЗ-000157 от 17.12.2021
14381				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 2	1	417		
14382				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 3	1	417		
14383				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 4	1	417		
14384				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 5	1	417		
14385			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 6	1	417		
14386				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 1	1	418		
14387				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 2	1	418		
14388				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 3	1	418		
14389				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 4	1	418		
14390				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 5	1	418		
14391				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 6	1	418		
14392				**РП-165**	1	25107	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025107-09817)	БЗ-000136 от 14.01.2021
14393				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 1	1	н/д	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025107-09817)	БЗ-000136 от 14.01.2021
14394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 2	1	1470		
14395				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 3	1	1470		
14396				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 4	1	н/д		
14397				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 5	1	н/д		
14398				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 6	1	н/д		
14399				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 7	1	н/д		
14400				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 8	1	н/д		
14401				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 9	1	н/д		
14402				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 10	1	н/д		
14403				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 11	1	н/д		
14404				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 12	1	н/д		
14405				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 13	1	1078		
14406				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 14	1	1078		
14407			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 15	1	н/д		
14408				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 21	1	н/д		
14409				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 22	1	н/д		
14410				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 23	1	н/д		
14411				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 24	1	н/д		
14412				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 25	1	н/д		
14413				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 26	1	1078		
14414				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 27	1	н/д		
14415				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 28	1	1078		
14416				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 29	1	1078		
14417				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 30	1	1078		
14418				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 31	1	н/д		
14419				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 32	1	1078		
14420				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 33	1	н/д		
14421				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 34	1	н/д		
14422				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 35	1	1078		
14423				**ТП-47**	1	-	Подстанция электрическая ТП-47 (025041)	000000141
14424				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Подстанция электрическая ТП-47 (025041)	000000141
14425			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
14426				Силовой масляный трансформатор ТМ-400 кВА	1	25748	Трансформатор силов 1-2 габарит ТМ-400 ТП-47 (509822)	000000138
14427				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
14428				**ТП-18**	1	-	Подстанция электрическая ТП-18 (025019)	000000140
14429				Разъединитель РЛНД	1	н/д	Подстанция электрическая ТП-18 (025019)	000000140
14430			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Разъединитель РЛНД	1	н/д		
14431				Силовой масляный трансформатор ТАМ-750 кВА	1	523		
14432				**ТП-138**	1	-	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025071-09817)	БЗ-000135 от 14.01.2021
14433				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025071-09817)	БЗ-000135 от 14.01.2021
14434				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
14435			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	1	350424	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 3 ГАБАРИТА (51-02-539082-04741)	БЗ-000133 от 14.01.2021
14436				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	1	350301	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 3 ГАБАРИТА (51-02-539235-04741)	БЗ-000134 от 14.01.2021
14437				**ТП-185**	1	-	Подстанция электрическая ЭП-185 (025161)	000000147
14438				Разъединитель РЛНД	1	б/н	Подстанция электрическая ЭП-185 (025161)	000000147
14439				Разъединитель РЛНД	1	б/н		
14440				Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА	1	601110		
14441				Разъединитель РЛНД	1	б/н		
14442				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/н		
14443				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/н		
14444			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/н		
14445				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/н	Трансформатор силов 3 габарита ТМ-750 ТП-185 (024828)	00000148
14446				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/н		
14447				Шкаф питания ШП	1	б/н		
14448				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	5715/6		
14449				Шкаф питания ШП	1	б/н		
14450				Шкаф питания ШП	1	б/н		
14451				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2794		
14452				**ТП-184**	1	-	Подстанция электрическая ТП-184 (025165)	000000146
14453				Разъединитель РЛНД	1	б/н	Подстанция электрическая ТП-184 (025165)	000000146
14454				Разъединитель РЛНД	1	б/н		
14455				Силовой масляный трансформатор ТАМ-750 кВА	1	765		
14456				Разъединитель РЛНД	1	б/н		
14457				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/н		
14458				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/н		
14459				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/н		
14460			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/н		
14461				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	б/н	Трансформатор силов 3 габарита ТАМ-184 ТП-47 (500427)	000000145
14462				Шкаф питания ШП	1	б/н		
14463				Шкаф питания ШП	1	б/н		
14464				Шкаф питания ШП	1	б/н		
14465				Шкаф питания ШП	1	б/н		
14466				Шкаф питания ШП	1	б/н		
14467				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
14468				Шкаф питания ШП	1	б/н		
14469				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до соед. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до РП-340 с.2 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=4534	4534		ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-026705-02105), 4534 м	БЗ-000120 от 14.01.2021
14470				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013а до соед. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013а до РП-340 с.1 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=2280	2280		ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМЛ (51-02-026709-02107), 4560 м	БЗ-000121 от 14.01.2021
14471				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013б до соед. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013б до РП-340 с.1 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=2280	2280			
14472				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3002 до ИКВВ-1 АСБ-10 (3х150) L=7680	7680		ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ПОМ (51-02-026762-02108), 7680 м	БЗ-000122 от 14.01.2021
14473				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.4 до КРУН-25 с.1 яч.3 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=830	830		ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-026847-02105), 2560 м	БЗ-000123 от 14.01.2021
14474				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.4 до КРУН-25 с.1 яч.3 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=830	830			
14475				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.2 яч.21 до КРУН-25 с.2 яч.9 АСБ-10 (3х240) L=900	900			
14476				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3020 до РП-230 с.1 яч.7 АСБ-10 (3х150) L=1806	1806		ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-026973-02105), 1468 м	БЗ-000125 от 14.01.2021
14477				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.1 яч.4 до ТП-30974 луч А ААБ-10 (3х95) L=968	968		ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ЗЕМЛ (51-02-026988-02107), 1500 м	БЗ-000127 от 14.01.2021
14478				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.15 до ТП-30974 луч Б ААБ-10 (3х95) L=968	968			
14479				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3005 до РП-230 с.2 яч.12 АСБ-10 (3х150) L=1806	1806		ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-027084-02105), 1492 м	БЗ-000128 от 14.01.2021
14480			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.7 до соед. муфты (на КЛ от РП-165 с.1 яч.7 до ТП-138 Т-1) ААБ-10 (3х120) L=80	80		ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ЗЕМЛ (51-02-026874-02107), 160	БЗ-000129 от 14.01.2021

14481				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.2 яч.23 до соед. муфты (на КЛ от РП-165 с.2 яч.23 до ТП-138 Т-2) ААБ-10 (3х120) L=80	80		м	
14482				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.16 до ТП-18 ААБ-10 (3х120) L=1206	1206		Линия каб алюминиев в земл ААБ 026986	000000195
14483				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.17 до ТП-47 ААБ-10 (3х120) L=711	711		Линия каб алюминиев в земл ААБ 026987	000000196
14484				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-25 с.1 яч.5 до ТП-185 ААБ-10 (3х95) L=710	710		Линия каб алюминиев в земл ААБ 026942	000000188
14485				Кабельная линия-10 кВ от ТП-185 до ТП-184 ААБ-10 (3х95) L=848	848		Линия каб алюминиев в земл ААБ 026941	000000187
14486				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-165 с.1 яч.7 до ТП-138 Т-1) до ТП-138 Т-1 АСБ-10 (3х95) L=262	262		Линия каб свинцовая в земл АСБ 026848	000000218
14487				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-165 с.2 яч.23 до ТП-138 Т-2) до ТП-138 Т-2 АСБ-10 (3х95) L=250	250		Линия каб свинцовая в земл АСБ 026849	000000203
14488				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соед. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013а до РП-340 с.1 яч.6) до РП-340 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240) L=939; СИП-3 3х(1х150) L=378	1317		Временные кабельные линии 10кВ временного электроснабжения механизации строительства	БЗ-000205 от 25.07.2023
14489				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соед. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013р до РП-340 с.1 яч.6) до РП-340 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240) L=939; СИП-3 3х(1х150) L=378	1317			
14490				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соед. муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до РП-340 с.2 яч.6) до РП-340 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240) L=965; СИП-3 3х(1х150) L=373	1338			
14491				**БП Дубинин ский**				
14492	2	3	4	5	6	7	8	9
14493				**ТП-1**	-	-	-	-
14494				Комплектное распределительное устройство RME DIDI	1	ZE-2024-W52-3-0020		
14495				Комплектное распределительное устройство RME DIDI	1	ZE-2024-W52-3-0018		
14496				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2432065		
14497				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2432066		
14498				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2432056		
14499				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2432057		
14500				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	06254409		
14501				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	06254410		
14502	-	-	г. Москва, ул. Дубининская, 39	Шкаф питания ШП1	1	06254434		
14503				Шкаф питания ШП	1	06254431		
14504				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254461		
14505				Шкаф питания ШП1	1	06254435		
14506				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254457		
14507				Шкаф питания ШП1	1	06254440		
14508				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254455		
14509				Шкаф питания ШП1	1	06254442		
14510				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254454		
14511				Шкаф питания ШП	1	06254436		
14512				**ТП-2**	-	-	-	-
14513				Комплектное распределительное устройство RME DIDI	1	ZE-2024-W52-3-0017		
14514				Комплектное распределительное устройство RME DIDI	1	ZE-2024-W52-3-0019		
14515				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2432064		
14516				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2432063		
14517				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2432058		
14518				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2432055		
14519				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	06254407		
14520				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	06254408		
14521	-	-	г. Москва, ул. Дубининская, 39	Шкаф питания ШП1	1	06254433		
14522				Шкаф питания ШП1	1	06254432		
14523				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254459		
14524				Шкаф питания ШП	1	н/д		
14525				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254460		
14526				Шкаф питания ШП1	1	06254439		
14527				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254456		
14528				Шкаф питания ШП1	1	06254437		
14529				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	06254458		
14530				Шкаф питания ШП1	1	06254438		
14531				Кабельная линия-10 кВ от РП-нов. с.1 до ТП-1 луч А АПвВнг(А)-LS 3х(1х240) L=170	170			
14532			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Дубининская	Кабельная линия-10 кВ от РП-нов. с.2 до ТП-1 луч Б АПвВнг(А)-LS 3х(1х240) L=160	160			
14533				Кабельная линия-10 кВ от РП-нов. с.1 до ТП-2 луч А АПвВнг(А)-LS 3х(1х240) L=167	167			
14534				Кабельная линия-10 кВ от РП-нов. с.2 до ТП-2 луч Б АПвВнг(А)-LS 3х(1х240) L=157	157			
14535				**Московский шёлк**				
14536	2	3	4	5	6	7	8	9
14537				**РТП-10101**	-	-	-	-
14538				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1967384	Силовой трансформатор ТМГ-630 кВА Т-5	00-000616 от 31.08.2020
14539				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1717123	Силовой трансформатор ТМГ-630 кВА Т-6	00-000617 от 31.08.2020
14540				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1584548	Силовой трансформатор ТМГ-1000 кВА Т-7	00-000618 от 31.08.2020
14541				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1585123	Силовой трансформатор ТМГ-1000 кВА Т-8	00-000619 от 31.08.2020
14542				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	1	СТ038-12-19-01	Камера сборная КСО Столица-03 (1)	00-000624 от 31.08.2020
14543				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 13	1	СТ038-12-19-02	Камера сборная КСО Столица-03 (2)	00-000625 от 31.08.2020
14544	-	-	г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0070	Комплектное распределительное устройство RM-6 RE DIDI (1)	00-000628 от 31.08.2020
14545				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0071	Комплектное распределительное устройство RM-6 RE DIDI (2)	00-000629 от 31.08.2020
14546				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	ZE-2019-W43-5-0073	Комплектное распределительное устройство RM-6 B (1)	00-000630 от 31.08.2020
14547				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	ZE-2019-W43-5-0072	Комплектное распределительное устройство RM-6 B (2)	00-000631 от 31.08.2020
14548				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000632 от 31.08.2020
14549				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	2		
14550				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	011802		
14551				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	6/н		
14552				**ТП-1**	-	-	-	-
14553				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	13550	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА Т-2	00-000620 от 31.08.2020
14554				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	13551	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА Т-3	00-000621 от 31.08.2020
14555				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0074	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE DIDI (1)	00-000626 от 31.08.2020
14556	-	-	г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0075	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE DIDI (2)	00-000627 от 31.08.2020
14557				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	43690319	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000632 от 31.08.2020
14558				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	э-14802-01		
14559				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	43700319		
14560				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	э-14802-02		
14561				**ТП-1 А**	-	-	-	-
14562	-	-	г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1647442	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА Т-4	00-000622 от 31.08.2020
14563				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1647636	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА Т-1	00-000623 от 31.08.2020
14564				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1А Т-1 АСБ-10 (3х240) L=135	135		Кабельные линии 10 кВ	00-000633 от 31.08.2020
14565			г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-1А Т-4 АСБ-10 (3х240) L=135	135			
14566				Кабельная линия-10 кВ от РТП-10101 луч А до ТП-1 луч А АСБ-10 (3х240) L=135	135			
14567				Кабельная линия-10 кВ от РТП-10101 луч Б до ТП-1 луч Б АСБ-10 (3х240) L=135	135			
14568				**БП "Домодедовский"**				
14569	2	3	4	5	6	7	8	9
14570				**РП-20022**	1	-		
14571				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	9908165L		
14572				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	9908120L		
14573				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	9908050L		
14574				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	9908082L		
14575				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	0116252L		
14576				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12A	1	0140260L		
14577				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	0116230L		
14578				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13A	1	0140258L		
14579			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 6	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	9908158L		
14580				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	1	9908140L		
14581				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	1	9908180L		
14582				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	1	9908249L		
14583				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
14584				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14585				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14586				Шкаф питания ШП	1	н/д		
14587				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
14588				Шкаф УСЗ	1	н/д		
14589				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
14590				Шкаф питания ШП	1	н/д		
14591				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
14592				Шкаф УСЗ	1	н/д		
14593				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
14594				**ТП-1**	1	-		
14595				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА	1	784666-01		
14596				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА	1	743901-03		
14597				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА	1	787355-01		
14598				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	9906271L		
14599				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	9906307L		
14600				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	9906307L		
14601				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	9906341L		
14602				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	9906341L		
14603				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	9906291L		
14604			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 6	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	9906381L		
14605				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	9906381L		
14606				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	9906289L		
14607				Ящик управления обогревом ЯУО	1	н/д		
14608				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
14609				Щит распределительный	1	н/д		
14610				Щит распределительный	1	н/д		
14611				Щит распределительный	1	н/д		

14612				Щит распределительный	1	н/д		
14613				Источник бесперебойного питания	1	AQ1L350DE		
14614				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	н/д		
14615				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
14616				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
14617				Вытяжная установка Mitsubishi	1	н/д		
14618				Приточная установка Mitsubishi	1	н/д		
14619				**ТП-2**	-	-	-	-
14620				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА	1	743902-03		
14621				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА	1	743902-01		
14622				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА	1	743902-02		
14623				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	9906295L		
14624				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	9906433L		
14625				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	9906433L		
14626	-	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 1	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	9906429L		
14627				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	9906429L		
14628				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	9906297L		
14629				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	9906393L		
14630				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	9906393L		
14631				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	9906293L		
14632				**ТП-3**	-	-	-	-
14633				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-500 кВА	1	743900-02		
14634				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-500 кВА	1	743900-01		
14635				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-500 кВА	1	743900-03		
14636				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	9906361L		
14637				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	9907181L		
14638				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	9907181L		
14639	-	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 1	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	9907189L		
14640				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	9907189L		
14641				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	9906349L		
14642				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	9907053L		
14643				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	9907053L		
14644				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	9906411L		
14645				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	13010024		
14646				**ТП-4**	-	-	-	-
14647				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	750279-01		
14648				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	750279-02		
14649				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	750279-03		
14650				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	0114015L		
14651				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	0113433L		
14652				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	0113433L		
14653				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	0113413L		
14654	-	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, шоссе Каширское, дом 61, корпус 4, строение 1	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	0113413L		
14655				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	0113001L		
14656				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	0113431L		
14657				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	0113431L		
14658				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	0113003L		
14659				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
14660				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
14661				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
14662				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.1 яч.9 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х95) L=45	45			
14663				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.2 яч.16 до ТП-1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х95) L=45	45			
14664				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.1 яч.11 до ТП-2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х95) L=135	135			
14665				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.2 яч.14 до ТП-2 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х95) L=115	135			
14666				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.1 яч.10 до ТП-3 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х95) L=263	263			
14667				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.2 яч.15 до ТП-3 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х95) L=262	262			
14668				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.1 яч.12 до ТП-4 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х95) L=155	155			
14669				Кабельная линия-10 кВ от РП-20022 с.2 яч.13 до ТП-4 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х95) L=155	155			
14670				**ЖК Движение Говорово**				
14671	2	3	4	5	6	7	8	9
14672				**ТП-1**	1	13351		
14673				Комплектное распределительное устройство RME IDI	1	ZE-2023-W28-5-0001		
14674				Комплектное распределительное устройство RME IDI	1	ZE-2023-W28-5-0002		
14675				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	17924		
14676				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	17925		
14677				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-8У	1	13420		
14678				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-8У	1	13420		
14679			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13423		
14680				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13423		
14681				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	13421		
14682				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	13421		
14683				**ТП-2**	1	13352		
14684				Комплектное распределительное устройство RME IDI	1	ZE-2023-W29-4-0001		
14685				Комплектное распределительное устройство RME IDI	1	ZE-2023-W29-4-0002		
14686				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	17926		
14687				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	17927		
14688				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-8У	1	13425		
14689				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-8У	1	13425		
14690				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13428		
14691				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13428		
14692				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	13426		
14693				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
14694			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=376	376			
14695				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=376	376			
14696			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72766 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=1519	1519			
14697				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72766 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=1519	1519			
14698			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132	132			
14703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132	132			
14704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132	132			
14705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132	132			
14706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132	132			
14707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=132	132			
14708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204	204			
14709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204	204			
14710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204	204			
14711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204	204			
14712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204	204			
14713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=204	204			
14714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=264	264			
14715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=264	264			
14716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=264	264			
14717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=264	264			
14718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=286	286			
14719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=286	286			
14720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=286	286			
14721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=286	286			
14722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83	83			
14723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83	83			

14724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83	83			
14725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83	83			
14726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83	83			
14727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=83	83			
14728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-БМК В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=66	66			
14729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-БМК В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=66	66			
14730			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-БМК В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=66	66			
14731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-БМК В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=66	66			
14732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220	220			
14733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220	220			
14734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220	220			
14735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220	220			
14736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220	220			
14737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=220	220			
14738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=127	127			
14742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=127	127			
14743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=127	127			
14744			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=127	127			
14745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=127	127			
14746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105			
14747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105			
14748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105			
14749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105			
14750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=215	215			
14751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=215	215			
14752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=215	215			
14753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=215	215			
14754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=259	259			
14755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=259	259			
14756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=259	259			
14757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=259	259			
14758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=41	41			
14759			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=41	41			
14760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=33	33			
14761			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=33	33			
14762				**БЦ КУБ**				
14763	2	3	4	5	6	7	8	9
14764				**ТП-1**	-	-	-	-
14765				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC	1	24/0840.001.01		
14766				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC	1	24/0768.001.02		
14767				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2530059		
14768				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2530058		
14769	-	-	г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.9	Шкаф питания ШП	1	73460925		
14770				Шкаф питания ШП	1	73470925		
14771				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	73350925		
14772				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	73370925		
14773				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	72390925		
14774				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	72400925		
14775				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	73430925		
14776				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	73440925		
14777				**ТП-2**	-	-	-	-
14778				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC	1	24/0840.001.02		
14779				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC	1	24/0768.001.01		
14780				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2530061		
14781				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	2530060		
14782	-	-	г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.17	Шкаф питания ШП	1	73450925		
14783				Шкаф питания ШП	1	73480925		
14784				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	73380925		
14785				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	73500925		
14786				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	72460925		
14787				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	72450925		
14788				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	73420925		
14789				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	73410925		
14790			г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.9	Кабельная линия-10 кВ от РП-30066 с.1 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=35	35			
14791				Кабельная линия-10 кВ от РП-30066 с.2 до ТП-1 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=35	35			
14792			г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.17	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.2 до ТП-2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=176	176			
14793				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.7 до ТП-2 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160	160			
14794				**ЖК Новое Летово**				
14795	2	3	4	5	6	7	8	9
14796				**ТП-2014Б**	1	649		
14797				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	ZE-2023-W38-1-0032		
14798				Комплектное распределительное устройство RME D	1	ZE-2024-W45-2-0034		
14799				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	ZE-2024-W45-2-0037		
14800				Комплектное распределительное устройство RME D	1	ZE-2024-W45-2-0033		
14801				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
14802			Российская Федерация, город Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Зименки, проект 18/2, кв-л 2 (Новомосковский административный округ)	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	942927		
14803				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
14804				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1075-2		
14805				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2155/1027		
14806				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
14807				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
14808				**ТП-2014А**	1	647		
14809				Комплектное распределительное устройство RME D	1	ZE-2024-W45-2-0035		
14810				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	ZE-2024-W45-2-0036		
14811				Комплектное распределительное устройство RME D	1	ZE-2024-W45-2-0032		
14812				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	ZE-2023-W29-4-0009		
14813			Российская Федерация, город Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Зименки, проект 18/2 , кв-л 2, (Новомосковский административный округ)	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	942468		
14814				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	942467		
14815				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
14816				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1069-2		
14817				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2156/1026		
14818				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2156/1025		
14819				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	00042210202500000191		
14820			"Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, кв-л 2, пос. Сосенское, вблизи деревни Зименки, проект 18/2 (Новомосковский административный округ)"	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч А до ТП-2014А луч А АПвПуг 3х(1х240) L=311,33	311,33			
14821				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч Б до ТП-2014А луч Б АПвПуг 3х(1х240) L=311,33	311,33			
14822				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014А луч А до ТП-2014Б луч А АПвПуг 3х(1х240) L=282,28	282,28			
14823				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014А луч Б до ТП-2014Б луч Б АПвПуг 3х(1х240) L=282,28	282,28			
14824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-1 (Паркинг) В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=55	55			
14825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-1 (Паркинг) В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=55	55			
14826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-1 (Паркинг) В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=55	55			
14827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-1 (Паркинг) В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=55	55			
14828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319	319			
14829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319	319			
14830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319	319			
14831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319	319			
14832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.1(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319	319			

14833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.1(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=319	319			
14834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=325	325			
14835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=325	325			
14836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=325	325			
14837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=325	325			
14838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=325	325			
14839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.2(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=325	325			
14840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=253	253			
14841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=253	253			
14842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=253	253			
14843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=253	253			
14844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=253	253			
14845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.1 ВРУ-1.3(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=253	253			
14846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=248	248			
14847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=248	248			
14848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=248	248			
14849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=248	248			
14850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=248	248			
14851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.1(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=248	248			
14852			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, кв-л 2, пос. Сосенское, вблизи деревни Зименки, проект 18/2 (Новомосковский административный округ)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=201	201			
14853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=201	201			
14854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=201	201			
14855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=201	201			
14856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=201	201			
14857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.2 ВРУ-2.2(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=201	201			
14858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=119	119			
14859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=119	119			
14860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=119	119			
14861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS-1 (4х150) L=119	119			
14862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=119	119			
14863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.1(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=119	119			
14864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.2 В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=157	157			
14865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.2 В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=157	157			
14866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.2(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=157	157			
14867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.2(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=157	157			
14868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.3 В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=189	189			
14869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.3 В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=189	189			
14870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.3(ВП) В-1 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=189	189			
14871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до ЖК "Новое Летово", к.3 ВРУ-3.3(ВП) В-2 АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=189	189			
14872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч А до БРП НО В-1 ПвБШп-1 (4х70) L=227	227			
14873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014А луч Б до БРП НО В-2 ПвБШп-1 (4х70) L=227	227			
14874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
14886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=201	201			
14887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч А до ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=201	201			
14888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=201	201			
14889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2014Б луч Б до ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=201	201			
14890	**ЖК Май приорити (Дубровка)**							
14891	2	3	4	5	6	7	8	9
14892				**РП-1 (РП-3975)**	-	-	-	-
14893				Корпус подстанции	1	ж/д		
14894				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	22/735/1		
14895				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	22/735/2		
14896				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	22/735/3		
14897				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	22/735/4		
14898				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	22/735/5		
14899				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	22/735/6		
14900				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	22/735/7		
14901				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	22/735/8		
14902				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	22/735/10		
14903	-	-	Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	22/735/11		
14904				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	22/735/12		
14905				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	22/735/13		
14906				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	22/735/14		
14907				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	22/735/15		

14908				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	22/735/16		
14909				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	1	22/735/17		
14910				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-40 кВА	1	н/д		
14911				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-40 кВА	1	н/д		
14912				Щит собственных нужд ЩСН	1	22/735/1		
14913				Щит собственных нужд ЩСН	1	22/735/2		
14914				Шкаф оперативного питания ШОП	1	22/735/1		
14915				Шкаф оперативного питания ШОП	1	22/735/2		
14916				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	22/735/1		
14917				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	22/735/2		
14918				**РП-2 (РП-4588, РП-4587)**	-	-	-	-
14919				Корпус подстанции	1	н/д		
14920				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	22/736/1		
14921				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	22/736/2		
14922				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	22/736/3		
14923				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	22/736/4		
14924				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	22/736/5		
14925				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	22/736/6		
14926				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	22/736/7		
14927				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	22/736/8		
14928				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	22/736/9		
14929	-	-	Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	22/736/10		
14930				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	22/736/11		
14931				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	22/736/12		
14932				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	22/736/13		
14933				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	22/736/14		
14934				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	22/736/15		
14935				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	22/736/16		
14936				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	1	22/736/17		
14937				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-40 кВА	1	н/д		
14938				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-40 кВА	1	н/д		
14939				Щит собственных нужд ЩСН	1	22/736/2		
14940				Щит собственных нужд ЩСН	1	22/736/1		
14941				Шкаф оперативного питания ШОП	1	22/736/2		
14942				Шкаф оперативного питания ШОП	1	22/736/1		
14943				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	22/736/1		
14944				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	22/736/2		
14945				**ТП-1**	-	-	-	-
14946				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024.05.MJ150049 С-521729		
14947				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2024.05.MJ150048 С-511729		
14948				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
14949				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
14950				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
14951				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
14952				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
14953	-	-	Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.1	Панель нижнего напряжения	1	н/д		
14954				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
14955				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
14956				Панель нижнего напряжения	1	н/д		
14957				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	02-01/07-24		
14958				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	02-02/07-24		
14959				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23545		
14960				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23477		
14961				Шкаф питания ШП	1	02-04/07-24		
14962				Шкаф питания ШП	1	02-03/07-24		
14963				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	3175		
14964			Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.1	Кабельная линия-6 кВ от РП-2 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=150	150			
14965				Кабельная линия-6 кВ от РП-2 с.2 яч.17 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=150	150			
14966				**Складской комплекс Терехово**				
14967	2	3	4	5	6	7	8	9
14968				**ТП-3**	-	-	-	-
14969				Корпус подстанции	1	н/д		
14970				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVC	1	003472		
14971				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVC	1	003471		
14972				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	128213		
14973	-	-	город Москва, муниципальный округ Краснопахорский	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
14974				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	232		
14975				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	232		
14976				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14977				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14978				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	232		
14979				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	232		
14980				**ТП-4**	-	-	-	-
14981				Корпус подстанции	1	н/д		
14982				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVC	1	003620		
14983				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVC	1	003621		
14984				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
14985	-	-	город Москва, муниципальный округ Краснопахорский	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
14986				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	361		
14987				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	361		
14988				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14989				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
14990				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	361		
14991				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	361		
14992				**ТП-1930 (2)**	-	-	-	-
14993				Корпус подстанции	1	н/д		
14994				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVC	1	003470		
14995				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVC	1	н/д		
14996				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	129634		
14997	-	-	город Москва, муниципальный округ Краснопахорский	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	130304		
14998				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	226		
14999				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
15000				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
15001				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
15002				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	226		
15003				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
15004				**ТП-1929 (1)**	-	-	-	-
15005				Корпус подстанции	1	н/д		
15006				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVC	1	003468		
15007				Комплектное распределительное устройство КРУЭ-ИРиС ССVC	1	003467		
15008				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	128934		
15009	-	-	город Москва, муниципальный округ Краснопахорский	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	128928		
15010				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	229		
15011				Комплектное нижковольтное распределительное устройство ШРНН	1	229		
15012				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
15013				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
15014				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	229		
15015				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	229		
15016				Кабельная линия-10 кВ от РП-41 с.1 яч.9 до ТП-1929 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=415	415			
15017				Кабельная линия-10 кВ от РП-41 с.2 яч.8 до ТП-1929 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=415	415			
15018				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1929 (1) луч А до ТП-1930 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330	330			
15019				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1929 (1) луч Б до ТП-1930 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330	330			
15020			город Москва, муниципальный округ Краснопахорский	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1930 (2) луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275	275			
15021				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1930 (2) луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275	275			
15022				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=300	300			
15023				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=300	300			
15024				**ЖК Михайлова 31**				
15025	2	3	4	5	6	7	8	9
15026			г. Москва, ул. Михайлова, вл.31, стр.2.3.4	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4792 луч А до ВРУ-ЦТП В-1 АПвнБбШп-1 (4х95) L=270	270			
15027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4792 луч Б до ВРУ-ЦТП В-2 АПвнБбШп-1 (4х95) L=270	270			
15028				**ЖК Яковлево**				
15029	2	3	4	5	6	7	8	9
15030				**РТП-45**	-	-	-	-
15031				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	1	0723-15371		
15032				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCvt	1	0723-15373		
15033				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	1	0723-15372		
15034				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCvt	1	0723-15374		
15035				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
15036				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		

15037	-	-	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, д. Яковлево, ул. Лесная, д. 111 стр. 18	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	16770723		
15038				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
15039				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	16780723		
15040				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
15041				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	90180623		
15042				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	90150623		
15043				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	22610723		
15044				Узел учета электроэнергии	5	н/д		
15045				Узел учета электроэнергии	5	н/д		
15046				**ТП-1698**	-	-	-	-
15047				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	1	0723-15392		
15048				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Cvt	1	0723-15394		
15049				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	1	0723-15391		
15050				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Cvt	1	0723-15393		
15051				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
15052				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
15053	-	-	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, д. Яковлево, ул. Лесная, д. 111 стр. 16	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
15054				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	16740723		
15055				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
15056				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	16730723		
15057				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	90160623		
15058				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	90170623		
15059				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	22900823		
15060				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
15061				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
15062				**ТП-1697**	-	-	-	-
15063				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	1	0723-15382		
15064				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Cvt	1	0723-15384		
15065				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	1	0723-15381		
15066				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА Cvt	1	0723-15383		
15067				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
15068				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
15069	-	-	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, д. Яковлево, ул. Лесная, д. 111 стр. 19	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	16800723		
15070				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
15071				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	16790723		
15072				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
15073				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	90080623		
15074				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	90070623		
15075				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	22890823		
15076				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
15077				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
15078			Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское, в районе деревни Яковлево	Кабельная линия-10 кВ от РТП-45 с.1 до ТП-1698 с.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=280	280			
15079				Кабельная линия-10 кВ от РТП-45 с.2 до ТП-1698 с.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=280	280			
15080				Кабельная линия-10 кВ от РТП-45 с.1 до ТП-1697 с.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1100	1100			
15081				Кабельная линия-10 кВ от РТП-45 с.2 до ТП-1697 с.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1100	1100			
15082			Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское, в районе деревни Яковлево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-4 В-1 ПвБбШп-1 (4х185) L=121	121			
15085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-6 В-1 ПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
15086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-7 В-1 ПвБбШп-1 (4х185) L=143	143			
15087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до БРП-НО В-1 ПвБбШп-1 (4х25) L=6	6			
15088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-ЛОС В-1 ПвБбШп-1 (4х35) L=165	165			
15089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-4 В-2 ПвБбШп-1 (4х185) L=121	121			
15092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-6 В-2 ПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
15093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до ВРУ-7 В-2 ПвБбШп-1 (4х185) L=143	143			
15094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.2 до БРП-НО В-2 ПвБбШп-1 (4х25) L=6	6			
15095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1698 с.1 до ВРУ-ЛОС В-2 ПвБбШп-1 (4х35) L=165	165			
15096				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-1.1 В-1 ПвБбШп-1 (4х150) L=242	242			
15097				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-1.2 В-1 ПвБбШп-1 (4х150) L=132	132			
15098				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15099				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15100				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-8 В-1 ПвБбШп-1 (4х95) L=176	176			
15101				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-9 В-1 ПвБбШп-1 (4х95) L=94	94			
15102				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-10 В-1 ПвБбШп-1 (4х95) L=66	66			
15103				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до ВРУ-11 В-1 ПвБбШп-1 (4х95) L=121	121			
15104				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.1 до БРП-НО В-1 ПвБбШп-1 (4х25) L=6	6			
15105				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-1.1 В-2 ПвБбШп-1 (4х150) L=242	242			
15106				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-1.2 В-2 ПвБбШп-1 (4х150) L=132	132			
15107				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15108				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
15109				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-8 В-2 ПвБбШп-1 (4х95) L=176	176			
15110				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-9 В-2 ПвБбШп-1 (4х95) L=94	94			
15111				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-10 В-2 ПвБбШп-1 (4х95) L=66	66			
15112				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до ВРУ-11 В-2 ПвБбШп-1 (4х95) L=121	121			
15113				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-45 с.2 до БРП-НО В-2 ПвБбШп-1 (4х25) L=6	6			
15114				**ЖК Амурская**				
15115	2	3	4	5	6	7	8	9
15116				**РТП-Новая**	-	-	-	-
15117				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
15118				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
15119				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	1	н/д		
15120				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	1	н/д		
15121				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	1	н/д		
15122				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	1	н/д		
15123				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	1	н/д		
15124				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	1	н/д		
15125				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	1	н/д		
15126				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	1	н/д		
15127				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	1	н/д		
15128				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	1	н/д		
15129				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	1	н/д		
15130				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	1	н/д		
15131				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	1	н/д		
15132	-	-	г. Москва, ул. Амурская, д. 7	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	1	н/д		
15133				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	1	н/д		
15134				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	1	н/д		
15135				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 17	1	н/д		
15136				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 18	1	н/д		
15137				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 19	1	н/д		
15138				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 20	1	н/д		
15139				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 21	1	н/д		
15140				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 22	1	н/д		
15141				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 23	1	н/д		
15142				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 24	1	н/д		

15143				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 25	1	н/д		
15144				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 26	1	н/д		
15145				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 27	1	н/д		
15146				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 28	1	н/д		
15147				Кабельная линия-10 кВ от Т.Вр. до РТП-4 (Нов.) с.1 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1650	1650			
15148				Кабельная линия-10 кВ от Т.Вр. до РТП-4 (Нов.) с.1 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1650	1650			
15149			г. Москва, ул. Амурская, д. 7	Кабельная линия-10 кВ от Т.Вр. до РТП-4 (Нов.) с.2 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1650	1650			
15150				Кабельная линия-10 кВ от Т.Вр. до РТП-4 (Нов.) с.2 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1650	1650			
15151				**Столица Севера**				
15152	2	3	4	5	6	7	8	9
15153				**РТП-Новая**	-	-	-	-
15154				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15155				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15156				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15157				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15158				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15159				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15160	-	-	г. Москва, Строительный пр-д, д. 9	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15161				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15162				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15163				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15164				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15165				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15166				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15167				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	н/д		
15168				**ТП-3**	-	-	-	-
15169				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
15170				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
15171	-	-	г. Москва, Строительный пр-д, д. 9	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	н/д		
15172				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	н/д		
15173				**ТП-4**	-	-	-	-
15174				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
15175				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
15176	-	-	г. Москва, Строительный пр-д, д. 9	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	н/д		
15177				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	н/д		
15178				Кабельная линия-10 кВ от РП-Новая с.1 до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=250	250			
15179				Кабельная линия-10 кВ от РП-Новая с.2 до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=250	250			
15180				Кабельная линия-10 кВ от РП-Новая с.1 до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=220	220			
15181			г. Москва, Строительный пр-д, д. 9	Кабельная линия-10 кВ от РП-Новая с.2 до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=220	220			
15182				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=100	100			
15183				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=100	100			
15184				**ЖК ШИФТ (Пионер)**				
15185	2	3	4	5	6	7	8	9
15186				**РТП-Новая**	-	-	-	-
15187				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15188				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15189				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15190	-	-	г. Москва, 2-й Донской пр-д, вл. 10	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15191				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	1	н/д		
15192				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCVC	1	н/д		
15193				Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	1	н/д		
15194				Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	1	н/д		
15195				Кабельная линия-10 кВ от РП (РМР) с.1 до РТП Новая с.1 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=20	20			
15196			г. Москва, 2-й Донской пр-д, вл. 10	Кабельная линия-10 кВ от РП (РМР) с.2 до РТП Новая с.2 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=20	20			
15197				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
15198				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
15199				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
15200			г. Москва, 2-й Донской пр-д, вл. 10	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
15201				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
15202				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-Новая с.1 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100			
15203				**ГАЛС ВТБ**				
15204	2	3	4	5	6	7	8	9
15205				**ТП-1**	-	-	-	-
15206				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15207	-	-	г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 36/13	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15208				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	н/д		
15209				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	н/д		
15210				**ТП-2**	-	-	-	-
15211				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15212				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15213	-	-	г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 36/13	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15214				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15215				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVVC	1	н/д		
15216				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVVC	1	н/д		
15217				**ТП-3**	-	-	-	-
15218	-	-	г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 36/13	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15219				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15220				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	н/д		
15221				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	н/д		
15222				Кабельная линия-20 кВ от РП (ОЭК) с.1 до ТП-1 луч А АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=40	40			
15223				Кабельная линия-20 кВ от РП (ОЭК) с.2 до ТП-1 луч Б АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=40	40			
15224			г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 36/13	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=90	90			
15225				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=90	90			
15226				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-2 луч А АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=80	80			
15227				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-2 луч Б АПвВнг-20 3х(1х240/50) L=80	80			
15228				**МАНГАЗЕЯ на Тульской**				
15229	2	3	4	5	6	7	8	9
15230				**ТП-4**	-	-	-	-
15231				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15232	-	-	г. Москва, ул. Б. Тульская	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	н/д		
15233				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	н/д		
15234				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	н/д		
15235				**ТП-5**	-	-	-	-
15236				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1			
15237	-	-	г. Москва, ул. Б. Тульская	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1			
15238				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1			
15239				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1			
15240				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14140 с.1 до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=85	85			
15241				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14140 с.2 до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=85	85			
15242			г. Москва, ул. Б. Тульская	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14140 с.1 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=50	50			
15243				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14140 с.2 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=50	50			
15244				**Алтуфьево - промышленная зона 50**				
15245	2	3	4	5	6	7	8	9
15246				**РТП-1**	-	-	-	-
15247				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/CrtVVVVV	1	н/д		
15248	-	-	Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, Проектируемый проезд № 4875	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/CrtVVVVV	1	н/д		
15249				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15250				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15251				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15252				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15253				**РТП-2**	-	-	-	-
15254				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/CrtVVVVV	1	н/д		
15255	-	-	Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, Проектируемый проезд № 4875	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/CrtVVVVV	1	н/д		
15256				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15257				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15258				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		
15259				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	н/д		

15260			Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, Проектируемый проезд № 4875	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 до РТП-2 с.1 АПвПуг-10 3х(1х185) L=373	373			
15261				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 до РТП-2 с.2 АПвПуг-10 3х(1х185) L=363	363			
15262				**ЖК Левел Пивденская**				
15263	2	3	4	5	6	7	8	9
15264				**ТП-4**	-	-	-	-
15265				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVVС	1	в/д		
15266	-	-	Москва, ул. Дубнинская вл.59-69	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVVС	1	в/д		
15267				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	в/д		
15268				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	в/д		
15269				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	в/д		
15270				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	в/д		
15271			Москва, ул. Дубнинская вл.59-69	Кабельная линия-20 кВ от РП до ТП-4 АПвПуг-20 3х(1х240) L=637	637			
15272				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 до ТП-4 АПвПуг-20 3х(1х240) L=671	671			
15273				**Бисайд (рязанский)**				
15274	2	3	4	5	6	7	8	9
15275				**ТП-7.1**	-	-	-	-
15276				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА VVV	1	в/д		
15277				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА VVV	1	в/д		
15278	-	-	Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	в/д		
15279				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	в/д		
15280				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	в/д		
15281				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	в/д		
15282			Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.1 до ТП-7.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1005	1005			
15283				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.2 до ТП-7.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1005	1005			
15284			Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=321	321			
15285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=321	321			
15286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=321	321			
15287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х185) L=321	321			
15288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=321	321			
15289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=321	321			
15290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=321	321			
15291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х185) L=320	320			
15292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=407	407			
15293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=407	407			
15294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=408	408			
15295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=408	408			
15296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=244	244			
15297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=245	245			
15298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ГРЩ-4 В-1 АПвВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=253	253			
15299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ГРЩ-4 В-2 АПвВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=254	254			
15300				**Мневники**				
15301	2	3	4	5	6	7	8	9
15302				**РП**	-	-	-	-
15303				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	1	в/д		
15304				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	1	в/д		
15305				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	1	в/д		
15306				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	1	в/д		
15307				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	1	в/д		
15308	-	-	г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. НижниеМневники	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	1	в/д		
15309				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	1	в/д		
15310				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	1	в/д		
15311				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	1	в/д		
15312				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	1	в/д		
15313				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	1	в/д		
15314				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	1	в/д		
15315			г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. НижниеМневники	Кабельная линия-20 кВ от РП-7 с.1 до РП с.1 АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=1100	1100			
15316				Кабельная линия-20 кВ от РП-7 с.2 до РП с.2 АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=1100	1100			
15317				**Гредос (тимирязевская)**				
15318	2	3	4	5	6	7	8	9
15319				**РП**	-	-	-	-
15320	-	-	г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Тимирязевский, ул. Тимирязевская	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/CvtVVVV	1	в/д		
15321				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/CvtVVVV	1	в/д		
15322			г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Тимирязевский, ул. Тимирязевская	Кабельная линия-20 кВ от РП-70082 с.1 до РП с.1 АПвПуг-20 3х(1х120) L=1370	1370			
15323				Кабельная линия-20 кВ от РП-70082 с.2 до РП с.2 АПвПуг-20 3х(1х120) L=1370	1370			
15324				**БЦ Косинская Плаза**				
15325	2	3	4	5	6	7	8	9
15326				**РТП-3**	-	-	-	-
15327				Корпус подстанции	1	б/н		
15328				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	2516		
15329				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	2517		
15330	-	-	г. Москва, ул. Косинская, д.9, стр.21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	2518		
15331				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	2519		
15332				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	2520		
15333				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	2521		
15334				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	2522		
15335			г. Москва, ул. Косинская, д.9, стр.21	Кабельная линия-10 кВ от РП-28189 с.1 до РТП-3 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=360	360			
15336				Кабельная линия-10 кВ от РП-28189 с.2 до РТП-3 с.2 яч.13 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=360	360			
15337				**Варшавское шоссе д.36**				
15338	2	3	4	5	6	7	8	9
15339				**ТП-12370 (ТП-2)**	-	-	-	-
15340				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	в/д		
15341				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	в/д		
15342				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	в/д		
15343				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	в/д		
15344				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	в/д		
15345				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	в/д		
15346				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	в/д		
15347				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	в/д		
15348				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	в/д		
15349				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	в/д		
15350				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	в/д		
15351				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	в/д		
15352				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	в/д		
15353				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	в/д		
15354				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	в/д		
15355				Силовой масляный трансформатор ТМА-630 кВА	1	в/д		
15356				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	1	в/д		
15357				Силовой масляный трансформатор ТМА-630 кВА	1	в/д		
15358				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-630 кВА	1	в/д		
15359				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	в/д		
15360				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	в/д		
15361				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	в/д		
15362				Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15363				Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15364	-	-	Варшавское ш. д.36	Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15365				Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15366				Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15367				Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15368				Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15369				Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15370				Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15371				Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15372				Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15373				Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15374				Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15375				Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15376				Панель нижнего напряжения	1	в/д		
15377				Панель нижнего напряжения	1	в/д		

15378				Панель низкого напряжения	1	н/д		
15379				Панель низкого напряжения	1	н/д		
15380				Панель низкого напряжения	1	н/д		
15381				Панель низкого напряжения	1	н/д		
15382				Панель низкого напряжения	1	н/д		
15383				Панель низкого напряжения	1	н/д		
15384				Панель низкого напряжения	1	н/д		
15385				Панель низкого напряжения	1	н/д		
15386				Панель низкого напряжения	1	н/д		
15387				Панель низкого напряжения	1	н/д		
15388				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(У)КМ58)	1	н/д		
15389				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(У)КМ58)	1	н/д		
15390				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(У)КМ58)	1	н/д		
15391				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(У)КМ58)	1	н/д		
15392				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(У)КМ58)	1	н/д		
15393				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(У)КМ58)	1	н/д		
15394				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
15395				Щит учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
15396				Щит учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
15397				Щит учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
15398				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	н/д		
15399				**КТПН-1**	-	-	-	-
15400				Корпус подстанции	1	н/д		
15401				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
15402				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
15403	-	-	Москва, Варшавское ш. д.36	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
15404				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
15405				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
15406				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
15407				**КТПН-2**	-	-	-	-
15408				Корпус подстанции	1	н/д		
15409				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
15410				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
15411	-	-	Москва, Варшавское ш. д.36	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
15412				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
15413				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
15414				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
15415				Кабельная линия-6 кВ от РП-8100 с.1 яч.6 до КТПН-1 АСБ (3х70) L=30	30			
15416			Москва, Варшавское ш. д.36	Кабельная линия-6 кВ от РП-8100 с.2 яч.9 до КТПН-2 АСБ (3х70) L=30	30			
15417				Кабельная линия-6 кВ от КТПН-1 до КТПН-2 АСБ (3х70) L=20	20			
15418				**КП "Ярцево Лайф"**				
15419	2	3	4	5	6	7	8	9
15420				**ТП-1699**	-	-	-	-
15421				Корпус подстанции	1	09-217		
15422				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	09-217		
15423				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	09-217		
15424				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
15425				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1921826		
15426				Щит распределительный № 1	1	5-23230		
15427				Щит распределительный № 2	1	5-23232		
15428				Щит распределительный № 3	1	5-23234		
15429				Щит распределительный № 4	1	5-23236		
15430				Щит распределительный № 5	1	5-23238		
15431				Щит распределительный № 6	1	5-232310		
15432				Щит распределительный № 7	1	5-232312		
15433				Щит распределительный № 8	1	5-232314		
15434				Щит распределительный № 9	1	5-16230		
15435				Щит распределительный № 10	1	5-232316		
15436				Щит распределительный № 11	1	5-232318		
15437				Щит распределительный № 12	1	5-232320		
15438				Щит распределительный № 13	1	5-232322		
15439				Щит распределительный № 14	1	5-232324		
15440				Щит распределительный № 15	1	5-232326		
15441				Щит распределительный № 16	1	5-232328		
15442				Щит распределительный № 17	1	5-232330		
15443				Щит распределительный	1	5-16232		
15444	-	-	Москва, п Михайлово-Ярцевское, Ярцево д.	Щит распределительный № 19	1	5-16234		
15445				Щит распределительный	1	5-16236		
15446				Щит распределительный № 21	1	5-16238		
15447				Щит распределительный № 22	1	5-162310		
15448				Щит распределительный № 23	1	5-162312		
15449				Щит распределительный № 24	1	5-162314		
15450				Щит распределительный № 25	1	5-162316		
15451				Щит распределительный № 26	1	5-162318		
15452				Щит распределительный № 27	1	5-162320		
15453				Щит распределительный № 28	1	5-162322		
15454				Щит распределительный № 29	1	5-162324		
15455				Щит распределительный № 30	1	5-162326		
15456				Щит распределительный № 31	1	5-162328		
15457				Щит распределительный № 32	1	5-162330		
15458				Щит распределительный № 33	1	5-162332		
15459				Щит распределительный № 34	1	5-162334		
15460				Щит распределительный № 35	1	5-162336		
15461				Щит распределительный № 36	1	5-162338		
15462				Щит распределительный № 37	1	5-162340		
15463				Щит распределительный № 38	1	5-162342		
15464				Щит распределительный № 39	1	5-162344		
15465				Щит распределительный № 40	1	5-162346		
15466				Щит распределительный № 41	1	5-162348		
15467				Щит распределительный № 42	1	5-162350		
15468				Щит распределительный № 43	1	5-162352		
15469				Щит распределительный № 44	1	5-162354		
15470				Щит распределительный № 45	1	5-162356		
15471				Щит распределительный № 46	1	5-162358		
15472			Москва, п Михайлово-Ярцевское, Ярцево д.	Кабельная линия-10 кВ от АСП-448 до ТП-1699 АПвПуг-10 (3х70/16) L=25	25			
15473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-21 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=516	516			
15474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-21 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=516	516			
15475				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-20 АВБбШв-1 (4х95) L=20	20			
15476				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-19 АВБбШв-1 (4х240) L=252	252			
15477				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-18 АВБбШв-1 (4х95) L=24	24			
15478				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-22 АВБбШв-1 (4х240) L=163	163			
15479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-9 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=317	317			
15480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-9 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=317	317			
15481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-28 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=143	143			
15482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-28 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=143	143			
15483				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-27 АВБбШв-1 (4х95) L=85	85			
15484				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-26 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=259	259			
15485				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-26 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=259	259			
15486				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-26 до ЩР-25 АВБбШв-1 (4х120) L=47	47			
15487				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-26 до ЩР-24 АВБбШв-1 (4х240) L=257	257			
15488				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-24 до ЩР-23 АВБбШв-1 (4х120) L=22	22			
15489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-32 АВБбШв-1 (4х240) L=270	270			
15490				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-31 АВБбШв-1 (4х95) L=83	83			
15491				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-30 АВБбШв-1 (4х240) L=257	257			
15492				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-30 до ЩР-29 АВБбШв-1 (4х120) L=19	19			
15493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-39 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=157	157			
15494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-39 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=157	157			
15495				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-38 АВБбШв-1 (4х95) L=55	55			
15496				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-37 АВБбШв-1 (4х95) L=129	129			
15497				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-36 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=241	241			
15498				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-36 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=241	241			
15499				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-36 до ЩР-35 АВБбШв-1 (4х95) L=126	126			
15500				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-36 до ЩР-34 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=439	439			
15501				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-36 до ЩР-34 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=440	440			
15502				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-34 до ЩР-33 АВБбШв-1 (4х120) L=11	11			
15503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-41 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=1026	1026			
15504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-41 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=1026	1026			
15505			Москва, п Михайлово-Ярцевское, Ярцево д.	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-41 до ЩР-40 АВБбШв-1 (4х240) L=177	177			
15506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-46 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=726	726			
15507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-46 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=726	726			
15508				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=189	189			
15509				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=189	189			

15510				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-45 до ЩР-44 АВБбШв-1 (4х120) L=10	10			
15511				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-43 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=209	209			
15512				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-43 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=209	209			
15513				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-42 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=60	60			
15514				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-42 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=60	60			
15515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-3 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=639	639			
15516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-3 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=639	639			
15517				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=227	227			
15518				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=227	227			
15519				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2 до ЩР-1 АВБбШв-1 (4х240) L=50	50			
15520				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-5 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=210	210			
15521				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-5 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=210	210			
15522				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-4 АВБбШв-1 (4х240) L=13	13			
15523				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-8 АВБбШв-1 (4х240) L=137	137			
15524				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8 до ЩР-7 АВБбШв-1 (4х240) L=139	139			
15525				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-6 АВБбШв-1 (4х240) L=213	213			
15526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-13 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=591	591			
15527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-13 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=591	591			
15528				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-12 АВБбШв-1 (4х95) L=30	30			
15529				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-11 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=230	230			
15530				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-11 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=230	230			
15531				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-11 до ЩР-10 АВБбШв-1 (4х150) L=28	28			
15532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-17 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=508	508			
15533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1699 до ЩР-17 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=508	508			
15534				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-16 АВБбШв-1 (4х95) L=44	44			
15535				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-15 АВБбШв-1 (4х240) L=242	242			
15536				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-15 до ЩР-14 АВБбШв-1 (4х120) L=21	21			
15537				**Автомобильный проезд д.8**				
15538	2	3	4	5	6	7	8	9
15539				**РТП-15139**	1	-		
15540				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	00-001416 от 10.08.2026
15541				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	00-001417 от 10.08.2026
15542				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	00-001418 от 10.08.2026
15543			Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, проезд Автомобильный, д. 8, стр. 10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	00-001419 от 10.08.2026
15544				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-001420 от 10.08.2026
15545				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-001421 от 10.08.2026
15546				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	00-001422 от 10.08.2026
15547				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	00-001423 от 10.08.2026
15548				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-001424 от 10.08.2026
15549				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	00-001425 от 10.08.2026
15550				**Горбушкин Двор**				
15551	2	3	4	5	6	7	8	9
15552				**РП-15133**	-	-	-	-
15553				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1А	1	н/д		
15554				Закрытое распределительное устройство ячейка № 1	1	н/д		
15555				Закрытое распределительное устройство ячейка № 2	1	н/д		
15556				Закрытое распределительное устройство ячейка № 3	1	н/д		
15557				Закрытое распределительное устройство ячейка № 4	1	н/д		
15558				Закрытое распределительное устройство ячейка № 5	1	н/д		
15559				Закрытое распределительное устройство ячейка № 6	1	н/д		
15560				Закрытое распределительное устройство ячейка № 7	1	н/д		
15561				Закрытое распределительное устройство ячейка № 8	1	н/д		
15562				Закрытое распределительное устройство ячейка № 9	1	н/д		
15563				Закрытое распределительное устройство ячейка № 10	1	н/д		
15564				Закрытое распределительное устройство ячейка № 11	1	н/д		
15565				Закрытое распределительное устройство ячейка № 12	1	н/д		
15566				Закрытое распределительное устройство ячейка № 13	1	н/д		
15567				Закрытое распределительное устройство ячейка № 14	1	н/д		
15568				Закрытое распределительное устройство ячейка № 15	1	н/д		
15569				Закрытое распределительное устройство ячейка № 16	1	н/д		
15570				Закрытое распределительное устройство ячейка № 17	1	н/д		
15571				Закрытое распределительное устройство ячейка № 18	1	н/д		
15572	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Закрытое распределительное устройство ячейка № 19	1	н/д		
15573				Закрытое распределительное устройство ячейка № 20	1	н/д		
15574				Закрытое распределительное устройство ячейка № 21	1	н/д		
15575				Закрытое распределительное устройство ячейка № 22	1	н/д		
15576				Закрытое распределительное устройство ячейка № 23	1	н/д		
15577				Закрытое распределительное устройство ячейка № 24	1	н/д		
15578				Закрытое распределительное устройство ячейка № 25	1	н/д		
15579				Закрытое распределительное устройство ячейка № 26	1	н/д		
15580				Закрытое распределительное устройство	1	н/д		
15581				Закрытое распределительное устройство	1	н/д		
15582				Закрытое распределительное устройство	1	н/д		
15583				Закрытое распределительное устройство	1	н/д		
15584				Закрытое распределительное устройство	1	н/д		
15585				Закрытое распределительное устройство	1	н/д		
15586				Закрытое распределительное устройство	1	н/д		
15587				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
15588				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
15589				Разъединитель РЛНД	1	н/д		
15590				Разъединитель РЛНД	1	н/д		
15591				Узел учета электроэнергии	18	н/д		
15592				Резервированный источник питания РИП-24	3	н/д		
15593				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
15594				**ТП-5**	-	-	-	-
15595	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	261173		
15596				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	210936		
15597				**ТП-10**	-	-	-	-
15598	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	209335		
15599				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	201576		
15600				**ТП-8**	-	-	-	-
15601	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	208635		
15602				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	208643		
15603				**ТП-12**	-	-	-	-
15604				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	274746		
15605	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	274761		
15606				Шкаф высоковольтного ввода ШВВ	1	0520312		
15607				Шкаф высоковольтного ввода ШВВ	1	0520322		
15608				**ТП-11**	-	-	-	-
15609				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	274741		
15610	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	274732		
15611				Шкаф высоковольтного ввода ШВВ	1	0520332		
15612				Шкаф высоковольтного ввода ШВВ	1	0520302		
15613				**ТП-4**	-	-	-	-
15614				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	252675		
15615	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	252827		
15616				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386	1	01/03-207		
15617				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386	1	01/03-208		
15618				**ТП-7**	-	-	-	-
15619	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	8137		
15620				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	207017		
15621				**ТП-6**	-	-	-	-
15622	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	249534		
15623				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	249650		
15624				**ТП-9**	-	-	-	-
15625				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	б/н		
15626	-	-	г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	14886		
15627				Шкаф высоковольтного ввода ШВВ	1	44818		
15628				Шкаф высоковольтного ввода ШВВ	1	44818		
15629				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.18 до ТП-10 Т-1 ААШВ-10 (3х95) L=30	30			
15630				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.5 до ТП-10 Т-2 ААШВ-10 (3х95) L=30	30			
15631				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.10 до ТП-8 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=90	90			
15632				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.27 до ТП-8 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=90	90			
15633				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.1А до ТП-12 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=140	140			
15634				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.20 до ТП-12 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=140	140			
15635				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.17 до ТП-11 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=120	120			
15636				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.9 до ТП-11 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=120	120			
15637				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.21 до ТП-4 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=125	125			
15638			г.Москва, Багратионовский проезд, д.7	Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.12 до ТП-4 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=125	125			
15639				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.8 до ТП-7 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=130	130			
15640				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.19 до ТП-7 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=130	130			
15641				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.23 до ТП-6 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=180	180			
15642				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.2 до ТП-6 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=180	180			

15643				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.24 до ТП-9 Т-1 ААШВ-10 (3х185) L=220	220			
15644				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.11 до ТП-9 Т-2 ААШВ-10 (3х185) L=220	220			
15645				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.2 яч.22 до ТП-5 Т-1 ААБ-10 (3х120) L=180	180			
15646				Кабельная линия-10 кВ от РП-15133 с.1 яч.1 до ТП-5 Т-2 ААБ-10 (3х120) L=180	180			
15647				**ТРЦ Филион**				
15648	2	3	4	5	6	7	8	9
15649				**РТП-27010**	-	-	-	-
15650				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	0822025L		
15651				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	0819194M		
15652				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	0820003M		
15653				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	0820021M		
15654				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	0820014M		
15655				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	0820027M		
15656				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	0819210M		
15657				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	0820058M		
15658				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	0820008M		
15659				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	0822023L		
15660				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	0822021L		
15661				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	0818103M		
15662				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	0819157M		
15663	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	0819158M		
15664				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	1	0819038M		
15665				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	1	0819159M		
15666				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	1	0819181M		
15667				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	1	0819187M		
15668				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	1	0819202M		
15669				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	1	0822019L		
15670				Шкаф питания ШП	1	б/и		
15671				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	20		
15672				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/и		
15673				Щит распределительный	1	б/и		
15674				Источник бесперебойного питания	1	б/и		
15675				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	б/и		
15676				Ящик управления обогревом ЯУО	1	3246/11		
15677				Шкаф питания ШП	1	б/и		
15678				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	51		
15679				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/и		
15680				Источник бесперебойного питания	1	б/и		
15681				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	б/и		
15682				Ящик управления обогревом ЯУО	1	б/и		
15683				Шкаф АСКУЭ	1	б/и		
15684				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/и		
15685				**ТП-1**	-	-	-	-
15686	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771226-01		
15687				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771226-02		
15688				**ТП-2**	-	-	-	-
15689	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771600-02		
15690				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771604-02		
15691				Ящик собственных нужд ЯСН	1	050.06.08		
15692				**ТП-3**	-	-	-	-
15693	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771601-01		
15694				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771227-01		
15695				Ящик собственных нужд ЯСН	1	049.06.08		
15696				**ТП-4**	-	-	-	-
15697	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771602-01		
15698				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771227-02		
15699				**ТП-5**	-	-	-	-
15700	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771600-01		
15701				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771602-02		
15702				**ТП-6**	-	-	-	-
15703	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771601-02		
15704				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771603-02		
15705				Ящик собственных нужд ЯСН	1	048.06.08		
15706				**ТП-7**	-	-	-	-
15707	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771603-01		
15708				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771604-01		
15709				Ящик собственных нужд ЯСН	1	051.06.08		
15710				**ТП-8**	-	-	-	-
15711	-	-	Москва, Багратионовский пр., 5	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771599-02		
15712				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	771599-01		
15713			Москва, Багратионовский пр., 5	Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.2 до ТП-1 Т-1 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=24	34			
15714				Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.3 до ТП-2 Т-3 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=26	26			
15715				Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.4 до ТП-3 Т-5 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=18	18			
15716				Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.5 до ТП-4 Т-7 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=10	10			
15717				Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.6 до ТП-5 Т-9 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=6	6			
15718				Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.7 до ТП-6 Т-11 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14	14			
15719				Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.8 до ТП-7 Т-13 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=22	22			
15720				Кабельная линия-10 кВ от РП с.1 яч.9 до ТП-8 Т-15 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=30	30			
15721				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.12 до ТП-1 Т-2 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=30	30			
15722				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.13 до ТП-2 Т-4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=22	22			
15723				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.14 до ТП-3 Т-6 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14	14			
15724				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.15 до ТП-4 Т-8 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=6	6			
15725				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.16 до ТП-5 Т-10 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=10	10			
15726				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.17 до ТП-6 Т-12 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=18	18			
15727				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.18 до ТП-7 Т-14 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=26	26			
15728				Кабельная линия-10 кВ от РП с.2 яч.19 до ТП-8 Т-16 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=34	34			
15729				**БЦ Гефест**				
15730	2	3	4	5	6	7	8	9
15731				**РП-12213**	-	-	-	-
15732				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	б/и		
15733				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	б/и		
15734				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	б/и		
15735				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	б/и		
15736	-	-	г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	б/и		
15737				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7А	1	б/и		
15738				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	б/и		
15739				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	б/и		
15740				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/и		
15741				Шкаф АСКУЭ	1	б/и		
15742				**ТП-3**	-	-	-	-
15743				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2011-W08-5-0012		
15744				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2011-W08-5-0015		
15745	-	-	г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607766		
15746				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2149441		
15747				Шкаф питания ШП	1	б/и		
15748				Ящик собственных нужд ЯСН	1	90		
15749				**ТП-13487 (5)**	-	-	-	-
15750				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	б/и		
15751	-	-	г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	б/и		
15752				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3587		
15753				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
15754				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/и		
15755				Шкаф АСКУЭ	1	б/и		
15756				**ТП-2**	-	-	-	-
15757				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2011-W08-5-0013		
15758	-	-	г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2011-W08-5-0017		
15759				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1529625		
15760				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2128237		
15761				**ТП-1**	-	-	-	-
15762				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.07.MJ18638 C-43280		
15763	-	-	г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.07.MJ18639 C-43280		
15764				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-630 кВА	1	б/и		
15765				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-630 кВА	1	б/и		
15766				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	б/и		
15767				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	б/и		
15768				Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.2 яч.12 до ТП-3 л.Б ПвПу-10 3х(1х300) L=180	180			
15769				Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.1 яч.9 до ТП-3 л.А ПвПу-10 3х(1х300) L=180	180			
15770			г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157	Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.2 яч.11 до ТП-2 л.Б ПвПу-10 3х(1х300) L=170	170			

15771			г. Москва, Дмитровское шоссе, д.13	Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.1 яч.10 до ТП-2 л.А ПвПу-10 3х(1х300) L=170	170			
15772				Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.2 яч.14 до ТП-1 л.Б ПвПу-10 3х(1х300) L=160	160			
15773				Кабельная линия-10 кВ от РП-12213 с.1 яч.8 до ТП-1 л.А ПвПу-10 3х(1х300) L=160	160			
15774				**БЦ Восточные ворота**				
15775	2	3	4	5	6	7	8	9
15776				**КТП-1**	-	-	-	-
15777				Корпус подстанции	1	б/и		
15778				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15779				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15780				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	119		
15781				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	124		
15782	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	120		
15783				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	125		
15784				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	121		
15785				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	123		
15786				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	122		
15787				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/и		
15788				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/и		
15789				**КТП-2**	-	-	-	-
15790				Корпус подстанции	1	б/и		
15791				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15792				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15793				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	143		
15794				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	144		
15795				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	141		
15796	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	146		
15797				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	142		
15798				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	145		
15799				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	140		
15800				Шкаф резервных источников снабжения электрической энергией Шкаф РИСЭ	1	б/и		
15801				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/и		
15802				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/и		
15803				**КТП-6**	-	-	-	-
15804	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1812097		
15805				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
15806				**РП-18066 (РП-3)**	-	-	-	-
15807				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 1	1	103972		
15808				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 2	1	103973		
15809				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 3	1	103974		
15810				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 4	1	103975		
15811				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 5	1	103976		
15812				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 6	1	103977		
15813				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 7	1	103978		
15814				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 10	1	103979		
15815				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 11	1	103980		
15816				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 12	1	103981		
15817				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 13	1	103982		
15818				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 14	1	103983		
15819				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 15	1	103984		
15820	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 16	1	103985		
15821				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 17	1	103986		
15822				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	1	103987		
15823				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	1	103988		
15824				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	1	103989		
15825				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 21	1	103990		
15826				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 22	1	103991		
15827				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 25	1	103992		
15828				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 26	1	103993		
15829				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 27	1	103994		
15830				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 28	1	103995		
15831				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 29	1	103996		
15832				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 30	1	103997		
15833				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 31	1	103998		
15834				Шкаф АСКУЭ	1	б/и		
15835				Узел учета электроэнергии	4	б/и		
15836				**РП-18065 (РП-2)**	-	-	-	-
15837				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 16	1	85188		
15838				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 17	1	85189		
15839				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	1	85190		
15840				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	1	85191		
15841				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	1	85192		
15842				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 21	1	85193		
15843				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 22	1	100049		
15844	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 23	1	85194		
15845				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 25	1	100050		
15846				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 26	1	100051		
15847				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 27	1	100052		
15848				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 28	1	85195		
15849				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 29	1	85196		
15850				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 30	1	85197		
15851				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 31	1	85198		
15852				Узел учета электроэнергии	1	б/и		
15853				**КТП-16**	-	-	-	-
15854	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	27433		
15855				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	н/д		
15856				**КТП-5**	-	-	-	-
15857				Корпус подстанции	1	б/и		
15858				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15859				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15860				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	150		
15861				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	152		
15862	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	148		
15863				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	153		
15864				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	147		
15865				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	151		
15866				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	149		
15867				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/и		
15868				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/и		
15869				**КТП-4**	-	-	-	-
15870				Корпус подстанции	1	б/и		
15871				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15872				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/и		
15873				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	133		
15874				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	138		
15875	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	134		
15876				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	139		
15877				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	135		
15878				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	137		
15879				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	136		
15880				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/и		
15881				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/и		
15882				**РП-12229**	-	-	-	-
15883				Корпус подстанции	1	б/и		
15884				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	034		
15885				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	137		
15886				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	138		
15887				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	119		
15888				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	132		
15889				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	142		
15890				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	124		
15891				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	123		
15892				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	125		
15893				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	1	122		
15894				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	1	121		
15895				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	1	120		

15896	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	1	126		
15897				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	1	131		
15898				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	1	130		
15899				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	1	127		
15900				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 17	1	128		
15901				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 18	1	129		
15902				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 19	1	141		
15903				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 20	1	134		
15904				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 21	1	133		
15905				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 22	1	136		
15906				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 23	1	135		
15907				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 24	1	035		
15908				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
15909				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	02522129		
15910				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	02539127		
15911				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
15912				**КТП-3**	-	-	-	-
15913				Корпус подстанции	1	б/н		
15914				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/н		
15915				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/н		
15916				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	132		
15917				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	131		
15918	-	-	г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	130		
15919				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	129		
15920				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	128		
15921				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	127		
15922				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	126		
15923				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/н		
15924				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/н		
15925				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1Б яч.7А (ф.у) до РП-18066 с.2 яч.18 АСБ-10 (3х240) L=6900	6900			
15926				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2Б яч.33Б (ф.ø) до РП-12229 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=6700	6700			
15927				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2Б яч.26Б (ф.β) до РП-12229 с.2 яч.23 АСБ-10 (3х240) L=6700	6700			
15928				Кабельная линия-10 кВ от РП-18066 с.2 яч.19 до РТП-14089 с.2 АСБ-10 (3х185) L=50	50			
15929				Кабельная линия-10 кВ от РП-18066 с.2 яч.28 до ТП-16 Т-1 АСБ-10 (3х240) L=40	40			
15930				Кабельная линия-10 кВ от РП-18066 с.1 яч.14 до РП-12229 с.1 яч.3 ААБ-10 (3х240) L=390	390			
15931				Кабельная линия-10 кВ от РП-18065 с.2 яч.19 до ТП-16 Т-2 АСБ-10 (3х240) L=40	40			
15932				Кабельная линия-10 кВ от РП-18065 с.2 яч.20 до РП-18066 с.1 яч.13 ААБ-10 (3х185) L=30	30			
15933				Кабельная линия-10 кВ от РП-18065 с.2 яч.22 до РП-12229 с.2 яч.22 ААБ-10 (3х240) L=390	390			
15934				Кабельная линия-10 кВ от РП-18065 с.2 яч.27 до РП-14089 с.1 АСБ-10 (3х185) L=50	50			
15935			г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.5 до КТП-1 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=50	50			
15936				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.7 до КТП-2 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=35	35			
15937				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.8 до КТП-3 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=20	20			
15938				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.9 до КТП-4 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=20	20			
15939				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.10 до КТП-5 Т-2 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=40	40			
15940				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.1 яч.11 до КТП-6 Т-2 АСБ-10 (3х95) L=252	252			
15941				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.14 до КТП-6 Т-1 АСБ-10 (3х95) L=252	252			
15942				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.15 до КТП-5 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=40	40			
15943				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.16 до КТП-4 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=20	20			
15944				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.17 до КТП-3 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=20	20			
15945				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.18 до КТП-2 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=35	35			
15946				Кабельная линия-10 кВ от РП-12229 с.2 яч.20 до КТП-1 Т-1 АПвПуг-10 3х(1х95/25) L=50	50			
15947				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.108 ВРУ-2 В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
15948				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.108 ВРУ-1 В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
15949				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.20 ВРУ-1-й этаж В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=85	85			
15950				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.20 ВРУ-3-й этаж В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=85	85			
15951				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.20 ВРУ-2-й этаж В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=85	85			
15952				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.1 до к.20 ВРУ-4-й этаж В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=85	85			
15953				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.20 ВРУ-3-й этаж В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=85	85			
15954				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.108 ВРУ-2 В-2 (питание от ДГУ) ВБбШв-1 (4х95) L=150	150			
15955				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.108 ВРУ-1 В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
15956				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.20 ВРУ-2-й этаж В-2 (питание от ДГУ) ВБбШв-1 (4х95) L=85	85			
15957				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.20 ВРУ-4-й этаж В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=85	85			
15958				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 с.2 до к.20 ВРУ-1-й этаж В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=85	85			
15959				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ГРЩ В-7 ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15960				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ГРЩ В-3 ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15961				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ГРЩ В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15962				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ГРЩ В-5 ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15963				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.1А ГРЩ В-4 ВБбШв-1 (4х150) L=210	210			
15964				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.1А ГРЩ В-6 ВБбШв-1 (4х150) L=210	210			
15965				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.5 ЩР-11-й этаж ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15966				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.1 до к.1А ГРЩ В-1 ВБбШв-1 (4х150) L=210	210			
15967				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 ГРЩ В-8 ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15968				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 ГРЩ В-4 (питание от ДГУ) ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15969				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 ГРЩ В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15970				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 ГРЩ В-6 ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15971				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.1А ГРЩ В-3 ВБбШв-1 (4х150) L=210	210			
15972				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.1А ГРЩ В-2 ВБбШв-1 (4х150) L=210	210			
15973				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.1А ГРЩ В-5 ВБбШв-1 (4х150) L=210	210			
15974				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 (Вентиляция) ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15975				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2 с.2 до к.5 (Вентиляция) ВБбШв-1 (4х150) L=230	230			
15976				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ЩС вент. (каб.1) ВВГнг-1 (4х185) L=135	135			
15977				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ЩС вент. (каб.2) ВВГнг-1 (4х185) L=135	135			
15978				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-1 (каб.1) ВВГнг-1 (4х185) L=135	135			
15979				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-1 (каб.2) ВВГнг-1 (4х185) L=135	135			
15980				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.3, к.8 В-1 ВБбШв-1 (4х185) L=120	120			
15981				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.1 до к.7 В-2 ВБбШв-1 (4х185) L=120	120			
15982				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ЩС вент. (каб.1) ВБбШв-1 (4х185) L=135	135			
15983				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ЩС вент. (каб.2) ВБбШв-1 (4х185) L=135	135			
15984				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-2 (каб.1) ВБбШв-1 (4х185) L=135	135			
15985				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-2 (каб.2) ВБбШв-1 (4х185) L=135	135			
15986				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-3 (каб.1) ВБбШв-1 (4х185) L=135	135			
15987				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.1 ГРЩ-2 чиллер-3 (каб.2) ВБбШв-1 (4х185) L=135	135			
15988				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.3, к.8 В-2 ВБбШв-1 (4х185) L=110	110			
15989				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-5 с.2 до к.7 В-1 ВБбШв-1 (4х185) L=110	110			
15990			г. Москва, Щёлковское ш., 100, стр. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.1 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15991				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.1 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15992				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.3 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15993				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.3 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15994				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.5 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			

15995				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.5 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15996				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.7 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15997				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.7 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15998				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.9 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
15999				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.9 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16000				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ЩС-ИТП (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16001				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.1 до к.1 ГРЩ-2 ЩС-ИТП (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16002				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.2 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=120	120			
16003				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.2 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=120	120			
16004				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.4 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16005				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.4 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16006				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.6 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16007				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.6 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16008				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.8 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16009				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.8 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16010				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.10 (каб.1) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16011				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-4 с.2 до к.1 ГРЩ-2 ВП-2.10 (каб.2) ВВГнг-1 (4х120) L=135	135			
16012				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.1 (каб.1) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16013				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.1 (каб.2) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16014				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.3 (каб.1) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16015				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.3 (каб.2) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16016				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.5 (каб.1) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16017				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.5 (каб.2) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16018				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.7 (каб.1) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16019				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.7 (каб.2) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16020				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.9 (каб.1) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16021				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.9 (каб.2) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16022				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ЩС-ИТП (каб.1) ВБбШЛа-1 (4х120) L=123	123			
16023				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.1 до к.1 ГРЩ-1 ЩС-ИТП (каб.2) ВБбШЛа-1 (4х120) L=123	123			
16024				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.2 (каб.1) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16025				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.2 (каб.2) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16026				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.4 (каб.1) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16027				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.4 (каб.2) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16028				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.6 (каб.1) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16029				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.6 (каб.2) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16030				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.8 (каб.1) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16031				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.8 (каб.2) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16032				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.10 (каб.1) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16033				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3 с.2 до к.1 ГРЩ-1 ВП-1.10 (каб.2) ВБбШЛа-1 (4х120) L=153	153			
16034				**БЦ Ай Кью Парк (Технопарк Сити)\2**				
16035	2	3	4	5	6	7	8	9
16036				**РП-17\12**	-	-	-	-
16037				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 1	1	б/и		
16038				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 2	1	б/и		
16039				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 3	1	б/и		
16040				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 4	1	б/и		
16041				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 5	1	б/и		
16042				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 6	1	б/и		
16043				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 7	1	б/и		
16044				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 8	1	б/и		
16045				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 9	1	б/и		
16046				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 10	1	б/и		
16047				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 11	1	б/и		
16048				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 12	1	б/и		
16049				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 13	1	б/и		
16050				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 14	1	б/и		
16051	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 15	1	б/и		
16052				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 16	1	б/и		
16053				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 17	1	б/и		
16054				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 18	1	б/и		
16055				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 19	1	б/и		
16056				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 20	1	б/и		
16057				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 21	1	б/и		
16058				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 22	1	б/и		
16059				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 23	1	б/и		
16060				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 24	1	б/и		
16061				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 25	1	б/и		
16062				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 26	1	б/и		
16063				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 27	1	б/и		
16064				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 28	1	б/и		
16065				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 29	1	б/и		
16066				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 30	1	б/и		
16067				**РП-19**	-	-	-	-
16068				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	12.03.MJ6424 C-43707		
16069				Комплектное распределительное устройство RM-6 Mt	1	SF-2011-W52-2-0022 M		
16070				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	12.03.MJ6430 C-40604		
16071				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	12.03.MJ6423 C-43707		
16072				Комплектное распределительное устройство RM-6 Mt	1	SF-2011-W52-2-0019 M		
16073				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	12.03.MJ6427 C-40604		
16074	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	12.03.MJ6425 C-43707		
16075				Комплектное распределительное устройство RM-6 Mt	1	SF-2011-W52-2-0020 M		
16076				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	12.03.MJ6428 C-40604		
16077				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	12.03.MJ6426 C-43707		
16078				Комплектное распределительное устройство RM-6 Mt	1	SF-2011-W52-2-0021 M		
16079				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	12.03.MJ6429 C-40604		
16080				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	1942/2		
16081				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	1942/1		
16082				**КТП-1**	-	-	-	-
16083	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	10492		
16084				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	10526		
16085				**ТП-12**	-	-	-	-
16086	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	б/и		
16087				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	б/и		
16088				**РТП-16**	-	-	-	-
16089				Корпус подстанции	1	н/д		
16090				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	б/и		
16091				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	б/и		
16092				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	б/и		
16093				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	б/и		
16094				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	б/и		
16095				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	б/и		
16096				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W26-1-0003-TF		
16097				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W26-1-0004-TF		
16098				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2012-W48-2-0157		
16099				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W29-1-0002-TF		
16100				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W29-1-0001-TF		
16101				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W18-1-0006-TF		
16102				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2012-W51-1-0163		
16103				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ZE-2012-W51-1-0164		
16104				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546853		
16105				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546853		
16106				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546853		
16107				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546116		
16108	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546116		
16109				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546116		
16110				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546853		
16111				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546853		
16112				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546853		
16113				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546116		
16114				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546116		
16115				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	1	546116		
16116				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	546905		
16117				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	546905		
16118				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	546905		
16119				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	546905		
16120				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	546905		
16121				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	546905		
16122				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	19990613		
16123				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	19960613		
16124				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	16540113		
16125				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	19980613		
16126				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	20008613		
16127				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	19970613		
16128				Щит распределительный	1	580922		
16129				Щит распределительный	1	580922		
16130				**ТП-15**	-	-	-	-
16131				Корпус подстанции	1	н/д		
16132				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015-W27-2-0004-ID		
16133				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015-W27-2-0003-ID		
16134				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
16135				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
16136	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Комплектное никовольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		

16137			г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
16138				Ящик управления вентиляцией камеры	1	н/д		
16139				Ящик управления вентиляцией камеры	1	н/д		
16140				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
16141				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
16142				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
16143				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
16144				**ТП-8**	-	-	-	-
16145				Корпус подстанции	1	н/д		
16146				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	н/д		
16147				Панель низкого напряжения	1	н/д		
16148	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Панель низкого напряжения	1	н/д		
16149				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
16150				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	н/д		
16151				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
16152				Щит наружного освещения ЩНО	1	54331908905395		
16153				**ТП-19**	-	-	-	-
16154				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 1	1	193/1		
16155				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 2	1	193/2		
16156				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 3	1	193/3		
16157				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 4	1	193/4		
16158				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 5	1	193/5		
16159				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 6	1	193/6		
16160				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 7	1	193/7		
16161				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386М ячейка № 8	1	193/8		
16162				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285М	1	192		
16163				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285М	1	190		
16164				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285М	1	189		
16165	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285М	1	191		
16166				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	н/д		
16167				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
16168				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
16169				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д		
16170				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
16171				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
16172				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
16173				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
16174				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ	1	192		
16175				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ	1	190		
16176				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ	1	189		
16177				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ	1	191		
16178				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
16179				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
16180				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
16181				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
16182				Шкаф питания ШП	1	н/д		
16183				Шкаф питания ШП	1	н/д		
16184				Шкаф питания ШП	1	н/д		
16185				Шкаф питания ШП	1	н/д		
16186				**БКТП-22**	-	-	-	
16187				Корпус подстанции	1			
16188				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	09.07.МЛ 1823 С-421296		
16189				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	09.07.МЛ 1824 С-411295		
16190				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
16191				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
16192	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А1171		
16193				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А1172		
16194				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 20	1	09031530-2		
16195				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 20	1	09031530-1		
16196				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2069		
16197				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2120		
16198				**ТП-18**	-	-	-	-
16199				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0639082SF		
16200				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 0802238SF		
16201				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 0862598SF		
16202				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 0802236SF		
16203				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 0748222SF		
16204				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0639443SF		
16205				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	ZE-2021-W45-5-0298		
16206				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	ZE-2021-W45-5-0303		
16207				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16208				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16209				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16210				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16211	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16212				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16213				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	1	н/д		
16214				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	1	н/д		
16215				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	1	10082		
16216				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	1	0015091/11-0001		
16217				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	106907		
16218				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	106907		
16219				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	08080903		
16220				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	08080898		
16221				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	08080905		
16222				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	08080901		
16223				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	08080902		
16224				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	08080906		
16225				**ТП-17**	-	-	-	-
16226				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.05.МЛ17969 С-41298		
16227	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.05.МЛ17970 С-42299		
16228				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16229				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	н/д		
16230				**ТП-9**	-	-	-	-
16231	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Высоковольтное распределительное устройство 6(10) кВ	1	н/д		
16232				Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА	1	н/д		
16233				**ТП-3**	-	-	-	-
16234				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16235				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16236				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16237				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16238				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16239				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16240	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 1	1	н/д		
16241				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 2	1	н/д		
16242				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 3	1	н/д		
16243				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 4	1	н/д		
16244				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 5	1	н/д		
16245				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 6	1	н/д		
16246				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 7	1	н/д		
16247				Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА	1	н/д		
16248				Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА	1	н/д		
16249				**КТП-10**	-	-	-	-
16250				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-306	1	586.15.ВМС41028-220615		
16251	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-306	1	н/д		
16252				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2021-W47-5-0031		
16253				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2021-W47-5-0029		
16254				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1250 кВА	1	22036420		
16255				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1250 кВА	1	22036421		
16256				**ТП-1**	-	-	-	-
16257				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 1	1	н/д		
16258				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 2	1	н/д		
16259				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 3	1	н/д		
16260				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 4	1	н/д		
16261				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 5	1	н/д		
16262				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 6	1	н/д		
16263				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 7	1	н/д		
16264				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 8	1	н/д		
16265				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 9	1	н/д		
16266	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 10	1	н/д		
16267				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 11	1	н/д		
16268				Закрытое распределительное устройство ЗРУ ячейка № 12	1	н/д		
16269				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16270				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16271				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16272				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16273				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16274				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16275				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16276				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16277				**ТП-2**	-	-	-	-
16278				Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА	1	н/д		
16279				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-560 кВА	1	н/д		
16280				Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА	1	н/д		
16281				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16282				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16283				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16284				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16285	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16286				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16287				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16288				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16289				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16290				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16291				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16292				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16293				Закрытое распределительное устройство ЗРУ	1	н/д		
16294				**ТП-4**	-	-	-	-
16295				Корпус подстанции	1	н/д		
16296				Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА	1	н/д		
16297	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Панель распределительного щита ЩО-70	1	2981		
16298				Панель распределительного щита ЩО-70	1	2982		
16299				Панель распределительного щита ЩО-70	1	2979		
16300				Панель распределительного щита ЩО-70	1	2980		
16301				**РП-7**	-	-	-	-
16302				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16303				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16304				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16305				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16306				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		

16307	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16308				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16309				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16310				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16311				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16312				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16313				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
16314	-	-	г. Москва, ул. Угрешская, д.2	**ТП-14**	-	-	-	-
16315				Силовой масляный трансформатор ТМ-560 кВА	1	н/д		
16316				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.1 до КТП-1 Т-1 СБз-10 (3х70) L=150	150			
16317				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.2 до ТП-15 Т-1 АСБз-10 (3х120) L=270	270			
16318				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.3 до РП-19 блок Т-1 АСБз-10 (3х185) L=250	250			
16319				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.4 до ТП-8 АСБз-10 (3х70) L=270	270			
16320				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.6 до ТП-17 луч А АСБз-10 (3х95) L=500	500			
16321				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.7 до КТП-12 Т-1 СБз-10 (3х70) L=60	60			
16322				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.8 до ТП-18 блок Т-3 АПвПуг-10 3х(1х240) L=500	500			
16323				Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.410 (ф.10 альфа) до РП-17122 с.1 яч.9 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=780	780			
16324				Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.410 (ф.10 гамма) до РП-17122 с.1 яч.9 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=780	780			
16325				Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.407 (ф.18 бетта) до РП-17122 с.1 яч.11 АСБ-10 (3х240) L=780	780			
16326				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.12 до РП-19 блок Т-3 АСБз-10 (3х185) L=250	250			
16327				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.14 до ТП-18 блок Т-1 АСБ-10 (3х95) L=500; АПвПуг-10 3х(1х95) L=20	520			
16328				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.17 до РП-19 блок Т-2 АСБз-10 (3х185) L=250	250			
16329				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.18 до ТП-15 Т-2 АСБз-10 (3х120) L=270	270			
16330				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.19 до ТП-18 блок Т-4 АПвПуг 10 3х(1х240) L=500	500			
16331				Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.40 до РП-17122 с.2 яч.20 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=800	800			
16332			г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.40 до РП-17122 с.2 яч.20 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=800	800			
16333				Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.40 до РП-17122 с.2 яч.20 (каб.3) АСБ-10 (3х240) L=800	800			
16334				Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.38 до РП-17122 с.2 яч.22 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=800	800			
16335				Кабельная линия-10 кВ от ПС-91 "Угреша" яч.ф.38 до РП-17122 с.2 яч.22 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=800	800			
16336				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.23 до РТП-16 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=500	500			
16337				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 яч.5 до РТП-16 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=500	500			
16338				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.24 до КТП-12 Т-2 СБз-10 (3х70) L=60	60			
16339				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.25 до ТП-17 луч Б АСБз-10 (3х95) L=500	500			
16340				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.26 до ТП-18 блок Т-2 АСБ-10 (3х95) L=500	20			
16341				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.28 до РП-19 блок Т-4 АСБз-10 (3х185) L=250	250			
16342				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 яч.29 до КТП-1 Т-2 СБз-10 (3х70) L=150	150			
16343				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.1 до БКТП-22 луч А АСБз-10 (3х70) L=170	170			
16344				Кабельная линия-10 кВ от РП-17122 с.2 до БКТП-22 луч Б АСБз-10 (3х70) L=170	170			
16345				Кабельная линия-10 кВ от РП-19 блок Т-1 до ТП-19 яч.7 АСБз-10 (3х185) L=300	300			
16346				Кабельная линия-10 кВ от РП-19 блок Т-2 до ТП-19 яч.8 АСБз-10 (3х185) L=300	300			
16347				Кабельная линия-10 кВ от РП-19 блок Т-3 до ТП-19 яч.1 АСБз-10 (3х185) L=300	300			
16348				Кабельная линия-10 кВ от РП-19 блок Т-4 до ТП-19 яч.2 АСБз-10 (3х185) L=300	300			
16349				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 до ТП-9 АСБз-10 (3х95) L=300	300			
16350				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 до ТП-14 СБз-10 (3х70) L=200	200			
16351				Кабельная линия-6 кВ от РП-17122 с.2 яч.27 до ТП-2 Т-4 АСБз-10 (3х95) L=140	140			
16352				Кабельная линия-6 кВ от ТП-2 до ТП-6 АСБ-10 (3х185) L=640	640			
16353				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3 до ТП-6 АСБ-10 (3х185) L=400	400			
16354				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6 до ТП-11 АСБ-10 (3х70) L=230	230			
16355				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до РП-7 с.1 яч.7 (каб.1) АСБ-10 (3х185) L=250	250			
16356				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до РП-7 с.1 яч.7 (каб.2) АСБ-10 (3х185) L=250	250			
16357			г. Москва, ул. Угрешская, д.2	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до РП-7 с.2 яч.8 (каб.1) АСБ-10 (3х185) L=250	250			
16358				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до РП-7 с.2 яч.8 (каб.2) АСБ-10 (3х185) L=250	250			
16359				Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.1 яч.9 до ТП-5 АСБ-6 (3х95) L=290	290			
16360				Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.2 яч.10 до ТП-5 АСБ-6 (3х95) L=290	290			
16361				Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.1 яч.3 до КТП-10 с.1 АСБ-6 (3х95) L=200	200			
16362				Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.2 яч.13 до КТП-10 с.2 АСБ-6 (3х95) L=200	200			
16363				Кабельная линия-6 кВ от РП-7 с.1 яч.1 до ТП-4 АСБ-6 (3х95) L=200	200			
16364				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до ТП-2 (каб.1) СБз-10 (3х95) L=70	70			
16365				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1 до ТП-2 (каб.2) СБз-10 (3х95) L=70	70			

2.Техническое состояние Электрооборудования: исправное, работоспособное. Недостатки, требующие ремонта или другого воздействия, отсутствуют.
3.Доступ к Электрооборудованию обеспечен следующим: Заказчик передал, а Исполнитель принял ключи от помещений, в которых находится Электрооборудование.
4.Настоящий Акт приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
5.Настоящий Акт приема-передачи является неотъемлемой частью Договора.

Подписи сторон

Заказчик:

_____

ООО «СИСТЕМА»

_____/ _____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____

_____/ _____

М.П.

Приложение № 8
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ _____ от _____ г.

Квалификационные требования к персоналу Исполнителя

Наличие кадровых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по Договору, а именно: 1) **Диспетчеры**: не менее **8 (восьми) человек**, с профильным высшим образованием, V группа по электробезопасности, в т.ч. 1 (один) старший диспетчер; 2) **Сотрудники релейной защиты и автоматики**: не менее **4 (четырех) человек** с профильным не ниже среднеспециального образования, не ниже IV группы по электробезопасности; 3) **Электромонтеры оперативной выездной бригады**: не менее **20 (двадцати) человек** с профильным не ниже среднеспециального образования, не ниже IV группы по электробезопасности; 4) **Ремонтный персонал**: не менее **7 (семи) человек** с профильным не ниже среднеспециального образования, не ниже III группы по электробезопасности; 5) **Руководитель электролаборатории: 1 (один) человек**, с профильным высшим образованием, с группой по электробезопасности - V до и выше 1000 В; 6) **Инженеры по испытаниям оборудования:** не менее **4 (четырех) человек**, с профильным не ниже среднеспециального образования, с группой по электробезопасности не ниже IV до и выше 1000 В. **7) Инженеры по эксплуатации кабельных линий:** не менее **4 (четырех) человек**, с профильным не ниже среднеспециального образования, с группой по электробезопасности не ниже IV до и выше 1000 В.	Документы, подтверждающие наличие кадровых ресурсов: – копии трудовых книжек или трудовых договоров; – документы о профильном (электротехническом) профессиональном образовании; – копии протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, оформленные по форме Приложения № 4 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭУ) и в соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». В случае оформления протоколов проверки знаний во внутренней комиссии организации предоставить копию Приказа о создании комиссии, председатель и не менее 2 (двух) членов которой должны пройти проверку знаний в комиссии вышестоящих хозяйственных органов или в комиссии органов государственного энергетического надзора (с приложением копий протоколов о прохождении проверки знаний в комиссии вышестоящих хозяйственных органов или в комиссии органов государственного энергетического надзора); – копии удостоверений, оформленные по форме Приложения № 2 ПОТ ЭУ, подтверждающие соответствующие группы по электробезопасности; – согласие на обработку персональных данных специалистов, чьи документы будут представлены; – свидетельство о регистрации электролаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	**Исполнитель:**
_____	_____
ООО «СИСТЕМА»	_____
_____/ _____	_____/ _____
М.П.	М.П.